Analisis de Costos Unitarios

PROYECTO : PRESUPUESTO : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
PRESUPUESTO 1.0 : PRESUPUESTO : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, DISTRITO DE PILLCOMARCA - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
PROPIETARIO : UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN
UBICACION : DPTO: HUANUCO PROV: HUANUCO DIST: PILLCO MARCA LOC: CAYHUAYNA
FECHA PROYECTO : 29/07/2024

Partida: 1.1.1.1.1 CONSTRUCCION PROVISIONAL DE OFICINAS — Rendimiento:25 m²/Día

Costo unitario por m² **101.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**26.88**
440011235	TRIPLAY DE 4 X 8 X 19 MM	pln	-	0.0710	94.1300	6.68
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	1.7000	6.7000	11.39
540011288	PINTURA LATEX BLANCO	gln	-	0.0711	53.5300	3.81
590011322	CALAMINA # 30 DE 1.83m x 0.83m x 3mm	pza	-	0.2058	23.8100	4.90
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.0150	6.5000	0.10
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**39.58**
CU0010012	CONCRETO PARA FALSO PISO e=4"MEZCLA 1:8 C:H	m²	-	1.0000	39.5800	39.58

Partida: 1.1.1.1.2 CONSTRUCCION PROVISIONAL DE ALMACENES — Rendimiento:25 m²/Día

Costo unitario por m² **101.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**26.88**
440011235	TRIPLAY DE 4 X 8 X 19 MM	pln	-	0.0710	94.1300	6.68
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	1.7000	6.7000	11.39
540011288	PINTURA LATEX BLANCO	gln	-	0.0711	53.5300	3.81
590011322	CALAMINA # 30 DE 1.83m x 0.83m x 3mm	pza	-	0.2058	23.8100	4.90
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.0150	6.5000	0.10
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**39.58**
CU0010012	CONCRETO PARA FALSO PISO e=4"MEZCLA 1:8 C:H	m²	-	1.0000	39.5800	39.58

Partida: 1.1.1.1.3 CASETA DE GUARDIANIA — Rendimiento:8 m²/Día

Costo unitario por m² **174.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**105.02**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	2.0000	29.4000	58.80
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	2.0000	23.1100	46.22
MATERIALES						**26.88**
440011235	TRIPLAY DE 4 X 8 X 19 MM	pln	-	0.0710	94.1300	6.68
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	1.7000	6.7000	11.39
540011288	PINTURA LATEX BLANCO	gln	-	0.0711	53.5300	3.81
590011322	CALAMINA # 30 DE 1.83m x 0.83m x 3mm	pza	-	0.2058	23.8100	4.90
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.0150	6.5000	0.10
EQUIPO						**3.15**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	105.0200	3.15
SUB-PARTIDAS						**39.58**
CU0010012	CONCRETO PARA FALSO PISO e=4"MEZCLA 1:8 C:H	m²	-	1.0000	39.5800	39.58

Partida: 1.1.1.1.4 SERVICIOS HIGIENICOS PARA EL PERSONAL OBRERO — Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **5,180.28**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**5,150.00**
390011198	BAÑO PORTATIL	und	-	1.0000	5,000.000	5,000.00
390011199	MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS HIGIENICOS	gbl	-	1.0000	150.0000	150.00
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.1.1.1.5 AGUA PARA LA OBRA — Rendimiento: mes

Costo unitario por mes **55.85**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**55.85**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	1.0000	55.8500	55.85

Partida: 1.1.1.1.6 INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA — Rendimiento:2 pto/Día

Costo unitario por pto **290.97**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**117.60**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	29.4000	117.60
MATERIALES						**65.65**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.1000	450.0000	45.00
500011248	TAPON DE 1/2"	und	-	1.0000	1.1400	1.14
720011377	UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1/2"	und	-	1.0000	2.0500	2.05
770011476	UNIÓN PVC SAP CLASE 10 Ø 1/2"	und	-	2.0000	2.1200	4.24
800010001	TUBERIA PVC SAP 1/2"	m	-	1.3000	10.1700	13.22
EQUIPO						**3.53**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	117.6000	3.53
SUB-PARTIDAS						**104.19**
CU0010013	EMPALME A RED EXISTENTE DE AGUA	m²	-	1.0000	104.1900	104.19

Partida: 1.1.1.1.7 INSTALACION PROVISIONAL DE DESAGUE — Rendimiento:2 pto/Día

Costo unitario por pto **284.64**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**117.60**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	29.4000	117.60
MATERIALES						**59.32**
720011397	TRAMPA "P" PVC SAL DE 4"	und	-	1.0000	36.7600	36.76
720011416	CODO PVC SAL 4" X 90°	pza	-	1.0000	8.4100	8.41
730011433	TUBERIA PVC SAP PARA DESAGUE DE 4"	m	-	0.1500	9.5100	1.43
730011444	YEE PVC DE 4" X 4"	pza	-	1.0000	12.7200	12.72
EQUIPO						**3.53**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	117.6000	3.53
SUB-PARTIDAS						**104.19**
CU0010013	EMPALME A RED EXISTENTE DE AGUA	m²	-	1.0000	104.1900	104.19

Partida: 1.1.1.1.8 INSTALACION PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD — Rendimiento:2 pto/Día

Costo unitario por pto **140.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**92.44**
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	4.0000	23.1100	92.44
MATERIALES						**45.34**
120010960	CAJA RECTANGULAR DE 58mm x 93mm	und	-	2.0000	13.3800	26.76
720011382	UNION PVC SAP P/INST. ELECT. DE 3/4"	und	-	4.0000	1.6000	6.40
740011465	CURVA PVC SAP LUZ 3/4"	pza	-	4.0000	1.6100	6.44
750011467	CONEXIONES A CAJA PVC SEL 3/4"	pza	-	2.0000	2.8700	5.74
EQUIPO						**2.77**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	92.4400	2.77

Partida: 1.1.1.1.9 CERCO PROVISIONAL DE OBRA TRIPLAY, H=2.40M Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **59.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**6.55**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.0800	23.1100	1.85
MATERIALES						**43.68**
440011237	TRIPLAY DE 4'x8'x 4 mm	pln	-	0.8000	22.3800	17.90
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	2.3000	6.7000	15.41
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.9400	6.5000	6.11
EQUIPO						**0.20**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	6.5500	0.20
SUB-PARTIDAS						**9.47**
CU0010014	CONCRETO CICLOPEO PARA SOBRECIMIENTO, 1:6 + 25% PM.	m³	-	0.0250	378.8300	9.47

Partida: 1.1.1.1.10 CARTEL DE OBRA DE 2.40X3.60 MTS Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **4,322.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**1,075.36**
470010847	OPERARIO	hh	3.0000	24.0000	29.4000	705.60
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	16.0000	23.1100	369.76
MATERIALES						**3,214.65**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	1.0500	6.5000	6.83
020010882	PERNOS CON TUERCAS 5/8" X 2 1/2"	pza	-	15.0000	3.0000	45.00
050010907	PIEDRA MEDIANA DE 6"	m³	-	0.9760	60.0000	58.56
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	3.6500	28.5000	104.03
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.9760	76.2700	74.44
390011174	COLA SINTETICA	gln	-	0.5000	17.8000	8.90
390011175	LIJA PARA MADERA	und	-	3.0000	4.2400	12.72
390011192	GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO		-	1.0000	1,500.000	1,500.00
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	93.0000	6.7000	623.10
440011236	TRIPLAY DE 4'x8'x 12 mm	pln	-	9.0000	72.4800	652.32
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	1.0000	71.0000	71.00
560011317	ARANDELA DE 5/8"	pza	-	15.0000	3.8500	57.75
EQUIPO						**32.26**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	1,075.360	32.26

Partida: 1.1.1.2.1 AGUA Y DESAGUE PARA LA CONSTRUCCION Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **15,332.22**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**3,360.64**
470010847	OPERARIO	hh	-	64.0000	29.4000	1,881.60
470010848	OFICIAL	hh	-	64.0000	23.1100	1,479.04
MATERIALES						**11,870.76**
720020002	TUBERIAS, VALVULAS Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE AGUA DESDE EL MEDIDOR HASTA EL PUNTO DE ALMACENAMIENTO (TANQUE	gbl	-	1.0000	2,966.100 0	2,966.10
720020003	TUBERIAS, CAJAS Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE DESAGUE DESDE LOS SERVICIOS HIGIENICOS HASTA LA CAJA DE DESAGUE EXIS	gbl	-	1.0000	2,542.370 0	2,542.37
300020001	PAGO POR OBTENSION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR LA EPS	gbl	-	1.0000	350.0000	350.00
390020004	CONSUMO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE AGUA	gbl	-	1.0000	2,700.000	2,700.00
100020002	TANQUE DE POLIETILENO PARA AGUA DE 5,000 LTS (Ø 2.20 M., h=1.82 m.) INCLUIDO ACCESORIOS COMPLETOS	und	-	1.0000	3,312.290 0	3,312.29
EQUIPO						**100.82**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	3,360.640	100.82

Partida: 1.1.1.2.2 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **22,911.46**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**3,360.64**
470010847	OPERARIO	hh	-	64.0000	29.4000	1,881.60
470010848	OFICIAL	hh	-	64.0000	23.1100	1,479.04
MATERIALES						**19,450.00**
720020004	CABLES, ACCESORIOS, POSTES DE EUCALIPTO, FLUORESCENTES, INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES ETC.	gbl	-	1.0000	10,000.00 00	10,000.00
300020002	PAGO POR OBTENSION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR LA EPS	gbl	-	1.0000	450.0000	450.00
300020015	CONSUMO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	gbl	-	1.0000	9,000.000	9,000.00
EQUIPO						**100.82**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	3,360.640	100.82

Partida: 1.1.1.3.1 LIMPIEZA DE TERRENO CON MAQUINARIA — Rendimiento:800 m²/Día

Costo unitario por m² **2.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.52**
470010849	PEON	hh	1.0000	0.0100	20.9000	0.21
470010842	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	1.0000	0.0100	30.6300	0.31
EQUIPO						**2.02**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.5200	0.02
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	1.0000	0.0100	200.0000	2.00

Partida: 1.1.1.3.2 LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE LA OBRA — Rendimiento: mes

Costo unitario por mes **1,743.69**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**1,692.90**
470010849	PEON	hh	-	81.0000	20.9000	1,692.90
EQUIPO						**50.79**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	1,692.900	50.79

Partida: 1.1.2.1 EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL — Rendimiento:100 m³/Día

Costo unitario por m³ **18.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.45**
470010842	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	1.0000	0.0800	30.6300	2.45
EQUIPO						**16.07**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4500	0.07
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	1.0000	0.0800	200.0000	16.00

Partida: 1.1.2.2 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO LIVIANO — Rendimiento:15 m³/Día

Costo unitario por m³ **22.62**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.20**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.5333	30.3800	16.20
MATERIALES						**0.60**
390011178	AGUA	m³	-	0.1200	5.0000	0.60
EQUIPO						**5.82**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	16.2000	0.49
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.5333	10.0000	5.33

Partida: 1.1.2.3 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO CON MAQUINARIA Y TRANSPORTE VOLQUETE DE 10 m³) REND.= 108 m³/DIA — Rendimiento:100 m³/Día

Costo unitario por m³ **21.44**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.45**
470010842	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	1.0000	0.0800	30.6300	2.45
EQUIPO						**18.99**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4500	0.07
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	0.2500	0.0200	200.0000	4.00
480011527	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3.	hm	1.0000	0.0800	186.4400	14.92

Partida: 1.1.3.1 FLETE DE MATERIALES DE LIMA A HUANUCO — Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **120,000.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**120,000.00**
390010002	FLETE TERRESTRE DE LIMA A HUANUCO	gbl	-	1.0000	120,000.0	120,000.00

Partida: 1.1.4.1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA — Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **58,545.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**58,545.08**
320011168	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA	gbl	-	1.0000	58,545.08	58,545.08

Partida: 1.1.5.1 DESMONTAJE DE CORREAS DE MADERA Y TECHO DE CALAMINA Rendimiento:5 m²/Día

Costo unitario por m² **4.84**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	0.1000	0.1600	29.4000	4.70
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.1.5.2 DESMONTAJE DE TIJERALES DE MADERA Rendimiento:2 pza/Día

Costo unitario por pza **121.13**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**117.60**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	29.4000	117.60
EQUIPO						**3.53**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	117.6000	3.53

Partida: 1.2.1.1.1 PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO Rendimiento:50 m²/Día

Costo unitario por m² **9.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.86**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1600	30.3800	4.86
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**1.75**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.1600	10.0000	1.60
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.8600	0.15

Partida: 1.2.1.1.2 EXCAVACIONES MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL HASTA h=1.50 m Rendimiento:3.5 m³/Día

Costo unitario por m³ **49.20**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.77**
470010849	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.9000	47.77
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.7700	1.43

Partida: 1.2.1.1.3 EXCAVACIONES C/MÁQUINA HASTA 3.00m Rendimiento:72 m³/Día

Costo unitario por m³ **22.22**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**22.22**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	1.0000	0.1111	200.0000	22.22

Partida: 1.2.1.1.4 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO LIVIANO Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **19.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**12.15**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**4.36**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.4000	10.0000	4.00
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	12.1500	0.36

Partida: 1.2.1.1.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO A MANO) REN.=25 m³/DIA Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **27.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.75**
470010849	PEON	hh	4.0000	1.2800	20.9000	26.75
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.7500	0.80

Partida: 1.2.1.1.6 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO CON MAQUINARIA Y TRANSPORTE VOLQUETE DE 10 m³) REND.= 108 m³/DIA

Rendimiento:80 m³/Día

Costo unitario por m³ **23.64**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**23.64**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	0.2500	0.0250	200.0000	5.00
480011527	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3.	hm	1.0000	0.1000	186.4400	18.64

Partida: 1.2.1.2.1.1 CONCRETO 1:12 +25% P.M. PARA SOLADO

Rendimiento:90 m²/Día

Costo unitario por m² **43.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.13**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1778	29.4000	5.23
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.0889	23.1100	2.05
470010849	PEON	hh	6.0000	0.5333	20.9000	11.15
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0889	30.3800	2.70
MATERIALES						**21.56**
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.3780	28.5000	10.77
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1260	76.2700	9.61
470010851	CONTROLADOR OFICIAL	hh	-	0.0130	17.7200	0.23
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1120	8.5000	0.95
EQUIPO						**0.81**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.1300	0.63
480020003	MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11p3	hm	0.2500	0.0222	8.0000	0.18

Partida: 1.2.1.2.2.1 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS

Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **281.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**89.44**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.3200	30.3800	9.72
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
470010849	PEON	hh	8.0000	2.5600	20.9000	53.50
MATERIALES						**183.23**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010908	PIEDRA GRANDE DE 8" (TAMAÑO MAXIMO)	m³	-	0.4800	60.0000	28.80
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	2.9000	28.5000	82.65
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.8300	76.2700	63.30
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1000	55.8500	5.59
EQUIPO						**8.99**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	89.4400	1.79
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.3200	22.5000	7.20

Partida: 1.2.1.2.2.2 ENCOFRADO DE CIMIENTOS CORRIDOS

Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.1.2.3.1 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **404.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**186.33**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.6667	30.3800	20.25
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.1100	15.41
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**199.46**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010907	PIEDRA MEDIANA DE 6"	m³	-	0.3800	65.0000	24.70
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	3.3000	28.5000	94.05
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.9000	76.2700	68.64
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
530010001	GRASA	lb	-	0.0170	7.8000	0.13
EQUIPO						**18.73**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	186.3300	3.73
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.6667	22.5000	15.00

Partida: 1.2.1.2.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.1.2.4.1 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 Rendimiento:100 m²/Día

Costo unitario por m² **53.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**17.16**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0800	30.3800	2.43
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010849	PEON	hh	6.0000	0.4800	20.9000	10.03
MATERIALES						**34.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.4200	28.5000	11.97
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1400	76.2700	10.68
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
EQUIPO						**2.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	17.1600	0.34
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.0800	22.5000	1.80

Partida: 1.2.1.3.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/Cm² Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **485.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**119.93**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	30.3800	19.44
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.6400	23.1100	14.79
470010849	PEON	hh	10.0000	3.2000	20.9000	66.88
MATERIALES						**352.50**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	11.2000	3.36
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**13.09**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	119.9300	3.60
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.3200	8.4800	2.71
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.3200	21.1800	6.78

Partida: 1.2.1.3.1.2 ACERO EN ZAPATAS FY=4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.1.3.2.1 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **571.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**191.18**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	1.3333	30.3800	40.51
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.51**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	191.1800	5.74
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.6667	8.4800	5.65
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.6667	21.1800	14.12

Partida: 1.2.1.3.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **85.62**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**43.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.2500	0.8333	29.4000	24.50
470010848	OFICIAL	hh	1.2500	0.8333	23.1100	19.26
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.31**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	43.7600	1.31
SUB-PARTIDAS						**7.62**
CU0010001	DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m²	-	1.0000	7.6200	7.62

Partida: 1.2.1.3.2.3 ACERO EN COLUMNAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.1.3.3.1 CONCRETO EN PLACAS DE CONCRETO F'C= 210 KG/Cm² Rendimiento:10 m³/Día

Costo unitario por m³ **614.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**229.41**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	1.6000	30.3800	48.61
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.6000	29.4000	47.04
470010849	PEON	hh	8.0000	6.4000	20.9000	133.76
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**30.60**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	229.4100	6.88
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.8000	8.4800	6.78
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.8000	21.1800	16.94

Partida: 1.2.1.3.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS DE CONCRETO Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **90.05**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**52.51**
470010847	OPERARIO	hh	1.2500	1.0000	29.4000	29.40
470010848	OFICIAL	hh	1.2500	1.0000	23.1100	23.11
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.58**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	52.5100	1.58
SUB-PARTIDAS						**4.76**
CU0010002	DESENCOFRADO DE PLACAS	m²	-	1.0000	4.7600	4.76

Partida: 1.2.1.3.3.3 ACERO EN PLACAS DE CONCRETO F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.1.3.4.1 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **478.02**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**102.90**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	3.0000	0.9600	30.3800	29.16
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.6400	23.1100	14.79
470010849	PEON	hh	6.0000	1.9200	20.9000	40.13
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**20.58**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	102.9000	3.09
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.3200	8.4800	2.71
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.3200	21.1800	6.78
480010002	WINCHE DOS BALDES 3.6 HP	he	1.0000	0.3200	25.0000	8.00

Partida: 1.2.1.3.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **89.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**51.67**
470010847	OPERARIO	hh	1.2300	0.9840	29.4000	28.93
470010848	OFICIAL	hh	1.2300	0.9840	23.1100	22.74
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.55**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	51.6700	1.55
SUB-PARTIDAS						**5.29**
CU0010003	DESENCOFRADO DE VIGAS	m²	-	1.0000	5.2900	5.29

Partida: 1.2.1.3.4.3 ACERO EN VIGAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.1.3.5.1 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **508.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**128.63**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	3.0000	1.2000	30.3800	36.46
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.72**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	128.6300	3.86
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47
480010002	WINCHE DOS BALDES 3.6 HP	he	1.0000	0.4000	25.0000	10.00

Partida: 1.2.1.3.5.2 ACERO EN LOSAS ALIGERADAS FY=4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.1.3.5.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **80.84**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**43.06**
470010847	OPERARIO	hh	1.2300	0.8200	29.4000	24.11
470010848	OFICIAL	hh	1.2300	0.8200	23.1100	18.95
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.29**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	43.0600	1.29
SUB-PARTIDAS						**5.29**
CU0010004	DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA	m²	-	1.0000	5.2900	5.29

Partida: 1.2.1.3.5.4 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO Rendimiento:1500 und/Día

Costo unitario por und **3.01**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.12**
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.0053	23.1100	0.12
MATERIALES						**2.89**
170011012	LADRILLO P/TECHO DE 15x30x30 CM 8 HCOS.	und	-	1.0700	2.7000	2.89

Partida: 1.2.1.3.5.5 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 25X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO Rendimiento:800 und/Día

Costo unitario por und **6.13**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.23**
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.0100	23.1100	0.23
MATERIALES						**5.89**
170010002	LADRILLO P/TECHO DE 25x30x30 CM 8 HUECOS	und	-	1.0700	5.5000	5.89
EQUIPO						**0.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.2300	0.01

Partida: 1.2.1.3.6.1 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **508.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**128.63**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	3.0000	1.2000	30.3800	36.46
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.72**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	128.6300	3.86
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47
480010002	WINCHE DOS BALDES 3.6 HP	he	1.0000	0.4000	25.0000	10.00

Partida: 1.2.1.3.6.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **80.84**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**43.06**
470010847	OPERARIO	hh	1.2300	0.8200	29.4000	24.11
470010848	OFICIAL	hh	1.2300	0.8200	23.1100	18.95
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.29**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	43.0600	1.29
SUB-PARTIDAS						**5.29**
CU0010004	DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA	m²	-	1.0000	5.2900	5.29

Partida: 1.2.1.3.6.3 ACERO EN LOSAS MACIZAS FY=4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.1.3.7.1 CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **486.36**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**116.47**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.8000	30.3800	24.30
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**15.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	116.4700	3.49
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.1.3.7.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS Rendimiento:6 m²/Día

Costo unitario por m² **129.03**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**84.71**
470010847	OPERARIO	hh	1.2100	1.6133	29.4000	47.43
470010848	OFICIAL	hh	1.2100	1.6133	23.1100	37.28
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**2.54**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	84.7100	2.54
SUB-PARTIDAS						**10.58**
CU0010005	DESENCOFRADO DE ESCALERAS	m²	-	1.0000	10.5800	10.58

Partida: 1.2.1.3.7.3 ACERO EN ESCALERAS F'y= 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.1.3.8.1 CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **441.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**92.56**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**14.64**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	92.5600	2.78
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.1.3.8.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **73.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**6.34**
CU0010008	DESENCOFRADO DE COLUMNETAS	m²	-	1.0000	6.3400	6.34

Partida: 1.2.1.3.8.3 ACERO EN COLUMNETAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.1.3.9.1 CONCRETO EN VIGUETAS F'C=175 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **441.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**92.56**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**14.64**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	92.5600	2.78
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.1.3.9.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGUETAS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **71.36**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**3.81**
CU0010009	DESENCOFRADO EN VIGUETAS	m²	-	1.0000	3.8100	3.81

Partida: 1.2.1.3.9.3 ACERO EN VIGUETAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.1.4.1 ACARREO INTERNO DE MATERIALES Rendimiento: mes

Costo unitario por mes **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	0.0000	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.2.1.4.2 CURADO DE CONCRETO Rendimiento:300 m²/Día

Costo unitario por m² **6.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.31**
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.0133	23.1100	0.31
MATERIALES						**6.39**
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0600	90.0000	5.40
300011110	ADITIVO DE CURADO DE CONCRETO MEMBRANIL (5 GALONES)	gln	-	0.0080	61.5400	0.49
390011178	AGUA	m³	-	0.1000	5.0000	0.50
EQUIPO						**0.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.3100	0.01

Partida: 1.2.1.4.3 JUNTAS DE CONSTRUCCION Rendimiento:15 m/Día

Costo unitario por m **36.43**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**20.10**
300010010	BACKER ROD 1"	m	-	1.0500	1.9200	2.02
300010011	IMPRIMANTE ZPM	gln	-	0.0340	120.3400	4.09
300010312	Z FLEX POLIURETANO GRIS MANGA 600ML	und	-	0.3000	24.7000	7.41
600010001	TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8'	pln	-	0.2000	32.9200	6.58
EQUIPO						**0.65**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
300010311	PISTOLA APLICADORA CALFATERA F3C	und	0.0000	0.0040	44.0000	0.18

Partida: 1.2.2.1.1 PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO Rendimiento:50 m²/Día

Costo unitario por m² **9.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.86**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1600	30.3800	4.86
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**1.75**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.1600	10.0000	1.60
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.8600	0.15

Partida: 1.2.2.1.2 EXCAVACIONES MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL HASTA h=1.50 m Rendimiento:3.5 m³/Día

Costo unitario por m³ **49.20**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.77**
470010849	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.9000	47.77
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.7700	1.43

Partida: 1.2.2.1.3 EXCAVACIONES C/MÁQUINA HASTA 3.00m Rendimiento:72 m³/Día

Costo unitario por m³ **22.22**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**22.22**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	1.0000	0.1111	200.0000	22.22

Partida: 1.2.2.1.4 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO LIVIANO Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **19.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**12.15**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**4.36**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.4000	10.0000	4.00
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	12.1500	0.36

Partida: 1.2.2.1.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO A MANO) REN.=25 m³/DIA Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **27.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.75**
470010849	PEON	hh	4.0000	1.2800	20.9000	26.75
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.7500	0.80

Partida: 1.2.2.1.6 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO CON MAQUINARIA Y TRANSPORTE VOLQUETE DE 10 m³) REND.= 108 m³/DIA Rendimiento:80 m³/Día

Costo unitario por m³ **23.64**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**23.64**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	0.2500	0.0250	200.0000	5.00
480011527	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3.	hm	1.0000	0.1000	186.4400	18.64

Partida: 1.2.2.2.1.1 CONCRETO 1:12 +25% P.M. PARA SOLADO Rendimiento:90 m²/Día

Costo unitario por m² **43.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.13**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1778	29.4000	5.23
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.0889	23.1100	2.05
470010849	PEON	hh	6.0000	0.5333	20.9000	11.15
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0889	30.3800	2.70
MATERIALES						**21.56**
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.3780	28.5000	10.77
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1260	76.2700	9.61
470010851	CONTROLADOR OFICIAL	hh	-	0.0130	17.7200	0.23
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1120	8.5000	0.95
EQUIPO						**0.81**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.1300	0.63
480020003	MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11p3	hm	0.2500	0.0222	8.0000	0.18

Partida: 1.2.2.2.2.1 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **281.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**89.44**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.3200	30.3800	9.72
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
470010849	PEON	hh	8.0000	2.5600	20.9000	53.50
MATERIALES						**183.23**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010908	PIEDRA GRANDE DE 8" (TAMAÑO MAXIMO)	m³	-	0.4800	60.0000	28.80
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	2.9000	28.5000	82.65
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.8300	76.2700	63.30
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1000	55.8500	5.59
EQUIPO						**8.99**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	89.4400	1.79
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.3200	22.5000	7.20

Partida: 1.2.2.2.2.2 ENCOFRADO DE CIMIENTOS CORRIDOS Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.2.2.3.1 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **404.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**186.33**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.6667	30.3800	20.25
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.1100	15.41
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**199.46**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010907	PIEDRA MEDIANA DE 6"	m³	-	0.3800	65.0000	24.70
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	3.3000	28.5000	94.05
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.9000	76.2700	68.64
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
530010001	GRASA	lb	-	0.0170	7.8000	0.13
EQUIPO						**18.73**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	186.3300	3.73
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.6667	22.5000	15.00

Partida: 1.2.2.2.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.2.2.4.1 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 Rendimiento:100 m²/Día

Costo unitario por m² **53.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**17.16**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0800	30.3800	2.43
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010849	PEON	hh	6.0000	0.4800	20.9000	10.03
MATERIALES						**34.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.4200	28.5000	11.97
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1400	76.2700	10.68
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
EQUIPO						**2.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	17.1600	0.34
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.0800	22.5000	1.80

Partida: 1.2.2.2.5.1 CONCRETO EN ESCALONES DE TRIBUNA F'C 175KG/CM2 Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **459.01**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**109.28**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	8.0000	3.2000	20.9000	66.88
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**15.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	109.2800	3.28
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.2.2.5.2 ENCOFRADO DE ESCALONES DE TRIBUNA Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **67.96**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**25.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.2100	0.4840	29.4000	14.23
470010848	OFICIAL	hh	1.2100	0.4840	23.1100	11.19
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**0.76**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	25.4200	0.76
SUB-PARTIDAS						**10.58**
CU0010005	DESENCOFRADO DE ESCALERAS	m²	-	1.0000	10.5800	10.58

Partida: 1.2.2.3.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/Cm² Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **485.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**119.93**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	30.3800	19.44
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.6400	23.1100	14.79
470010849	PEON	hh	10.0000	3.2000	20.9000	66.88
MATERIALES						**352.50**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	11.2000	3.36
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**13.09**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	119.9300	3.60
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.3200	8.4800	2.71
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.3200	21.1800	6.78

Partida: 1.2.2.3.1.2 ACERO EN ZAPATAS FY=4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.2.3.2.1 CONCRETO EN MUROS DE CONTENCION F'C= 210 KG/Cm² Rendimiento:10 m³/Día

Costo unitario por m³ **614.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**229.41**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	1.6000	30.3800	48.61
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.6000	29.4000	47.04
470010849	PEON	hh	8.0000	6.4000	20.9000	133.76
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**30.60**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	229.4100	6.88
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.8000	8.4800	6.78
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.8000	21.1800	16.94

Partida: 1.2.2.3.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CONTENCION Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **95.87**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**52.51**
470010847	OPERARIO	hh	1.2500	1.0000	29.4000	29.40
470010848	OFICIAL	hh	1.2500	1.0000	23.1100	23.11
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.58**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	52.5100	1.58
SUB-PARTIDAS						**10.58**
CU0010007	DESENCOFRADO DE MURO DE CONTENCION	m²	-	1.0000	10.5800	10.58

Partida: 1.2.2.3.2.3 ACERO EN MUROS DE CONTENCION F´y= 4200KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.2.3.3.1 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **571.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**191.18**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	1.3333	30.3800	40.51
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.51**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	191.1800	5.74
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.6667	8.4800	5.65
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.6667	21.1800	14.12

Partida: 1.2.2.3.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **85.62**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**43.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.2500	0.8333	29.4000	24.50
470010848	OFICIAL	hh	1.2500	0.8333	23.1100	19.26
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.31**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	43.7600	1.31
SUB-PARTIDAS						**7.62**
CU0010001	DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m²	-	1.0000	7.6200	7.62

Partida: 1.2.2.3.3.3 ACERO EN COLUMNAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.2.3.4.1 CONCRETO EN PLACAS DE CONCRETO F'C= 210 KG/Cm² Rendimiento:10 m³/Día

Costo unitario por m³ **614.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**229.41**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	1.6000	30.3800	48.61
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.6000	29.4000	47.04
470010849	PEON	hh	8.0000	6.4000	20.9000	133.76
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**30.60**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	229.4100	6.88
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.8000	8.4800	6.78
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.8000	21.1800	16.94

Partida: 1.2.2.3.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS DE CONCRETO Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **90.05**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**52.51**
470010847	OPERARIO	hh	1.2500	1.0000	29.4000	29.40
470010848	OFICIAL	hh	1.2500	1.0000	23.1100	23.11
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.58**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	52.5100	1.58
SUB-PARTIDAS						**4.76**
CU0010002	DESENCOFRADO DE PLACAS	m²	-	1.0000	4.7600	4.76

Partida: 1.2.2.3.4.3 ACERO EN PLACAS DE CONCRETO F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.2.3.5.1 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **508.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**128.63**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	3.0000	1.2000	30.3800	36.46
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.72**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	128.6300	3.86
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47
480010002	WINCHE DOS BALDES 3.6 HP	he	1.0000	0.4000	25.0000	10.00

Partida: 1.2.2.3.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **89.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**51.67**
470010847	OPERARIO	hh	1.2300	0.9840	29.4000	28.93
470010848	OFICIAL	hh	1.2300	0.9840	23.1100	22.74
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.55**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	51.6700	1.55
SUB-PARTIDAS						**5.29**
CU0010003	DESENCOFRADO DE VIGAS	m²	-	1.0000	5.2900	5.29

Partida: 1.2.2.3.5.3 ACERO EN VIGAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.2.3.6.1 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **508.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**128.63**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	3.0000	1.2000	30.3800	36.46
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.72**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	128.6300	3.86
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47
480010002	WINCHE DOS BALDES 3.6 HP	he	1.0000	0.4000	25.0000	10.00

Partida: 1.2.2.3.6.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **80.84**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**43.06**
470010847	OPERARIO	hh	1.2300	0.8200	29.4000	24.11
470010848	OFICIAL	hh	1.2300	0.8200	23.1100	18.95
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.29**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	43.0600	1.29
SUB-PARTIDAS						**5.29**
CU0010004	DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA	m²	-	1.0000	5.2900	5.29

Partida: 1.2.2.3.6.3 ACERO EN LOSAS MACIZAS FY=4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.2.3.7.1 CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **441.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**92.56**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**14.64**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	92.5600	2.78
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.2.3.7.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **73.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**6.34**
CU0010008	DESENCOFRADO DE COLUMNETAS	m²	-	1.0000	6.3400	6.34

Partida: 1.2.2.3.7.3 ACERO EN COLUMNETAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.2.3.8.1 CONCRETO EN VIGUETAS F'C=175 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **441.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**92.56**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**14.64**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	92.5600	2.78
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.2.3.8.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGUETAS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **71.36**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**3.81**
CU0010009	DESENCOFRADO EN VIGUETAS	m²	-	1.0000	3.8100	3.81

Partida: 1.2.2.3.8.3 ACERO EN VIGUETAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.2.4.1.1.1.1 VIGA CON TUBO DE FE 100 x 50 x 4.0mm. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **116.03**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**82.40**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010022	TUBO 100 X 50 X 4 MM	und	-	0.3200	233.4300	74.70
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.2.4.1.1.2.1 CORREA CON TUBO DE FE 100 x 50 x 4.0mm, UNION SOLDADA Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **116.03**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**82.40**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010016	TUBO 100 X 50 X 4 MM	und	-	0.3200	233.4300	74.70
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.2.4.1.1.3.1 RIOSTRA CON TUBO DE FE 50 x 50 x 3.0mm, UNION SOLDADA Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **78.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**44.92**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010018	TUBO 50 X 50 X 3 MM	und	-	0.3200	116.3100	37.22
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.2.4.1.1.4.1 ANCLAJE QUIMICO TIPO 5, INCLUYE PLANCHA e=3/8", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN COLUMNA CON PERNOS A36 Rendimiento:1 GLB/Día

Costo unitario por GLB **450.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**450.00**
390010080	ANCLAJE QUIMICO TIPO 5, INCLUYE MATERIAL E INSTALACION	und	-	1.0000	450.0000	450.00

Partida: 1.2.2.5.1 ACARREO INTERNO DE MATERIALES Rendimiento: mes

Costo unitario por mes **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	0.0000	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.2.2.5.2 CURADO DE CONCRETO Rendimiento:300 m²/Día

Costo unitario por m² **6.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.31**
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.0133	23.1100	0.31
MATERIALES						**6.39**
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0600	90.0000	5.40
300011110	ADITIVO DE CURADO DE CONCRETO MEMBRANIL (5 GALONES)	gln	-	0.0080	61.5400	0.49
390011178	AGUA	m³	-	0.1000	5.0000	0.50
EQUIPO						**0.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.3100	0.01

Partida: 1.2.2.5.3 JUNTAS DE CONSTRUCCION Rendimiento:15 m/Día

Costo unitario por m **36.43**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**20.10**
300010010	BACKER ROD 1"	m	-	1.0500	1.9200	2.02
300010011	IMPRIMANTE ZPM	gln	-	0.0340	120.3400	4.09
300010312	Z FLEX POLIURETANO GRIS MANGA 600ML	und	-	0.3000	24.7000	7.41
600010001	TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8'	pln	-	0.2000	32.9200	6.58
EQUIPO						**0.65**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
300010311	PISTOLA APLICADORA CALFATERA F3C	und	0.0000	0.0040	44.0000	0.18

Partida: 1.2.3.1.1 PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO Rendimiento:50 m²/Día

Costo unitario por m² **9.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.86**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1600	30.3800	4.86
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**1.75**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.1600	10.0000	1.60
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.8600	0.15

Partida: 1.2.3.1.2 EXCAVACIONES MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL HASTA h=1.50 m Rendimiento:3.5 m³/Día

Costo unitario por m³ **49.20**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.77**
470010849	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.9000	47.77
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.7700	1.43

Partida: 1.2.3.1.3 EXCAVACIONES C/MÁQUINA HASTA 3.00m Rendimiento:72 m³/Día

Costo unitario por m³ **22.22**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**22.22**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	1.0000	0.1111	200.0000	22.22

Partida: 1.2.3.1.4 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO LIVIANO Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **19.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**12.15**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**4.36**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.4000	10.0000	4.00
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	12.1500	0.36

Partida: 1.2.3.1.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO A MANO) REN.=25 m³/DIA Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **27.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.75**
470010849	PEON	hh	4.0000	1.2800	20.9000	26.75
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.7500	0.80

Partida: 1.2.3.1.6 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO CON MAQUINARIA Y TRANSPORTE VOLQUETE DE 10 m³) REND.= 108 m³/DIA Rendimiento:80 m³/Día

Costo unitario por m³ **23.64**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**23.64**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	0.2500	0.0250	200.0000	5.00
480011527	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3.	hm	1.0000	0.1000	186.4400	18.64

Partida: 1.2.3.2.1.1 CONCRETO 1:12 +25% P.M. PARA SOLADO Rendimiento:90 m²/Día

Costo unitario por m² **43.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.13**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1778	29.4000	5.23
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.0889	23.1100	2.05
470010849	PEON	hh	6.0000	0.5333	20.9000	11.15
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0889	30.3800	2.70
MATERIALES						**21.56**
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.3780	28.5000	10.77
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1260	76.2700	9.61
470010851	CONTROLADOR OFICIAL	hh	-	0.0130	17.7200	0.23
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1120	8.5000	0.95
EQUIPO						**0.81**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.1300	0.63
480020003	MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11p3	hm	0.2500	0.0222	8.0000	0.18

Partida: 1.2.3.2.2.1 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **281.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**89.44**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.3200	30.3800	9.72
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
470010849	PEON	hh	8.0000	2.5600	20.9000	53.50
MATERIALES						**183.23**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010908	PIEDRA GRANDE DE 8" (TAMAÑO MAXIMO)	m³	-	0.4800	60.0000	28.80
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	2.9000	28.5000	82.65
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.8300	76.2700	63.30
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1000	55.8500	5.59
EQUIPO						**8.99**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	89.4400	1.79
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.3200	22.5000	7.20

Partida: 1.2.3.2.2.2 ENCOFRADO DE CIMIENTOS CORRIDOS Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.3.2.3.1 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **404.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**186.33**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.6667	30.3800	20.25
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.1100	15.41
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**199.46**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010907	PIEDRA MEDIANA DE 6"	m³	-	0.3800	65.0000	24.70
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	3.3000	28.5000	94.05
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.9000	76.2700	68.64
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
530010001	GRASA	lb	-	0.0170	7.8000	0.13
EQUIPO						**18.73**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	186.3300	3.73
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.6667	22.5000	15.00

Partida: 1.2.3.2.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.3.2.4.1 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 Rendimiento:100 m²/Día

Costo unitario por m² **53.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**17.16**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0800	30.3800	2.43
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010849	PEON	hh	6.0000	0.4800	20.9000	10.03
MATERIALES						**34.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.4200	28.5000	11.97
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1400	76.2700	10.68
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
EQUIPO						**2.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	17.1600	0.34
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.0800	22.5000	1.80

Partida: 1.2.3.3.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/Cm² Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **485.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**119.93**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	30.3800	19.44
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.6400	23.1100	14.79
470010849	PEON	hh	10.0000	3.2000	20.9000	66.88
MATERIALES						**352.50**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	11.2000	3.36
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**13.09**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	119.9300	3.60
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.3200	8.4800	2.71
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.3200	21.1800	6.78

Partida: 1.2.3.3.1.2 ACERO EN ZAPATAS FY=4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.3.3.2.1 CONCRETO EN MUROS DE CONTENCION F'C= 210 KG/Cm² Rendimiento:10 m³/Día

Costo unitario por m³ **614.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**229.41**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	1.6000	30.3800	48.61
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.6000	29.4000	47.04
470010849	PEON	hh	8.0000	6.4000	20.9000	133.76
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**30.60**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	229.4100	6.88
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.8000	8.4800	6.78
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.8000	21.1800	16.94

Partida: 1.2.3.3.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CONTENCION Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **95.87**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**52.51**
470010847	OPERARIO	hh	1.2500	1.0000	29.4000	29.40
470010848	OFICIAL	hh	1.2500	1.0000	23.1100	23.11
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.58**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	52.5100	1.58
SUB-PARTIDAS						**10.58**
CU0010007	DESENCOFRADO DE MURO DE CONTENCION	m²	-	1.0000	10.5800	10.58

Partida: 1.2.3.3.2.3 ACERO EN MUROS DE CONTENCION F´y= 4200KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.3.3.3.1 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **571.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**191.18**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	1.3333	30.3800	40.51
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.51**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	191.1800	5.74
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.6667	8.4800	5.65
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.6667	21.1800	14.12

Partida: 1.2.3.3.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **85.62**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**43.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.2500	0.8333	29.4000	24.50
470010848	OFICIAL	hh	1.2500	0.8333	23.1100	19.26
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.31**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	43.7600	1.31
SUB-PARTIDAS						**7.62**
CU0010001	DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m²	-	1.0000	7.6200	7.62

Partida: 1.2.3.3.3.3 ACERO EN COLUMNAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.3.3.4.1 CONCRETO EN PLACAS DE CONCRETO F'C= 210 KG/Cm² Rendimiento:10 m³/Día

Costo unitario por m³ **614.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**229.41**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	1.6000	30.3800	48.61
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.6000	29.4000	47.04
470010849	PEON	hh	8.0000	6.4000	20.9000	133.76
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**30.60**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	229.4100	6.88
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.8000	8.4800	6.78
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.8000	21.1800	16.94

Partida: 1.2.3.3.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS DE CONCRETO Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **90.05**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**52.51**
470010847	OPERARIO	hh	1.2500	1.0000	29.4000	29.40
470010848	OFICIAL	hh	1.2500	1.0000	23.1100	23.11
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.58**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	52.5100	1.58
SUB-PARTIDAS						**4.76**
CU0010002	DESENCOFRADO DE PLACAS	m²	-	1.0000	4.7600	4.76

Partida: 1.2.3.3.4.3 ACERO EN PLACAS DE CONCRETO F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.3.3.5.1 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **508.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**128.63**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	3.0000	1.2000	30.3800	36.46
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.72**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	128.6300	3.86
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47
480010002	WINCHE DOS BALDES 3.6 HP	he	1.0000	0.4000	25.0000	10.00

Partida: 1.2.3.3.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **89.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**51.67**
470010847	OPERARIO	hh	1.2300	0.9840	29.4000	28.93
470010848	OFICIAL	hh	1.2300	0.9840	23.1100	22.74
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.55**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	51.6700	1.55
SUB-PARTIDAS						**5.29**
CU0010003	DESENCOFRADO DE VIGAS	m²	-	1.0000	5.2900	5.29

Partida: 1.2.3.3.5.3 ACERO EN VIGAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.3.3.6.1 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **508.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**128.63**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	3.0000	1.2000	30.3800	36.46
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.72**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	128.6300	3.86
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47
480010002	WINCHE DOS BALDES 3.6 HP	he	1.0000	0.4000	25.0000	10.00

Partida: 1.2.3.3.6.2 ACERO EN LOSAS ALIGERADAS FY=4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.3.3.6.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **80.84**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**43.06**
470010847	OPERARIO	hh	1.2300	0.8200	29.4000	24.11
470010848	OFICIAL	hh	1.2300	0.8200	23.1100	18.95
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.29**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	43.0600	1.29
SUB-PARTIDAS						**5.29**
CU0010004	DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA	m²	-	1.0000	5.2900	5.29

Partida: 1.2.3.3.6.4 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO Rendimiento:1500 und/Día

Costo unitario por und **3.01**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.12**
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.0053	23.1100	0.12
MATERIALES						**2.89**
170011012	LADRILLO P/TECHO DE 15x30x30 CM 8 HCOS.	und	-	1.0700	2.7000	2.89

Partida: 1.2.3.3.7.1 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **508.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**128.63**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	3.0000	1.2000	30.3800	36.46
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.72**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	128.6300	3.86
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47
480010002	WINCHE DOS BALDES 3.6 HP	he	1.0000	0.4000	25.0000	10.00

Partida: 1.2.3.3.7.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **80.84**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**43.06**
470010847	OPERARIO	hh	1.2300	0.8200	29.4000	24.11
470010848	OFICIAL	hh	1.2300	0.8200	23.1100	18.95
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.29**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	43.0600	1.29
SUB-PARTIDAS						**5.29**
CU0010004	DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA	m²	-	1.0000	5.2900	5.29

Partida: 1.2.3.3.7.3 ACERO EN LOSAS MACIZAS FY=4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.3.3.8.1 CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **486.36**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**116.47**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.8000	30.3800	24.30
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**15.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	116.4700	3.49
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.3.3.8.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS Rendimiento:6 m²/Día

Costo unitario por m² **129.03**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**84.71**
470010847	OPERARIO	hh	1.2100	1.6133	29.4000	47.43
470010848	OFICIAL	hh	1.2100	1.6133	23.1100	37.28
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**2.54**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	84.7100	2.54
SUB-PARTIDAS						**10.58**
CU0010005	DESENCOFRADO DE ESCALERAS	m²	-	1.0000	10.5800	10.58

Partida: 1.2.3.3.8.3 ACERO EN ESCALERAS F'y= 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.3.3.9.1 CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **441.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**92.56**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**14.64**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	92.5600	2.78
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.3.3.9.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **73.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**6.34**
CU0010008	DESENCOFRADO DE COLUMNETAS	m²	-	1.0000	6.3400	6.34

Partida: 1.2.3.3.9.3 ACERO EN COLUMNETAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.3.3.10.1 CONCRETO EN VIGUETAS F'C=175 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **441.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**92.56**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**14.64**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	92.5600	2.78
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.3.3.10.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGUETAS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **71.36**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**3.81**
CU0010009	DESENCOFRADO EN VIGUETAS	m²	-	1.0000	3.8100	3.81

Partida: 1.2.3.3.10.3 ACERO EN VIGUETAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.3.4.1 ACARREO INTERNO DE MATERIALES Rendimiento: mes

Costo unitario por mes **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	0.0000	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.2.3.4.2 CURADO DE CONCRETO Rendimiento:300 m²/Día

Costo unitario por m² **6.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.31**
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.0133	23.1100	0.31
MATERIALES						**6.39**
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0600	90.0000	5.40
300011110	ADITIVO DE CURADO DE CONCRETO MEMBRANIL (5 GALONES)	gln	-	0.0080	61.5400	0.49
390011178	AGUA	m³	-	0.1000	5.0000	0.50
EQUIPO						**0.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.3100	0.01

Partida: 1.2.3.4.3 JUNTAS DE CONSTRUCCION Rendimiento:15 m/Día

Costo unitario por m **36.43**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**20.10**
300010010	BACKER ROD 1"	m	-	1.0500	1.9200	2.02
300010011	IMPRIMANTE ZPM	gln	-	0.0340	120.3400	4.09
300010312	Z FLEX POLIURETANO GRIS MANGA 600ML	und	-	0.3000	24.7000	7.41
600010001	TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8'	pln	-	0.2000	32.9200	6.58
EQUIPO						**0.65**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
300010311	PISTOLA APLICADORA CALFATERA F3C	und	0.0000	0.0040	44.0000	0.18

Partida: 1.2.4.1.1 PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO Rendimiento:50 m²/Día

Costo unitario por m² **9.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.86**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1600	30.3800	4.86
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**1.75**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.1600	10.0000	1.60
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.8600	0.15

Partida: 1.2.4.1.2 EXCAVACIONES MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL HASTA h=1.50 m Rendimiento:3.5 m³/Día

Costo unitario por m³ **49.20**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.77**
470010849	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.9000	47.77
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.7700	1.43

Partida: 1.2.4.1.3 EXCAVACIONES C/MÁQUINA HASTA 3.00m Rendimiento:72 m³/Día

Costo unitario por m³ **22.22**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**22.22**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	1.0000	0.1111	200.0000	22.22

Partida: 1.2.4.1.4 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO LIVIANO Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **19.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**12.15**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**4.36**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.4000	10.0000	4.00
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	12.1500	0.36

Partida: 1.2.4.1.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO A MANO) REN.=25 m³/DIA Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **27.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.75**
470010849	PEON	hh	4.0000	1.2800	20.9000	26.75
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.7500	0.80

Partida: 1.2.4.1.6 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO CON MAQUINARIA Y TRANSPORTE VOLQUETE DE 10 m³) REND.= 108 m³/DIA Rendimiento:80 m³/Día

Costo unitario por m³ **23.64**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**23.64**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	0.2500	0.0250	200.0000	5.00
480011527	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3.	hm	1.0000	0.1000	186.4400	18.64

Partida: 1.2.4.2.1.1 CONCRETO 1:12 +25% P.M. PARA SOLADO Rendimiento:90 m²/Día

Costo unitario por m² **43.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.13**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1778	29.4000	5.23
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.0889	23.1100	2.05
470010849	PEON	hh	6.0000	0.5333	20.9000	11.15
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0889	30.3800	2.70
MATERIALES						**21.56**
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.3780	28.5000	10.77
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1260	76.2700	9.61
470010851	CONTROLADOR OFICIAL	hh	-	0.0130	17.7200	0.23
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1120	8.5000	0.95
EQUIPO						**0.81**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.1300	0.63
480020003	MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11p3	hm	0.2500	0.0222	8.0000	0.18

Partida: 1.2.4.2.2.1 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **281.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**89.44**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.3200	30.3800	9.72
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
470010849	PEON	hh	8.0000	2.5600	20.9000	53.50
MATERIALES						**183.23**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010908	PIEDRA GRANDE DE 8" (TAMAÑO MAXIMO)	m³	-	0.4800	60.0000	28.80
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	2.9000	28.5000	82.65
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.8300	76.2700	63.30
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1000	55.8500	5.59
EQUIPO						**8.99**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	89.4400	1.79
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.3200	22.5000	7.20

Partida: 1.2.4.2.2.2 ENCOFRADO DE CIMIENTOS CORRIDOS Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.4.2.3.1 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **404.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**186.33**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.6667	30.3800	20.25
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.1100	15.41
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**199.46**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010907	PIEDRA MEDIANA DE 6"	m³	-	0.3800	65.0000	24.70
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	3.3000	28.5000	94.05
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.9000	76.2700	68.64
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
530010001	GRASA	lb	-	0.0170	7.8000	0.13
EQUIPO						**18.73**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	186.3300	3.73
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.6667	22.5000	15.00

Partida: 1.2.4.2.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO — Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.4.2.4.1 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 — Rendimiento:100 m²/Día

Costo unitario por m² **53.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**17.16**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0800	30.3800	2.43
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010849	PEON	hh	6.0000	0.4800	20.9000	10.03
MATERIALES						**34.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.4200	28.5000	11.97
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1400	76.2700	10.68
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
EQUIPO						**2.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	17.1600	0.34
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.0800	22.5000	1.80

Partida: 1.2.4.3.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/Cm² — Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **485.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**119.93**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	30.3800	19.44
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.6400	23.1100	14.79
470010849	PEON	hh	10.0000	3.2000	20.9000	66.88
MATERIALES						**352.50**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	11.2000	3.36
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**13.09**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	119.9300	3.60
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.3200	8.4800	2.71
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.3200	21.1800	6.78

Partida: 1.2.4.3.1.2 ACERO EN ZAPATAS FY=4200 KG/Cm² GRADO 60 — Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.4.3.2.1 CONCRETO EN MUROS DE CONTENCION F'C= 210 KG/Cm² Rendimiento:10 m³/Día

Costo unitario por m³ **614.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**229.41**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	1.6000	30.3800	48.61
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.6000	29.4000	47.04
470010849	PEON	hh	8.0000	6.4000	20.9000	133.76
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**30.60**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	229.4100	6.88
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.8000	8.4800	6.78
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.8000	21.1800	16.94

Partida: 1.2.4.3.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CONTENCION Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **95.87**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**52.51**
470010847	OPERARIO	hh	1.2500	1.0000	29.4000	29.40
470010848	OFICIAL	hh	1.2500	1.0000	23.1100	23.11
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.58**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	52.5100	1.58
SUB-PARTIDAS						**10.58**
CU0010007	DESENCOFRADO DE MURO DE CONTENCION	m²	-	1.0000	10.5800	10.58

Partida: 1.2.4.3.2.3 ACERO EN MUROS DE CONTENCION F´y= 4200KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.4.3.3.1 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **571.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**191.18**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	1.3333	30.3800	40.51
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.51**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	191.1800	5.74
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.6667	8.4800	5.65
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.6667	21.1800	14.12

Partida: 1.2.4.3.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **85.62**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**43.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.2500	0.8333	29.4000	24.50
470010848	OFICIAL	hh	1.2500	0.8333	23.1100	19.26
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.31**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	43.7600	1.31
SUB-PARTIDAS						**7.62**
CU0010001	DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m²	-	1.0000	7.6200	7.62

Partida: 1.2.4.3.3.3 ACERO EN COLUMNAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.4.3.4.1 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **508.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**128.63**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	3.0000	1.2000	30.3800	36.46
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.72**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	128.6300	3.86
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47
480010002	WINCHE DOS BALDES 3.6 HP	he	1.0000	0.4000	25.0000	10.00

Partida: 1.2.4.3.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **89.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**51.67**
470010847	OPERARIO	hh	1.2300	0.9840	29.4000	28.93
470010848	OFICIAL	hh	1.2300	0.9840	23.1100	22.74
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.55**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	51.6700	1.55
SUB-PARTIDAS						**5.29**
CU0010003	DESENCOFRADO DE VIGAS	m²	-	1.0000	5.2900	5.29

Partida: 1.2.4.3.4.3 ACERO EN VIGAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.4.3.5.1 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **508.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**128.63**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	3.0000	1.2000	30.3800	36.46
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.72**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	128.6300	3.86
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47
480010002	WINCHE DOS BALDES 3.6 HP	he	1.0000	0.4000	25.0000	10.00

Partida: 1.2.4.3.5.2 ACERO EN LOSAS ALIGERADAS FY=4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.4.3.5.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **80.84**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**43.06**
470010847	OPERARIO	hh	1.2300	0.8200	29.4000	24.11
470010848	OFICIAL	hh	1.2300	0.8200	23.1100	18.95
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.29**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	43.0600	1.29
SUB-PARTIDAS						**5.29**
CU0010004	DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA	m²	-	1.0000	5.2900	5.29

Partida: 1.2.4.3.5.4 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO Rendimiento:1500 und/Día

Costo unitario por und **3.01**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.12**
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.0053	23.1100	0.12
MATERIALES						**2.89**
170011012	LADRILLO P/TECHO DE 15x30x30 CM 8 HCOS.	und	-	1.0700	2.7000	2.89

Partida: 1.2.4.3.6.1 CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **486.36**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**116.47**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.8000	30.3800	24.30
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**15.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	116.4700	3.49
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.4.3.6.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS Rendimiento:6 m²/Día

Costo unitario por m² **129.03**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**84.71**
470010847	OPERARIO	hh	1.2100	1.6133	29.4000	47.43
470010848	OFICIAL	hh	1.2100	1.6133	23.1100	37.28
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**2.54**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	84.7100	2.54
SUB-PARTIDAS						**10.58**
CU0010005	DESENCOFRADO DE ESCALERAS	m²	-	1.0000	10.5800	10.58

Partida: 1.2.4.3.6.3 ACERO EN ESCALERAS F'y= 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.4.3.7.1 CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **441.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**92.56**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**14.64**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	92.5600	2.78
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.4.3.7.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **73.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**6.34**
CU0010008	DESENCOFRADO DE COLUMNETAS	m²	-	1.0000	6.3400	6.34

Partida: 1.2.4.3.7.3 ACERO EN COLUMNETAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.4.3.8.1 CONCRETO EN VIGUETAS F'C=175 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **441.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**92.56**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**14.64**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	92.5600	2.78
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.4.3.8.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGUETAS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **71.36**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**3.81**
CU0010009	DESENCOFRADO EN VIGUETAS	m²	-	1.0000	3.8100	3.81

Partida: 1.2.4.3.8.3 ACERO EN VIGUETAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.4.4.1 ACARREO INTERNO DE MATERIALES Rendimiento: mes

Costo unitario por mes **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	0.0000	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.2.4.4.2 CURADO DE CONCRETO Rendimiento:300 m²/Día

Costo unitario por m² **6.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.31**
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.0133	23.1100	0.31
MATERIALES						**6.39**
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0600	90.0000	5.40
300011110	ADITIVO DE CURADO DE CONCRETO MEMBRANIL (5 GALONES)	gln	-	0.0080	61.5400	0.49
390011178	AGUA	m³	-	0.1000	5.0000	0.50
EQUIPO						**0.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.3100	0.01

Partida: 1.2.4.4.3 JUNTAS DE CONSTRUCCION Rendimiento:15 m/Día

Costo unitario por m **36.43**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**20.10**
300010010	BACKER ROD 1"	m	-	1.0500	1.9200	2.02
300010011	IMPRIMANTE ZPM	gln	-	0.0340	120.3400	4.09
300010312	Z FLEX POLIURETANO GRIS MANGA 600ML	und	-	0.3000	24.7000	7.41
600010001	TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8'	pln	-	0.2000	32.9200	6.58
EQUIPO						**0.65**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
300010311	PISTOLA APLICADORA CALFATERA F3C	und	0.0000	0.0040	44.0000	0.18

Partida: 1.2.5.1.1 PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO Rendimiento:50 m²/Día

Costo unitario por m² **9.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.86**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1600	30.3800	4.86
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**1.75**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.1600	10.0000	1.60
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.8600	0.15

Partida: 1.2.5.1.2 EXCAVACIONES MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL HASTA h=1.50 m Rendimiento:3.5 m³/Día

Costo unitario por m³ **49.20**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.77**
470010849	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.9000	47.77
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.7700	1.43

Partida: 1.2.5.1.3 EXCAVACIONES C/MÁQUINA HASTA 3.00m Rendimiento:72 m³/Día

Costo unitario por m³ **22.22**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**22.22**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	1.0000	0.1111	200.0000	22.22

Partida: 1.2.5.1.4 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO LIVIANO Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **19.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**12.15**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**4.36**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.4000	10.0000	4.00
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	12.1500	0.36

Partida: 1.2.5.1.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO A MANO) REN.=25 m³/DIA Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **27.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.75**
470010849	PEON	hh	4.0000	1.2800	20.9000	26.75
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.7500	0.80

Partida: 1.2.5.1.6 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO CON MAQUINARIA Y TRANSPORTE VOLQUETE DE 10 m³) REND.= 108 m³/DIA Rendimiento:80 m³/Día

Costo unitario por m³ **23.64**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**23.64**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	0.2500	0.0250	200.0000	5.00
480011527	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3.	hm	1.0000	0.1000	186.4400	18.64

Partida: 1.2.5.2.1.1 CONCRETO 1:12 +25% P.M. PARA SOLADO Rendimiento:90 m²/Día

Costo unitario por m² **43.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.13**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1778	29.4000	5.23
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.0889	23.1100	2.05
470010849	PEON	hh	6.0000	0.5333	20.9000	11.15
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0889	30.3800	2.70
MATERIALES						**21.56**
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.3780	28.5000	10.77
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1260	76.2700	9.61
470010851	CONTROLADOR OFICIAL	hh	-	0.0130	17.7200	0.23
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1120	8.5000	0.95
EQUIPO						**0.81**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.1300	0.63
480020003	MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11p3	hm	0.2500	0.0222	8.0000	0.18

Partida: 1.2.5.2.2.1 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **281.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**89.44**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.3200	30.3800	9.72
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
470010849	PEON	hh	8.0000	2.5600	20.9000	53.50
MATERIALES						**183.23**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010908	PIEDRA GRANDE DE 8" (TAMAÑO MAXIMO)	m³	-	0.4800	60.0000	28.80
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	2.9000	28.5000	82.65
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.8300	76.2700	63.30
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1000	55.8500	5.59
EQUIPO						**8.99**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	89.4400	1.79
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.3200	22.5000	7.20

Partida: 1.2.5.2.2.2 ENCOFRADO DE CIMIENTOS CORRIDOS Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.5.2.3.1 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **404.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**186.33**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.6667	30.3800	20.25
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.1100	15.41
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**199.46**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010907	PIEDRA MEDIANA DE 6"	m³	-	0.3800	65.0000	24.70
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	3.3000	28.5000	94.05
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.9000	76.2700	68.64
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
530010001	GRASA	lb	-	0.0170	7.8000	0.13
EQUIPO						**18.73**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	186.3300	3.73
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.6667	22.5000	15.00

Partida: 1.2.5.2.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.5.2.4.1 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 Rendimiento:100 m²/Día

Costo unitario por m² **53.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**17.16**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0800	30.3800	2.43
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010849	PEON	hh	6.0000	0.4800	20.9000	10.03
MATERIALES						**34.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.4200	28.5000	11.97
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1400	76.2700	10.68
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
EQUIPO						**2.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	17.1600	0.34
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.0800	22.5000	1.80

Partida: 1.2.5.3.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/Cm² Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **485.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**119.93**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	30.3800	19.44
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.6400	23.1100	14.79
470010849	PEON	hh	10.0000	3.2000	20.9000	66.88
MATERIALES						**352.50**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	11.2000	3.36
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**13.09**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	119.9300	3.60
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.3200	8.4800	2.71
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.3200	21.1800	6.78

Partida: 1.2.5.3.1.2 ACERO EN ZAPATAS FY=4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.5.3.2.1 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **571.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**191.18**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	1.3333	30.3800	40.51
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.51**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	191.1800	5.74
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.6667	8.4800	5.65
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.6667	21.1800	14.12

Partida: 1.2.5.3.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **85.62**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**43.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.2500	0.8333	29.4000	24.50
470010848	OFICIAL	hh	1.2500	0.8333	23.1100	19.26
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.31**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	43.7600	1.31
SUB-PARTIDAS						**7.62**
CU0010001	DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m²	-	1.0000	7.6200	7.62

Partida: 1.2.5.3.2.3 ACERO EN COLUMNAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.5.3.3.1 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **508.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**128.63**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	3.0000	1.2000	30.3800	36.46
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.72**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	128.6300	3.86
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47
480010002	WINCHE DOS BALDES 3.6 HP	he	1.0000	0.4000	25.0000	10.00

Partida: 1.2.5.3.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **89.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**51.67**
470010847	OPERARIO	hh	1.2300	0.9840	29.4000	28.93
470010848	OFICIAL	hh	1.2300	0.9840	23.1100	22.74
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.55**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	51.6700	1.55
SUB-PARTIDAS						**5.29**
CU0010003	DESENCOFRADO DE VIGAS	m²	-	1.0000	5.2900	5.29

Partida: 1.2.5.3.3.3 ACERO EN VIGAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.5.3.4.1 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **508.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**128.63**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	3.0000	1.2000	30.3800	36.46
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.72**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	128.6300	3.86
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47
480010002	WINCHE DOS BALDES 3.6 HP	he	1.0000	0.4000	25.0000	10.00

Partida: 1.2.5.3.4.2 ACERO EN LOSAS ALIGERADAS FY=4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.5.3.4.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **80.84**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**43.06**
470010847	OPERARIO	hh	1.2300	0.8200	29.4000	24.11
470010848	OFICIAL	hh	1.2300	0.8200	23.1100	18.95
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.29**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	43.0600	1.29
SUB-PARTIDAS						**5.29**
CU0010004	DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA	m²	-	1.0000	5.2900	5.29

Partida: 1.2.5.3.4.4 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO Rendimiento:1500 und/Día

Costo unitario por und **3.01**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.12**
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.0053	23.1100	0.12
MATERIALES						**2.89**
170011012	LADRILLO P/TECHO DE 15x30x30 CM 8 HCOS.	und	-	1.0700	2.7000	2.89

Partida: 1.2.5.3.5.1 CONCRETO EN ESCALERAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **486.36**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**116.47**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.8000	30.3800	24.30
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**15.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	116.4700	3.49
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.5.3.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS Rendimiento:6 m²/Día

Costo unitario por m² **129.03**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**84.71**
470010847	OPERARIO	hh	1.2100	1.6133	29.4000	47.43
470010848	OFICIAL	hh	1.2100	1.6133	23.1100	37.28
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**2.54**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	84.7100	2.54
SUB-PARTIDAS						**10.58**
CU0010005	DESENCOFRADO DE ESCALERAS	m²	-	1.0000	10.5800	10.58

Partida: 1.2.5.3.5.3 ACERO EN ESCALERAS F'y= 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.5.3.6.1 CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **441.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**92.56**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**14.64**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	92.5600	2.78
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.5.3.6.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **73.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**6.34**
CU0010008	DESENCOFRADO DE COLUMNETAS	m²	-	1.0000	6.3400	6.34

Partida: 1.2.5.3.6.3 ACERO EN COLUMNETAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.5.3.7.1 CONCRETO EN VIGUETAS F'C=175 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **441.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**92.56**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**14.64**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	92.5600	2.78
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.5.3.7.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGUETAS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **71.36**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**3.81**
CU0010009	DESENCOFRADO EN VIGUETAS	m²	-	1.0000	3.8100	3.81

Partida: 1.2.5.3.7.3 ACERO EN VIGUETAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.5.4.1 ACARREO INTERNO DE MATERIALES Rendimiento: mes

Costo unitario por mes **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	0.0000	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.2.5.4.2 CURADO DE CONCRETO Rendimiento:300 m²/Día

Costo unitario por m² **6.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.31**
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.0133	23.1100	0.31
MATERIALES						**6.39**
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0600	90.0000	5.40
300011110	ADITIVO DE CURADO DE CONCRETO MEMBRANIL (5 GALONES)	gln	-	0.0080	61.5400	0.49
390011178	AGUA	m³	-	0.1000	5.0000	0.50
EQUIPO						**0.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.3100	0.01

Partida: 1.2.5.4.3 JUNTAS DE CONSTRUCCION Rendimiento:15 m/Día

Costo unitario por m **36.43**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**20.10**
300010010	BACKER ROD 1"	m	-	1.0500	1.9200	2.02
300010011	IMPRIMANTE ZPM	gln	-	0.0340	120.3400	4.09
300010312	Z FLEX POLIURETANO GRIS MANGA 600ML	und	-	0.3000	24.7000	7.41
600010001	TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8'	pln	-	0.2000	32.9200	6.58
EQUIPO						**0.65**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
300010311	PISTOLA APLICADORA CALFATERA F3C	und	0.0000	0.0040	44.0000	0.18

Partida: 1.2.6.1.1 PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO Rendimiento:50 m²/Día

Costo unitario por m² **9.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.86**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1600	30.3800	4.86
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**1.75**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.1600	10.0000	1.60
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.8600	0.15

Partida: 1.2.6.1.2 EXCAVACIONES MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL HASTA h=1.50 m Rendimiento:3.5 m³/Día

Costo unitario por m³ **49.20**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.77**
470010849	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.9000	47.77
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.7700	1.43

Partida: 1.2.6.1.3 EXCAVACIONES C/MÁQUINA HASTA 3.00m Rendimiento:72 m³/Día

Costo unitario por m³ **22.22**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**22.22**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	1.0000	0.1111	200.0000	22.22

Partida: 1.2.6.1.4 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO LIVIANO Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **19.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**12.15**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**4.36**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.4000	10.0000	4.00
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	12.1500	0.36

Partida: 1.2.6.1.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO A MANO) REN.=25 m³/DIA Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **27.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.75**
470010849	PEON	hh	4.0000	1.2800	20.9000	26.75
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.7500	0.80

Partida: 1.2.6.1.6 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO CON MAQUINARIA Y TRANSPORTE VOLQUETE DE 10 m³) REND.= 108 m³/DIA Rendimiento:80 m³/Día

Costo unitario por m³ **23.64**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**23.64**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	0.2500	0.0250	200.0000	5.00
480011527	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3.	hm	1.0000	0.1000	186.4400	18.64

Partida: 1.2.6.2.1.1 CONCRETO 1:12 +25% P.M. PARA SOLADO Rendimiento:90 m²/Día

Costo unitario por m² **43.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.13**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1778	29.4000	5.23
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.0889	23.1100	2.05
470010849	PEON	hh	6.0000	0.5333	20.9000	11.15
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0889	30.3800	2.70
MATERIALES						**21.56**
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.3780	28.5000	10.77
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1260	76.2700	9.61
470010851	CONTROLADOR OFICIAL	hh	-	0.0130	17.7200	0.23
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1120	8.5000	0.95
EQUIPO						**0.81**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.1300	0.63
480020003	MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11p3	hm	0.2500	0.0222	8.0000	0.18

Partida: 1.2.6.2.2.1 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **281.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**89.44**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.3200	30.3800	9.72
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
470010849	PEON	hh	8.0000	2.5600	20.9000	53.50
MATERIALES						**183.23**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010908	PIEDRA GRANDE DE 8" (TAMAÑO MAXIMO)	m³	-	0.4800	60.0000	28.80
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	2.9000	28.5000	82.65
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.8300	76.2700	63.30
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1000	55.8500	5.59
EQUIPO						**8.99**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	89.4400	1.79
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.3200	22.5000	7.20

Partida: 1.2.6.2.2.2 ENCOFRADO DE CIMIENTOS CORRIDOS Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.6.2.3.1 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **404.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**186.33**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.6667	30.3800	20.25
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.1100	15.41
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**199.46**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010907	PIEDRA MEDIANA DE 6"	m³	-	0.3800	65.0000	24.70
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	3.3000	28.5000	94.05
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.9000	76.2700	68.64
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
530010001	GRASA	lb	-	0.0170	7.8000	0.13
EQUIPO						**18.73**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	186.3300	3.73
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.6667	22.5000	15.00

Partida: 1.2.6.2.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.6.2.4.1 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 Rendimiento:100 m²/Día

Costo unitario por m² **53.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**17.16**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0800	30.3800	2.43
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010849	PEON	hh	6.0000	0.4800	20.9000	10.03
MATERIALES						**34.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.4200	28.5000	11.97
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1400	76.2700	10.68
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
EQUIPO						**2.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	17.1600	0.34
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.0800	22.5000	1.80

Partida: 1.2.6.3.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/Cm² Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **485.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**119.93**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	30.3800	19.44
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.6400	23.1100	14.79
470010849	PEON	hh	10.0000	3.2000	20.9000	66.88
MATERIALES						**352.50**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	11.2000	3.36
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**13.09**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	119.9300	3.60
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.3200	8.4800	2.71
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.3200	21.1800	6.78

Partida: 1.2.6.3.1.2 ACERO EN ZAPATAS FY=4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.6.3.2.1 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **571.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**191.18**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	1.3333	30.3800	40.51
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.51**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	191.1800	5.74
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.6667	8.4800	5.65
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.6667	21.1800	14.12

Partida: 1.2.6.3.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **85.62**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**43.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.2500	0.8333	29.4000	24.50
470010848	OFICIAL	hh	1.2500	0.8333	23.1100	19.26
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.31**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	43.7600	1.31
SUB-PARTIDAS						**7.62**
CU0010001	DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m²	-	1.0000	7.6200	7.62

Partida: 1.2.6.3.2.3 ACERO EN COLUMNAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.6.3.3.1 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **508.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**128.63**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	3.0000	1.2000	30.3800	36.46
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.72**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	128.6300	3.86
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47
480010002	WINCHE DOS BALDES 3.6 HP	he	1.0000	0.4000	25.0000	10.00

Partida: 1.2.6.3.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **89.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**51.67**
470010847	OPERARIO	hh	1.2300	0.9840	29.4000	28.93
470010848	OFICIAL	hh	1.2300	0.9840	23.1100	22.74
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.55**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	51.6700	1.55
SUB-PARTIDAS						**5.29**
CU0010003	DESENCOFRADO DE VIGAS	m²	-	1.0000	5.2900	5.29

Partida: 1.2.6.3.3.3 ACERO EN VIGAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.6.3.4.1 CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **441.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**92.56**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**14.64**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	92.5600	2.78
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.6.3.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **73.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**6.34**
CU0010008	DESENCOFRADO DE COLUMNETAS	m²	-	1.0000	6.3400	6.34

Partida: 1.2.6.3.4.3 ACERO EN COLUMNETAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.6.3.5.1 CONCRETO EN VIGUETAS F'C=175 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **441.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**92.56**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**14.64**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	92.5600	2.78
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.6.3.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGUETAS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **71.36**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**3.81**
CU0010009	DESENCOFRADO EN VIGUETAS	m²	-	1.0000	3.8100	3.81

Partida: 1.2.6.3.5.3 ACERO EN VIGUETAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.6.4.1.1.1.1 VIGA CON TUBO DE FE 75 x 75 x 3.0mm. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **97.74**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**64.11**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010021	TUBO 75 X 75 X 3 MM	und	-	0.3200	176.2700	56.41
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.6.4.1.1.2.1 CORREA CON TUBO DE FE 50 x 75 x 3.0mm, UNION SOLDADA Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **78.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**44.92**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010015	TUBO 50 X 75 X 3 MM	und	-	0.3200	116.3100	37.22
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.6.4.1.1.3.1 RIOSTRA CON TUBO DE FE 50 x 50 x 3.0mm, UNION SOLDADA Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **78.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**44.92**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010018	TUBO 50 X 50 X 3 MM	und	-	0.3200	116.3100	37.22
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.6.4.1.1.4.1 ANCLAJE QUIMICO TIPO 5, INCLUYE PLANCHA e=3/8", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN COLUMNA CON PERNOS A36 Rendimiento:1 GLB/Día

Costo unitario por GLB **450.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**450.00**
390010080	ANCLAJE QUIMICO TIPO 5, INCLUYE MATERIAL E INSTALACION	und	-	1.0000	450.0000	450.00

Partida: 1.2.6.5.1 ACARREO INTERNO DE MATERIALES Rendimiento: mes

Costo unitario por mes **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	0.0000	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.2.6.5.2 CURADO DE CONCRETO Rendimiento:300 m²/Día

Costo unitario por m² **6.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.31**
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.0133	23.1100	0.31
MATERIALES						**6.39**
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0600	90.0000	5.40
300011110	ADITIVO DE CURADO DE CONCRETO MEMBRANIL (5 GALONES)	gln	-	0.0080	61.5400	0.49
390011178	AGUA	m³	-	0.1000	5.0000	0.50
EQUIPO						**0.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.3100	0.01

Partida: 1.2.6.5.3 JUNTAS DE CONSTRUCCION Rendimiento:15 m/Día

Costo unitario por m **36.43**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**20.10**
300010010	BACKER ROD 1"	m	-	1.0500	1.9200	2.02
300010011	IMPRIMANTE ZPM	gln	-	0.0340	120.3400	4.09
300010312	Z FLEX POLIURETANO GRIS MANGA 600ML	und	-	0.3000	24.7000	7.41
600010001	TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8'	pln	-	0.2000	32.9200	6.58
EQUIPO						**0.65**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
300010311	PISTOLA APLICADORA CALFATERA F3C	und	0.0000	0.0040	44.0000	0.18

Partida: 1.2.7.1.1 PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO Rendimiento:50 m²/Día

Costo unitario por m² **9.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.86**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1600	30.3800	4.86
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**1.75**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.1600	10.0000	1.60
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.8600	0.15

Partida: 1.2.7.1.2 EXCAVACIONES MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL HASTA h=1.50 m Rendimiento:3.5 m³/Día

Costo unitario por m³ **49.20**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.77**
470010849	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.9000	47.77
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.7700	1.43

Partida: 1.2.7.1.3 EXCAVACIONES C/MÁQUINA HASTA 3.00m Rendimiento:72 m³/Día

Costo unitario por m³ **22.22**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**22.22**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	1.0000	0.1111	200.0000	22.22

Partida: 1.2.7.1.4 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO LIVIANO Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **19.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**12.15**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**4.36**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.4000	10.0000	4.00
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	12.1500	0.36

Partida: 1.2.7.1.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO A MANO) REN.=25 m³/DIA Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **27.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.75**
470010849	PEON	hh	4.0000	1.2800	20.9000	26.75
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.7500	0.80

Partida: 1.2.7.1.6 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO CON MAQUINARIA Y TRANSPORTE VOLQUETE DE 10 m³) REND.= 108 m³/DIA Rendimiento:80 m³/Día

Costo unitario por m³ **23.64**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**23.64**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	0.2500	0.0250	200.0000	5.00
480011527	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3.	hm	1.0000	0.1000	186.4400	18.64

Partida: 1.2.7.2.1.1 CONCRETO 1:12 +25% P.M. PARA SOLADO Rendimiento:90 m²/Día

Costo unitario por m² **43.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.13**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1778	29.4000	5.23
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.0889	23.1100	2.05
470010849	PEON	hh	6.0000	0.5333	20.9000	11.15
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0889	30.3800	2.70
MATERIALES						**21.56**
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.3780	28.5000	10.77
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1260	76.2700	9.61
470010851	CONTROLADOR OFICIAL	hh	-	0.0130	17.7200	0.23
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1120	8.5000	0.95
EQUIPO						**0.81**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.1300	0.63
480020003	MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11p3	hm	0.2500	0.0222	8.0000	0.18

Partida: 1.2.7.2.2.1 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **281.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**89.44**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.3200	30.3800	9.72
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
470010849	PEON	hh	8.0000	2.5600	20.9000	53.50
MATERIALES						**183.23**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010908	PIEDRA GRANDE DE 8" (TAMAÑO MAXIMO)	m³	-	0.4800	60.0000	28.80
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	2.9000	28.5000	82.65
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.8300	76.2700	63.30
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1000	55.8500	5.59
EQUIPO						**8.99**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	89.4400	1.79
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.3200	22.5000	7.20

Partida: 1.2.7.2.2.2 ENCOFRADO DE CIMIENTOS CORRIDOS Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.7.2.3.1 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **404.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**186.33**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.6667	30.3800	20.25
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.1100	15.41
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**199.46**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010907	PIEDRA MEDIANA DE 6"	m³	-	0.3800	65.0000	24.70
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	3.3000	28.5000	94.05
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.9000	76.2700	68.64
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
530010001	GRASA	lb	-	0.0170	7.8000	0.13
EQUIPO						**18.73**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	186.3300	3.73
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.6667	22.5000	15.00

Partida: 1.2.7.2.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.7.2.4.1 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 Rendimiento:100 m²/Día

Costo unitario por m² **53.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**17.16**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0800	30.3800	2.43
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010849	PEON	hh	6.0000	0.4800	20.9000	10.03
MATERIALES						**34.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.4200	28.5000	11.97
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1400	76.2700	10.68
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
EQUIPO						**2.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	17.1600	0.34
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.0800	22.5000	1.80

Partida: 1.2.7.3.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/Cm² Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **485.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**119.93**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	30.3800	19.44
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.6400	23.1100	14.79
470010849	PEON	hh	10.0000	3.2000	20.9000	66.88
MATERIALES						**352.50**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	11.2000	3.36
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**13.09**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	119.9300	3.60
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.3200	8.4800	2.71
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.3200	21.1800	6.78

Partida: 1.2.7.3.1.2 ACERO EN ZAPATAS FY=4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.7.3.2.1 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **571.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**191.18**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	1.3333	30.3800	40.51
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.51**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	191.1800	5.74
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.6667	8.4800	5.65
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.6667	21.1800	14.12

Partida: 1.2.7.3.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **85.62**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**43.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.2500	0.8333	29.4000	24.50
470010848	OFICIAL	hh	1.2500	0.8333	23.1100	19.26
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.31**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	43.7600	1.31
SUB-PARTIDAS						**7.62**
CU0010001	DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m²	-	1.0000	7.6200	7.62

Partida: 1.2.7.3.2.3 ACERO EN COLUMNAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.7.3.3.1 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **508.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**128.63**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	3.0000	1.2000	30.3800	36.46
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.72**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	128.6300	3.86
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47
480010002	WINCHE DOS BALDES 3.6 HP	he	1.0000	0.4000	25.0000	10.00

Partida: 1.2.7.3.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **89.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**51.67**
470010847	OPERARIO	hh	1.2300	0.9840	29.4000	28.93
470010848	OFICIAL	hh	1.2300	0.9840	23.1100	22.74
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.55**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	51.6700	1.55
SUB-PARTIDAS						**5.29**
CU0010003	DESENCOFRADO DE VIGAS	m²	-	1.0000	5.2900	5.29

Partida: 1.2.7.3.3.3 ACERO EN VIGAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.7.3.4.1 CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **441.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**92.56**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**14.64**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	92.5600	2.78
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.7.3.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **73.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**6.34**
CU0010008	DESENCOFRADO DE COLUMNETAS	m²	-	1.0000	6.3400	6.34

Partida: 1.2.7.3.4.3 ACERO EN COLUMNETAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.7.3.5.1 CONCRETO EN VIGUETAS F'C=175 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **441.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**92.56**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**14.64**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	92.5600	2.78
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.7.3.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGUETAS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **71.36**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**3.81**
CU0010009	DESENCOFRADO EN VIGUETAS	m²	-	1.0000	3.8100	3.81

Partida: 1.2.7.3.5.3 ACERO EN VIGUETAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.7.4.1.1.1.1 VIGA CON TUBO DE FE 100 x 200 x 4.5mm. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **211.41**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**177.78**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010023	TUBO 100 X 200 X 4.5 MM	und	-	0.3200	531.5000	170.08
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.7.4.1.1.2.1 CORREA CON TUBO DE FE 50 x 75 x 3.0mm, UNION SOLDADA Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **78.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**44.92**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010015	TUBO 50 X 75 X 3 MM	und	-	0.3200	116.3100	37.22
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.7.4.1.1.3.1 RIOSTRA CON TUBO DE FE 50 x 50 x 3.0mm, UNION SOLDADA

Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **78.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**44.92**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010018	TUBO 50 X 50 X 3 MM	und	-	0.3200	116.3100	37.22
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.7.4.1.1.3.2 RIOSTRA CON TUBO DE FE 100 x 100 x 3.0mm, UNION SOLDADA

Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **116.92**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**83.29**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010020	TUBO 100 X 100 X 3 MM	und	-	0.3200	236.2200	75.59
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.7.4.1.1.4.1 ANCLAJE QUIMICO TIPO 5, INCLUYE PLANCHA e=3/8", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN COLUMNA CON PERNOS A36

Rendimiento:1 GLB/Día

Costo unitario por GLB **450.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**450.00**
390010080	ANCLAJE QUIMICO TIPO 5, INCLUYE MATERIAL E INSTALACION	und	-	1.0000	450.0000	450.00

Partida: 1.2.7.5.1 ACARREO INTERNO DE MATERIALES

Rendimiento: mes

Costo unitario por mes **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	0.0000	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.2.7.5.2 CURADO DE CONCRETO

Rendimiento:300 m²/Día

Costo unitario por m² **6.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.31**
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.0133	23.1100	0.31
MATERIALES						**6.39**
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0600	90.0000	5.40
300011110	ADITIVO DE CURADO DE CONCRETO MEMBRANIL (5 GALONES)	gln	-	0.0080	61.5400	0.49
390011178	AGUA	m³	-	0.1000	5.0000	0.50
EQUIPO						**0.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.3100	0.01

Partida: 1.2.7.5.3 JUNTAS DE CONSTRUCCION — Rendimiento:15 m/Día

Costo unitario por m **36.43**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**20.10**
300010010	BACKER ROD 1"	m	-	1.0500	1.9200	2.02
300010011	IMPRIMANTE ZPM	gln	-	0.0340	120.3400	4.09
300010312	Z FLEX POLIURETANO GRIS MANGA 600ML	und	-	0.3000	24.7000	7.41
600010001	TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8'	pln	-	0.2000	32.9200	6.58
EQUIPO						**0.65**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
300010311	PISTOLA APLICADORA CALFATERA F3C	und	0.0000	0.0040	44.0000	0.18

Partida: 1.2.8.1.1 PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO — Rendimiento:50 m²/Día

Costo unitario por m² **9.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.86**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1600	30.3800	4.86
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**1.75**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.1600	10.0000	1.60
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.8600	0.15

Partida: 1.2.8.1.2 EXCAVACIONES MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL HASTA h=1.50 m — Rendimiento:3.5 m³/Día

Costo unitario por m³ **49.20**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.77**
470010849	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.9000	47.77
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.7700	1.43

Partida: 1.2.8.1.3 EXCAVACIONES C/MÁQUINA HASTA 3.00m — Rendimiento:72 m³/Día

Costo unitario por m³ **22.22**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**22.22**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	1.0000	0.1111	200.0000	22.22

Partida: 1.2.8.1.4 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO LIVIANO — Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **19.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**12.15**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**4.36**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.4000	10.0000	4.00
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	12.1500	0.36

Partida: 1.2.8.1.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO A MANO) REN.=25 m³/DIA — Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **27.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.75**
470010849	PEON	hh	4.0000	1.2800	20.9000	26.75
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.7500	0.80

Partida: 1.2.8.1.6 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO CON MAQUINARIA Y TRANSPORTE VOLQUETE DE 10 m³) REND.= 108 m³/DIA

Rendimiento:80 m³/Día

Costo unitario por m³ **23.64**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**23.64**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	0.2500	0.0250	200.0000	5.00
480011527	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3.	hm	1.0000	0.1000	186.4400	18.64

Partida: 1.2.8.2.1.1 CONCRETO 1:12 +25% P.M. PARA SOLADO

Rendimiento:90 m²/Día

Costo unitario por m² **43.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.13**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1778	29.4000	5.23
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.0889	23.1100	2.05
470010849	PEON	hh	6.0000	0.5333	20.9000	11.15
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0889	30.3800	2.70
MATERIALES						**21.56**
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.3780	28.5000	10.77
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1260	76.2700	9.61
470010851	CONTROLADOR OFICIAL	hh	-	0.0130	17.7200	0.23
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1120	8.5000	0.95
EQUIPO						**0.81**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.1300	0.63
480020003	MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11p3	hm	0.2500	0.0222	8.0000	0.18

Partida: 1.2.8.2.2.1 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS

Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **281.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**89.44**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.3200	30.3800	9.72
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
470010849	PEON	hh	8.0000	2.5600	20.9000	53.50
MATERIALES						**183.23**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010908	PIEDRA GRANDE DE 8" (TAMAÑO MAXIMO)	m³	-	0.4800	60.0000	28.80
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	2.9000	28.5000	82.65
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.8300	76.2700	63.30
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1000	55.8500	5.59
EQUIPO						**8.99**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	89.4400	1.79
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.3200	22.5000	7.20

Partida: 1.2.8.2.2.2 ENCOFRADO DE CIMIENTOS CORRIDOS

Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.8.2.3.1 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **404.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**186.33**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.6667	30.3800	20.25
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.1100	15.41
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**199.46**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010907	PIEDRA MEDIANA DE 6"	m³	-	0.3800	65.0000	24.70
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	3.3000	28.5000	94.05
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.9000	76.2700	68.64
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
530010001	GRASA	lb	-	0.0170	7.8000	0.13
EQUIPO						**18.73**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	186.3300	3.73
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.6667	22.5000	15.00

Partida: 1.2.8.2.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.8.2.4.1 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 Rendimiento:100 m²/Día

Costo unitario por m² **53.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**17.16**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0800	30.3800	2.43
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010849	PEON	hh	6.0000	0.4800	20.9000	10.03
MATERIALES						**34.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.4200	28.5000	11.97
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1400	76.2700	10.68
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
EQUIPO						**2.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	17.1600	0.34
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.0800	22.5000	1.80

Partida: 1.2.8.3.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/Cm² Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **485.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**119.93**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	30.3800	19.44
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.6400	23.1100	14.79
470010849	PEON	hh	10.0000	3.2000	20.9000	66.88
MATERIALES						**352.50**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	11.2000	3.36
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**13.09**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	119.9300	3.60
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.3200	8.4800	2.71
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.3200	21.1800	6.78

Partida: 1.2.8.3.1.2 ACERO EN ZAPATAS FY=4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.8.3.2.1 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **571.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**191.18**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	1.3333	30.3800	40.51
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.51**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	191.1800	5.74
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.6667	8.4800	5.65
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.6667	21.1800	14.12

Partida: 1.2.8.3.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **85.62**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**43.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.2500	0.8333	29.4000	24.50
470010848	OFICIAL	hh	1.2500	0.8333	23.1100	19.26
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.31**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	43.7600	1.31
SUB-PARTIDAS						**7.62**
CU0010001	DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m²	-	1.0000	7.6200	7.62

Partida: 1.2.8.3.2.3 ACERO EN COLUMNAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.8.3.3.1 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **508.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**128.63**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	3.0000	1.2000	30.3800	36.46
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.72**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	128.6300	3.86
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47
480010002	WINCHE DOS BALDES 3.6 HP	he	1.0000	0.4000	25.0000	10.00

Partida: 1.2.8.3.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **89.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**51.67**
470010847	OPERARIO	hh	1.2300	0.9840	29.4000	28.93
470010848	OFICIAL	hh	1.2300	0.9840	23.1100	22.74
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.55**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	51.6700	1.55
SUB-PARTIDAS						**5.29**
CU0010003	DESENCOFRADO DE VIGAS	m²	-	1.0000	5.2900	5.29

Partida: 1.2.8.3.3.3 ACERO EN VIGAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.8.3.4.1 CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **441.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**92.56**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**14.64**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	92.5600	2.78
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.8.3.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **73.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**6.34**
CU0010008	DESENCOFRADO DE COLUMNETAS	m²	-	1.0000	6.3400	6.34

Partida: 1.2.8.3.4.3 ACERO EN COLUMNETAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.8.3.5.1 CONCRETO EN VIGUETAS F'C=175 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **441.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**92.56**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**14.64**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	92.5600	2.78
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.8.3.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGUETAS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **71.36**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**3.81**
CU0010009	DESENCOFRADO EN VIGUETAS	m²	-	1.0000	3.8100	3.81

Partida: 1.2.8.3.5.3 ACERO EN VIGUETAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.8.4.1 TRAVESAÑOS DE MADERA Rendimiento:10 m/Día

Costo unitario por m **38.84**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
MATERIALES						**14.61**
430010002	LISTON DE MADERA DE 2"X4"	und	-	0.3000	48.7000	14.61
EQUIPO						**0.71**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71

Partida: 1.2.8.5.1.1.1.1 VIGA CON TUBO DE FE 75 x 75 x 3.0mm. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **97.74**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**64.11**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010021	TUBO 75 X 75 X 3 MM	und	-	0.3200	176.2700	56.41
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.8.5.1.1.1.2 VIGA CON TUBO DE FE 100 x 200 x 4.5mm. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **211.41**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**177.78**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010023	TUBO 100 X 200 X 4.5 MM	und	-	0.3200	531.5000	170.08
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.8.5.1.1.2.1 CORREA CON TUBO DE FE 50 x 75 x 3.0mm, UNION SOLDADA Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **78.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**44.92**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010015	TUBO 50 X 75 X 3 MM	und	-	0.3200	116.3100	37.22
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.8.5.1.1.3.1 RIOSTRA CON TUBO DE FE 50 x 75 x 3.0mm, UNION SOLDADA — Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **88.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**54.51**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010019	TUBO 50 X 75 X 3 MM	und	-	0.3200	146.2900	46.81
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.8.5.1.1.4.1 ANCLAJE QUIMICO TIPO 5, INCLUYE PLANCHA e=3/8", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN COLUMNA CON PERNOS A36 — Rendimiento:1 GLB/Día

Costo unitario por GLB **450.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**450.00**
390010080	ANCLAJE QUIMICO TIPO 5, INCLUYE MATERIAL E INSTALACION	und	-	1.0000	450.0000	450.00

Partida: 1.2.8.6.1 ACARREO INTERNO DE MATERIALES — Rendimiento: mes

Costo unitario por mes **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	0.0000	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.2.8.6.2 CURADO DE CONCRETO — Rendimiento:300 m²/Día

Costo unitario por m² **6.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.31**
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.0133	23.1100	0.31
MATERIALES						**6.39**
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0600	90.0000	5.40
300011110	ADITIVO DE CURADO DE CONCRETO MEMBRANIL (5 GALONES)	gln	-	0.0080	61.5400	0.49
390011178	AGUA	m³	-	0.1000	5.0000	0.50
EQUIPO						**0.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.3100	0.01

Partida: 1.2.8.6.3 JUNTAS DE CONSTRUCCION — Rendimiento:15 m/Día

Costo unitario por m **36.43**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**20.10**
300010010	BACKER ROD 1"	m	-	1.0500	1.9200	2.02
300010011	IMPRIMANTE ZPM	gln	-	0.0340	120.3400	4.09
300010312	Z FLEX POLIURETANO GRIS MANGA 600ML	und	-	0.3000	24.7000	7.41
600010001	TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8'	pln	-	0.2000	32.9200	6.58
EQUIPO						**0.65**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
300010311	PISTOLA APLICADORA CALFATERA F3C	und	0.0000	0.0040	44.0000	0.18

Partida: 1.2.9.1.1 PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO — Rendimiento:50 m²/Día

Costo unitario por m² **9.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.86**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1600	30.3800	4.86
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**1.75**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.1600	10.0000	1.60
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.8600	0.15

Partida: 1.2.9.1.2 EXCAVACIONES C/MÁQUINA HASTA 3.00m Rendimiento:72 m³/Día

Costo unitario por m³ **22.22**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**22.22**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	1.0000	0.1111	200.0000	22.22

Partida: 1.2.9.1.3 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO LIVIANO Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **19.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**12.15**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**4.36**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.4000	10.0000	4.00
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	12.1500	0.36

Partida: 1.2.9.1.4 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO A MANO) REN.=25 m³/DIA Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **27.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.75**
470010849	PEON	hh	4.0000	1.2800	20.9000	26.75
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.7500	0.80

Partida: 1.2.9.1.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO CON MAQUINARIA Y TRANSPORTE VOLQUETE DE 10 m³) REND.= 108 m³/DIA Rendimiento:80 m³/Día

Costo unitario por m³ **23.64**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**23.64**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	0.2500	0.0250	200.0000	5.00
480011527	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3.	hm	1.0000	0.1000	186.4400	18.64

Partida: 1.2.9.2.1.1 CONCRETO 1:12 +25% P.M. PARA SOLADO Rendimiento:90 m²/Día

Costo unitario por m² **43.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.13**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1778	29.4000	5.23
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.0889	23.1100	2.05
470010849	PEON	hh	6.0000	0.5333	20.9000	11.15
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0889	30.3800	2.70
MATERIALES						**21.56**
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.3780	28.5000	10.77
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1260	76.2700	9.61
470010851	CONTROLADOR OFICIAL	hh	-	0.0130	17.7200	0.23
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1120	8.5000	0.95
EQUIPO						**0.81**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.1300	0.63
480020003	MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11p3	hm	0.2500	0.0222	8.0000	0.18

Partida: 1.2.9.2.2.1 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 Rendimiento:100 m²/Día

Costo unitario por m² **53.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**17.16**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0800	30.3800	2.43
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010849	PEON	hh	6.0000	0.4800	20.9000	10.03
MATERIALES						**34.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.4200	28.5000	11.97
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1400	76.2700	10.68
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
EQUIPO						**2.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	17.1600	0.34
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.0800	22.5000	1.80

Partida: 1.2.9.3.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/Cm² Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **485.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**119.93**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	30.3800	19.44
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.6400	23.1100	14.79
470010849	PEON	hh	10.0000	3.2000	20.9000	66.88
MATERIALES						**352.50**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	11.2000	3.36
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**13.09**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	119.9300	3.60
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.3200	8.4800	2.71
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.3200	21.1800	6.78

Partida: 1.2.9.3.1.2 ACERO EN ZAPATAS FY=4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.9.3.2.1 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **571.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**191.18**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	1.3333	30.3800	40.51
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.51**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	191.1800	5.74
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.6667	8.4800	5.65
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.6667	21.1800	14.12

Partida: 1.2.9.3.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **85.62**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**43.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.2500	0.8333	29.4000	24.50
470010848	OFICIAL	hh	1.2500	0.8333	23.1100	19.26
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.31**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	43.7600	1.31
SUB-PARTIDAS						**7.62**
CU0010001	DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m²	-	1.0000	7.6200	7.62

Partida: 1.2.9.3.2.3 ACERO EN COLUMNAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.9.3.3.1 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **508.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**128.63**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	3.0000	1.2000	30.3800	36.46
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.72**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	128.6300	3.86
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47
480010002	WINCHE DOS BALDES 3.6 HP	he	1.0000	0.4000	25.0000	10.00

Partida: 1.2.9.3.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **89.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**51.67**
470010847	OPERARIO	hh	1.2300	0.9840	29.4000	28.93
470010848	OFICIAL	hh	1.2300	0.9840	23.1100	22.74
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.55**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	51.6700	1.55
SUB-PARTIDAS						**5.29**
CU0010003	DESENCOFRADO DE VIGAS	m²	-	1.0000	5.2900	5.29

Partida: 1.2.9.3.3.3 ACERO EN VIGAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.9.4.1.1.1.1 VIGA CON TUBO DE FE 100 x 200 x 4.5mm. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **211.41**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**177.78**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010023	TUBO 100 X 200 X 4.5 MM	und	-	0.3200	531.5000	170.08
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.9.4.1.1.2.1 CORREA CON TUBO DE FE 50 x 75 x 3.0mm, UNION SOLDADA Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **78.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**44.92**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010015	TUBO 50 X 75 X 3 MM	und	-	0.3200	116.3100	37.22
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.9.4.1.1.3.1 RIOSTRA CON TUBO DE FE 50 x 50 x 3.0mm, UNION SOLDADA Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **78.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**44.92**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010018	TUBO 50 X 50 X 3 MM	und	-	0.3200	116.3100	37.22
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.9.4.1.1.3.2 RIOSTRA CON TUBO DE FE 100 x 100 x 3.0mm, UNION SOLDADA Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **116.92**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**83.29**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010020	TUBO 100 X 100 X 3 MM	und	-	0.3200	236.2200	75.59
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.9.4.1.1.4.1 ANCLAJE QUIMICO TIPO 5, INCLUYE PLANCHA e=3/8", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN COLUMNA CON PERNOS A36 Rendimiento:1 GLB/Día

Costo unitario por GLB **450.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**450.00**
390010080	ANCLAJE QUIMICO TIPO 5, INCLUYE MATERIAL E INSTALACION	und	-	1.0000	450.0000	450.00

Partida: 1.2.9.5.1 ACARREO INTERNO DE MATERIALES — Rendimiento: mes

Costo unitario por mes **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	0.0000	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.2.9.5.2 CURADO DE CONCRETO — Rendimiento:300 m²/Día

Costo unitario por m² **6.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.31**
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.0133	23.1100	0.31
MATERIALES						**6.39**
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0600	90.0000	5.40
300011110	ADITIVO DE CURADO DE CONCRETO MEMBRANIL (5 GALONES)	gln	-	0.0080	61.5400	0.49
390011178	AGUA	m³	-	0.1000	5.0000	0.50
EQUIPO						**0.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.3100	0.01

Partida: 1.2.10.1.1 PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO — Rendimiento:50 m²/Día

Costo unitario por m² **9.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.86**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1600	30.3800	4.86
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**1.75**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.1600	10.0000	1.60
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.8600	0.15

Partida: 1.2.10.1.2 EXCAVACIONES MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL HASTA h=1.50 m — Rendimiento:3.5 m³/Día

Costo unitario por m³ **49.20**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.77**
470010849	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.9000	47.77
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.7700	1.43

Partida: 1.2.10.1.3 EXCAVACIONES C/MÁQUINA HASTA 3.00m — Rendimiento:72 m³/Día

Costo unitario por m³ **22.22**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**22.22**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	1.0000	0.1111	200.0000	22.22

Partida: 1.2.10.1.4 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO LIVIANO — Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **19.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**12.15**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**4.36**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.4000	10.0000	4.00
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	12.1500	0.36

Partida: 1.2.10.1.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO A MANO) REN.=25 m³/DIA Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **27.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.75**
470010849	PEON	hh	4.0000	1.2800	20.9000	26.75
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.7500	0.80

Partida: 1.2.10.1.6 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO CON MAQUINARIA Y TRANSPORTE VOLQUETE DE 10 m³) REND.= 108 m³/DIA Rendimiento:80 m³/Día

Costo unitario por m³ **23.64**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**23.64**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	0.2500	0.0250	200.0000	5.00
480011527	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3.	hm	1.0000	0.1000	186.4400	18.64

Partida: 1.2.10.2.1.1 CONCRETO 1:12 +25% P.M. PARA SOLADO Rendimiento:90 m²/Día

Costo unitario por m² **43.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.13**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1778	29.4000	5.23
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.0889	23.1100	2.05
470010849	PEON	hh	6.0000	0.5333	20.9000	11.15
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0889	30.3800	2.70
MATERIALES						**21.56**
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.3780	28.5000	10.77
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1260	76.2700	9.61
470010851	CONTROLADOR OFICIAL	hh	-	0.0130	17.7200	0.23
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1120	8.5000	0.95
EQUIPO						**0.81**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.1300	0.63
480020003	MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11p3	hm	0.2500	0.0222	8.0000	0.18

Partida: 1.2.10.2.2.1 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **281.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**89.44**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.3200	30.3800	9.72
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
470010849	PEON	hh	8.0000	2.5600	20.9000	53.50
MATERIALES						**183.23**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010908	PIEDRA GRANDE DE 8" (TAMAÑO MAXIMO)	m³	-	0.4800	60.0000	28.80
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	2.9000	28.5000	82.65
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.8300	76.2700	63.30
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1000	55.8500	5.59
EQUIPO						**8.99**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	89.4400	1.79
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.3200	22.5000	7.20

Partida: 1.2.10.2.2.2 ENCOFRADO DE CIMIENTOS CORRIDOS Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.10.2.3.1 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **404.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**186.33**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.6667	30.3800	20.25
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.1100	15.41
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**199.46**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010907	PIEDRA MEDIANA DE 6"	m³	-	0.3800	65.0000	24.70
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	3.3000	28.5000	94.05
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.9000	76.2700	68.64
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
530010001	GRASA	lb	-	0.0170	7.8000	0.13
EQUIPO						**18.73**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	186.3300	3.73
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.6667	22.5000	15.00

Partida: 1.2.10.2.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.10.2.4.1 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 Rendimiento:100 m²/Día

Costo unitario por m² **46.36**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.13**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0800	30.3800	2.43
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**36.22**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.4200	28.5000	11.97
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	18.0000	4.32
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1400	76.2700	10.68
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
EQUIPO						**3.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.1300	0.21
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.0800	35.0000	2.80

Partida: 1.2.10.3.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/Cm² Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **485.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**119.93**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	30.3800	19.44
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.6400	23.1100	14.79
470010849	PEON	hh	10.0000	3.2000	20.9000	66.88
MATERIALES						**352.50**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	11.2000	3.36
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**13.09**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	119.9300	3.60
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.3200	8.4800	2.71
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.3200	21.1800	6.78

Partida: 1.2.10.3.1.2 ACERO EN ZAPATAS FY=4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.10.3.2.1 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **571.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**191.18**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	1.3333	30.3800	40.51
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.51**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	191.1800	5.74
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.6667	8.4800	5.65
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.6667	21.1800	14.12

Partida: 1.2.10.3.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **85.62**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**43.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.2500	0.8333	29.4000	24.50
470010848	OFICIAL	hh	1.2500	0.8333	23.1100	19.26
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.31**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	43.7600	1.31
SUB-PARTIDAS						**7.62**
CU0010001	DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m²	-	1.0000	7.6200	7.62

Partida: 1.2.10.3.2.3 ACERO EN COLUMNAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.10.3.3.1 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **508.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**128.63**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	3.0000	1.2000	30.3800	36.46
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.72**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	128.6300	3.86
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47
480010002	WINCHE DOS BALDES 3.6 HP	he	1.0000	0.4000	25.0000	10.00

Partida: 1.2.10.3.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **89.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**51.67**
470010847	OPERARIO	hh	1.2300	0.9840	29.4000	28.93
470010848	OFICIAL	hh	1.2300	0.9840	23.1100	22.74
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.55**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	51.6700	1.55
SUB-PARTIDAS						**5.29**
CU0010003	DESENCOFRADO DE VIGAS	m²	-	1.0000	5.2900	5.29

Partida: 1.2.10.3.3.3 ACERO EN VIGAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.10.3.4.1 CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **390.12**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**42.40**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**13.13**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	42.4000	1.27
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.10.3.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **73.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**6.34**
CU0010008	DESENCOFRADO DE COLUMNETAS	m²	-	1.0000	6.3400	6.34

Partida: 1.2.10.3.4.3 ACERO EN COLUMNETAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.10.3.5.1 CONCRETO EN VIGUETAS F'C=175 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **390.12**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**42.40**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**13.13**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	42.4000	1.27
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.10.3.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGUETAS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **71.36**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**3.81**
CU0010009	DESENCOFRADO EN VIGUETAS	m²	-	1.0000	3.8100	3.81

Partida: 1.2.10.3.5.3 ACERO EN VIGUETAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60

Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.10.4.1.1.1.1 VIGA CON TUBO DE FE 75 x 75 x 3.0mm.

Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **97.74**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**64.11**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010021	TUBO 75 X 75 X 3 MM	und	-	0.3200	176.2700	56.41
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.10.4.1.1.1.2 VIGA CON TUBO DE FE 100 x 200 x 4.5mm.

Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **211.41**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**177.78**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010023	TUBO 100 X 200 X 4.5 MM	und	-	0.3200	531.5000	170.08
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.10.4.1.1.2.1 CORREA CON TUBO DE FE 50 x 75 x 3.0mm, UNION SOLDADA

Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **78.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**44.92**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010015	TUBO 50 X 75 X 3 MM	und	-	0.3200	116.3100	37.22
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.10.4.1.1.3.1 RIOSTRA CON TUBO DE FE 50 x 50 x 3.0mm, UNION SOLDADA — Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m: **78.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**44.92**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010018	TUBO 50 X 50 X 3 MM	und	-	0.3200	116.3100	37.22
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.10.4.1.1.4.1 ANCLAJE QUIMICO TIPO 5, INCLUYE PLANCHA e=3/8", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN COLUMNA CON PERNOS A36 — Rendimiento:1 GLB/Día

Costo unitario por GLB: **450.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**450.00**
390010080	ANCLAJE QUIMICO TIPO 5, INCLUYE MATERIAL E INSTALACION	und	-	1.0000	450.0000	450.00

Partida: 1.2.10.5.1 ACARREO INTERNO DE MATERIALES — Rendimiento: mes

Costo unitario por mes: **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	0.0000	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.2.10.5.2 CURADO DE CONCRETO — Rendimiento:300 m²/Día

Costo unitario por m²: **6.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.31**
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.0133	23.1100	0.31
MATERIALES						**6.39**
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0600	90.0000	5.40
300011110	ADITIVO DE CURADO DE CONCRETO MEMBRANIL (5 GALONES)	gln	-	0.0080	61.5400	0.49
390011178	AGUA	m³	-	0.1000	5.0000	0.50
EQUIPO						**0.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.3100	0.01

Partida: 1.2.10.5.3 JUNTAS DE CONSTRUCCION — Rendimiento:15 m/Día

Costo unitario por m: **36.43**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**20.10**
300010010	BACKER ROD 1"	m	-	1.0500	1.9200	2.02
300010011	IMPRIMANTE ZPM	gln	-	0.0340	120.3400	4.09
300010312	Z FLEX POLIURETANO GRIS MANGA 600ML	und	-	0.3000	24.7000	7.41
600010001	TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8'	pln	-	0.2000	32.9200	6.58
EQUIPO						**0.65**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
300010311	PISTOLA APLICADORA CALFATERA F3C	und	0.0000	0.0040	44.0000	0.18

Partida: 1.2.11.1.1 PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO — Rendimiento:50 m²/Día

Costo unitario por m²: **9.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.86**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1600	30.3800	4.86
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**1.75**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.1600	10.0000	1.60
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.8600	0.15

Partida: 1.2.11.1.2 EXCAVACIONES MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL HASTA h=1.50 m — Rendimiento:3.5 m³/Día

Costo unitario por m³ **49.20**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.77**
470010849	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.9000	47.77
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.7700	1.43

Partida: 1.2.11.1.3 EXCAVACIONES C/MÁQUINA HASTA 3.00m — Rendimiento:72 m³/Día

Costo unitario por m³ **22.22**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**22.22**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	1.0000	0.1111	200.0000	22.22

Partida: 1.2.11.1.4 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO LIVIANO — Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **19.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**12.15**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**4.36**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.4000	10.0000	4.00
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	12.1500	0.36

Partida: 1.2.11.1.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO A MANO) REN.=25 m³/DIA — Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **27.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.75**
470010849	PEON	hh	4.0000	1.2800	20.9000	26.75
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.7500	0.80

Partida: 1.2.11.1.6 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO CON MAQUINARIA Y TRANSPORTE VOLQUETE DE 10 m³) REND.= 108 m³/DIA — Rendimiento:80 m³/Día

Costo unitario por m³ **23.64**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**23.64**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	0.2500	0.0250	200.0000	5.00
480011527	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3.	hm	1.0000	0.1000	186.4400	18.64

Partida: 1.2.11.2.1.1 CONCRETO 1:12 +25% P.M. PARA SOLADO — Rendimiento:90 m²/Día

Costo unitario por m² **43.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.13**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1778	29.4000	5.23
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.0889	23.1100	2.05
470010849	PEON	hh	6.0000	0.5333	20.9000	11.15
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0889	30.3800	2.70
MATERIALES						**21.56**
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.3780	28.5000	10.77
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1260	76.2700	9.61
470010851	CONTROLADOR OFICIAL	hh	-	0.0130	17.7200	0.23
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1120	8.5000	0.95
EQUIPO						**0.81**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.1300	0.63
480020003	MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11p3	hm	0.2500	0.0222	8.0000	0.18

Partida: 1.2.11.2.2.1 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **281.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**89.44**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.3200	30.3800	9.72
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
470010849	PEON	hh	8.0000	2.5600	20.9000	53.50
MATERIALES						**183.23**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010908	PIEDRA GRANDE DE 8" (TAMAÑO MAXIMO)	m³	-	0.4800	60.0000	28.80
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	2.9000	28.5000	82.65
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.8300	76.2700	63.30
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1000	55.8500	5.59
EQUIPO						**8.99**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	89.4400	1.79
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.3200	22.5000	7.20

Partida: 1.2.11.2.2.2 ENCOFRADO DE CIMIENTOS CORRIDOS Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.11.2.3.1 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **404.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**186.33**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.6667	30.3800	20.25
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.1100	15.41
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**199.46**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010907	PIEDRA MEDIANA DE 6"	m³	-	0.3800	65.0000	24.70
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	3.3000	28.5000	94.05
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.9000	76.2700	68.64
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
530010001	GRASA	lb	-	0.0170	7.8000	0.13
EQUIPO						**18.73**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	186.3300	3.73
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.6667	22.5000	15.00

Partida: 1.2.11.2.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.11.2.4.1 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 Rendimiento:100 m²/Día

Costo unitario por m² **53.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**17.16**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0800	30.3800	2.43
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010849	PEON	hh	6.0000	0.4800	20.9000	10.03
MATERIALES						**34.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.4200	28.5000	11.97
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1400	76.2700	10.68
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
EQUIPO						**2.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	17.1600	0.34
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.0800	22.5000	1.80

Partida: 1.2.11.3.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/Cm² Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **485.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**119.93**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	30.3800	19.44
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.6400	23.1100	14.79
470010849	PEON	hh	10.0000	3.2000	20.9000	66.88
MATERIALES						**352.50**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	11.2000	3.36
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**13.09**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	119.9300	3.60
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.3200	8.4800	2.71
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.3200	21.1800	6.78

Partida: 1.2.11.3.1.2 ACERO EN ZAPATAS FY=4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.11.3.2.1 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **571.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**191.18**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	1.3333	30.3800	40.51
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.51**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	191.1800	5.74
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.6667	8.4800	5.65
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.6667	21.1800	14.12

Partida: 1.2.11.3.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **85.62**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**43.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.2500	0.8333	29.4000	24.50
470010848	OFICIAL	hh	1.2500	0.8333	23.1100	19.26
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.31**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	43.7600	1.31
SUB-PARTIDAS						**7.62**
CU0010001	DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m²	-	1.0000	7.6200	7.62

Partida: 1.2.11.3.2.3 ACERO EN COLUMNAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.11.3.3.1 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **508.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**128.63**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	3.0000	1.2000	30.3800	36.46
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.72**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	128.6300	3.86
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47
480010002	WINCHE DOS BALDES 3.6 HP	he	1.0000	0.4000	25.0000	10.00

Partida: 1.2.11.3.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **89.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**51.67**
470010847	OPERARIO	hh	1.2300	0.9840	29.4000	28.93
470010848	OFICIAL	hh	1.2300	0.9840	23.1100	22.74
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.55**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	51.6700	1.55
SUB-PARTIDAS						**5.29**
CU0010003	DESENCOFRADO DE VIGAS	m²	-	1.0000	5.2900	5.29

Partida: 1.2.11.3.3.3 ACERO EN VIGAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.11.3.4.1 CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **441.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**92.56**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**14.64**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	92.5600	2.78
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.11.3.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **73.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**6.34**
CU0010008	DESENCOFRADO DE COLUMNETAS	m²	-	1.0000	6.3400	6.34

Partida: 1.2.11.3.4.3 ACERO EN COLUMNETAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.11.3.5.1 CONCRETO EN VIGUETAS F'C=175 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **441.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**92.56**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**14.64**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	92.5600	2.78
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.11.3.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGUETAS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **71.36**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**3.81**
CU0010009	DESENCOFRADO EN VIGUETAS	m²	-	1.0000	3.8100	3.81

Partida: 1.2.11.3.5.3 ACERO EN VIGUETAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.11.4.1.1.1.1 VIGA CON TUBO DE FE 75 x 75 x 3.0mm. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **97.74**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**64.11**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010021	TUBO 75 X 75 X 3 MM	und	-	0.3200	176.2700	56.41
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.11.4.1.1.1.2 VIGA CON TUBO DE FE 100 x 200 x 4.5mm. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **211.41**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**177.78**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010023	TUBO 100 X 200 X 4.5 MM	und	-	0.3200	531.5000	170.08
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.11.4.1.1.2.1 CORREA CON TUBO DE FE 50 x 75 x 3.0mm, UNION SOLDADA Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **78.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**44.92**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010015	TUBO 50 X 75 X 3 MM	und	-	0.3200	116.3100	37.22
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.11.4.1.1.3.1 RIOSTRA CON TUBO DE FE 50 x 75 x 3.0mm, UNION SOLDADA Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **88.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**54.51**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010019	TUBO 50 X 75 X 3 MM	und	-	0.3200	146.2900	46.81
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.11.4.1.1.4.1 ANCLAJE QUIMICO TIPO 5, INCLUYE PLANCHA e=3/8", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN COLUMNA CON PERNOS A36 Rendimiento:1 GLB/Día

Costo unitario por GLB **450.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**450.00**
390010080	ANCLAJE QUIMICO TIPO 5, INCLUYE MATERIAL E INSTALACION	und	-	1.0000	450.0000	450.00

Partida: 1.2.11.5.1 ACARREO INTERNO DE MATERIALES Rendimiento: mes

Costo unitario por mes **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	0.0000	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.2.11.5.2 CURADO DE CONCRETO Rendimiento:300 m²/Día

Costo unitario por m² **6.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.31**
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.0133	23.1100	0.31
MATERIALES						**6.39**
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0600	90.0000	5.40
300011110	ADITIVO DE CURADO DE CONCRETO MEMBRANIL (5 GALONES)	gln	-	0.0080	61.5400	0.49
390011178	AGUA	m³	-	0.1000	5.0000	0.50
EQUIPO						**0.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.3100	0.01

Partida: 1.2.11.5.3 JUNTAS DE CONSTRUCCION Rendimiento:15 m/Día

Costo unitario por m **36.43**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**20.10**
300010010	BACKER ROD 1"	m	-	1.0500	1.9200	2.02
300010011	IMPRIMANTE ZPM	gln	-	0.0340	120.3400	4.09
300010312	Z FLEX POLIURETANO GRIS MANGA 600ML	und	-	0.3000	24.7000	7.41
600010001	TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8'	pln	-	0.2000	32.9200	6.58
EQUIPO						**0.65**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
300010311	PISTOLA APLICADORA CALFATERA F3C	und	0.0000	0.0040	44.0000	0.18

Partida: 1.2.12.1.1 PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO Rendimiento:50 m²/Día

Costo unitario por m² **9.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.86**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1600	30.3800	4.86
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**1.75**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.1600	10.0000	1.60
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.8600	0.15

Partida: 1.2.12.1.2 EXCAVACIONES MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL HASTA h=1.50 m Rendimiento:3.5 m³/Día

Costo unitario por m³ **49.20**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.77**
470010849	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.9000	47.77
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.7700	1.43

Partida: 1.2.12.1.3 EXCAVACIONES C/MÁQUINA HASTA 3.00m Rendimiento:72 m³/Día

Costo unitario por m³ **22.22**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**22.22**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	1.0000	0.1111	200.0000	22.22

Partida: 1.2.12.1.4 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO LIVIANO Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **19.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**12.15**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**4.36**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.4000	10.0000	4.00
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	12.1500	0.36

Partida: 1.2.12.1.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO A MANO) REN.=25 m³/DIA Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **27.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.75**
470010849	PEON	hh	4.0000	1.2800	20.9000	26.75
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.7500	0.80

Partida: 1.2.12.1.6 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO CON MAQUINARIA Y TRANSPORTE VOLQUETE DE 10 m³) REND.= 108 m³/DIA Rendimiento:80 m³/Día

Costo unitario por m³ **23.64**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**23.64**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	0.2500	0.0250	200.0000	5.00
480011527	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3.	hm	1.0000	0.1000	186.4400	18.64

Partida: 1.2.12.2.1.1 CONCRETO 1:12 +25% P.M. PARA SOLADO Rendimiento:90 m²/Día

Costo unitario por m² **43.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.13**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1778	29.4000	5.23
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.0889	23.1100	2.05
470010849	PEON	hh	6.0000	0.5333	20.9000	11.15
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0889	30.3800	2.70
MATERIALES						**21.56**
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.3780	28.5000	10.77
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1260	76.2700	9.61
470010851	CONTROLADOR OFICIAL	hh	-	0.0130	17.7200	0.23
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1120	8.5000	0.95
EQUIPO						**0.81**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.1300	0.63
480020003	MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11p3	hm	0.2500	0.0222	8.0000	0.18

Partida: 1.2.12.2.2.1 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **281.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**89.44**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.3200	30.3800	9.72
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
470010849	PEON	hh	8.0000	2.5600	20.9000	53.50
MATERIALES						**183.23**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010908	PIEDRA GRANDE DE 8" (TAMAÑO MAXIMO)	m³	-	0.4800	60.0000	28.80
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	2.9000	28.5000	82.65
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.8300	76.2700	63.30
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1000	55.8500	5.59
EQUIPO						**8.99**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	89.4400	1.79
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.3200	22.5000	7.20

Partida: 1.2.12.2.2.2 ENCOFRADO DE CIMIENTOS CORRIDOS Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.12.2.3.1 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **404.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**186.33**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.6667	30.3800	20.25
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.1100	15.41
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**199.46**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010907	PIEDRA MEDIANA DE 6"	m³	-	0.3800	65.0000	24.70
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	3.3000	28.5000	94.05
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.9000	76.2700	68.64
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
530010001	GRASA	lb	-	0.0170	7.8000	0.13
EQUIPO						**18.73**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	186.3300	3.73
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.6667	22.5000	15.00

Partida: 1.2.12.2.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.12.2.4.1 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 Rendimiento:100 m²/Día

Costo unitario por m² **53.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**17.16**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0800	30.3800	2.43
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010849	PEON	hh	6.0000	0.4800	20.9000	10.03
MATERIALES						**34.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.4200	28.5000	11.97
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1400	76.2700	10.68
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
EQUIPO						**2.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	17.1600	0.34
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.0800	22.5000	1.80

Partida: 1.2.12.3.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/Cm² Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **485.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**119.93**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	30.3800	19.44
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.6400	23.1100	14.79
470010849	PEON	hh	10.0000	3.2000	20.9000	66.88
MATERIALES						**352.50**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	11.2000	3.36
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**13.09**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	119.9300	3.60
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.3200	8.4800	2.71
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.3200	21.1800	6.78

Partida: 1.2.12.3.1.2 ACERO EN ZAPATAS FY=4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.12.3.2.1 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **571.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**191.18**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	1.3333	30.3800	40.51
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.51**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	191.1800	5.74
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.6667	8.4800	5.65
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.6667	21.1800	14.12

Partida: 1.2.12.3.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **85.62**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**43.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.2500	0.8333	29.4000	24.50
470010848	OFICIAL	hh	1.2500	0.8333	23.1100	19.26
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.31**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	43.7600	1.31
SUB-PARTIDAS						**7.62**
CU0010001	DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m²	-	1.0000	7.6200	7.62

Partida: 1.2.12.3.2.3 ACERO EN COLUMNAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.12.3.3.1 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **508.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**128.63**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	3.0000	1.2000	30.3800	36.46
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.72**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	128.6300	3.86
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47
480010002	WINCHE DOS BALDES 3.6 HP	he	1.0000	0.4000	25.0000	10.00

Partida: 1.2.12.3.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **89.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**51.67**
470010847	OPERARIO	hh	1.2300	0.9840	29.4000	28.93
470010848	OFICIAL	hh	1.2300	0.9840	23.1100	22.74
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.55**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	51.6700	1.55
SUB-PARTIDAS						**5.29**
CU0010003	DESENCOFRADO DE VIGAS	m²	-	1.0000	5.2900	5.29

Partida: 1.2.12.3.3.3 ACERO EN VIGAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.12.3.4.1 CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **441.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**92.56**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**14.64**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	92.5600	2.78
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.12.3.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **73.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**6.34**
CU0010008	DESENCOFRADO DE COLUMNETAS	m²	-	1.0000	6.3400	6.34

Partida: 1.2.12.3.4.3 ACERO EN COLUMNETAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.12.3.5.1 CONCRETO EN VIGUETAS F'C=175 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **441.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**92.56**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**14.64**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	92.5600	2.78
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.12.3.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGUETAS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **71.36**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**3.81**
CU0010009	DESENCOFRADO EN VIGUETAS	m²	-	1.0000	3.8100	3.81

Partida: 1.2.12.3.5.3 ACERO EN VIGUETAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.12.4.1.1.1.1 VIGA CON TUBO DE FE 100 x 200 x 4.5mm. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **211.41**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**177.78**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010023	TUBO 100 X 200 X 4.5 MM	und	-	0.3200	531.5000	170.08
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.12.4.1.1.2.1 CORREA CON TUBO DE FE 100 x 50 x 6.0mm, UNION SOLDADA Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **151.84**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**118.21**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010017	TUBO 100 X 50 X 6 MM	und	-	0.3200	345.3400	110.51
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.12.4.1.1.3.1 RIOSTRA CON TUBO DE FE 50 x 75 x 3.0mm, UNION SOLDADA Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **88.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**54.51**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010019	TUBO 50 X 75 X 3 MM	und	-	0.3200	146.2900	46.81
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.12.4.1.1.4.1 ANCLAJE QUIMICO TIPO 5, INCLUYE PLANCHA e=3/8", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN COLUMNA CON PERNOS A36 Rendimiento:1 GLB/Día

Costo unitario por GLB **450.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**450.00**
390010080	ANCLAJE QUIMICO TIPO 5, INCLUYE MATERIAL E INSTALACION	und	-	1.0000	450.0000	450.00

Partida: 1.2.12.5.1 ACARREO INTERNO DE MATERIALES Rendimiento: mes

Costo unitario por mes **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	0.0000	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.2.12.5.2 CURADO DE CONCRETO Rendimiento:300 m²/Día

Costo unitario por m² **6.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.31**
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.0133	23.1100	0.31
MATERIALES						**6.39**
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0600	90.0000	5.40
300011110	ADITIVO DE CURADO DE CONCRETO MEMBRANIL (5 GALONES)	gln	-	0.0080	61.5400	0.49
390011178	AGUA	m³	-	0.1000	5.0000	0.50
EQUIPO						**0.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.3100	0.01

Partida: 1.2.12.5.3 JUNTAS DE CONSTRUCCION Rendimiento:15 m/Día

Costo unitario por m **36.43**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**20.10**
300010010	BACKER ROD 1"	m	-	1.0500	1.9200	2.02
300010011	IMPRIMANTE ZPM	gln	-	0.0340	120.3400	4.09
300010312	Z FLEX POLIURETANO GRIS MANGA 600ML	und	-	0.3000	24.7000	7.41
600010001	TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8'	pln	-	0.2000	32.9200	6.58
EQUIPO						**0.65**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
300010311	PISTOLA APLICADORA CALFATERA F3C	und	0.0000	0.0040	44.0000	0.18

Partida: 1.2.13.1.1 PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO Rendimiento:50 m²/Día

Costo unitario por m² **9.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.86**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1600	30.3800	4.86
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**1.75**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.1600	10.0000	1.60
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.8600	0.15

Partida: 1.2.13.1.2 EXCAVACIONES MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL HASTA h=1.50 m Rendimiento:3.5 m³/Día

Costo unitario por m³ **49.20**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.77**
470010849	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.9000	47.77
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.7700	1.43

Partida: 1.2.13.1.3 EXCAVACIONES C/MÁQUINA HASTA 3.00m Rendimiento:72 m³/Día

Costo unitario por m³ **22.22**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**22.22**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	1.0000	0.1111	200.0000	22.22

Partida: 1.2.13.1.4 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO LIVIANO Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **19.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**12.15**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**4.36**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.4000	10.0000	4.00
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	12.1500	0.36

Partida: 1.2.13.1.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO A MANO) REN.=25 m³/DIA Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **27.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.75**
470010849	PEON	hh	4.0000	1.2800	20.9000	26.75
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.7500	0.80

Partida: 1.2.13.1.6 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO CON MAQUINARIA Y TRANSPORTE VOLQUETE DE 10 m³) REND.= 108 m³/DIA Rendimiento:80 m³/Día

Costo unitario por m³ **23.64**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**23.64**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	0.2500	0.0250	200.0000	5.00
480011527	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3.	hm	1.0000	0.1000	186.4400	18.64

Partida: 1.2.13.2.1.1 CONCRETO 1:12 +25% P.M. PARA SOLADO Rendimiento:90 m²/Día

Costo unitario por m² **43.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.13**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1778	29.4000	5.23
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.0889	23.1100	2.05
470010849	PEON	hh	6.0000	0.5333	20.9000	11.15
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0889	30.3800	2.70
MATERIALES						**21.56**
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.3780	28.5000	10.77
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1260	76.2700	9.61
470010851	CONTROLADOR OFICIAL	hh	-	0.0130	17.7200	0.23
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1120	8.5000	0.95
EQUIPO						**0.81**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.1300	0.63
480020003	MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11p3	hm	0.2500	0.0222	8.0000	0.18

Partida: 1.2.13.2.2.1 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **281.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**89.44**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.3200	30.3800	9.72
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
470010849	PEON	hh	8.0000	2.5600	20.9000	53.50
MATERIALES						**183.23**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010908	PIEDRA GRANDE DE 8" (TAMAÑO MAXIMO)	m³	-	0.4800	60.0000	28.80
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	2.9000	28.5000	82.65
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.8300	76.2700	63.30
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1000	55.8500	5.59
EQUIPO						**8.99**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	89.4400	1.79
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.3200	22.5000	7.20

Partida: 1.2.13.2.2.2 ENCOFRADO DE CIMIENTOS CORRIDOS Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.13.2.3.1 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **404.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**186.33**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.6667	30.3800	20.25
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.1100	15.41
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**199.46**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010907	PIEDRA MEDIANA DE 6"	m³	-	0.3800	65.0000	24.70
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	3.3000	28.5000	94.05
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.9000	76.2700	68.64
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
530010001	GRASA	lb	-	0.0170	7.8000	0.13
EQUIPO						**18.73**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	186.3300	3.73
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.6667	22.5000	15.00

Partida: 1.2.13.2.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.13.2.4.1 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 Rendimiento:100 m²/Día

Costo unitario por m² **53.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**17.16**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0800	30.3800	2.43
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010849	PEON	hh	6.0000	0.4800	20.9000	10.03
MATERIALES						**34.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.4200	28.5000	11.97
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1400	76.2700	10.68
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
EQUIPO						**2.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	17.1600	0.34
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.0800	22.5000	1.80

Partida: 1.2.13.3.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/Cm² Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **485.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**119.93**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	30.3800	19.44
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.6400	23.1100	14.79
470010849	PEON	hh	10.0000	3.2000	20.9000	66.88
MATERIALES						**352.50**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	11.2000	3.36
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**13.09**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	119.9300	3.60
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.3200	8.4800	2.71
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.3200	21.1800	6.78

Partida: 1.2.13.3.1.2 ACERO EN ZAPATAS FY=4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.13.3.2.1 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **571.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**191.18**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	1.3333	30.3800	40.51
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.51**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	191.1800	5.74
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.6667	8.4800	5.65
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.6667	21.1800	14.12

Partida: 1.2.13.3.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **85.62**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**43.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.2500	0.8333	29.4000	24.50
470010848	OFICIAL	hh	1.2500	0.8333	23.1100	19.26
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.31**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	43.7600	1.31
SUB-PARTIDAS						**7.62**
CU0010001	DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m²	-	1.0000	7.6200	7.62

Partida: 1.2.13.3.2.3 ACERO EN COLUMNAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.13.3.3.1 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **508.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**128.63**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	3.0000	1.2000	30.3800	36.46
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.72**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	128.6300	3.86
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47
480010002	WINCHE DOS BALDES 3.6 HP	he	1.0000	0.4000	25.0000	10.00

Partida: 1.2.13.3.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **89.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**51.67**
470010847	OPERARIO	hh	1.2300	0.9840	29.4000	28.93
470010848	OFICIAL	hh	1.2300	0.9840	23.1100	22.74
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.55**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	51.6700	1.55
SUB-PARTIDAS						**5.29**
CU0010003	DESENCOFRADO DE VIGAS	m²	-	1.0000	5.2900	5.29

Partida: 1.2.13.3.3.3 ACERO EN VIGAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.13.3.4.1 CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **441.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**92.56**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**14.64**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	92.5600	2.78
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.13.3.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **73.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**6.34**
CU0010008	DESENCOFRADO DE COLUMNETAS	m²	-	1.0000	6.3400	6.34

Partida: 1.2.13.3.4.3 ACERO EN COLUMNETAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.13.3.5.1 CONCRETO EN VIGUETAS F'C=175 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **441.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**92.56**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**14.64**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	92.5600	2.78
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.13.3.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGUETAS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **71.36**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**3.81**
CU0010009	DESENCOFRADO EN VIGUETAS	m²	-	1.0000	3.8100	3.81

Partida: 1.2.13.3.5.3 ACERO EN VIGUETAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.13.4.1.1.1.1 VIGA CON TUBO DE FE 75 x 75 x 3.0mm. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **97.74**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**64.11**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010021	TUBO 75 X 75 X 3 MM	und	-	0.3200	176.2700	56.41
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.13.4.1.1.1.2 VIGA CON TUBO DE FE 100 x 200 x 4.5mm. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **211.41**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**177.78**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010023	TUBO 100 X 200 X 4.5 MM	und	-	0.3200	531.5000	170.08
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.13.4.1.1.2.1 CORREA CON TUBO DE FE 50 x 75 x 3.0mm, UNION SOLDADA

Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **78.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**44.92**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010015	TUBO 50 X 75 X 3 MM	und	-	0.3200	116.3100	37.22
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.13.4.1.1.3.1 RIOSTRA CON TUBO DE FE 50 x 50 x 3.0mm, UNION SOLDADA

Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **78.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**44.92**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010018	TUBO 50 X 50 X 3 MM	und	-	0.3200	116.3100	37.22
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.13.4.1.1.4.1 ANCLAJE QUIMICO TIPO 5, INCLUYE PLANCHA e=3/8", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN COLUMNA CON PERNOS A36

Rendimiento:1 GLB/Día

Costo unitario por GLB **450.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**450.00**
390010080	ANCLAJE QUIMICO TIPO 5, INCLUYE MATERIAL E INSTALACION	und	-	1.0000	450.0000	450.00

Partida: 1.2.13.5.1 ACARREO INTERNO DE MATERIALES

Rendimiento: mes

Costo unitario por mes **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	0.0000	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.2.13.5.2 CURADO DE CONCRETO

Rendimiento:300 m²/Día

Costo unitario por m² **6.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.31**
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.0133	23.1100	0.31
MATERIALES						**6.39**
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0600	90.0000	5.40
300011110	ADITIVO DE CURADO DE CONCRETO MEMBRANIL (5 GALONES)	gln	-	0.0080	61.5400	0.49
390011178	AGUA	m³	-	0.1000	5.0000	0.50
EQUIPO						**0.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.3100	0.01

Partida: 1.2.13.5.3 JUNTAS DE CONSTRUCCION — Rendimiento:15 m/Día

Costo unitario por m: **36.43**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**20.10**
300010010	BACKER ROD 1"	m	-	1.0500	1.9200	2.02
300010011	IMPRIMANTE ZPM	gln	-	0.0340	120.3400	4.09
300010312	Z FLEX POLIURETANO GRIS MANGA 600ML	und	-	0.3000	24.7000	7.41
600010001	TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8'	pln	-	0.2000	32.9200	6.58
EQUIPO						**0.65**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
300010311	PISTOLA APLICADORA CALFATERA F3C	und	0.0000	0.0040	44.0000	0.18

Partida: 1.2.14.1.1 PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO — Rendimiento:50 m²/Día

Costo unitario por m²: **9.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.86**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1600	30.3800	4.86
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**1.75**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.1600	10.0000	1.60
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.8600	0.15

Partida: 1.2.14.1.2 EXCAVACIONES MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL HASTA h=1.50 m — Rendimiento:3.5 m³/Día

Costo unitario por m³: **49.20**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.77**
470010849	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.9000	47.77
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.7700	1.43

Partida: 1.2.14.1.3 EXCAVACIONES C/MÁQUINA HASTA 3.00m — Rendimiento:72 m³/Día

Costo unitario por m³: **22.22**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**22.22**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	1.0000	0.1111	200.0000	22.22

Partida: 1.2.14.1.4 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO LIVIANO — Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³: **19.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**12.15**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**4.36**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.4000	10.0000	4.00
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	12.1500	0.36

Partida: 1.2.14.1.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO A MANO) REN.=25 m³/DIA — Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³: **27.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.75**
470010849	PEON	hh	4.0000	1.2800	20.9000	26.75
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.7500	0.80

Partida: 1.2.14.1.6 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO CON MAQUINARIA Y TRANSPORTE VOLQUETE DE 10 m³) REND.= 108 m³/DIA

Rendimiento:80 m³/Día

Costo unitario por m³ **23.64**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**23.64**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	0.2500	0.0250	200.0000	5.00
480011527	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3.	hm	1.0000	0.1000	186.4400	18.64

Partida: 1.2.14.2.1.1 CONCRETO 1:12 +25% P.M. PARA SOLADO

Rendimiento:90 m²/Día

Costo unitario por m² **43.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.13**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1778	29.4000	5.23
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.0889	23.1100	2.05
470010849	PEON	hh	6.0000	0.5333	20.9000	11.15
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0889	30.3800	2.70
MATERIALES						**21.56**
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.3780	28.5000	10.77
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1260	76.2700	9.61
470010851	CONTROLADOR OFICIAL	hh	-	0.0130	17.7200	0.23
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1120	8.5000	0.95
EQUIPO						**0.81**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.1300	0.63
480020003	MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11p3	hm	0.2500	0.0222	8.0000	0.18

Partida: 1.2.14.2.2.1 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS

Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **281.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**89.44**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.3200	30.3800	9.72
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
470010849	PEON	hh	8.0000	2.5600	20.9000	53.50
MATERIALES						**183.23**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010908	PIEDRA GRANDE DE 8" (TAMAÑO MAXIMO)	m³	-	0.4800	60.0000	28.80
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	2.9000	28.5000	82.65
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.8300	76.2700	63.30
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1000	55.8500	5.59
EQUIPO						**8.99**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	89.4400	1.79
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.3200	22.5000	7.20

Partida: 1.2.14.2.2.2 ENCOFRADO DE CIMIENTOS CORRIDOS

Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.14.2.3.1 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **404.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**186.33**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.6667	30.3800	20.25
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.1100	15.41
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**199.46**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010907	PIEDRA MEDIANA DE 6"	m³	-	0.3800	65.0000	24.70
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	3.3000	28.5000	94.05
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.9000	76.2700	68.64
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
530010001	GRASA	lb	-	0.0170	7.8000	0.13
EQUIPO						**18.73**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	186.3300	3.73
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.6667	22.5000	15.00

Partida: 1.2.14.2.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.14.2.4.1 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 Rendimiento:100 m²/Día

Costo unitario por m² **53.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**17.16**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0800	30.3800	2.43
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010849	PEON	hh	6.0000	0.4800	20.9000	10.03
MATERIALES						**34.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.4200	28.5000	11.97
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1400	76.2700	10.68
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
EQUIPO						**2.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	17.1600	0.34
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.0800	22.5000	1.80

Partida: 1.2.14.3.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/Cm² Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **485.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**119.93**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	30.3800	19.44
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.6400	23.1100	14.79
470010849	PEON	hh	10.0000	3.2000	20.9000	66.88
MATERIALES						**352.50**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	11.2000	3.36
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**13.09**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	119.9300	3.60
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.3200	8.4800	2.71
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.3200	21.1800	6.78

Partida: 1.2.14.3.1.2 ACERO EN ZAPATAS FY=4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.14.3.2.1 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **571.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**191.18**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	1.3333	30.3800	40.51
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.51**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	191.1800	5.74
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.6667	8.4800	5.65
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.6667	21.1800	14.12

Partida: 1.2.14.3.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **85.62**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**43.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.2500	0.8333	29.4000	24.50
470010848	OFICIAL	hh	1.2500	0.8333	23.1100	19.26
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.31**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	43.7600	1.31
SUB-PARTIDAS						**7.62**
CU0010001	DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m²	-	1.0000	7.6200	7.62

Partida: 1.2.14.3.2.3 ACERO EN COLUMNAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.14.3.3.1 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **508.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**128.63**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	3.0000	1.2000	30.3800	36.46
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.72**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	128.6300	3.86
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47
480010002	WINCHE DOS BALDES 3.6 HP	he	1.0000	0.4000	25.0000	10.00

Partida: 1.2.14.3.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **89.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**51.67**
470010847	OPERARIO	hh	1.2300	0.9840	29.4000	28.93
470010848	OFICIAL	hh	1.2300	0.9840	23.1100	22.74
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.55**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	51.6700	1.55
SUB-PARTIDAS						**5.29**
CU0010003	DESENCOFRADO DE VIGAS	m²	-	1.0000	5.2900	5.29

Partida: 1.2.14.3.3.3 ACERO EN VIGAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.14.3.4.1 CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **441.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**92.56**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**14.64**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	92.5600	2.78
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.14.3.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **73.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**6.34**
CU0010008	DESENCOFRADO DE COLUMNETAS	m²	-	1.0000	6.3400	6.34

Partida: 1.2.14.3.4.3 ACERO EN COLUMNETAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.14.3.5.1 CONCRETO EN VIGUETAS F'C=175 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **441.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**92.56**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**14.64**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	92.5600	2.78
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.14.3.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGUETAS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **71.36**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**3.81**
CU0010009	DESENCOFRADO EN VIGUETAS	m²	-	1.0000	3.8100	3.81

Partida: 1.2.14.3.5.3 ACERO EN VIGUETAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.14.4.1.1.1.1 VIGA CON TUBO DE FE 100 x 200 x 4.5mm. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **211.41**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**177.78**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010023	TUBO 100 X 200 X 4.5 MM	und	-	0.3200	531.5000	170.08
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.14.4.1.1.2.1 CORREA CON TUBO DE FE 50 x 75 x 3.0mm, UNION SOLDADA Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **78.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**44.92**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010015	TUBO 50 X 75 X 3 MM	und	-	0.3200	116.3100	37.22
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.14.4.1.1.3.1 RIOSTRA CON TUBO DE FE 50 x 75 x 3.0mm, UNION SOLDADA Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **88.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**54.51**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010019	TUBO 50 X 75 X 3 MM	und	-	0.3200	146.2900	46.81
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.14.4.1.1.4.1 ANCLAJE QUIMICO TIPO 5, INCLUYE PLANCHA e=3/8", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN COLUMNA CON PERNOS A36 Rendimiento:1 GLB/Día

Costo unitario por GLB **450.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**450.00**
390010080	ANCLAJE QUIMICO TIPO 5, INCLUYE MATERIAL E INSTALACION	und	-	1.0000	450.0000	450.00

Partida: 1.2.14.5.1 ACARREO INTERNO DE MATERIALES Rendimiento: mes

Costo unitario por mes **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	0.0000	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.2.14.5.2 CURADO DE CONCRETO Rendimiento:300 m²/Día

Costo unitario por m² **6.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.31**
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.0133	23.1100	0.31
MATERIALES						**6.39**
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0600	90.0000	5.40
300011110	ADITIVO DE CURADO DE CONCRETO MEMBRANIL (5 GALONES)	gln	-	0.0080	61.5400	0.49
390011178	AGUA	m³	-	0.1000	5.0000	0.50
EQUIPO						**0.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.3100	0.01

Partida: 1.2.14.5.3 JUNTAS DE CONSTRUCCION Rendimiento:15 m/Día

Costo unitario por m **36.43**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**20.10**
300010010	BACKER ROD 1"	m	-	1.0500	1.9200	2.02
300010011	IMPRIMANTE ZPM	gln	-	0.0340	120.3400	4.09
300010312	Z FLEX POLIURETANO GRIS MANGA 600ML	und	-	0.3000	24.7000	7.41
600010001	TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8'	pln	-	0.2000	32.9200	6.58
EQUIPO						**0.65**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
300010311	PISTOLA APLICADORA CALFATERA F3C	und	0.0000	0.0040	44.0000	0.18

Partida: 1.2.15.1.1 PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO Rendimiento:50 m²/Día

Costo unitario por m² **9.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.86**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1600	30.3800	4.86
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**1.75**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.1600	10.0000	1.60
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.8600	0.15

Partida: 1.2.15.1.2 EXCAVACIONES MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL HASTA h=1.50 m Rendimiento:3.5 m³/Día

Costo unitario por m³ **49.20**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.77**
470010849	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.9000	47.77
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.7700	1.43

Partida: 1.2.15.1.3 EXCAVACIONES C/MÁQUINA HASTA 3.00m Rendimiento:72 m³/Día

Costo unitario por m³ **22.22**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**22.22**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	1.0000	0.1111	200.0000	22.22

Partida: 1.2.15.1.4 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO LIVIANO Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **19.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**12.15**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**4.36**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.4000	10.0000	4.00
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	12.1500	0.36

Partida: 1.2.15.1.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO A MANO) REN.=25 m³/DIA Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **27.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.75**
470010849	PEON	hh	4.0000	1.2800	20.9000	26.75
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.7500	0.80

Partida: 1.2.15.1.6 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO CON MAQUINARIA Y TRANSPORTE VOLQUETE DE 10 m³) REND.= 108 m³/DIA Rendimiento:80 m³/Día

Costo unitario por m³ **23.64**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**23.64**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	0.2500	0.0250	200.0000	5.00
480011527	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3.	hm	1.0000	0.1000	186.4400	18.64

Partida: 1.2.15.2.1.1 CONCRETO 1:12 +25% P.M. PARA SOLADO Rendimiento:90 m²/Día

Costo unitario por m² **43.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.13**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1778	29.4000	5.23
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.0889	23.1100	2.05
470010849	PEON	hh	6.0000	0.5333	20.9000	11.15
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0889	30.3800	2.70
MATERIALES						**21.56**
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.3780	28.5000	10.77
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1260	76.2700	9.61
470010851	CONTROLADOR OFICIAL	hh	-	0.0130	17.7200	0.23
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1120	8.5000	0.95
EQUIPO						**0.81**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.1300	0.63
480020003	MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11p3	hm	0.2500	0.0222	8.0000	0.18

Partida: 1.2.15.2.2.1 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **281.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**89.44**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.3200	30.3800	9.72
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
470010849	PEON	hh	8.0000	2.5600	20.9000	53.50
MATERIALES						**183.23**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010908	PIEDRA GRANDE DE 8" (TAMAÑO MAXIMO)	m³	-	0.4800	60.0000	28.80
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	2.9000	28.5000	82.65
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.8300	76.2700	63.30
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1000	55.8500	5.59
EQUIPO						**8.99**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	89.4400	1.79
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.3200	22.5000	7.20

Partida: 1.2.15.2.2.2 ENCOFRADO DE CIMIENTOS CORRIDOS Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.15.2.3.1 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **404.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**186.33**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.6667	30.3800	20.25
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.1100	15.41
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**199.46**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010907	PIEDRA MEDIANA DE 6"	m³	-	0.3800	65.0000	24.70
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	3.3000	28.5000	94.05
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.9000	76.2700	68.64
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
530010001	GRASA	lb	-	0.0170	7.8000	0.13
EQUIPO						**18.73**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	186.3300	3.73
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.6667	22.5000	15.00

Partida: 1.2.15.2.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.15.2.4.1 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 Rendimiento:100 m²/Día

Costo unitario por m² **53.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**17.16**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0800	30.3800	2.43
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010849	PEON	hh	6.0000	0.4800	20.9000	10.03
MATERIALES						**34.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.4200	28.5000	11.97
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1400	76.2700	10.68
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
EQUIPO						**2.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	17.1600	0.34
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.0800	22.5000	1.80

Partida: 1.2.15.3.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/Cm² Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **485.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**119.93**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	30.3800	19.44
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.6400	23.1100	14.79
470010849	PEON	hh	10.0000	3.2000	20.9000	66.88
MATERIALES						**352.50**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	11.2000	3.36
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**13.09**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	119.9300	3.60
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.3200	8.4800	2.71
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.3200	21.1800	6.78

Partida: 1.2.15.3.1.2 ACERO EN ZAPATAS FY=4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.15.3.2.1 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **571.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**191.18**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	1.3333	30.3800	40.51
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.51**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	191.1800	5.74
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.6667	8.4800	5.65
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.6667	21.1800	14.12

Partida: 1.2.15.3.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **85.62**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**43.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.2500	0.8333	29.4000	24.50
470010848	OFICIAL	hh	1.2500	0.8333	23.1100	19.26
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.31**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	43.7600	1.31
SUB-PARTIDAS						**7.62**
CU0010001	DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m²	-	1.0000	7.6200	7.62

Partida: 1.2.15.3.2.3 ACERO EN COLUMNAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.15.3.3.1 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **508.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**128.63**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	3.0000	1.2000	30.3800	36.46
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.72**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	128.6300	3.86
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47
480010002	WINCHE DOS BALDES 3.6 HP	he	1.0000	0.4000	25.0000	10.00

Partida: 1.2.15.3.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **89.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**51.67**
470010847	OPERARIO	hh	1.2300	0.9840	29.4000	28.93
470010848	OFICIAL	hh	1.2300	0.9840	23.1100	22.74
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.55**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	51.6700	1.55
SUB-PARTIDAS						**5.29**
CU0010003	DESENCOFRADO DE VIGAS	m²	-	1.0000	5.2900	5.29

Partida: 1.2.15.3.3.3 ACERO EN VIGAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.15.3.4.1 CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **441.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**92.56**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**14.64**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	92.5600	2.78
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.15.3.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **73.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**6.34**
CU0010008	DESENCOFRADO DE COLUMNETAS	m²	-	1.0000	6.3400	6.34

Partida: 1.2.15.3.4.3 ACERO EN COLUMNETAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.15.3.5.1 CONCRETO EN VIGUETAS F'C=175 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **441.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**92.56**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**14.64**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	92.5600	2.78
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.15.3.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGUETAS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **71.36**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**3.81**
CU0010009	DESENCOFRADO EN VIGUETAS	m²	-	1.0000	3.8100	3.81

Partida: 1.2.15.3.5.3 ACERO EN VIGUETAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.15.4.1.1.1.1 VIGA CON TUBO DE FE 100 x 200 x 4.5mm. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **211.41**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**177.78**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010023	TUBO 100 X 200 X 4.5 MM	und	-	0.3200	531.5000	170.08
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.15.4.1.1.2.1 CORREA CON TUBO DE FE 50 x 75 x 3.0mm, UNION SOLDADA Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **78.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**44.92**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010015	TUBO 50 X 75 X 3 MM	und	-	0.3200	116.3100	37.22
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.15.4.1.1.3.1 RIOSTRA CON TUBO DE FE 50 x 50 x 3.0mm, UNION SOLDADA — Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m: **78.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**44.92**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010018	TUBO 50 X 50 X 3 MM	und	-	0.3200	116.3100	37.22
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.15.4.1.1.4.1 ANCLAJE QUIMICO TIPO 5, INCLUYE PLANCHA e=3/8", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN COLUMNA CON PERNOS A36 — Rendimiento:1 GLB/Día

Costo unitario por GLB: **450.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**450.00**
390010080	ANCLAJE QUIMICO TIPO 5, INCLUYE MATERIAL E INSTALACION	und	-	1.0000	450.0000	450.00

Partida: 1.2.15.5.1 ACARREO INTERNO DE MATERIALES — Rendimiento: mes

Costo unitario por mes: **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	0.0000	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.2.15.5.2 CURADO DE CONCRETO — Rendimiento:300 m²/Día

Costo unitario por m²: **6.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.31**
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.0133	23.1100	0.31
MATERIALES						**6.39**
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0600	90.0000	5.40
300011110	ADITIVO DE CURADO DE CONCRETO MEMBRANIL (5 GALONES)	gln	-	0.0080	61.5400	0.49
390011178	AGUA	m³	-	0.1000	5.0000	0.50
EQUIPO						**0.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.3100	0.01

Partida: 1.2.15.5.3 JUNTAS DE CONSTRUCCION — Rendimiento:15 m/Día

Costo unitario por m: **36.43**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**20.10**
300010010	BACKER ROD 1"	m	-	1.0500	1.9200	2.02
300010011	IMPRIMANTE ZPM	gln	-	0.0340	120.3400	4.09
300010312	Z FLEX POLIURETANO GRIS MANGA 600ML	und	-	0.3000	24.7000	7.41
600010001	TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8'	pln	-	0.2000	32.9200	6.58
EQUIPO						**0.65**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
300010311	PISTOLA APLICADORA CALFATERA F3C	und	0.0000	0.0040	44.0000	0.18

Partida: 1.2.16.1.1 PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO — Rendimiento:50 m²/Día

Costo unitario por m²: **9.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.86**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1600	30.3800	4.86
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**1.75**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.1600	10.0000	1.60
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.8600	0.15

Partida: 1.2.16.1.2 EXCAVACIONES MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL HASTA h=1.50 m Rendimiento:3.5 m³/Día

Costo unitario por m³ **49.20**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.77**
470010849	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.9000	47.77
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.7700	1.43

Partida: 1.2.16.1.3 EXCAVACIONES C/MÁQUINA HASTA 3.00m Rendimiento:72 m³/Día

Costo unitario por m³ **22.22**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**22.22**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	1.0000	0.1111	200.0000	22.22

Partida: 1.2.16.1.4 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO LIVIANO Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **19.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**12.15**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**4.36**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.4000	10.0000	4.00
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	12.1500	0.36

Partida: 1.2.16.1.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO A MANO) REN.=25 m³/DIA Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **27.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.75**
470010849	PEON	hh	4.0000	1.2800	20.9000	26.75
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.7500	0.80

Partida: 1.2.16.1.6 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO CON MAQUINARIA Y TRANSPORTE VOLQUETE DE 10 m³) REND.= 108 m³/DIA Rendimiento:80 m³/Día

Costo unitario por m³ **23.64**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**23.64**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	0.2500	0.0250	200.0000	5.00
480011527	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3.	hm	1.0000	0.1000	186.4400	18.64

Partida: 1.2.16.2.1.1 CONCRETO 1:12 +25% P.M. PARA SOLADO Rendimiento:90 m²/Día

Costo unitario por m² **43.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.13**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1778	29.4000	5.23
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.0889	23.1100	2.05
470010849	PEON	hh	6.0000	0.5333	20.9000	11.15
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0889	30.3800	2.70
MATERIALES						**21.56**
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.3780	28.5000	10.77
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1260	76.2700	9.61
470010851	CONTROLADOR OFICIAL	hh	-	0.0130	17.7200	0.23
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1120	8.5000	0.95
EQUIPO						**0.81**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.1300	0.63
480020003	MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11p3	hm	0.2500	0.0222	8.0000	0.18

Partida: 1.2.16.2.2.1 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **281.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**89.44**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.3200	30.3800	9.72
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
470010849	PEON	hh	8.0000	2.5600	20.9000	53.50
MATERIALES						**183.23**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010908	PIEDRA GRANDE DE 8" (TAMAÑO MAXIMO)	m³	-	0.4800	60.0000	28.80
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	2.9000	28.5000	82.65
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.8300	76.2700	63.30
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1000	55.8500	5.59
EQUIPO						**8.99**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	89.4400	1.79
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.3200	22.5000	7.20

Partida: 1.2.16.2.3.1 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **404.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**186.33**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.6667	30.3800	20.25
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.1100	15.41
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**199.46**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010907	PIEDRA MEDIANA DE 6"	m³	-	0.3800	65.0000	24.70
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	3.3000	28.5000	94.05
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.9000	76.2700	68.64
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
530010001	GRASA	lb	-	0.0170	7.8000	0.13
EQUIPO						**18.73**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	186.3300	3.73
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.6667	22.5000	15.00

Partida: 1.2.16.2.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.16.2.4.1 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 Rendimiento:100 m²/Día

Costo unitario por m² **53.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**17.16**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0800	30.3800	2.43
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010849	PEON	hh	6.0000	0.4800	20.9000	10.03
MATERIALES						**34.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.4200	28.5000	11.97
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1400	76.2700	10.68
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
EQUIPO						**2.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	17.1600	0.34
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.0800	22.5000	1.80

Partida: 1.2.16.3.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/Cm² Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **485.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**119.93**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	30.3800	19.44
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.6400	23.1100	14.79
470010849	PEON	hh	10.0000	3.2000	20.9000	66.88
MATERIALES						**352.50**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	11.2000	3.36
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**13.09**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	119.9300	3.60
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.3200	8.4800	2.71
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.3200	21.1800	6.78

Partida: 1.2.16.3.1.2 ACERO EN ZAPATAS FY=4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.16.3.2.1 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **571.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**191.18**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	1.3333	30.3800	40.51
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.51**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	191.1800	5.74
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.6667	8.4800	5.65
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.6667	21.1800	14.12

Partida: 1.2.16.3.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **85.62**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**43.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.2500	0.8333	29.4000	24.50
470010848	OFICIAL	hh	1.2500	0.8333	23.1100	19.26
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.31**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	43.7600	1.31
SUB-PARTIDAS						**7.62**
CU0010001	DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m²	-	1.0000	7.6200	7.62

Partida: 1.2.16.3.2.3 ACERO EN COLUMNAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.16.3.3.1 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **508.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**128.63**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	3.0000	1.2000	30.3800	36.46
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.72**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	128.6300	3.86
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47
480010002	WINCHE DOS BALDES 3.6 HP	he	1.0000	0.4000	25.0000	10.00

Partida: 1.2.16.3.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **89.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**51.67**
470010847	OPERARIO	hh	1.2300	0.9840	29.4000	28.93
470010848	OFICIAL	hh	1.2300	0.9840	23.1100	22.74
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.55**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	51.6700	1.55
SUB-PARTIDAS						**5.29**
CU0010003	DESENCOFRADO DE VIGAS	m²	-	1.0000	5.2900	5.29

Partida: 1.2.16.3.3.3 ACERO EN VIGAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.16.3.4.1 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **508.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**128.63**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	3.0000	1.2000	30.3800	36.46
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.72**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	128.6300	3.86
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47
480010002	WINCHE DOS BALDES 3.6 HP	he	1.0000	0.4000	25.0000	10.00

Partida: 1.2.16.3.4.2 ACERO EN LOSAS ALIGERADAS FY=4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.16.3.4.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **80.84**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**43.06**
470010847	OPERARIO	hh	1.2300	0.8200	29.4000	24.11
470010848	OFICIAL	hh	1.2300	0.8200	23.1100	18.95
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.29**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	43.0600	1.29
SUB-PARTIDAS						**5.29**
CU0010004	DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA	m²	-	1.0000	5.2900	5.29

Partida: 1.2.16.3.4.4 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO Rendimiento:1500 und/Día

Costo unitario por und **3.01**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.12**
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.0053	23.1100	0.12
MATERIALES						**2.89**
170011012	LADRILLO P/TECHO DE 15x30x30 CM 8 HCOS.	und	-	1.0700	2.7000	2.89

Partida: 1.2.16.3.5.1 CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **441.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**92.56**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**14.64**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	92.5600	2.78
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.16.3.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **73.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**6.34**
CU0010008	DESENCOFRADO DE COLUMNETAS	m²	-	1.0000	6.3400	6.34

Partida: 1.2.16.3.5.3 ACERO EN COLUMNETAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.16.3.6.1 CONCRETO EN VIGUETAS F'C=175 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **441.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**92.56**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**14.64**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	92.5600	2.78
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.16.3.6.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGUETAS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **71.36**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**3.81**
CU0010009	DESENCOFRADO EN VIGUETAS	m²	-	1.0000	3.8100	3.81

Partida: 1.2.16.3.6.3 ACERO EN VIGUETAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.16.3.7.1 CONCRETO EN PARAPETO DE CONCRETO F'C= 210 KG/Cm² Rendimiento:18 m³/Día

Costo unitario por m³ **501.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**129.40**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.8889	30.3800	27.00
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8889	23.1100	20.54
470010849	PEON	hh	6.0000	2.6667	20.9000	55.73
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**17.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	129.4000	3.88
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4444	8.4800	3.77
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4444	21.1800	9.41

Partida: 1.2.16.3.7.2 ACERO EN PARAPETO DE CONCRETO F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.16.3.7.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PARAPETO DE CONCRETO Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **72.02**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.01**
470010847	OPERARIO	hh	1.2500	0.6667	29.4000	19.60
470010848	OFICIAL	hh	1.2500	0.6667	23.1100	15.41
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.05**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.0100	1.05
SUB-PARTIDAS						**4.76**
CU0010002	DESENCOFRADO DE PLACAS	m²	-	1.0000	4.7600	4.76

Partida: 1.2.16.4.1 ACARREO INTERNO DE MATERIALES Rendimiento: mes

Costo unitario por mes **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	0.0000	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.2.16.4.2 CURADO DE CONCRETO Rendimiento:300 m²/Día

Costo unitario por m² **6.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.31**
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.0133	23.1100	0.31
MATERIALES						**6.39**
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0600	90.0000	5.40
300011110	ADITIVO DE CURADO DE CONCRETO MEMBRANIL (5 GALONES)	gln	-	0.0080	61.5400	0.49
390011178	AGUA	m³	-	0.1000	5.0000	0.50
EQUIPO						**0.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.3100	0.01

Partida: 1.2.16.4.3 JUNTAS DE CONSTRUCCION Rendimiento:15 m/Día

Costo unitario por m **36.43**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**20.10**
300010010	BACKER ROD 1"	m	-	1.0500	1.9200	2.02
300010011	IMPRIMANTE ZPM	gln	-	0.0340	120.3400	4.09
300010312	Z FLEX POLIURETANO GRIS MANGA 600ML	und	-	0.3000	24.7000	7.41
600010001	TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8'	pln	-	0.2000	32.9200	6.58
EQUIPO						**0.65**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
300010311	PISTOLA APLICADORA CALFATERA F3C	und	0.0000	0.0040	44.0000	0.18

Partida: 1.2.17.1.1 PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO Rendimiento:50 m²/Día

Costo unitario por m² **9.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.86**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1600	30.3800	4.86
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**1.75**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.1600	10.0000	1.60
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.8600	0.15

Partida: 1.2.17.1.2 EXCAVACIONES MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL HASTA h=1.50 m Rendimiento:3.5 m³/Día

Costo unitario por m³ **49.20**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.77**
470010849	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.9000	47.77
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.7700	1.43

Partida: 1.2.17.1.3 EXCAVACIONES C/MÁQUINA HASTA 3.00m Rendimiento:72 m³/Día

Costo unitario por m³ **22.22**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**22.22**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	1.0000	0.1111	200.0000	22.22

Partida: 1.2.17.1.4 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO LIVIANO Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **19.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**12.15**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**4.36**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.4000	10.0000	4.00
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	12.1500	0.36

Partida: 1.2.17.1.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO A MANO) REN.=25 m³/DIA Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **27.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.75**
470010849	PEON	hh	4.0000	1.2800	20.9000	26.75
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.7500	0.80

Partida: 1.2.17.1.6 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO CON MAQUINARIA Y TRANSPORTE VOLQUETE DE 10 m³) REND.= 108 m³/DIA Rendimiento:80 m³/Día

Costo unitario por m³ **23.64**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**23.64**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	0.2500	0.0250	200.0000	5.00
480011527	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3.	hm	1.0000	0.1000	186.4400	18.64

Partida: 1.2.17.2.1.1 CONCRETO 1:12 +25% P.M. PARA SOLADO Rendimiento:90 m²/Día

Costo unitario por m² **43.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.13**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1778	29.4000	5.23
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.0889	23.1100	2.05
470010849	PEON	hh	6.0000	0.5333	20.9000	11.15
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0889	30.3800	2.70
MATERIALES						**21.56**
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.3780	28.5000	10.77
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1260	76.2700	9.61
470010851	CONTROLADOR OFICIAL	hh	-	0.0130	17.7200	0.23
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1120	8.5000	0.95
EQUIPO						**0.81**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.1300	0.63
480020003	MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11p3	hm	0.2500	0.0222	8.0000	0.18

Partida: 1.2.17.2.2.1 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **281.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**89.44**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.3200	30.3800	9.72
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
470010849	PEON	hh	8.0000	2.5600	20.9000	53.50
MATERIALES						**183.23**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010908	PIEDRA GRANDE DE 8" (TAMAÑO MAXIMO)	m³	-	0.4800	60.0000	28.80
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	2.9000	28.5000	82.65
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.8300	76.2700	63.30
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1000	55.8500	5.59
EQUIPO						**8.99**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	89.4400	1.79
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.3200	22.5000	7.20

Partida: 1.2.17.2.2.2 ENCOFRADO DE CIMIENTOS CORRIDOS Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.17.2.3.1 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **404.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**186.33**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.6667	30.3800	20.25
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.1100	15.41
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**199.46**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010907	PIEDRA MEDIANA DE 6"	m³	-	0.3800	65.0000	24.70
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	3.3000	28.5000	94.05
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.9000	76.2700	68.64
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
530010001	GRASA	lb	-	0.0170	7.8000	0.13
EQUIPO						**18.73**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	186.3300	3.73
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.6667	22.5000	15.00

Partida: 1.2.17.2.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.17.2.4.1 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 Rendimiento:100 m²/Día

Costo unitario por m² **53.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**17.16**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0800	30.3800	2.43
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010849	PEON	hh	6.0000	0.4800	20.9000	10.03
MATERIALES						**34.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.4200	28.5000	11.97
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1400	76.2700	10.68
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
EQUIPO						**2.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	17.1600	0.34
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.0800	22.5000	1.80

Partida: 1.2.17.3.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/Cm² Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **485.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**119.93**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	30.3800	19.44
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.6400	23.1100	14.79
470010849	PEON	hh	10.0000	3.2000	20.9000	66.88
MATERIALES						**352.50**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	11.2000	3.36
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**13.09**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	119.9300	3.60
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.3200	8.4800	2.71
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.3200	21.1800	6.78

Partida: 1.2.17.3.1.2 ACERO EN ZAPATAS FY=4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.17.3.2.1 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **571.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**191.18**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	1.3333	30.3800	40.51
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.51**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	191.1800	5.74
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.6667	8.4800	5.65
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.6667	21.1800	14.12

Partida: 1.2.17.3.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **85.62**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**43.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.2500	0.8333	29.4000	24.50
470010848	OFICIAL	hh	1.2500	0.8333	23.1100	19.26
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.31**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	43.7600	1.31
SUB-PARTIDAS						**7.62**
CU0010001	DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m²	-	1.0000	7.6200	7.62

Partida: 1.2.17.3.2.3 ACERO EN COLUMNAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.17.3.3.1 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **508.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**128.63**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	3.0000	1.2000	30.3800	36.46
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.72**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	128.6300	3.86
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47
480010002	WINCHE DOS BALDES 3.6 HP	he	1.0000	0.4000	25.0000	10.00

Partida: 1.2.17.3.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **89.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**51.67**
470010847	OPERARIO	hh	1.2300	0.9840	29.4000	28.93
470010848	OFICIAL	hh	1.2300	0.9840	23.1100	22.74
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.55**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	51.6700	1.55
SUB-PARTIDAS						**5.29**
CU0010003	DESENCOFRADO DE VIGAS	m²	-	1.0000	5.2900	5.29

Partida: 1.2.17.3.3.3 ACERO EN VIGAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.17.3.4.1 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **508.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**128.63**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	3.0000	1.2000	30.3800	36.46
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.72**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	128.6300	3.86
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47
480010002	WINCHE DOS BALDES 3.6 HP	he	1.0000	0.4000	25.0000	10.00

Partida: 1.2.17.3.4.2 ACERO EN LOSAS ALIGERADAS FY=4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.17.3.4.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **80.84**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**43.06**
470010847	OPERARIO	hh	1.2300	0.8200	29.4000	24.11
470010848	OFICIAL	hh	1.2300	0.8200	23.1100	18.95
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.29**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	43.0600	1.29
SUB-PARTIDAS						**5.29**
CU0010004	DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA	m²	-	1.0000	5.2900	5.29

Partida: 1.2.17.3.4.4 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO Rendimiento:1500 und/Día

Costo unitario por und **3.01**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.12**
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.0053	23.1100	0.12
MATERIALES						**2.89**
170011012	LADRILLO P/TECHO DE 15x30x30 CM 8 HCOS.	und	-	1.0700	2.7000	2.89

Partida: 1.2.17.3.5.1 CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **441.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**92.56**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**14.64**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	92.5600	2.78
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.17.3.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **73.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**6.34**
CU0010008	DESENCOFRADO DE COLUMNETAS	m²	-	1.0000	6.3400	6.34

Partida: 1.2.17.3.5.3 ACERO EN COLUMNETAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.17.3.6.1 CONCRETO EN VIGUETAS F'C=175 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **441.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**92.56**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**14.64**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	92.5600	2.78
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.17.3.6.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGUETAS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **71.36**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**3.81**
CU0010009	DESENCOFRADO EN VIGUETAS	m²	-	1.0000	3.8100	3.81

Partida: 1.2.17.3.6.3 ACERO EN VIGUETAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.17.4.1 ACARREO INTERNO DE MATERIALES Rendimiento: mes

Costo unitario por mes **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	0.0000	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.2.17.4.2 CURADO DE CONCRETO Rendimiento:300 m²/Día

Costo unitario por m² **6.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.31**
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.0133	23.1100	0.31
MATERIALES						**6.39**
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0600	90.0000	5.40
300011110	ADITIVO DE CURADO DE CONCRETO MEMBRANIL (5 GALONES)	gln	-	0.0080	61.5400	0.49
390011178	AGUA	m³	-	0.1000	5.0000	0.50
EQUIPO						**0.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.3100	0.01

Partida: 1.2.17.4.3 JUNTAS DE CONSTRUCCION Rendimiento:15 m/Día

Costo unitario por m **36.43**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**20.10**
300010010	BACKER ROD 1"	m	-	1.0500	1.9200	2.02
300010011	IMPRIMANTE ZPM	gln	-	0.0340	120.3400	4.09
300010312	Z FLEX POLIURETANO GRIS MANGA 600ML	und	-	0.3000	24.7000	7.41
600010001	TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8'	pln	-	0.2000	32.9200	6.58
EQUIPO						**0.65**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
300010311	PISTOLA APLICADORA CALFATERA F3C	und	0.0000	0.0040	44.0000	0.18

Partida: 1.2.18.1.1 PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO Rendimiento:50 m²/Día

Costo unitario por m² **9.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.86**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1600	30.3800	4.86
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**1.75**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.1600	10.0000	1.60
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.8600	0.15

Partida: 1.2.18.1.2 EXCAVACIONES MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL HASTA h=1.50 m Rendimiento:3.5 m³/Día

Costo unitario por m³ **49.20**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.77**
470010849	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.9000	47.77
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.7700	1.43

Partida: 1.2.18.1.3 EXCAVACIONES C/MÁQUINA HASTA 3.00m Rendimiento:72 m³/Día

Costo unitario por m³ **22.22**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**22.22**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	1.0000	0.1111	200.0000	22.22

Partida: 1.2.18.1.4 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO LIVIANO Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **19.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**12.15**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**4.36**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.4000	10.0000	4.00
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	12.1500	0.36

Partida: 1.2.18.1.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO A MANO) REN.=25 m³/DIA Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **27.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.75**
470010849	PEON	hh	4.0000	1.2800	20.9000	26.75
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.7500	0.80

Partida: 1.2.18.1.6 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO CON MAQUINARIA Y TRANSPORTE VOLQUETE DE 10 m³) REND.= 108 m³/DIA Rendimiento:80 m³/Día

Costo unitario por m³ **23.64**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**23.64**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	0.2500	0.0250	200.0000	5.00
480011527	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3.	hm	1.0000	0.1000	186.4400	18.64

Partida: 1.2.18.2.1.1 CONCRETO 1:12 +25% P.M. PARA SOLADO Rendimiento:90 m²/Día

Costo unitario por m² **43.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.13**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1778	29.4000	5.23
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.0889	23.1100	2.05
470010849	PEON	hh	6.0000	0.5333	20.9000	11.15
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0889	30.3800	2.70
MATERIALES						**21.56**
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.3780	28.5000	10.77
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1260	76.2700	9.61
470010851	CONTROLADOR OFICIAL	hh	-	0.0130	17.7200	0.23
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1120	8.5000	0.95
EQUIPO						**0.81**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.1300	0.63
480020003	MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11p3	hm	0.2500	0.0222	8.0000	0.18

Partida: 1.2.18.2.2.1 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **281.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**89.44**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.3200	30.3800	9.72
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
470010849	PEON	hh	8.0000	2.5600	20.9000	53.50
MATERIALES						**183.23**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010908	PIEDRA GRANDE DE 8" (TAMAÑO MAXIMO)	m³	-	0.4800	60.0000	28.80
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	2.9000	28.5000	82.65
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.8300	76.2700	63.30
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1000	55.8500	5.59
EQUIPO						**8.99**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	89.4400	1.79
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.3200	22.5000	7.20

Partida: 1.2.18.2.2.2 ENCOFRADO DE CIMIENTOS CORRIDOS Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.18.2.3.1 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **404.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**186.33**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.6667	30.3800	20.25
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.1100	15.41
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**199.46**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010907	PIEDRA MEDIANA DE 6"	m³	-	0.3800	65.0000	24.70
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	3.3000	28.5000	94.05
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.9000	76.2700	68.64
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
530010001	GRASA	lb	-	0.0170	7.8000	0.13
EQUIPO						**18.73**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	186.3300	3.73
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.6667	22.5000	15.00

Partida: 1.2.18.2.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.18.2.4.1 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 Rendimiento:100 m²/Día

Costo unitario por m² **53.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**17.16**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0800	30.3800	2.43
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010849	PEON	hh	6.0000	0.4800	20.9000	10.03
MATERIALES						**34.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.4200	28.5000	11.97
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1400	76.2700	10.68
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
EQUIPO						**2.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	17.1600	0.34
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.0800	22.5000	1.80

Partida: 1.2.18.3.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/Cm² Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **485.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**119.93**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	30.3800	19.44
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.6400	23.1100	14.79
470010849	PEON	hh	10.0000	3.2000	20.9000	66.88
MATERIALES						**352.50**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	11.2000	3.36
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**13.09**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	119.9300	3.60
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.3200	8.4800	2.71
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.3200	21.1800	6.78

Partida: 1.2.18.3.1.2 ACERO EN ZAPATAS FY=4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.18.3.2.1 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **571.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**191.18**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	1.3333	30.3800	40.51
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.51**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	191.1800	5.74
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.6667	8.4800	5.65
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.6667	21.1800	14.12

Partida: 1.2.18.3.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **85.62**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**43.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.2500	0.8333	29.4000	24.50
470010848	OFICIAL	hh	1.2500	0.8333	23.1100	19.26
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.31**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	43.7600	1.31
SUB-PARTIDAS						**7.62**
CU0010001	DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m²	-	1.0000	7.6200	7.62

Partida: 1.2.18.3.2.3 ACERO EN COLUMNAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.18.3.3.1 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **508.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**128.63**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	3.0000	1.2000	30.3800	36.46
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.72**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	128.6300	3.86
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47
480010002	WINCHE DOS BALDES 3.6 HP	he	1.0000	0.4000	25.0000	10.00

Partida: 1.2.18.3.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **89.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**51.67**
470010847	OPERARIO	hh	1.2300	0.9840	29.4000	28.93
470010848	OFICIAL	hh	1.2300	0.9840	23.1100	22.74
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.55**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	51.6700	1.55
SUB-PARTIDAS						**5.29**
CU0010003	DESENCOFRADO DE VIGAS	m²	-	1.0000	5.2900	5.29

Partida: 1.2.18.3.3.3 ACERO EN VIGAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.18.3.4.1 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **508.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**128.63**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	3.0000	1.2000	30.3800	36.46
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.72**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	128.6300	3.86
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47
480010002	WINCHE DOS BALDES 3.6 HP	he	1.0000	0.4000	25.0000	10.00

Partida: 1.2.18.3.4.2 ACERO EN LOSAS ALIGERADAS FY=4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.18.3.4.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **80.84**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**43.06**
470010847	OPERARIO	hh	1.2300	0.8200	29.4000	24.11
470010848	OFICIAL	hh	1.2300	0.8200	23.1100	18.95
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.29**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	43.0600	1.29
SUB-PARTIDAS						**5.29**
CU0010004	DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA	m²	-	1.0000	5.2900	5.29

Partida: 1.2.18.3.4.4 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO Rendimiento:1500 und/Día

Costo unitario por und **3.01**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.12**
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.0053	23.1100	0.12
MATERIALES						**2.89**
170011012	LADRILLO P/TECHO DE 15x30x30 CM 8 HCOS.	und	-	1.0700	2.7000	2.89

Partida: 1.2.18.3.5.1 CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **441.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**92.56**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**14.64**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	92.5600	2.78
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.18.3.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **73.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**6.34**
CU0010008	DESENCOFRADO DE COLUMNETAS	m²	-	1.0000	6.3400	6.34

Partida: 1.2.18.3.5.3 ACERO EN COLUMNETAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.18.3.6.1 CONCRETO EN VIGUETAS F'C=175 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **441.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**92.56**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**14.64**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	92.5600	2.78
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.18.3.6.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGUETAS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **71.36**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**3.81**
CU0010009	DESENCOFRADO EN VIGUETAS	m²	-	1.0000	3.8100	3.81

Partida: 1.2.18.3.6.3 ACERO EN VIGUETAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.18.4.1 ACARREO INTERNO DE MATERIALES Rendimiento: mes

Costo unitario por mes **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	0.0000	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.2.18.4.2 CURADO DE CONCRETO Rendimiento:300 m²/Día

Costo unitario por m² **6.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.31**
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.0133	23.1100	0.31
MATERIALES						**6.39**
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0600	90.0000	5.40
300011110	ADITIVO DE CURADO DE CONCRETO MEMBRANIL (5 GALONES)	gln	-	0.0080	61.5400	0.49
390011178	AGUA	m³	-	0.1000	5.0000	0.50
EQUIPO						**0.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.3100	0.01

Partida: 1.2.18.4.3 JUNTAS DE CONSTRUCCION Rendimiento:15 m/Día

Costo unitario por m **36.43**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**20.10**
300010010	BACKER ROD 1"	m	-	1.0500	1.9200	2.02
300010011	IMPRIMANTE ZPM	gln	-	0.0340	120.3400	4.09
300010312	Z FLEX POLIURETANO GRIS MANGA 600ML	und	-	0.3000	24.7000	7.41
600010001	TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8'	pln	-	0.2000	32.9200	6.58
EQUIPO						**0.65**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
300010311	PISTOLA APLICADORA CALFATERA F3C	und	0.0000	0.0040	44.0000	0.18

Partida: 1.2.19.1.1 PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO Rendimiento:50 m²/Día

Costo unitario por m² **9.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.86**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1600	30.3800	4.86
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**1.75**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.1600	10.0000	1.60
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.8600	0.15

Partida: 1.2.19.1.2 EXCAVACIONES MANUAL DE ZANJA EN TERRENO NORMAL HASTA h=1.50 m Rendimiento:3.5 m³/Día

Costo unitario por m³ **49.20**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.77**
470010849	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.9000	47.77
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.7700	1.43

Partida: 1.2.19.1.3 EXCAVACIONES C/MÁQUINA HASTA 3.00m Rendimiento:72 m³/Día

Costo unitario por m³ **22.22**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**22.22**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	1.0000	0.1111	200.0000	22.22

Partida: 1.2.19.1.4 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO LIVIANO Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **19.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**12.15**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**4.36**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.4000	10.0000	4.00
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	12.1500	0.36

Partida: 1.2.19.1.5 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO A MANO) REN.=25 m³/DIA Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **27.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.75**
470010849	PEON	hh	4.0000	1.2800	20.9000	26.75
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.7500	0.80

Partida: 1.2.19.1.6 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO CON MAQUINARIA Y TRANSPORTE VOLQUETE DE 10 m³) REND.= 108 m³/DIA Rendimiento:80 m³/Día

Costo unitario por m³ **23.64**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**23.64**
490011541	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 YD3	hm	0.2500	0.0250	200.0000	5.00
480011527	CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3.	hm	1.0000	0.1000	186.4400	18.64

Partida: 1.2.19.2.1.1 CONCRETO 1:12 +25% P.M. PARA SOLADO Rendimiento:90 m²/Día

Costo unitario por m² **43.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.13**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1778	29.4000	5.23
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.0889	23.1100	2.05
470010849	PEON	hh	6.0000	0.5333	20.9000	11.15
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0889	30.3800	2.70
MATERIALES						**21.56**
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.3780	28.5000	10.77
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1260	76.2700	9.61
470010851	CONTROLADOR OFICIAL	hh	-	0.0130	17.7200	0.23
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1120	8.5000	0.95
EQUIPO						**0.81**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.1300	0.63
480020003	MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11p3	hm	0.2500	0.0222	8.0000	0.18

Partida: 1.2.19.2.2.1 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **281.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**89.44**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.3200	30.3800	9.72
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
470010849	PEON	hh	8.0000	2.5600	20.9000	53.50
MATERIALES						**183.23**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010908	PIEDRA GRANDE DE 8" (TAMAÑO MAXIMO)	m³	-	0.4800	60.0000	28.80
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	2.9000	28.5000	82.65
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.8300	76.2700	63.30
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1000	55.8500	5.59
EQUIPO						**8.99**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	89.4400	1.79
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.3200	22.5000	7.20

Partida: 1.2.19.2.2.2 ENCOFRADO DE CIMIENTOS CORRIDOS Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.19.2.3.1 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **404.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**186.33**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.6667	30.3800	20.25
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.1100	15.41
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**199.46**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010907	PIEDRA MEDIANA DE 6"	m³	-	0.3800	65.0000	24.70
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	3.3000	28.5000	94.05
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.9000	76.2700	68.64
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
530010001	GRASA	lb	-	0.0170	7.8000	0.13
EQUIPO						**18.73**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	186.3300	3.73
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.6667	22.5000	15.00

Partida: 1.2.19.2.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO — Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.19.2.4.1 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 — Rendimiento:100 m²/Día

Costo unitario por m² **53.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**17.16**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0800	30.3800	2.43
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010849	PEON	hh	6.0000	0.4800	20.9000	10.03
MATERIALES						**34.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.4200	28.5000	11.97
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1400	76.2700	10.68
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
EQUIPO						**2.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	17.1600	0.34
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.0800	22.5000	1.80

Partida: 1.2.19.3.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/Cm² — Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **485.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**119.93**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	30.3800	19.44
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.6400	23.1100	14.79
470010849	PEON	hh	10.0000	3.2000	20.9000	66.88
MATERIALES						**352.50**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	11.2000	3.36
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**13.09**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	119.9300	3.60
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.3200	8.4800	2.71
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.3200	21.1800	6.78

Partida: 1.2.19.3.1.2 ACERO EN ZAPATAS FY=4200 KG/Cm² GRADO 60 — Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.19.3.2.1 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **571.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**191.18**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	1.3333	30.3800	40.51
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.51**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	191.1800	5.74
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.6667	8.4800	5.65
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.6667	21.1800	14.12

Partida: 1.2.19.3.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **85.62**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**43.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.2500	0.8333	29.4000	24.50
470010848	OFICIAL	hh	1.2500	0.8333	23.1100	19.26
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.31**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	43.7600	1.31
SUB-PARTIDAS						**7.62**
CU0010001	DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m²	-	1.0000	7.6200	7.62

Partida: 1.2.19.3.2.3 ACERO EN COLUMNAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.19.3.3.1 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **508.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**128.63**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	3.0000	1.2000	30.3800	36.46
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.72**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	128.6300	3.86
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47
480010002	WINCHE DOS BALDES 3.6 HP	he	1.0000	0.4000	25.0000	10.00

Partida: 1.2.19.3.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **89.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**51.67**
470010847	OPERARIO	hh	1.2300	0.9840	29.4000	28.93
470010848	OFICIAL	hh	1.2300	0.9840	23.1100	22.74
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.55**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	51.6700	1.55
SUB-PARTIDAS						**5.29**
CU0010003	DESENCOFRADO DE VIGAS	m²	-	1.0000	5.2900	5.29

Partida: 1.2.19.3.3.3 ACERO EN VIGAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.19.3.4.1 CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **441.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**92.56**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**14.64**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	92.5600	2.78
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.19.3.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **73.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**6.34**
CU0010008	DESENCOFRADO DE COLUMNETAS	m²	-	1.0000	6.3400	6.34

Partida: 1.2.19.3.4.3 ACERO EN COLUMNETAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.19.3.5.1 CONCRETO EN VIGUETAS F'C=175 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **441.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**92.56**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**14.64**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	92.5600	2.78
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.19.3.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGUETAS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **71.36**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**3.81**
CU0010009	DESENCOFRADO EN VIGUETAS	m²	-	1.0000	3.8100	3.81

Partida: 1.2.19.3.5.3 ACERO EN VIGUETAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.19.4.1.1.1.1 VIGA CON TUBO DE FE 150 x 250 x 8.0mm. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **442.44**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**408.81**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010024	TUBO 150 X 250 X 8 MM	und	-	0.3200	1,253.460	401.11
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.19.4.1.1.2.1 CORREA CON TUBO DE FE 100 x 50 x 6.0mm, UNION SOLDADA Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **151.84**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**118.21**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010017	TUBO 100 X 50 X 6 MM	und	-	0.3200	345.3400	110.51
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.19.4.1.1.3.1 RIOSTRA CON TUBO DE FE 50 x 75 x 3.0mm, UNION SOLDADA Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **88.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**54.51**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.1411	23.0000	3.25
650010019	TUBO 50 X 75 X 3 MM	und	-	0.3200	146.2900	46.81
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.0247	108.0000	2.67
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.0247	72.0000	1.78
EQUIPO						**12.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.2.19.4.1.1.4.1 ANCLAJE QUIMICO TIPO 5, INCLUYE PLANCHA e=3/8", INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN COLUMNA CON PERNOS A36 Rendimiento:1 GLB/Día

Costo unitario por GLB **450.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**450.00**
390010080	ANCLAJE QUIMICO TIPO 5, INCLUYE MATERIAL E INSTALACION	und	-	1.0000	450.0000	450.00

Partida: 1.2.19.5.1 ACARREO INTERNO DE MATERIALES Rendimiento: mes

Costo unitario por mes **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	0.0000	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.2.19.5.2 CURADO DE CONCRETO — Rendimiento:300 m²/Día

Costo unitario por m² **6.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.31**
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.0133	23.1100	0.31
MATERIALES						**6.39**
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0600	90.0000	5.40
300011110	ADITIVO DE CURADO DE CONCRETO MEMBRANIL (5 GALONES)	gln	-	0.0080	61.5400	0.49
390011178	AGUA	m³	-	0.1000	5.0000	0.50
EQUIPO						**0.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.3100	0.01

Partida: 1.2.19.5.3 JUNTAS DE CONSTRUCCION — Rendimiento:15 m/Día

Costo unitario por m **36.43**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**20.10**
300010010	BACKER ROD 1"	m	-	1.0500	1.9200	2.02
300010011	IMPRIMANTE ZPM	gln	-	0.0340	120.3400	4.09
300010312	Z FLEX POLIURETANO GRIS MANGA 600ML	und	-	0.3000	24.7000	7.41
600010001	TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8'	pln	-	0.2000	32.9200	6.58
EQUIPO						**0.65**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
300010311	PISTOLA APLICADORA CALFATERA F3C	und	0.0000	0.0040	44.0000	0.18

Partida: 1.2.20.1.1 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL — Rendimiento:110 m²/Día

Costo unitario por m² **1.57**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**1.52**
470010849	PEON	hh	1.0000	0.0727	20.9000	1.52
EQUIPO						**0.05**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	1.5200	0.05

Partida: 1.2.20.1.2 TRAZO Y REPLANTEO — Rendimiento:400 m²/Día

Costo unitario por m² **1.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.46**
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.0200	23.1100	0.46
MATERIALES						**0.87**
370010003	WINCHA DE 30 M.	und	-	0.0010	29.6600	0.03
440010001	ESTACA DE MADERA	p²	-	0.0260	2.3500	0.06
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0030	71.0000	0.21
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.0050	6.5000	0.03
800011502	YESO DE 20 KG	bol	-	0.0250	21.5500	0.54
EQUIPO						**0.46**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.4600	0.01
370011505	JALONES	he	2.0000	0.0400	1.4300	0.06
370011509	MIRA TOPOGRAFICA	hm	1.0000	0.0200	1.6600	0.03
490011547	TEODOLITO	hm	1.0000	0.0200	8.0000	0.16
490011548	NIVEL	he	1.0000	0.0200	9.8700	0.20

Partida: 1.2.20.2.1 PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/EQUIPO — Rendimiento:50 m²/Día

Costo unitario por m² **9.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.86**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1600	30.3800	4.86
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**1.75**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.1600	10.0000	1.60
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.8600	0.15

Partida: 1.2.20.2.2.1 BASE GRANULAR E=20 cm — Rendimiento:100 m²/Día

Costo unitario por m² **23.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.86**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.1600	30.3800	4.86
MATERIALES						**17.00**
050010909	AFIRMADO	m³	-	0.2600	65.0000	16.90
390011178	AGUA	m³	-	0.0200	5.0000	0.10
EQUIPO						**1.75**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.8600	0.15
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	2.0000	0.1600	10.0000	1.60

Partida: 1.2.20.2.2.2 SUB BASE DE E=20 cm — Rendimiento:120 m²/Día

Costo unitario por m² **14.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**14.45**
050010911	MATERIAL CLASIFICADO PARA SUBBASE 8"		-	0.2600	55.0000	14.30
390011178	AGUA	m³	-	0.0290	5.0000	0.15

Partida: 1.2.20.2.2.3 AFIRMADO PARA VEREDAS E=4" — Rendimiento:200 m²/Día

Costo unitario por m² **12.97**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**3.61**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.0800	30.3800	2.43
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	29.4000	1.18
MATERIALES						**8.45**
050010909	AFIRMADO	m³	-	0.1300	65.0000	8.45
EQUIPO						**0.91**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	3.6100	0.11
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	2.0000	0.0800	10.0000	0.80

Partida: 1.2.20.3.1.1 CONCRETO 1:12 +25% P.M. PARA SOLADO — Rendimiento:90 m²/Día

Costo unitario por m² **43.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.13**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.1778	29.4000	5.23
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.0889	23.1100	2.05
470010849	PEON	hh	6.0000	0.5333	20.9000	11.15
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0889	30.3800	2.70
MATERIALES						**21.56**
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.3780	28.5000	10.77
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1260	76.2700	9.61
470010851	CONTROLADOR OFICIAL	hh	-	0.0130	17.7200	0.23
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1120	8.5000	0.95
EQUIPO						**0.81**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.1300	0.63
480020003	MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11p3	hm	0.2500	0.0222	8.0000	0.18

Partida: 1.2.20.3.2.1 CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS — Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **281.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**89.44**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.3200	30.3800	9.72
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
470010849	PEON	hh	8.0000	2.5600	20.9000	53.50
MATERIALES						**183.23**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010908	PIEDRA GRANDE DE 8" (TAMAÑO MAXIMO)	m³	-	0.4800	60.0000	28.80
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	2.9000	28.5000	82.65
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.8300	76.2700	63.30
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1000	55.8500	5.59
EQUIPO						**8.99**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	89.4400	1.79
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.3200	22.5000	7.20

Partida: 1.2.20.3.2.2 ENCOFRADO DE CIMIENTOS CORRIDOS Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.20.3.3.1 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **404.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**186.33**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.6667	30.3800	20.25
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.1100	15.41
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**199.46**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
050010907	PIEDRA MEDIANA DE 6"	m³	-	0.3800	65.0000	24.70
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	3.3000	28.5000	94.05
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.2400	11.2000	2.69
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.9000	76.2700	68.64
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.1620	55.8500	9.05
530010001	GRASA	lb	-	0.0170	7.8000	0.13
EQUIPO						**18.73**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	2.0000	186.3300	3.73
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.6667	22.5000	15.00

Partida: 1.2.20.3.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.20.3.4.1 CONCRETO EN CANAL PLUVIAL F'C=175 KG/CM2 Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **434.12**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**87.42**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.3200	30.3800	9.72
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.6400	23.1100	14.79
470010849	PEON	hh	8.0000	2.5600	20.9000	53.50
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**12.11**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	87.4200	2.62
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.3200	8.4800	2.71
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.3200	21.1800	6.78

Partida: 1.2.20.3.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANAL PLUVIAL Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **70.72**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**3.17**
CU0010019	DESENCOFRADO DE CANAL DE DRENAJE	m²	-	1.0000	3.1700	3.17

Partida: 1.2.20.3.5.1 CONCRETO EN VEREDAS FC=140 KG/CM2 Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **394.64**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**93.18**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	30.3800	19.44
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.6400	23.1100	14.79
470010849	PEON	hh	6.0000	1.9200	20.9000	40.13
MATERIALES						**289.17**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	6.5700	28.5000	187.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
380010001	HORMIGON	m³	-	1.2500	76.2700	95.34
390011178	AGUA	m³	-	0.1800	5.0000	0.90
530010001	GRASA	lb	-	0.0100	7.8000	0.08
EQUIPO						**12.29**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	93.1800	2.80
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.3200	8.4800	2.71
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.3200	21.1800	6.78

Partida: 1.2.20.3.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS Rendimiento:40 m²/Día

Costo unitario por m² **51.67**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**12.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.2400	29.4000	7.06
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.2400	23.1100	5.55
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**0.38**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	12.6100	0.38
SUB-PARTIDAS						**5.75**
CU0010011	DESENCOFRADO DE VEREDAS	m²	-	1.0000	5.7500	5.75

Partida: 1.2.20.3.5.3 CURADO DE VEREDA Rendimiento:300 m²/Día

Costo unitario por m² **6.34**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.31**
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.0133	23.1100	0.31
MATERIALES						**6.02**
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0600	90.0000	5.40
300011110	ADITIVO DE CURADO DE CONCRETO MEMBRANIL (5 GALONES)	gln	-	0.0020	61.5400	0.12
390011178	AGUA	m³	-	0.1000	5.0000	0.50
EQUIPO						**0.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.3100	0.01

Partida: 1.2.20.3.6.1 CONCRETO EN RAMPA F'C=175 KG/CM2 Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **459.01**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**109.28**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	8.0000	3.2000	20.9000	66.88
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**15.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	109.2800	3.28
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.20.3.6.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPA Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **78.13**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**10.58**
CU0010006	DESENCOFRADO DE RAMPAS	und	-	1.0000	10.5800	10.58

Partida: 1.2.20.3.7.1 CONCRETO EN SARDINELES F'C=175 KG/CM2 Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **459.01**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**109.28**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	8.0000	3.2000	20.9000	66.88
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**15.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	109.2800	3.28
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.20.3.7.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES DE CONCRETO Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **57.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
MATERIALES						**33.91**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.3100	6.5000	2.02
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.7600	6.7000	31.89
EQUIPO						**0.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70

Partida: 1.2.20.4.1.1 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/Cm² Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **485.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**119.93**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	30.3800	19.44
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.6400	23.1100	14.79
470010849	PEON	hh	10.0000	3.2000	20.9000	66.88
MATERIALES						**352.50**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	11.2000	3.36
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**13.09**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	119.9300	3.60
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.3200	8.4800	2.71
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.3200	21.1800	6.78

Partida: 1.2.20.4.1.2 ACERO EN ZAPATAS FY=4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.20.4.2.1 CONCRETO EN MUROS DE CONTENCION F'C= 210 KG/Cm² Rendimiento:10 m³/Día

Costo unitario por m³ **614.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**229.41**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	1.6000	30.3800	48.61
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.6000	29.4000	47.04
470010849	PEON	hh	8.0000	6.4000	20.9000	133.76
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**30.60**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	229.4100	6.88
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.8000	8.4800	6.78
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.8000	21.1800	16.94

Partida: 1.2.20.4.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CONTENCION Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **95.87**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**52.51**
470010847	OPERARIO	hh	1.2500	1.0000	29.4000	29.40
470010848	OFICIAL	hh	1.2500	1.0000	23.1100	23.11
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.58**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	52.5100	1.58
SUB-PARTIDAS						**10.58**
CU0010007	DESENCOFRADO DE MURO DE CONTENCION	m²	-	1.0000	10.5800	10.58

Partida: 1.2.20.4.2.3 ACERO EN MUROS DE CONTENCION F´y= 4200KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.20.4.3.1 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **571.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**191.18**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	1.3333	30.3800	40.51
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010849	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.9000	111.47
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.51**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	191.1800	5.74
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.6667	8.4800	5.65
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.6667	21.1800	14.12

Partida: 1.2.20.4.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **85.62**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**43.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.2500	0.8333	29.4000	24.50
470010848	OFICIAL	hh	1.2500	0.8333	23.1100	19.26
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.31**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	43.7600	1.31
SUB-PARTIDAS						**7.62**
CU0010001	DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m²	-	1.0000	7.6200	7.62

Partida: 1.2.20.4.3.3 ACERO EN COLUMNAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.20.4.4.1 CONCRETO EN PLACAS DE CONCRETO F'C= 210 KG/Cm² Rendimiento:10 m³/Día

Costo unitario por m³ **614.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**229.41**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	1.6000	30.3800	48.61
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.6000	29.4000	47.04
470010849	PEON	hh	8.0000	6.4000	20.9000	133.76
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**30.60**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	229.4100	6.88
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.8000	8.4800	6.78
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.8000	21.1800	16.94

Partida: 1.2.20.4.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS DE CONCRETO Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **90.05**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**52.51**
470010847	OPERARIO	hh	1.2500	1.0000	29.4000	29.40
470010848	OFICIAL	hh	1.2500	1.0000	23.1100	23.11
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.58**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	52.5100	1.58
SUB-PARTIDAS						**4.76**
CU0010002	DESENCOFRADO DE PLACAS	m²	-	1.0000	4.7600	4.76

Partida: 1.2.20.4.4.3 ACERO EN PLACAS DE CONCRETO F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.20.4.5.1 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **508.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**128.63**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	3.0000	1.2000	30.3800	36.46
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.72**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	128.6300	3.86
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47
480010002	WINCHE DOS BALDES 3.6 HP	he	1.0000	0.4000	25.0000	10.00

Partida: 1.2.20.4.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **89.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**51.67**
470010847	OPERARIO	hh	1.2300	0.9840	29.4000	28.93
470010848	OFICIAL	hh	1.2300	0.9840	23.1100	22.74
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.55**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	51.6700	1.55
SUB-PARTIDAS						**5.29**
CU0010003	DESENCOFRADO DE VIGAS	m²	-	1.0000	5.2900	5.29

Partida: 1.2.20.4.5.3 ACERO EN VIGAS F'Y = 4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.20.4.6.1 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **508.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**128.63**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	3.0000	1.2000	30.3800	36.46
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.72**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	128.6300	3.86
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47
480010002	WINCHE DOS BALDES 3.6 HP	he	1.0000	0.4000	25.0000	10.00

Partida: 1.2.20.4.6.2 ACERO EN LOSAS ALIGERADAS FY=4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.20.4.6.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **80.84**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**43.06**
470010847	OPERARIO	hh	1.2300	0.8200	29.4000	24.11
470010848	OFICIAL	hh	1.2300	0.8200	23.1100	18.95
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.29**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	43.0600	1.29
SUB-PARTIDAS						**5.29**
CU0010004	DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA	m²	-	1.0000	5.2900	5.29

Partida: 1.2.20.4.6.4 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO Rendimiento:1500 und/Día

Costo unitario por und **3.01**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.12**
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.0053	23.1100	0.12
MATERIALES						**2.89**
170011012	LADRILLO P/TECHO DE 15x30x30 CM 8 HCOS.	und	-	1.0700	2.7000	2.89

Partida: 1.2.20.4.7.1 CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/Cm² Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **508.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**128.63**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	3.0000	1.2000	30.3800	36.46
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**25.72**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	128.6300	3.86
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47
480010002	WINCHE DOS BALDES 3.6 HP	he	1.0000	0.4000	25.0000	10.00

Partida: 1.2.20.4.7.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **80.84**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**43.06**
470010847	OPERARIO	hh	1.2300	0.8200	29.4000	24.11
470010848	OFICIAL	hh	1.2300	0.8200	23.1100	18.95
MATERIALES						**31.20**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.29**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	43.0600	1.29
SUB-PARTIDAS						**5.29**
CU0010004	DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA	m²	-	1.0000	5.2900	5.29

Partida: 1.2.20.4.7.3 ACERO EN LOSAS MACIZAS FY=4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.20.4.8.1 CONCRETO EN ESCALINATAS F'C=175 KG/Cm² Rendimiento:16 m³/Día

Costo unitario por m³ **468.59**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**115.70**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.5000	30.3800	15.19
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	29.4000	14.70
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	1.0000	23.1100	23.11
470010849	PEON	hh	6.0000	3.0000	20.9000	62.70
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**18.30**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	115.7000	3.47
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.5000	8.4800	4.24
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.5000	21.1800	10.59

Partida: 1.2.20.4.8.2 ACERO EN ESCALINATAS FY=4200 KG/Cm² GRADO 60 Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg **7.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07
480010003	TRONZADORA DE METALES 2400W	he	1.0000	0.0229	8.0000	0.18

Partida: 1.2.20.4.8.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALINTAS Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **88.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**50.41**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.9600	29.4000	28.22
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.9600	23.1100	22.19
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.51**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	50.4100	1.51
SUB-PARTIDAS						**3.81**
CU0010021	DESENCOFRADO DE ESCALINATAS	und	-	1.0000	3.8100	3.81

Partida: 1.2.20.4.9.1 CONCRETO F'c=210 Kg/cm² PARA PAVIMENTO Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **486.36**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**116.47**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.8000	30.3800	24.30
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.8000	23.1100	18.49
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**354.54**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.2000	28.5000	262.20
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**15.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	116.4700	3.49
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.4000	8.4800	3.39
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.4000	21.1800	8.47

Partida: 1.2.20.4.9.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO Rendimiento:25 m²/Día

Costo unitario por m² **57.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.2500	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.2500	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63
SUB-PARTIDAS						**3.17**
CU0010018	DESENCOFRADO DE PAVIMENTOS	m²	-	1.0000	3.1700	3.17

Partida: 1.2.20.4.9.3 ACERO EN JUNTAS Ø 1/2" Rendimiento:350 m/Día

Costo unitario por m **7.48**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.07**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07

Partida: 1.2.20.4.9.4 CURADO EN PAVIMENTO Rendimiento:300 m²/Día

Costo unitario por m² **6.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.31**
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.0133	23.1100	0.31
MATERIALES						**6.39**
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0600	90.0000	5.40
300011110	ADITIVO DE CURADO DE CONCRETO MEMBRANIL (5 GALONES)	gln	-	0.0080	61.5400	0.49
390011178	AGUA	m³	-	0.1000	5.0000	0.50
EQUIPO						**0.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.3100	0.01

Partida: 1.2.20.5.1.1.1.1 ARRIOSTRE CRUZ DE SAN ANDRES ENTRE TIJERALES — Rendimiento:25 m/Día

Costo unitario por m: **78.47**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
MATERIALES						**51.56**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.3000	23.0000	6.90
510011258	TUBO RECTANGULAR DE ACERO DE 40mmx60mmx2.0mmX6M	pza	-	0.1750	152.3200	26.66
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.1000	108.0000	10.80
540011299	PINTURA ANTICORROSIVA CROMATO DE ZINC	gln	-	0.1000	72.0000	7.20
EQUIPO						**10.10**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	16.8100	0.50
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	1.0000	0.3200	30.0000	9.60

Partida: 1.2.20.6.1 ENTIBADO DE ZANJAS — Rendimiento:42 m²/Día

Costo unitario por m²: **14.24**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**5.60**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1905	29.4000	5.60
MATERIALES						**8.47**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.2060	6.5000	1.34
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	1.0640	6.7000	7.13
EQUIPO						**0.17**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	5.6000	0.17

Partida: 1.2.20.6.2 JUNTAS DE CONSTRUCCION — Rendimiento:15 m/Día

Costo unitario por m: **36.43**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**20.10**
300010010	BACKER ROD 1"	m	-	1.0500	1.9200	2.02
300010011	IMPRIMANTE ZPM	gln	-	0.0340	120.3400	4.09
300010312	Z FLEX POLIURETANO GRIS MANGA 600ML	und	-	0.3000	24.7000	7.41
600010001	TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8'	pln	-	0.2000	32.9200	6.58
EQUIPO						**0.65**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
300010311	PISTOLA APLICADORA CALFATERA F3C	und	0.0000	0.0040	44.0000	0.18

Partida: 1.2.20.6.3 JUNTAS ASFALTICAS 1" — Rendimiento:30 m/Día

Costo unitario por m: **8.48**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
MATERIALES						**0.40**
720011417	CODO PVC SAP CLASE 10 2" X 90°	pza	-	0.2500	1.6000	0.40
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.8400	0.24

Partida: 1.3.1.1.1 MURO DE CABEZA LADRILLO KK 18 HUECOS TIPO IV M = 1:4 E=23cm — Rendimiento:6 m²/Día

Costo unitario por m²: **149.59**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**39.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.4000	39.20
MATERIALES						**109.21**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0020	6.5000	0.01
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0613	90.0000	5.52
170011015	LADRILLO ARCILLA KK 18 HUECOS (TIPO IV) 9x13x24 CM.	und	-	69.0000	1.2500	86.25
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.5455	28.5000	15.55
390011178	AGUA	m³	-	0.0143	5.0000	0.07
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.4030	4.5000	1.81
EQUIPO						**1.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	39.2000	1.18

Partida: 1.3.1.1.2 MURO DE SOGA LADRILLO KK 18 HUECOS TIPO IV M = 1:4 E = 13cm

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **86.99**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**60.08**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0020	6.5000	0.01
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0275	90.0000	2.48
170011015	LADRILLO ARCILLA KK 18 HUECOS (TIPO IV) 9x13x24 CM.	und	-	39.0000	1.2500	48.75
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.2452	28.5000	6.99
390011178	AGUA	m³	-	0.0076	5.0000	0.04
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.4030	4.5000	1.81
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.3.1.1.3 MURO DE SÍLICO CALCÁREO P14, E=14 cm

Rendimiento:9.8 m²/Día

Costo unitario por m² **283.99**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**24.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8163	29.4000	24.00
MATERIALES						**259.27**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0200	6.5000	0.13
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0300	90.0000	2.70
170011014	BLOQUE SILICICO STANDARD 14X25X9 CM	und	-	38.0000	6.5000	247.00
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1100	28.5000	3.14
300011097	CAL HIDRATADA DE 30 Kg	bol	-	0.1400	16.9000	2.37
390011178	AGUA	m³	-	0.0080	5.0000	0.04
430011219	MADERA TORNILLO CEPILLADA	p²	-	0.5800	6.7000	3.89
EQUIPO						**0.72**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	24.0000	0.72

Partida: 1.3.1.2.1.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **41.12**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**13.75**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0250	135.5900	3.39
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1500	28.5000	4.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	0.8500	6.7000	5.70
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80

Partida: 1.3.1.2.1.2 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **43.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06

Partida: 1.3.1.2.1.3 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **43.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06

Partida: 1.3.1.2.1.4 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE PLACAS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **40.02**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**31.88**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4000	20.9000	8.36
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**0.96**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	31.8800	0.96

Partida: 1.3.1.2.1.5 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **38.41**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**11.04**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0040	6.5000	0.03
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0165	135.5900	2.24
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1166	28.5000	3.32
300010003	IMPERMEABILIZANTE	kg	-	0.3000	8.5000	2.55
390011178	AGUA	m³	-	0.0042	5.0000	0.02
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0270	8.5000	0.23
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.5890	4.5000	2.65
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80

Partida: 1.3.1.2.1.6 TARRAJEO EN DESCANSO DE ESCALERA ACABADO CON CEMENTO ARENA 1:5 Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **38.41**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**11.04**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0040	6.5000	0.03
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0165	135.5900	2.24
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1166	28.5000	3.32
300010003	IMPERMEABILIZANTE	kg	-	0.3000	8.5000	2.55
390011178	AGUA	m³	-	0.0042	5.0000	0.02
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0270	8.5000	0.23
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.5890	4.5000	2.65
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80

Partida: 1.3.1.2.1.7 TARRAJEO EN GRADAS DE ESCALERA ACABADO CEMENTO ARENA 1:5 Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **38.41**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**11.04**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0040	6.5000	0.03
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0165	135.5900	2.24
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1166	28.5000	3.32
300010003	IMPERMEABILIZANTE	kg	-	0.3000	8.5000	2.55
390011178	AGUA	m³	-	0.0042	5.0000	0.02
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0270	8.5000	0.23
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.5890	4.5000	2.65
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80

Partida: 1.3.1.2.1.8 TARRAJEO EN SUPERFICIE CON BARITINA DE PROPORCIÓN 1:4 Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **33.85**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**6.48**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0130	135.5900	1.76
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1540	28.5000	4.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0040	5.0000	0.02
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0360	8.5000	0.31
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80

Partida: 1.3.1.2.1.9 SOLAQUEADO DE MURO SILICO CALCALERO Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **89.76**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**17.71**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2222	20.9000	4.64
MATERIALES						**71.52**
020010873	ALCAYATAS PARA CEMENTO DE 1"	und	-	40.0000	0.5000	20.00
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0464	135.5900	6.29
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.3501	28.5000	9.98
290011071	EXPANDED METAL O SIMILAR		-	2.5000	8.5000	21.25
390011178	AGUA	m³	-	0.0121	5.0000	0.06
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
540011304	SULFATO DE BARIO (BARITINA)	kg	-	2.8500	4.5000	12.83
EQUIPO						**0.53**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	17.7100	0.53

Partida: 1.3.1.2.2.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **42.32**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**13.75**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0250	135.5900	3.39
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1500	28.5000	4.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	0.8500	6.7000	5.70
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**2.00**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.6667	1.8000	1.20

Partida: 1.3.1.2.2.2 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.1.2.2.3 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.1.2.2.4 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE PLACAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **42.32**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**13.75**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0250	135.5900	3.39
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1500	28.5000	4.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	0.8500	6.7000	5.70
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**2.00**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.6667	1.8000	1.20

Partida: 1.3.1.2.2.5 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE TECHO EXTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **42.32**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**13.75**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0250	135.5900	3.39
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1500	28.5000	4.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	0.8500	6.7000	5.70
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**2.00**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.6667	1.8000	1.20

Partida: 1.3.1.2.2.6 EMPASTADO EN PANEL DE FIBROCEMENTO E= Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **19.04**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.94**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2000	20.9000	4.18
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.48**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.9400	0.48

Partida: 1.3.1.2.3.1 VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO: ARENA 1:5 ANCHO 0.16M. Rendimiento:18 m/Día

Costo unitario por m **19.53**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**6.07**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
EQUIPO						**0.39**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39

Partida: 1.3.1.2.3.2 SELLADO DE JUNTA DE DILATACION E=1" Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **25.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**13.52**
300010010	BACKER ROD 1"	m	-	1.0500	1.9200	2.02
300010011	IMPRIMANTE ZPM	gln	-	0.0340	120.3400	4.09
300010012	Z FLEX POLIURETANO GRIS MANGA 600ML	und	-	0.3000	24.7000	7.41
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.1.2.4.1 BRUÑA E=1.00CM Rendimiento:30 m/Día

Costo unitario por m **8.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.8400	0.24

Partida: 1.3.1.2.5.1 REVESTIMIENTO DE MESA DE CONCRETO CON GRANITO PULIDO Rendimiento:4.5 m²/Día

Costo unitario por m² **1,146.58**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**119.48**
470010847	OPERARIO	hh	1.5000	2.6667	29.4000	78.40
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	1.7778	23.1100	41.08
MATERIALES						**1,023.52**
040010897	GRANILLA GRANATE OSCURO C/BLANCO	kg	-	10.0000	40.0000	400.00
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	20.0000	28.5000	570.00
390011178	AGUA	m³	-	0.0040	5.0000	0.02
430010001	MARMOLINA 3/16"	kg	-	10.0000	5.3500	53.50
EQUIPO						**3.58**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	119.4800	3.58

Partida: 1.3.1.2.5.2 REVESTIMIENTO DE PORCELANATO DE 0.60X0.60m COLOR BLANCO Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **110.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
MATERIALES						**85.91**
160010001	CRUCETA PARA MAYOLICA/CERAMICO	und	-	9.0000	0.3000	2.70
300011105	PORCELANATO DE 40 X 40	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
300011129	PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICO CHEMAYOLIC (BOLSA DE 25 KG)	bol	-	0.2500	49.2000	12.30
300011133	FRAGUA GRIS CLARO	kg	-	0.2800	9.5000	2.66
EQUIPO						**0.71**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71

Partida: 1.3.1.3.1.1 CIELORRASO CON MEZCLA DE CEMENTO – ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.1.3.2.1 FALSO CIELO RASO DE PLACA YESO STANDARD Rendimiento:5 m²/Día

Costo unitario por m² **133.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.04**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
MATERIALES						**85.25**
210011035	PLACA YESO STANDARD	pln	-	1.0500	45.0000	47.25
290011083	ACCESORIOS PARA INSTALACION FALSO CIELO RASO		-	1.0000	38.0000	38.00
EQUIPO						**1.41**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.0400	1.41

Partida: 1.3.1.3.2.2 FALSO CIELORRASO DE PLACA YESO RH Rendimiento:5 m²/Día

Costo unitario por m² **154.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.04**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
MATERIALES						**106.25**
210011036	PLACA YESO RH	pln	-	1.0500	65.0000	68.25
290011083	ACCESORIOS PARA INSTALACION FALSO CIELO RASO		-	1.0000	38.0000	38.00
EQUIPO						**1.41**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.0400	1.41

Partida: 1.3.1.3.2.3 FALSO CIELO RASO DE BALDOSA PVC Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **104.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
MATERIALES						**80.00**
290011083	ACCESORIOS PARA INSTALACION FALSO CIELO RASO		-	1.0000	38.0000	38.00
300011100	BALDOSA PVC	m²	-	1.0500	40.0000	42.00
EQUIPO						**0.71**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71

Partida: 1.3.1.4.1.1 CONCRETO EN CONTRAPISO 1:5 CEMENTO-HORMIGON E=3.50CM, ACABADO SEMI PULIDO

Rendimiento:60 m²/Día

Costo unitario por m² **52.80**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.61**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1333	30.3800	4.05
470010847	OPERARIO	hh	3.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	23.1100	3.08
470010849	PEON	hh	6.0000	0.8000	20.9000	16.72
MATERIALES						**13.30**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0350	135.5900	4.75
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.2730	28.5000	7.78
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.0300	18.0000	0.54
390011178	AGUA	m³	-	0.0420	5.0000	0.21
530010001	GRASA	lb	-	0.0020	7.8000	0.02
EQUIPO						**3.89**
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.1333	21.1800	2.82
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.6100	1.07

Partida: 1.3.1.4.1.2 CONCRETO EN CONTRAPISO 1:5 CEMENTO-HORMIGON E=4CM, ACABADO SEMI PULIDO

Rendimiento:60 m²/Día

Costo unitario por m² **57.91**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.61**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1333	30.3800	4.05
470010847	OPERARIO	hh	3.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	23.1100	3.08
470010849	PEON	hh	6.0000	0.8000	20.9000	16.72
MATERIALES						**18.41**
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0700	90.0000	6.30
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.3927	28.5000	11.19
390011178	AGUA	m³	-	0.0820	5.0000	0.41
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0600	8.5000	0.51
EQUIPO						**3.89**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.6100	1.07
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.1333	21.1800	2.82

Partida: 1.3.1.4.2.1 PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA

Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **111.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**31.88**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4000	20.9000	8.36
MATERIALES						**78.99**
300011103	PEGAMENTO EN POLVO PARA PISO CERAMICO (SACO DE 25 KG)	und	-	0.1800	50.4000	9.07
300011107	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0500	8.5000	0.43
620010001	CRUCETA DE PLASTICO DE 8 MM (BOLSA DE 150 UND)	bol	-	0.1500	8.2000	1.23
EQUIPO						**0.96**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	31.8800	0.96

Partida: 1.3.1.4.2.2 PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR MATE PLATA

Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **111.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**31.88**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4000	20.9000	8.36
MATERIALES						**78.99**
300011103	PEGAMENTO EN POLVO PARA PISO CERAMICO (SACO DE 25 KG)	und	-	0.1800	50.4000	9.07
300011107	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0500	8.5000	0.43
620010001	CRUCETA DE PLASTICO DE 8 MM (BOLSA DE 150 UND)	bol	-	0.1500	8.2000	1.23
EQUIPO						**0.96**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	31.8800	0.96

Partida: 1.3.1.4.2.3 PISO CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO SEGÚN DISEÑO Rendimiento:40 m²/Día

Costo unitario por m² **29.91**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.91**
470010847	OPERARIO	hh	1.5000	0.3000	29.4000	8.82
470010849	PEON	hh	0.5000	0.1000	20.9000	2.09
MATERIALES						**18.67**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0115	135.5900	1.56
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.6000	28.5000	17.10
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
EQUIPO						**0.33**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.9100	0.33

Partida: 1.3.1.4.2.4 PISO CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO SEGÚN DISEÑO Rendimiento:25 m²/Día

Costo unitario por m² **29.80**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**20.15**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
470010849	PEON	hh	0.5000	0.1600	20.9000	3.34
MATERIALES						**9.05**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0090	135.5900	1.22
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.2500	28.5000	7.13
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	0.1000	6.7000	0.67
EQUIPO						**0.60**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	20.1500	0.60

Partida: 1.3.1.5.1.1 ZOCALO DE PORCELANATO DE 60x30cm, COLOR BLANCO Y GRIS, H=Var. Rendimiento:12 m2/Día

Costo unitario por m2 **105.09**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**77.72**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0270	135.5900	3.66
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1720	28.5000	4.90
300011109	PORCELANATO COLOR BLANCO DE 60 X 30CM	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
300011113	PORCELANA BLANCA	kg	-	0.1950	4.4900	0.88
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80

Partida: 1.3.1.5.2.1 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA (h=0.15m) Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **45.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.94**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2000	20.9000	4.18
MATERIALES						**28.98**
160010001	CRUCETA PARA MAYOLICA/CERAMICO	und	-	3.0000	0.3000	0.90
300011107	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA	m²	-	0.2000	65.0000	13.00
300011114	RODOPLAST PARA BORDE DE CERAMICOS	und	-	0.3300	40.5000	13.37
300011129	PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICO CHEMAYOLIC (BOLSA DE 25 KG)	bol	-	0.0280	49.2000	1.38
300011133	FRAGUA GRIS CLARO	kg	-	0.0350	9.5000	0.33
EQUIPO						**0.48**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.9400	0.48

Partida: 1.3.1.5.2.2 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 60x60cm, COLOR MATE PLATA (h=0.15m) Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **45.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.94**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2000	20.9000	4.18
MATERIALES						**28.98**
160010001	CRUCETA PARA MAYOLICA/CERAMICO	und	-	3.0000	0.3000	0.90
300011108	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR MATE PLATA PLATA	m²	-	0.2000	65.0000	13.00
300011114	RODOPLAST PARA BORDE DE CERAMICOS	und	-	0.3300	40.5000	13.37
300011129	PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICO CHEMAYOLIC (BOLSA DE 25 KG)	bol	-	0.0280	49.2000	1.38
300011133	FRAGUA GRIS CLARO	kg	-	0.0350	9.5000	0.33
EQUIPO						**0.48**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.9400	0.48

Partida: 1.3.1.5.2.3 CONTRAZOCALO EXTERIOR DE CEMENTO PULIDO Y PINTADO, COLOR GRIS PLATA (h=0.15m) Rendimiento:17 m/Día

Costo unitario por m **38.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**18.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4706	29.4000	13.84
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2353	20.9000	4.92
MATERIALES						**18.95**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0090	6.5000	0.06
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0020	135.5900	0.27
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0450	28.5000	1.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0020	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1560	8.5000	1.33
300010015	PINTURA GLOS GOLOR GRIS	gln	-	0.2000	80.0000	16.00
EQUIPO						**0.56**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	18.7600	0.56

Partida: 1.3.1.5.2.4 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO (h=0.15m) Rendimiento:24 m/Día

Costo unitario por m **14.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3333	29.4000	9.80
470010849	PEON	hh	0.5000	0.1667	20.9000	3.48
MATERIALES						**0.62**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0020	135.5900	0.27
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0120	28.5000	0.34
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
EQUIPO						**0.40**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.2800	0.40

Partida: 1.3.1.6.1 PLANCHA DE ALUZINC TR4 PREPINTADO COLOR GRIS O SIMILAR, E=4mm Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **80.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.25**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2667	20.9000	5.57
MATERIALES						**58.37**
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.1000	12.9000	1.29
590010001	COBERTURA ALUZINC CS4 1mx3.15m e=0.50mm	pln	-	0.3825	91.8100	35.12
390010071	KIT DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, PARA PLANCHAS DE POLICARBONATO, EN TECHOS INCLINADOS	und	-	0.2000	109.8000	21.96
EQUIPO						**0.64**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.2500	0.64

Partida: 1.3.1.7.1.1 PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA SIN SOBREPUERTA 90° PW-05 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,680.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,680.00**
390010017	PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA SEGUN DETALLE PW-05	und	-	1.0000	1,680.000	1,680.00

Partida: 1.3.1.7.1.2 PUERTA DE MELAMINE BATIENTE 01 HOJA 90° SIN SOBREPUERTA PB-01 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **864.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**864.00**
390010019	PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA SEGUN DETALLE PB-01	und	-	1.0000	864.0000	864.00

Partida: 1.3.1.8.1.1 PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, C/SOBREPUERTA, C/VISOR PM-02 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,100.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,100.00**
390010023	PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, C/SOBREPUERTA, C/VISOR PM-02	und	-	1.0000	2,100.000	2,100.00

Partida: 1.3.1.8.1.2 PUERTA METÁLICA BATIENTE 2H, 180°, C/SOBREPUERTA PM-03 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **3,200.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**3,200.00**
390010024	PUERTA METÁLICA BATIENTE 2H, 180°, C/SOBREPUERTA PM-03	und	-	1.0000	3,200.000	3,200.00

Partida: 1.3.1.8.1.3 PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, C/SOBREPUERTA PM-04 (0.90) Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,800.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,800.00**
390010025	PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, C/SOBREPUERTA PM-04 (0.90)	und	-	1.0000	1,800.000	1,800.00

Partida: 1.3.1.8.1.4 PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, S/SOBREPUERTA PM-05 (0.70) Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **850.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**850.00**
390010026	PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, S/SOBREPUERTA PM-05 (0.70)	und	-	1.0000	850.0000	850.00

Partida: 1.3.1.8.1.5 PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, C/SOBREPUERTA, C/REJILLA PM-06 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,100.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,100.00**
390010027	PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, C/SOBREPUERTA, C/REJILLA PM-06	und	-	1.0000	2,100.000	2,100.00

Partida: 1.3.1.8.1.6 PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, C/SOBREPUERTA PM-07 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,900.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,900.00**
390010028	PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, C/SOBREPUERTA PM-07	und	-	1.0000	1,900.000	1,900.00

Partida: 1.3.1.8.1.7 PUERTA METÁLICA BATIENTE 2H, 90°, C/SOBREPUERTA PM-08 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **3,200.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**3,200.00**
390010029	PUERTA METÁLICA BATIENTE 2H, 90°, C/SOBREPUERTA PM-08	und	-	1.0000	3,200.000	3,200.00

Partida: 1.3.1.8.1.8 PUERTA METÁLICA VAIVÉN 1H, 180°, S/SOBREPUERTA, C/VISOR PM-10 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,800.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,800.00**
390010031	PUERTA METÁLICA VAIVÉN 1H, 180°, S/SOBREPUERTA, C/VISOR PM-10	und	-	1.0000	1,800.000	1,800.00

Partida: 1.3.1.8.1.9 PUERTA ESPECIAL ACERO INOXIDABLE VAIVÉN 1H, 180°, S/SOBREPUERTA, C/VISOR PE-01

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,600.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,600.00**
390010032	PUERTA ESPECIAL ACERO INOXIDABLE VAIVÉN 1H, 180°, S/SOBREPUERTA, C/VISOR PE-01	und	-	1.0000	1,600.0000	1,600.00

Partida: 1.3.1.8.1.10 PUERTA ESPECIAL ACERO INOXIDABLE BATIENTE 1H, 90°, S/SOBREPUERTA, C/VISOR PE-02

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,760.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,760.00**
390010033	PUERTA ESPECIAL ACERO INOXIDABLE BATIENTE 1H, 90°, S/SOBREPUERTA, C/VISOR PE-02	und	-	1.0000	1,760.0000	1,760.00

Partida: 1.3.1.8.1.11 PUERTA ESPECIAL HPL ANTIBACTERIANO BATIENTE 1H, 90°, S/SOBREPUERTA, C/VISOR PE-03

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,760.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,760.00**
390010034	PUERTA ESPECIAL HPL ANTIBACTERIANO BATIENTE 1H, 90°, S/SOBREPUERTA, C/VISOR PE-03	und	-	1.0000	1,760.0000	1,760.00

Partida: 1.3.1.8.1.12 PUERTA ESPECIAL LAMINA DE PLOMO PIVOTANTE 1H, 90°, S/SOBREPUERTA, C/VISOR PE-04

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,760.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,760.00**
390010035	PUERTA ESPECIAL LAMINA DE PLOMO PIVOTANTE 1H, 90°, S/SOBREPUERTA, C/VISOR PE-04	und	-	1.0000	1,760.0000	1,760.00

Partida: 1.3.1.8.1.13 PUERTA BATIENTE REJA METALICA 02 HOJAS 90º h=2.00m PR-01

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,920.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,920.00**
390010036	PUERTA BATIENTE REJA METALICA 02 HOJAS 90º h=2.00m PR-01	und	-	1.0000	1,920.000	1,920.00

Partida: 1.3.1.8.1.14 PUERTA VIDRIO TEMPLADO BATIENTE 2H, 180º, C/ESMERILADO PV-03

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,500.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,500.00**
390010042	PUERTA VIDRIO TEMPLADO BATIENTE 2H, 180°, C/ESMERILADO (PV-03)	und	-	1.0000	2,500.000	2,500.00

Partida: 1.3.1.8.1.15 PUERTA VIDRIO TEMPLADO BATIENTE 2H, 180º PV-04

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,500.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,500.00**
390010043	PUERTA VIDRIO TEMPLADO BATIENTE 2H, 180º PV-04	und	-	1.0000	2,500.000	2,500.00

Partida: 1.3.1.8.2.1 VENTANA ALTA CORREDIZA DE DOS PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación)

Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **401.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**380.00**
390010045	VENTANA ALTA CORREDIZA DE DOS PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	380.0000	380.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.1.8.2.2 VENTANA ALTA CORREDIZA DE TRES PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **411.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**390.00**
390010046	VENTANA ALTA CORREDIZA DE TRES PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	390.0000	390.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.1.8.2.3 VENTANA ALTA CORREDIZA DE CUATRO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **421.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**400.00**
390010047	VENTANA ALTA CORREDIZA DE CUATRO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	und	-	1.0000	400.0000	400.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.1.8.3.1 VENTANA BAJA CORREDIZA DE DOS PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:25 m²/Día

Costo unitario por m² **397.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
MATERIALES						**380.00**
390010049	VENTANA BAJA CORREDIZA DE DOS PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	380.0000	380.00
EQUIPO						**0.50**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	16.8100	0.50

Partida: 1.3.1.8.3.2 VENTANA BAJA CORREDIZA DE TRES PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:25 m²/Día

Costo unitario por m² **417.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
MATERIALES						**400.00**
390010050	VENTANA BAJA CORREDIZA DE TRES PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	400.0000	400.00
EQUIPO						**0.50**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	16.8100	0.50

Partida: 1.3.1.8.3.3 VENTANA BAJA CORREDIZA DE CUATRO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:25 m²/Día

Costo unitario por m² **417.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
MATERIALES						**400.00**
390010051	VENTANA BAJA CORREDIZA DE CUATRO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	und	-	1.0000	400.0000	400.00
EQUIPO						**0.50**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	16.8100	0.50

Partida: 1.3.1.8.3.4 VENTANA BAJA CORREDIZA DE CINCO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación)

Rendimiento:25 m²/Día

Costo unitario por m² **427.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
MATERIALES						**410.00**
390010052	VENTANA BAJA CORREDIZA DE CINCO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	410.0000	410.00
EQUIPO						**0.50**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	16.8100	0.50

Partida: 1.3.1.8.4.1 VENTANA ALTA FIJA DE UN PAÑO, CON PERFILES METÁLICO (incluye vidrio e instalación)

Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **381.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**360.00**
390010055	VENTANA ALTA FIJA DE UN PAÑO, CON PERFILES METÁLICO	m²	-	1.0000	360.0000	360.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.1.8.4.2 VENTANA BAJA FIJA DE UN PAÑO, CON PERFILES METÁLICO (incluye vidrio e instalación)

Rendimiento:25 m²/Día

Costo unitario por m² **377.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
MATERIALES						**360.00**
390010056	VENTANA BAJA FIJA DE UN PAÑO, CON PERFILES METÁLICO	m²	-	1.0000	360.0000	360.00
EQUIPO						**0.50**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	16.8100	0.50

Partida: 1.3.1.8.5.1 MAMPARA FIJA CON PERFIL DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación)

Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **481.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**460.00**
390010057	MAMPARA FIJA CON PERFIL DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	460.0000	460.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.1.8.6.1 MURO CORTINA PROYECTANTE CON PERFIL DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación)

Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **862.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**31.36**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.4000	31.36
MATERIALES						**830.00**
390010058	MURO CORTINA PROYECTANTE CON PERFIL DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	830.0000	830.00
EQUIPO						**0.94**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	31.3600	0.94

Partida: 1.3.1.8.7.1 BARRA DISCAPACITADOS DE 2" DE ACERO INOXIDABLE INC. ACCESORIOS Rendimiento:3.5 und/Día

Costo unitario por und **503.11**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**120.02**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.2857	29.4000	67.20
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	2.2857	23.1100	52.82
MATERIALES						**345.20**
020010892	TUBO DE ACERO INOXIDABLE 2"X6M	pza	-	0.6000	265.0000	159.00
520011271	PLATINA DE 2"x1/4"x6m	pza	-	0.5500	98.0000	53.90
300010006	SOLDADURA PARA ACERO INOX	kg	-	0.2500	210.0000	52.50
300010007	ARGON	m³	-	0.5000	120.0000	60.00
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.3300	12.9000	4.26
390010011	DISCO ABRASIVO	pza	-	0.3300	28.0000	9.24
390010012	DISCO DE DESBASTE SATINADO	pza	-	0.3000	21.0000	6.30
EQUIPO						**37.89**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	120.0200	3.60
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	0.5000	1.1429	30.0000	34.29

Partida: 1.3.1.8.7.2 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO DE F° DE 2" e=2mm INC. ACCESORIOS Rendimiento:10 m/Día

Costo unitario por m **515.67**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**42.01**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	23.1100	18.49
MATERIALES						**460.40**
020010892	TUBO DE ACERO INOXIDABLE 2"X6M	pza	-	0.6000	265.0000	159.00
020010893	TUBO DE ACERO INOXIDABLE 1"X6M	pza	-	0.6000	192.0000	115.20
520011271	PLATINA DE 2"x1/4"x6m	pza	-	0.5500	98.0000	53.90
300010006	SOLDADURA PARA ACERO INOX	kg	-	0.2500	210.0000	52.50
300010007	ARGON	m³	-	0.5000	120.0000	60.00
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.3300	12.9000	4.26
390010011	DISCO ABRASIVO	pza	-	0.3300	28.0000	9.24
390010012	DISCO DE DESBASTE SATINADO	pza	-	0.3000	21.0000	6.30
EQUIPO						**13.26**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	42.0100	1.26
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	0.5000	0.4000	30.0000	12.00

Partida: 1.3.1.8.7.3 BARANDA DE VIDRIO h=1.10 INC. ACCESORIOS Rendimiento:12.5 m/Día

Costo unitario por m **729.62**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**685.40**
020010892	TUBO DE ACERO INOXIDABLE 2"X6M	pza	-	0.6000	265.0000	159.00
020010893	TUBO DE ACERO INOXIDABLE 1"X6M	pza	-	0.6000	192.0000	115.20
520011271	PLATINA DE 2"x1/4"x6m	pza	-	0.5500	98.0000	53.90
300010006	SOLDADURA PARA ACERO INOX	kg	-	0.2500	210.0000	52.50
300010007	ARGON	m³	-	0.5000	120.0000	60.00
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.3300	12.9000	4.26
390010011	DISCO ABRASIVO	pza	-	0.3300	28.0000	9.24
390010012	DISCO DE DESBASTE SATINADO	pza	-	0.3000	21.0000	6.30
300011115	VIDRIO LAMINADO DE 8mm	p²	-	10.0000	22.5000	225.00
EQUIPO						**10.61**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	0.5000	0.3200	30.0000	9.60

Partida: 1.3.1.8.7.4 PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE 2", DE ESPESOR 2 mm, EN ACABADO PULIDO

Rendimiento:3.5 m/Día

Costo unitario por m **397.11**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**120.02**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.2857	29.4000	67.20
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	2.2857	23.1100	52.82
MATERIALES						**239.20**
020010892	TUBO DE ACERO INOXIDABLE 2"X6M	pza	-	0.2000	265.0000	53.00
520011271	PLATINA DE 2"x1/4"x6m	pza	-	0.5500	98.0000	53.90
300010006	SOLDADURA PARA ACERO INOX	kg	-	0.2500	210.0000	52.50
300010007	ARGON	m³	-	0.5000	120.0000	60.00
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.3300	12.9000	4.26
390010011	DISCO ABRASIVO	pza	-	0.3300	28.0000	9.24
390010012	DISCO DE DESBASTE SATINADO	pza	-	0.3000	21.0000	6.30
EQUIPO						**37.89**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	120.0200	3.60
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	0.5000	1.1429	30.0000	34.29

Partida: 1.3.1.8.7.5 TAPAJUNTA DE ACERO INOXIDABLE ENTRE MODULOS DE 10cm, E=2mm

Rendimiento:15 m/Día

Costo unitario por m **111.18**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**95.03**
300010016	TAPAJUNTA DE ACERO INOXIDABLE DE 10cm, E=2mm	m	-	1.0500	90.5000	95.03
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.1.8.7.6 CANTONERA DE ALUMINIO PARA ESCALERA

Rendimiento:25 m/Día

Costo unitario por m **28.72**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**9.41**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
MATERIALES						**19.03**
520010002	CANTONERA ALUMINIO 2" X 6 METROS	var	-	0.2000	75.0000	15.00
300011103	PEGAMENTO EN POLVO PARA PISO CERAMICO (SACO DE 25 KG)	und	-	0.0800	50.4000	4.03
EQUIPO						**0.28**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	9.4100	0.28

Partida: 1.3.1.9.1.1 BISAGRA TIPO VAIVEN ACERO INOXIDABLE 10cm x 24cm x 7cm

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **89.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**89.90**
300010019	BISAGRA TIPO VAIVEN ACERO INOXIDABLE 10cm x 24cm x 7cm	und	-	1.0000	89.9000	89.90

Partida: 1.3.1.9.1.2 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIO 4"x4"

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **23.10**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**23.10**
300010020	BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIO 4"x4"	und	-	1.0000	23.1000	23.10

Partida: 1.3.1.9.1.3 BISAGRA ACERO INOXIDABLE 4"x4"3mm

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **37.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**37.00**
300010021	BISAGRA ACERO INOXIDABLE 4"x4"3mm	und	-	1.0000	37.0000	37.00

Partida: 1.3.1.9.1.4 BISAGRA ESTRUCTURAL FIERRO 3/8" X 4"

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **5.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**5.00**
260010002	BISAGRA ESTRUCTURAL FIERRO 3/8" X 4"	und	-	1.0000	5.0000	5.00

Partida: 1.3.1.9.1.5 BISAGRA CAPUCHINA ZINCADA 4” X 3” Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **24.10**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**24.10**
260010003	BISAGRA CAPUCHINA ZINCADA 4” X 3”	und	-	1.0000	24.1000	24.10

Partida: 1.3.1.9.1.6 BISAGRA DESMONTABLE DE ALUMINIO Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **5.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**5.50**
260010009	BISAGRA DESMONTABLE DE ALUMINIO	und	-	1.0000	5.5000	5.50

Partida: 1.3.1.9.2.1 CERROJO DE ACERO CON OREJA 5/8"x8" Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **29.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**29.40**
260010004	CERROJO DE ACERO CON OREJA 5/8"x8"	und	-	1.0000	29.4000	29.40

Partida: 1.3.1.9.2.2 CERROJO DE ACERO A PRESION 4" Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **22.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**22.90**
260010005	CERROJO DE ACERO A PRESION 4"	und	-	1.0000	22.9000	22.90

Partida: 1.3.1.9.2.3 CERRADURA DE UN GOLPE CON MANIJA CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **139.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**139.90**
260010006	CERRADURA DE UN GOLPE CON MANIJA CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE	und	-	1.0000	139.9000	139.90

Partida: 1.3.1.9.2.4 CERRADURA DE DOS GOLPES CON BARRAS DE ACERO Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **69.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**69.00**
260010007	CERRADURA DE DOS GOLPES CON BARRAS DE ACERO	und	-	1.0000	69.0000	69.00

Partida: 1.3.1.9.2.5 CERRADURA DE TRES GOLPES CON BARRAS DE ACERO Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **82.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**82.90**
260010008	CERRADURA DE TRES GOLPES CON BARRAS DE ACERO	und	-	1.0000	82.9000	82.90

Partida: 1.3.1.9.2.6 TIRADOR RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE 450mmx50mm Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **150.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**150.00**
300010022	TIRADOR RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE 450mmx50mm	und	-	1.0000	150.0000	150.00

Partida: 1.3.1.9.2.7 TIRADOR RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE 900mmx40mm Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **200.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**200.00**
300010023	TIRADOR RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE 900mmx40mm	und	-	1.0000	200.0000	200.00

Partida: 1.3.1.9.2.8 MANIJA CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **89.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**89.90**
300010024	MANIJA CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE	und	-	1.0000	89.9000	89.90

Partida: 1.3.1.10.1.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN MUROS INTERIORES Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.1.10.1.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN COLUMNAS INTERIORES Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.1.10.1.3 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VIGAS INTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **19.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.1.10.1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN PLACAS INTERIORES Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.1.10.1.5 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VESTIDURA DE DERRAMES 0.16M. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **12.93**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**0.82**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0100	44.9000	0.45
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.1.10.1.6 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN FONDO DE ESCALERA Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **15.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**1.07**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.4000	1.8000	0.72

Partida: 1.3.1.10.1.7 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.1.10.1.8 PINTURA LATEX EN COLUMNAS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.1.10.1.9 PINTURA LATEX EN VIGAS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **19.76**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.19**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.4444	1.8000	0.80

Partida: 1.3.1.10.1.10 PINTURA LATEX EN PLACAS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.1.10.1.11 PINTURA LATEX EN VESTIDURA DE DERRAMES 0.16M. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **13.80**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**1.69**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0064	71.0000	0.45
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.1.10.1.12 PINTURA LATEX EN FONDO DE ESCALERA Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.1.10.2.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN MUROS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.1.10.2.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN COLUMNAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.1.10.2.3 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VIGAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.1.10.2.4 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN PLACAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.1.10.2.5 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN CIELORRASO Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.1.10.2.6 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN PARAPETO DE CONCRETO Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.1.10.2.7 PINTURA SUPERMATE EN MUROS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.1.10.2.8 PINTURA SUPERMATE EN COLUMNAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.1.10.2.9 PINTURA SUPERMATE EN VIGAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.1.10.2.10 PINTURA SUPERMATE EN PLACAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.1.10.2.11 PINTURA SUPERMATE EN CIELORRASO Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.1.10.2.12 PINTURA SUPERMATE EN PARAPETO DE CONCRETO Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.1.11.1 DIVISIÓN DE MELAMINA COLOR GRIS, E=7cm INCLUYE PERFILES DE ACERO INOX. Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **223.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**42.01**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	23.1100	18.49
MATERIALES						**180.00**
390010069	DIVISIÓN DE MELAMINA e=18mm SEGUN DETALLE EN BAÑOS	m²	-	1.0000	180.0000	180.00
EQUIPO						**1.26**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	42.0100	1.26

Partida: 1.3.1.11.2 PANEL DE FIBROCEMENTO CON E=5cm, CON PINTURA SATINADA PARA EXTERIORES (incluye perfiles de acero inoxidable e instalación)

Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **192.58**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.1100	12.32
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2667	20.9000	5.57
MATERIALES						**158.00**
390010085	DIVISIONES DE FIBROCEMENTO E=5cm	m²	-	1.0000	158.0000	158.00
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.5700	1.01

Partida: 1.3.1.11.3 FACHALETA DE ARCILLA, EN ACABADO NATURAL TEXTURIZADO DE 15x60cm, E=2CM

Rendimiento:8 m²/Día

Costo unitario por m² **99.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**69.33**
300010014	FACHALETA PARA PARED 27x45CM	m²	-	1.0500	54.0000	56.70
300011103	PEGAMENTO EN POLVO PARA PISO CERAMICO (SACO DE 25 KG)	und	-	0.2500	50.4000	12.60
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.3.1.11.4 CORTASOL LINEAL CUADRANDULAR METALICO LISO ,COLOR BEIGE DE 30x10 ,E=0.16 CM INCLUYE PERFILES DE ANCLAJE

Rendimiento:1 m/Día

Costo unitario por m **120.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**120.50**
390010082	CORTASOL LINEAL CUADRANDULAR METALICO LISO	m	-	1.0000	120.5000	120.50

Partida: 1.3.1.11.5 BANCOS DE ADOQUIN Y MADERA TIPO 1

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **650.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**650.00**
390010081	BANCOS DE ADOQUIN Y MADERA TIPO 1	und	-	1.0000	650.0000	650.00

Partida: 1.3.1.11.6 LETRAS EN PORTADA (H=0.60M)

Rendimiento:5 und/Día

Costo unitario por und **548.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.04**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
MATERIALES						**500.00**
390010060	LETRAS EN PORTADA (H=0.60M)	und	-	1.0000	500.0000	500.00
EQUIPO						**1.41**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.0400	1.41

Partida: 1.3.1.11.7 PANEL DE PLACA DE YESO CON E=9CM

Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **154.58**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.1100	12.32
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2667	20.9000	5.57
MATERIALES						**120.00**
390010086	DIVISIONES CON PLACA DE YESO E=9cm	m²	-	1.0000	120.0000	120.00
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.5700	1.01

Partida: 1.3.1.11.8 PANEL DE PLACA DE YESO TIPO RH CON E=9CM Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **169.58**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.1100	12.32
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2667	20.9000	5.57
MATERIALES						**135.00**
390010087	DIVISIONES CON PLACA DE YESO TIPO RH E=9cm	m²	-	1.0000	135.0000	135.00
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.5700	1.01

Partida: 1.3.1.12.1 SEMBRIO DE GRASS Rendimiento:50 m²/Día

Costo unitario por m² **33.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.04**
470010849	PEON	hh	1.0000	0.1600	20.9000	3.34
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.1600	23.1100	3.70
MATERIALES						**26.25**
300010046	GRASS AMERICANO	m²	-	1.0500	25.0000	26.25
EQUIPO						**0.21**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.0400	0.21

Partida: 1.3.2.1.1 MURO DE SOGA LADRILLO KK 18 HUECOS TIPO IV M = 1:4 E = 13cm Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **86.99**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**60.08**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0020	6.5000	0.01
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0275	90.0000	2.48
170011015	LADRILLO ARCILLA KK 18 HUECOS (TIPO IV) 9x13x24 CM.	und	-	39.0000	1.2500	48.75
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.2452	28.5000	6.99
390011178	AGUA	m³	-	0.0076	5.0000	0.04
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.4030	4.5000	1.81
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.3.2.2.1.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **41.12**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**13.75**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0250	135.5900	3.39
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1500	28.5000	4.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	0.8500	6.7000	5.70
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80

Partida: 1.3.2.2.1.2 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **43.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06

Partida: 1.3.2.2.1.3 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **43.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06

Partida: 1.3.2.2.1.4 TARRAJEO EN GRADAS DE ESCALERA ACABADO CEMENTO ARENA 1:5

Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **22.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**6.48**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0130	135.5900	1.76
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1540	28.5000	4.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0040	5.0000	0.02
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0360	8.5000	0.31
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.2.2.2.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **42.32**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**13.75**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0250	135.5900	3.39
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1500	28.5000	4.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	0.8500	6.7000	5.70
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**2.00**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.6667	1.8000	1.20

Partida: 1.3.2.2.2.2 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.2.2.2.3 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.2.2.3.1 VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO: ARENA 1:5 ANCHO 0.16M.

Rendimiento:18 m/Día

Costo unitario por m **19.53**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**6.07**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
EQUIPO						**0.39**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39

Partida: 1.3.2.2.3.2 SELLADO DE JUNTA DE DILATACION E=1"

Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **25.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**13.52**
300010010	BACKER ROD 1"	m	-	1.0500	1.9200	2.02
300010011	IMPRIMANTE ZPM	gln	-	0.0340	120.3400	4.09
300010012	Z FLEX POLIURETANO GRIS MANGA 600ML	und	-	0.3000	24.7000	7.41
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.2.2.4.1 BRUÑA E=1.00CM

Rendimiento:30 m/Día

Costo unitario por m **8.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.8400	0.24

Partida: 1.3.2.2.5.1 REVESTIMIENTO DE MESA DE CONCRETO CON GRANITO PULIDO

Rendimiento:4.5 m²/Día

Costo unitario por m² **1,146.58**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**119.48**
470010847	OPERARIO	hh	1.5000	2.6667	29.4000	78.40
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	1.7778	23.1100	41.08
MATERIALES						**1,023.52**
040010897	GRANILLA GRANATE OSCURO C/BLANCO	kg	-	10.0000	40.0000	400.00
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	20.0000	28.5000	570.00
390011178	AGUA	m³	-	0.0040	5.0000	0.02
430010001	MARMOLINA 3/16"	kg	-	10.0000	5.3500	53.50
EQUIPO						**3.58**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	119.4800	3.58

Partida: 1.3.2.3.1.1 FALSO CIELORRASO DE PLACA YESO RH

Rendimiento:5 m²/Día

Costo unitario por m² **154.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.04**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
MATERIALES						**106.25**
210011036	PLACA YESO RH	pln	-	1.0500	65.0000	68.25
290011083	ACCESORIOS PARA INSTALACION FALSO CIELO RASO		-	1.0000	38.0000	38.00
EQUIPO						**1.41**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.0400	1.41

Partida: 1.3.2.4.1.1 CONCRETO EN CONTRAPISO 1:5 CEMENTO-HORMIGON E=3.50CM, ACABADO SEMI PULIDO

Rendimiento:60 m²/Día

Costo unitario por m² **52.80**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.61**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1333	30.3800	4.05
470010847	OPERARIO	hh	3.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	23.1100	3.08
470010849	PEON	hh	6.0000	0.8000	20.9000	16.72
MATERIALES						**13.30**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0350	135.5900	4.75
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.2730	28.5000	7.78
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.0300	18.0000	0.54
390011178	AGUA	m³	-	0.0420	5.0000	0.21
530010001	GRASA	lb	-	0.0020	7.8000	0.02
EQUIPO						**3.89**
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.1333	21.1800	2.82
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.6100	1.07

Partida: 1.3.2.4.2.1 PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA

Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **111.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**31.88**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4000	20.9000	8.36
MATERIALES						**78.99**
300011103	PEGAMENTO EN POLVO PARA PISO CERAMICO (SACO DE 25 KG)	und	-	0.1800	50.4000	9.07
300011107	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0500	8.5000	0.43
620010001	CRUCETA DE PLASTICO DE 8 MM (BOLSA DE 150 UND)	bol	-	0.1500	8.2000	1.23
EQUIPO						**0.96**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	31.8800	0.96

Partida: 1.3.2.4.2.2 PISO CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO SEGÚN DISEÑO — Rendimiento:40 m²/Día

Costo unitario por m² **27.75**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**8.82**
470010847	OPERARIO	hh	1.5000	0.3000	29.4000	8.82
MATERIALES						**18.67**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0115	135.5900	1.56
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.6000	28.5000	17.10
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
EQUIPO						**0.26**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	8.8200	0.26

Partida: 1.3.2.4.2.3 PISO CEMENTO PULIDO — Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **35.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**14.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	0.3300	0.1320	23.1100	3.05
MATERIALES						**20.24**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0090	135.5900	1.22
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0560	90.0000	5.04
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.4700	28.5000	13.40
390011178	AGUA	m³	-	0.0146	5.0000	0.07
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0600	8.5000	0.51
EQUIPO						**0.68**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	14.8100	0.44
370011507	BRUÑA DE CENTRO	pza	0.0000	0.0400	5.9000	0.24

Partida: 1.3.2.5.1.1 ZOCALO DE PORCELANATO DE 60x30cm, COLOR BLANCO Y GRIS, H=Var. — Rendimiento:12 m2/Día

Costo unitario por m2 **105.09**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**77.72**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0270	135.5900	3.66
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1720	28.5000	4.90
300011109	PORCELANATO COLOR BLANCO DE 60 X 30CM	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
300011113	PORCELANA BLANCA	kg	-	0.1950	4.4900	0.88
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80

Partida: 1.3.2.5.2.1 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA (h=0.15m) — Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **39.34**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.06**
470010847	OPERARIO	hh	0.5000	0.2000	29.4000	5.88
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2000	20.9000	4.18
MATERIALES						**28.98**
160010001	CRUCETA PARA MAYOLICA/CERAMICO	und	-	3.0000	0.3000	0.90
300011107	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA	m²	-	0.2000	65.0000	13.00
300011114	RODOPLAST PARA BORDE DE CERAMICOS	und	-	0.3300	40.5000	13.37
300011129	PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICO CHEMAYOLIC (BOLSA DE 25 KG)	bol	-	0.0280	49.2000	1.38
300011133	FRAGUA GRIS CLARO	kg	-	0.0350	9.5000	0.33
EQUIPO						**0.30**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.0600	0.30

Partida: 1.3.2.5.2.2 CONTRAZOCALO EXTERIOR DE CEMENTO PULIDO Y PINTADO, COLOR GRIS PLATA (h=0.15m) Rendimiento:17 m/Día

Costo unitario por m **38.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**18.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4706	29.4000	13.84
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2353	20.9000	4.92
MATERIALES						**18.95**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0090	6.5000	0.06
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0020	135.5900	0.27
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0450	28.5000	1.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0020	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1560	8.5000	1.33
300010015	PINTURA GLOS GOLOR GRIS	gln	-	0.2000	80.0000	16.00
EQUIPO						**0.56**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	18.7600	0.56

Partida: 1.3.2.6.1 PLANCHA DE ALUZINC TR4 PREPINTADO COLOR GRIS O SIMILAR, E=4mm Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **74.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**58.37**
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.1000	12.9000	1.29
590010001	COBERTURA ALUZINC CS4 1mx3.15m e=0.50mm	pln	-	0.3825	91.8100	35.12
390010071	KIT DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, PARA PLANCHAS DE POLICARBONATO, EN TECHOS INCLINADOS	und	-	0.2000	109.8000	21.96
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.2.6.2 PLANCHA DE POLICARBONATO TRAPEZOIDAL PV4 OPALINO, E=1mm Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **121.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**104.85**
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.1000	12.9000	1.29
300010034	PLANCHA DE POLICARBONATO TRAPEZOIDAL PV4 OPALINO, E=1mm	pln	-	0.1700	480.0000	81.60
390010071	KIT DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, PARA PLANCHAS DE POLICARBONATO, EN TECHOS INCLINADOS	und	-	0.2000	109.8000	21.96
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.2.7.1.1 PUERTA DE MELAMINE BATIENTE 01 HOJA 90° SIN SOBREPUERTA PB-01 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **864.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**864.00**
390010019	PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA SEGUN DETALLE PB-01	und	-	1.0000	864.0000	864.00

Partida: 1.3.2.8.1.1 PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, C/SOBREPUERTA, C/VISOR PM-02 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,100.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,100.00**
390010023	PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, C/SOBREPUERTA, C/VISOR PM-02	und	-	1.0000	2,100.000	2,100.00

Partida: 1.3.2.8.1.2 PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, S/SOBREPUERTA PM-05 (0.70) Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **850.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**850.00**
390010026	PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, S/SOBREPUERTA PM-05 (0.70)	und	-	1.0000	850.0000	850.00

Partida: 1.3.2.8.1.3 PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, C/SOBREPUERTA, C/REJILLA PM-06 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,100.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,100.00**
390010027	PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, C/SOBREPUERTA, C/REJILLA PM-06	und	-	1.0000	2,100.000	2,100.00

Partida: 1.3.2.8.1.4 PUERTA BATIENTE REJA METALICA 02 HOJAS 180º h=2.30m PR-02 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,840.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,840.00**
390010037	PUERTA BATIENTE REJA METALICA 02 HOJAS 180º h=2.30m PR-02	und	-	1.0000	1,840.000	1,840.00

Partida: 1.3.2.8.2.1 VENTANA ALTA CORREDIZA DE DOS PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **401.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**380.00**
390010045	VENTANA ALTA CORREDIZA DE DOS PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	380.0000	380.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.2.8.2.2 VENTANA ALTA CORREDIZA DE CUATRO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **421.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**400.00**
390010047	VENTANA ALTA CORREDIZA DE CUATRO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	und	-	1.0000	400.0000	400.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.2.9.1.1 BISAGRA ACERO INOXIDABLE 4"x4"3mm Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **37.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**37.00**
300010021	BISAGRA ACERO INOXIDABLE 4"x4"3mm	und	-	1.0000	37.0000	37.00

Partida: 1.3.2.9.1.2 BISAGRA ESTRUCTURAL FIERRO 3/8" X 4" Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **5.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**5.00**
260010002	BISAGRA ESTRUCTURAL FIERRO 3/8" X 4"	und	-	1.0000	5.0000	5.00

Partida: 1.3.2.9.2.1 CERROJO DE ACERO CON OREJA 5/8"x8" Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **29.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**29.40**
260010004	CERROJO DE ACERO CON OREJA 5/8"x8"	und	-	1.0000	29.4000	29.40

Partida: 1.3.2.9.2.2 CERRADURA DE DOS GOLPES CON BARRAS DE ACERO Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **69.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**69.00**
260010007	CERRADURA DE DOS GOLPES CON BARRAS DE ACERO	und	-	1.0000	69.0000	69.00

Partida: 1.3.2.10.1.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN MUROS INTERIORES Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.2.10.1.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN COLUMNAS INTERIORES Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.2.10.1.3 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VIGAS INTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **19.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.2.10.1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VESTIDURA DE DERRAMES 0.16M. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **12.93**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**0.82**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0100	44.9000	0.45
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.2.10.1.5 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.2.10.1.6 PINTURA LATEX EN COLUMNAS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.2.10.1.7 PINTURA LATEX EN VIGAS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **19.76**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.19**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.4444	1.8000	0.80

Partida: 1.3.2.10.1.8 PINTURA LATEX EN VESTIDURA DE DERRAMES 0.16M. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **13.80**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**1.69**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0064	71.0000	0.45
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.2.10.2.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN MUROS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.2.10.2.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN COLUMNAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.2.10.2.3 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VIGAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.2.10.2.4 PINTURA SUPERMATE EN MUROS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.2.10.2.5 PINTURA SUPERMATE EN COLUMNAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.2.10.2.6 PINTURA SUPERMATE EN VIGAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.2.11.1 DIVISIÓN DE MELAMINA COLOR GRIS, E=7cm INCLUYE PERFILES DE ACERO INOX. Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **223.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**42.01**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	23.1100	18.49
MATERIALES						**180.00**
390010069	DIVISIÓN DE MELAMINA e=18mm SEGUN DETALLE EN BAÑOS	m²	-	1.0000	180.0000	180.00
EQUIPO						**1.26**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	42.0100	1.26

Partida: 1.3.3.1.1 MURO DE SOGA LADRILLO KK 18 HUECOS TIPO IV M = 1:4 E = 13cm

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **86.99**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**60.08**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0020	6.5000	0.01
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0275	90.0000	2.48
170011015	LADRILLO ARCILLA KK 18 HUECOS (TIPO IV) 9x13x24 CM.	und	-	39.0000	1.2500	48.75
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.2452	28.5000	6.99
390011178	AGUA	m³	-	0.0076	5.0000	0.04
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.4030	4.5000	1.81
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.3.3.2.1.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **41.12**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**13.75**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0250	135.5900	3.39
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1500	28.5000	4.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	0.8500	6.7000	5.70
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80

Partida: 1.3.3.2.1.2 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **43.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06

Partida: 1.3.3.2.1.3 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **43.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06

Partida: 1.3.3.2.1.4 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE PLACAS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **41.12**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**13.75**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0250	135.5900	3.39
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1500	28.5000	4.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	0.8500	6.7000	5.70
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80

Partida: 1.3.3.2.1.5 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **38.41**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**11.04**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0040	6.5000	0.03
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0165	135.5900	2.24
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1166	28.5000	3.32
300010003	IMPERMEABILIZANTE	kg	-	0.3000	8.5000	2.55
390011178	AGUA	m³	-	0.0042	5.0000	0.02
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0270	8.5000	0.23
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.5890	4.5000	2.65
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80

Partida: 1.3.3.2.1.6 TARRAJEO EN DESCANSO DE ESCALERA ACABADO CON CEMENTO ARENA 1:5 Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **31.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**19.60**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
MATERIALES						**11.04**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0040	6.5000	0.03
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0165	135.5900	2.24
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1166	28.5000	3.32
300010003	IMPERMEABILIZANTE	kg	-	0.3000	8.5000	2.55
390011178	AGUA	m³	-	0.0042	5.0000	0.02
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0270	8.5000	0.23
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.5890	4.5000	2.65
EQUIPO						**0.59**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	19.6000	0.59

Partida: 1.3.3.2.1.7 TARRAJEO EN GRADAS DE ESCALERA ACABADO CEMENTO ARENA 1:5 Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **22.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**6.48**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0130	135.5900	1.76
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1540	28.5000	4.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0040	5.0000	0.02
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0360	8.5000	0.31
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.3.2.2.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **42.32**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**13.75**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0250	135.5900	3.39
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1500	28.5000	4.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	0.8500	6.7000	5.70
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**2.00**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.6667	1.8000	1.20

Partida: 1.3.3.2.2.2 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.3.2.2.3 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.3.2.2.4 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE PLACAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **31.41**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**0.71**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71

Partida: 1.3.3.2.2.5 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE TECHO EXTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **31.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**19.60**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
MATERIALES						**11.04**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0040	6.5000	0.03
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0165	135.5900	2.24
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1166	28.5000	3.32
300010003	IMPERMEABILIZANTE	kg	-	0.3000	8.5000	2.55
390011178	AGUA	m³	-	0.0042	5.0000	0.02
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0270	8.5000	0.23
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.5890	4.5000	2.65
EQUIPO						**0.59**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	19.6000	0.59

Partida: 1.3.3.2.2.6 EMPASTADO EN PANEL DE FIBROCEMENTO E= Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.3.2.3.1 VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO: ARENA 1:5 ANCHO 0.16M. Rendimiento:18 m/Día

Costo unitario por m **19.53**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**6.07**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
EQUIPO						**0.39**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39

Partida: 1.3.3.2.3.2 SELLADO DE JUNTA DE DILATACION E=1" Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **25.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**13.52**
300010010	BACKER ROD 1"	m	-	1.0500	1.9200	2.02
300010011	IMPRIMANTE ZPM	gln	-	0.0340	120.3400	4.09
300010012	Z FLEX POLIURETANO GRIS MANGA 600ML	und	-	0.3000	24.7000	7.41
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.3.2.4.1 BRUÑA E=1.00CM Rendimiento:30 m/Día

Costo unitario por m **8.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.8400	0.24

Partida: 1.3.3.2.5.1 REVESTIMIENTO DE MESA DE CONCRETO CON GRANITO PULIDO Rendimiento:4.5 m2/Día

Costo unitario por m2 **1,146.58**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**119.48**
470010847	OPERARIO	hh	1.5000	2.6667	29.4000	78.40
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	1.7778	23.1100	41.08
MATERIALES						**1,023.52**
040010897	GRANILLA GRANATE OSCURO C/BLANCO	kg	-	10.0000	40.0000	400.00
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	20.0000	28.5000	570.00
390011178	AGUA	m³	-	0.0040	5.0000	0.02
430010001	MARMOLINA 3/16"	kg	-	10.0000	5.3500	53.50
EQUIPO						**3.58**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	119.4800	3.58

Partida: 1.3.3.3.1.1 CIELORRASO CON MEZCLA DE CEMENTO – ARENA 1:5 Rendimiento:12 m2/Día

Costo unitario por m2 **31.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**19.60**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
MATERIALES						**11.04**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0040	6.5000	0.03
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0165	135.5900	2.24
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1166	28.5000	3.32
300010003	IMPERMEABILIZANTE	kg	-	0.3000	8.5000	2.55
390011178	AGUA	m³	-	0.0042	5.0000	0.02
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0270	8.5000	0.23
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.5890	4.5000	2.65
EQUIPO						**0.59**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	19.6000	0.59

Partida: 1.3.3.3.2.1 FALSO CIELO RASO DE PLACA YESO STANDARD Rendimiento:5 m²/Día

Costo unitario por m² **133.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.04**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
MATERIALES						**85.25**
210011035	PLACA YESO STANDARD	pln	-	1.0500	45.0000	47.25
290011083	ACCESORIOS PARA INSTALACION FALSO CIELO RASO		-	1.0000	38.0000	38.00
EQUIPO						**1.41**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.0400	1.41

Partida: 1.3.3.3.2.2 FALSO CIELORRASO DE PLACA YESO RH Rendimiento:5 m²/Día

Costo unitario por m² **154.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.04**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
MATERIALES						**106.25**
210011036	PLACA YESO RH	pln	-	1.0500	65.0000	68.25
290011083	ACCESORIOS PARA INSTALACION FALSO CIELO RASO		-	1.0000	38.0000	38.00
EQUIPO						**1.41**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.0400	1.41

Partida: 1.3.3.3.2.3 FALSO CIELO RASO DE BALDOSA PVC Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **104.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
MATERIALES						**80.00**
290011083	ACCESORIOS PARA INSTALACION FALSO CIELO RASO		-	1.0000	38.0000	38.00
300011100	BALDOSA PVC	m²	-	1.0500	40.0000	42.00
EQUIPO						**0.71**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71

Partida: 1.3.3.3.2.4 FALSO CIELO RASO DE BALDOSA DE FIBRA MINERAL MICROPERFORADA CON MEMBRANA ACÚSTICA

Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **181.17**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.01**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.1100	15.41
MATERIALES						**143.91**
020010876	CLAVO LISO DE ACERO DE IMPULSO POSITIVO DE 1"	und	-	0.0200	2.6500	0.05
800010004	FULMINANTE MARRON CAL 22	cnt	-	0.0200	25.0000	0.50
800010005	FULMINATE VERDE CAL 22	cnt	-	0.0090	25.0000	0.23
300010027	L PERIMETRAL XL 12´x7/8"x7/8"	und	-	0.3000	37.0700	11.12
300010028	T PRINCIPAL XL HD 12´x15/16"	und	-	0.3000	19.6000	5.88
300010029	T SECUNDARIA XL HD 2´x15/16"	und	-	1.5100	2.9900	4.51
300010030	T SECUNDARIA XL HD 4´x15/16"	und	-	1.5100	5.8300	8.80
300010031	CLIP SISMICO T TIPO BERC2 O SIMILAR	und	-	1.5100	8.3700	12.64
300010032	ALAMBRE GALVANIZADO # 12	kg	-	0.5000	12.5000	6.25
300011099	BALDOSA DE FIRBRA MINERAL 24"x24"x5/8"	pln	-	2.8900	32.5000	93.93
EQUIPO						**2.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.0100	1.05
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.6667	1.8000	1.20

Partida: 1.3.3.4.1.1 CONCRETO EN CONTRAPISO 1:5 CEMENTO-HORMIGON E=3.50CM, ACABADO SEMI PULIDO

Rendimiento:60 m²/Día

Costo unitario por m² **52.80**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.61**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1333	30.3800	4.05
470010847	OPERARIO	hh	3.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	23.1100	3.08
470010849	PEON	hh	6.0000	0.8000	20.9000	16.72
MATERIALES						**13.30**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0350	135.5900	4.75
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.2730	28.5000	7.78
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.0300	18.0000	0.54
390011178	AGUA	m³	-	0.0420	5.0000	0.21
530010001	GRASA	lb	-	0.0020	7.8000	0.02
EQUIPO						**3.89**
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.1333	21.1800	2.82
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.6100	1.07

Partida: 1.3.3.4.1.2 CONCRETO EN CONTRAPISO 1:5 CEMENTO-HORMIGON E=4CM, ACABADO SEMI PULIDO

Rendimiento:60 m²/Día

Costo unitario por m² **57.91**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.61**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1333	30.3800	4.05
470010847	OPERARIO	hh	3.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	23.1100	3.08
470010849	PEON	hh	6.0000	0.8000	20.9000	16.72
MATERIALES						**18.41**
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0700	90.0000	6.30
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.3927	28.5000	11.19
390011178	AGUA	m³	-	0.0820	5.0000	0.41
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0600	8.5000	0.51
EQUIPO						**3.89**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.6100	1.07
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.1333	21.1800	2.82

Partida: 1.3.3.4.2.1 PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA

Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **111.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**31.88**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4000	20.9000	8.36
MATERIALES						**78.99**
300011103	PEGAMENTO EN POLVO PARA PISO CERAMICO (SACO DE 25 KG)	und	-	0.1800	50.4000	9.07
300011107	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0500	8.5000	0.43
620010001	CRUCETA DE PLASTICO DE 8 MM (BOLSA DE 150 UND)	bol	-	0.1500	8.2000	1.23
EQUIPO						**0.96**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	31.8800	0.96

Partida: 1.3.3.4.2.2 PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR MATE PLATA Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **111.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**31.88**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4000	20.9000	8.36
MATERIALES						**78.99**
300011103	PEGAMENTO EN POLVO PARA PISO CERAMICO (SACO DE 25 KG)	und	-	0.1800	50.4000	9.07
300011107	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0500	8.5000	0.43
620010001	CRUCETA DE PLASTICO DE 8 MM (BOLSA DE 150 UND)	bol	-	0.1500	8.2000	1.23
EQUIPO						**0.96**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	31.8800	0.96

Partida: 1.3.3.4.2.3 PISO CEMENTO PULIDO Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **35.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**14.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	0.3300	0.1320	23.1100	3.05
MATERIALES						**20.24**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0090	135.5900	1.22
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0560	90.0000	5.04
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.4700	28.5000	13.40
390011178	AGUA	m³	-	0.0146	5.0000	0.07
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0600	8.5000	0.51
EQUIPO						**0.68**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	14.8100	0.44
370011507	BRUÑA DE CENTRO	pza	0.0000	0.0400	5.9000	0.24

Partida: 1.3.3.5.1.1 ZOCALO DE PORCELANATO DE 60x30cm, COLOR BLANCO Y GRIS, H=Var. Rendimiento:12 m2/Día

Costo unitario por m2 **105.09**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**77.72**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0270	135.5900	3.66
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1720	28.5000	4.90
300011109	PORCELANATO COLOR BLANCO DE 60 X 30CM	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
300011113	PORCELANA BLANCA	kg	-	0.1950	4.4900	0.88
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80

Partida: 1.3.3.5.2.1 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA (h=0.15m) Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **45.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.94**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2000	20.9000	4.18
MATERIALES						**28.98**
160010001	CRUCETA PARA MAYOLICA/CERAMICO	und	-	3.0000	0.3000	0.90
300011107	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA	m²	-	0.2000	65.0000	13.00
300011114	RODOPLAST PARA BORDE DE CERAMICOS	und	-	0.3300	40.5000	13.37
300011129	PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICO CHEMAYOLIC (BOLSA DE 25 KG)	bol	-	0.0280	49.2000	1.38
300011133	FRAGUA GRIS CLARO	kg	-	0.0350	9.5000	0.33
EQUIPO						**0.48**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.9400	0.48

Partida: 1.3.3.5.2.2 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 60x60cm, COLOR MATE PLATA (h=0.15m) Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **45.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.94**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2000	20.9000	4.18
MATERIALES						**28.98**
160010001	CRUCETA PARA MAYOLICA/CERAMICO	und	-	3.0000	0.3000	0.90
300011108	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR MATE PLATA PLATA	m²	-	0.2000	65.0000	13.00
300011114	RODOPLAST PARA BORDE DE CERAMICOS	und	-	0.3300	40.5000	13.37
300011129	PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICO CHEMAYOLIC (BOLSA DE 25 KG)	bol	-	0.0280	49.2000	1.38
300011133	FRAGUA GRIS CLARO	kg	-	0.0350	9.5000	0.33
EQUIPO						**0.48**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.9400	0.48

Partida: 1.3.3.5.2.3 CONTRAZOCALO EXTERIOR DE CEMENTO PULIDO Y PINTADO, COLOR GRIS PLATA (h=0.15m) Rendimiento:17 m/Día

Costo unitario por m **38.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**18.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4706	29.4000	13.84
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2353	20.9000	4.92
MATERIALES						**18.95**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0090	6.5000	0.06
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0020	135.5900	0.27
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0450	28.5000	1.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0020	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1560	8.5000	1.33
300010015	PINTURA GLOS GOLOR GRIS	gln	-	0.2000	80.0000	16.00
EQUIPO						**0.56**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	18.7600	0.56

Partida: 1.3.3.6.1 PLANCHA DE POLICARBONATO TRAPEZOIDAL PV4 OPALINO, E=1mm Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **121.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**104.85**
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.1000	12.9000	1.29
300010034	PLANCHA DE POLICARBONATO TRAPEZOIDAL PV4 OPALINO, E=1mm	pln	-	0.1700	480.0000	81.60
390010071	KIT DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, PARA PLANCHAS DE POLICARBONATO, EN TECHOS INCLINADOS	und	-	0.2000	109.8000	21.96
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.3.7.1.1 PUERTA METÁLICA BATIENTE 01 HOJAS 180° C/SOBREPUERTA C/VISOR PM-01 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,100.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,100.00**
390010022	PUERTA METÁLICA BATIENTE 01 HOJAS 180° C/SOBREPUERTA C/VISOR PM -01	und	-	1.0000	2,100.0000	2,100.00

Partida: 1.3.3.7.1.2 PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, C/SOBREPUERTA PM-04 (0.90) Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,800.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,800.00**
390010025	PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, C/SOBREPUERTA PM-04 (0.90)	und	-	1.0000	1,800.000	1,800.00

Partida: 1.3.3.7.1.3 PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, S/SOBREPUERTA PM-05 (0.70) Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **850.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**850.00**
390010026	PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, S/SOBREPUERTA PM-05 (0.70)	und	-	1.0000	850.0000	850.00

Partida: 1.3.3.7.1.4 PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, C/SOBREPUERTA, C/REJILLA PM-06 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,100.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,100.00**
390010027	PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, C/SOBREPUERTA, C/REJILLA PM-06	und	-	1.0000	2,100.000	2,100.00

Partida: 1.3.3.7.1.5 PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, C/SOBREPUERTA PM-07 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,900.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,900.00**
390010028	PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, C/SOBREPUERTA PM-07	und	-	1.0000	1,900.000	1,900.00

Partida: 1.3.3.7.1.6 PUERTA VIDRIO TEMPLADO BATIENTE 1H, 90º, C/SOBREPUERTA PV-01 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,760.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,760.00**
390010040	PUERTA VIDRIO TEMPLADO BATIENTE 1H, 90º, C/SOBREPUERTA PV-01	und	-	1.0000	1,760.000	1,760.00

Partida: 1.3.3.7.1.7 PUERTA VIDRIO TEMPLADO BATIENTE 2H, 180º PV-04 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,500.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,500.00**
390010043	PUERTA VIDRIO TEMPLADO BATIENTE 2H, 180º PV-04	und	-	1.0000	2,500.000	2,500.00

Partida: 1.3.3.7.2.1 VENTANA ALTA CORREDIZA DE DOS PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **401.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**380.00**
390010045	VENTANA ALTA CORREDIZA DE DOS PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	380.0000	380.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.3.7.2.2 VENTANA ALTA CORREDIZA DE TRES PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **411.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**390.00**
390010046	VENTANA ALTA CORREDIZA DE TRES PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	390.0000	390.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.3.7.3.1 VENTANA BAJA CORREDIZA DE TRES PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:25 m²/Día

Costo unitario por m² **417.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
MATERIALES						**400.00**
390010050	VENTANA BAJA CORREDIZA DE TRES PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	400.0000	400.00
EQUIPO						**0.50**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	16.8100	0.50

Partida: 1.3.3.7.3.2 VENTANA BAJA CORREDIZA DE CINCO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación)

Rendimiento:25 m²/Día

Costo unitario por m² **427.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
MATERIALES						**410.00**
390010052	VENTANA BAJA CORREDIZA DE CINCO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	410.0000	410.00
EQUIPO						**0.50**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	16.8100	0.50

Partida: 1.3.3.7.4.1 MAMPARA FIJA CON PERFIL DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación)

Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **481.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**460.00**
390010057	MAMPARA FIJA CON PERFIL DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	460.0000	460.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.3.7.5.1 MURO CORTINA PROYECTANTE CON PERFIL DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación)

Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **862.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**31.36**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.4000	31.36
MATERIALES						**830.00**
390010058	MURO CORTINA PROYECTANTE CON PERFIL DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	830.0000	830.00
EQUIPO						**0.94**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	31.3600	0.94

Partida: 1.3.3.7.6.1 BARRA DISCAPACITADOS DE 2" DE ACERO INOXIDABLE INC. ACCESORIOS

Rendimiento:3.5 und/Día

Costo unitario por und **503.11**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**120.02**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.2857	29.4000	67.20
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	2.2857	23.1100	52.82
MATERIALES						**345.20**
020010892	TUBO DE ACERO INOXIDABLE 2"X6M	pza	-	0.6000	265.0000	159.00
520011271	PLATINA DE 2"x1/4"x6m	pza	-	0.5500	98.0000	53.90
300010006	SOLDADURA PARA ACERO INOX	kg	-	0.2500	210.0000	52.50
300010007	ARGON	m³	-	0.5000	120.0000	60.00
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.3300	12.9000	4.26
390010011	DISCO ABRASIVO	pza	-	0.3300	28.0000	9.24
390010012	DISCO DE DESBASTE SATINADO	pza	-	0.3000	21.0000	6.30
EQUIPO						**37.89**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	120.0200	3.60
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	0.5000	1.1429	30.0000	34.29

Partida: 1.3.3.7.6.2 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO DE F° DE 2" e=2mm INC. ACCESORIOS Rendimiento:3.5 m/Día

Costo unitario por m **618.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**120.02**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.2857	29.4000	67.20
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	2.2857	23.1100	52.82
MATERIALES						**460.40**
020010892	TUBO DE ACERO INOXIDABLE 2"X6M	pza	-	0.6000	265.0000	159.00
020010893	TUBO DE ACERO INOXIDABLE 1"X6M	pza	-	0.6000	192.0000	115.20
520011271	PLATINA DE 2"x1/4"x6m	pza	-	0.5500	98.0000	53.90
300010006	SOLDADURA PARA ACERO INOX	kg	-	0.2500	210.0000	52.50
300010007	ARGON	m³	-	0.5000	120.0000	60.00
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.3300	12.9000	4.26
390010011	DISCO ABRASIVO	pza	-	0.3300	28.0000	9.24
390010012	DISCO DE DESBASTE SATINADO	pza	-	0.3000	21.0000	6.30
EQUIPO						**37.89**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	120.0200	3.60
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	0.5000	1.1429	30.0000	34.29

Partida: 1.3.3.7.6.3 PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE 2", DE ESPESOR 2 mm, EN ACABADO PULIDO Rendimiento:3.5 m/Día

Costo unitario por m **397.11**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**120.02**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.2857	29.4000	67.20
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	2.2857	23.1100	52.82
MATERIALES						**239.20**
020010892	TUBO DE ACERO INOXIDABLE 2"X6M	pza	-	0.2000	265.0000	53.00
520011271	PLATINA DE 2"x1/4"x6m	pza	-	0.5500	98.0000	53.90
300010006	SOLDADURA PARA ACERO INOX	kg	-	0.2500	210.0000	52.50
300010007	ARGON	m³	-	0.5000	120.0000	60.00
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.3300	12.9000	4.26
390010011	DISCO ABRASIVO	pza	-	0.3300	28.0000	9.24
390010012	DISCO DE DESBASTE SATINADO	pza	-	0.3000	21.0000	6.30
EQUIPO						**37.89**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	120.0200	3.60
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	0.5000	1.1429	30.0000	34.29

Partida: 1.3.3.7.6.4 TAPAJUNTA DE ACERO INOXIDABLE ENTRE MODULOS DE 10cm, E=2mm Rendimiento:15 m/Día

Costo unitario por m **111.18**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**95.03**
300010016	TAPAJUNTA DE ACERO INOXIDABLE DE 10cm, E=2mm	m	-	1.0500	90.5000	95.03
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.3.7.6.5 CANTONERA DE ALUMINIO PARA ESCALERA Rendimiento:25 m/Día

Costo unitario por m **28.72**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**9.41**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
MATERIALES						**19.03**
520010002	CANTONERA ALUMINIO 2" X 6 METROS	var	-	0.2000	75.0000	15.00
300011103	PEGAMENTO EN POLVO PARA PISO CERAMICO (SACO DE 25 KG)	und	-	0.0800	50.4000	4.03
EQUIPO						**0.28**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	9.4100	0.28

Partida: 1.3.3.8.1.1 BISAGRA ACERO INOXIDABLE 4"x4"3mm Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **37.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**37.00**
300010021	BISAGRA ACERO INOXIDABLE 4"x4"3mm	und	-	1.0000	37.0000	37.00

Partida: 1.3.3.8.1.2 BISAGRA CAPUCHINA ZINCADA 4" X 3" Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **24.10**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**24.10**
260010003	BISAGRA CAPUCHINA ZINCADA 4" X 3"	und	-	1.0000	24.1000	24.10

Partida: 1.3.3.8.2.1 CERRADURA DE DOS GOLPES CON BARRAS DE ACERO Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **69.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**69.00**
260010007	CERRADURA DE DOS GOLPES CON BARRAS DE ACERO	und	-	1.0000	69.0000	69.00

Partida: 1.3.3.8.2.2 CERRADURA DE TRES GOLPES CON BARRAS DE ACERO Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **82.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**82.90**
260010008	CERRADURA DE TRES GOLPES CON BARRAS DE ACERO	und	-	1.0000	82.9000	82.90

Partida: 1.3.3.8.2.3 TIRADOR RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE 450mmx50mm Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **150.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**150.00**
300010022	TIRADOR RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE 450mmx50mm	und	-	1.0000	150.0000	150.00

Partida: 1.3.3.8.2.4 TIRADOR RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE 900mmx40mm Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **200.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**200.00**
300010023	TIRADOR RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE 900mmx40mm	und	-	1.0000	200.0000	200.00

Partida: 1.3.3.8.2.5 MANIJA CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **89.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**89.90**
300010024	MANIJA CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE	und	-	1.0000	89.9000	89.90

Partida: 1.3.3.9.1.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN MUROS INTERIORES Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.3.9.1.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN COLUMNAS INTERIORES Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.3.9.1.3 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VIGAS INTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **19.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.3.9.1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN PLACAS INTERIORES Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.3.9.1.5 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN CIELORRASO Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **19.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.3.9.1.6 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VESTIDURA DE DERRAMES 0.16M. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **12.93**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**0.82**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0100	44.9000	0.45
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.3.9.1.7 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN FONDO DE ESCALERA Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **15.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**1.07**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.4000	1.8000	0.72

Partida: 1.3.3.9.1.8 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.3.9.1.9 PINTURA LATEX EN COLUMNAS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.3.9.1.10 PINTURA LATEX EN VIGAS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **19.76**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.19**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.4444	1.8000	0.80

Partida: 1.3.3.9.1.11 PINTURA LATEX EN PLACAS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.3.9.1.12 PINTURA LATEX EN CIELORRASO Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **22.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.3.9.1.13 PINTURA LATEX EN VESTIDURA DE DERRAMES 0.16M. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **13.80**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**1.69**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0064	71.0000	0.45
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.3.9.1.14 PINTURA LATEX EN FONDO DE ESCALERA Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.3.9.2.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN MUROS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.3.9.2.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN COLUMNAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.3.9.2.3 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VIGAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.3.9.2.4 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN PLACAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.3.9.2.5 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN PARAPETO DE CONCRETO Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.3.9.2.6 PINTURA SUPERMATE EN MUROS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.3.9.2.7 PINTURA SUPERMATE EN COLUMNAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.3.9.2.8 PINTURA SUPERMATE EN VIGAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.3.9.2.9 PINTURA SUPERMATE EN PLACAS EXTERIORES DOS MANOS — Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.3.9.2.10 PINTURA SUPERMATE EN PARAPETO DE CONCRETO — Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.3.10.1 PANEL DE FIBROCEMENTO CON E=5cm, CON PINTURA SATINADA PARA EXTERIORES (incluye perfiles de acero inoxidable e instalación) — Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **192.58**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.1100	12.32
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2667	20.9000	5.57
MATERIALES						**158.00**
390010085	DIVISIONES DE FIBROCEMENTO E=5cm	m²	-	1.0000	158.0000	158.00
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.5700	1.01

Partida: 1.3.3.10.2 FACHALETA DE ARCILLA, EN ACABADO NATURAL TEXTURIZADO DE 15x60cm, E=2CM — Rendimiento:8 m²/Día

Costo unitario por m² **99.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**69.33**
300010014	FACHALETA PARA PARED 27x45CM	m²	-	1.0500	54.0000	56.70
300011103	PEGAMENTO EN POLVO PARA PISO CERAMICO (SACO DE 25 KG)	und	-	0.2500	50.4000	12.60
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.3.3.10.3 CORTASOL LINEAL FINS METALICO LISO ,COLOR AMARILLO, E=2.5CM INCLUYE PERFILES DE ANCLAJE — Rendimiento:1 m/Día

Costo unitario por m **90.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**90.50**
390010083	CORTASOL LINEAL FINS METALICO LISO	und	-	1.0000	90.5000	90.50

Partida: 1.3.3.10.4 CORTASOL LINEAL FINS METALICO LISO ,COLOR NEGRO MATE, E=2.5CM INCLUYE PERFILES DE ANCLAJE — Rendimiento:1 m/Día

Costo unitario por m **90.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**90.50**
390010083	CORTASOL LINEAL FINS METALICO LISO	und	-	1.0000	90.5000	90.50

Partida: 1.3.3.10.5 CORTASOL LINEAL FINS METALICO LISO ,COLOR BLANCO ,E=2.5CM INCLUYE PERFILES DE ANCLAJE

Rendimiento:1 m/Día

Costo unitario por m **90.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**90.50**
390010083	CORTASOL LINEAL FINS METALICO LISO	und	-	1.0000	90.5000	90.50

Partida: 1.3.3.10.6 PANEL DE PLACA DE YESO CON E=9CM

Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **154.58**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.1100	12.32
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2667	20.9000	5.57
MATERIALES						**120.00**
390010086	DIVISIONES CON PLACA DE YESO E=9cm	m²	-	1.0000	120.0000	120.00
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.5700	1.01

Partida: 1.3.3.11.1 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA

Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,100.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,100.00**
390010072	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	und	-	1.0000	2,100.000	2,100.00

Partida: 1.3.3.11.2 LIMPIEZA DE VIDRIOS

Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	-	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.3.3.11.3 LIMPIEZA FINAL

Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	-	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.3.4.1.1 MURO DE SOGA LADRILLO KK 18 HUECOS TIPO IV M = 1:4 E = 13cm

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **86.99**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**60.08**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0020	6.5000	0.01
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0275	90.0000	2.48
170011015	LADRILLO ARCILLA KK 18 HUECOS (TIPO IV) 9x13x24 CM.	und	-	39.0000	1.2500	48.75
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.2452	28.5000	6.99
390011178	AGUA	m³	-	0.0076	5.0000	0.04
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.4030	4.5000	1.81
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.3.4.2.1.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **41.12**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**13.75**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0250	135.5900	3.39
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1500	28.5000	4.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	0.8500	6.7000	5.70
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80

Partida: 1.3.4.2.1.2 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **43.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06

Partida: 1.3.4.2.1.3 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **43.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06

Partida: 1.3.4.2.1.4 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **38.41**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**11.04**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0040	6.5000	0.03
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0165	135.5900	2.24
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1166	28.5000	3.32
300010003	IMPERMEABILIZANTE	kg	-	0.3000	8.5000	2.55
390011178	AGUA	m³	-	0.0042	5.0000	0.02
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0270	8.5000	0.23
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.5890	4.5000	2.65
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80

Partida: 1.3.4.2.1.5 TARRAJEO EN DESCANSO DE ESCALERA ACABADO CON CEMENTO ARENA 1:5 Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **31.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**19.60**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
MATERIALES						**11.04**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0040	6.5000	0.03
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0165	135.5900	2.24
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1166	28.5000	3.32
300010003	IMPERMEABILIZANTE	kg	-	0.3000	8.5000	2.55
390011178	AGUA	m³	-	0.0042	5.0000	0.02
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0270	8.5000	0.23
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.5890	4.5000	2.65
EQUIPO						**0.59**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	19.6000	0.59

Partida: 1.3.4.2.1.6 TARRAJEO EN GRADAS DE ESCALERA ACABADO CEMENTO ARENA 1:5 Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **22.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**6.48**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0130	135.5900	1.76
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1540	28.5000	4.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0040	5.0000	0.02
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0360	8.5000	0.31
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.4.2.2.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **42.32**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**13.75**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0250	135.5900	3.39
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1500	28.5000	4.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	0.8500	6.7000	5.70
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**2.00**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.6667	1.8000	1.20

Partida: 1.3.4.2.2.2 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.4.2.2.3 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.4.2.2.4 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE TECHO EXTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **31.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**19.60**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
MATERIALES						**11.04**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0040	6.5000	0.03
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0165	135.5900	2.24
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1166	28.5000	3.32
300010003	IMPERMEABILIZANTE	kg	-	0.3000	8.5000	2.55
390011178	AGUA	m³	-	0.0042	5.0000	0.02
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0270	8.5000	0.23
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.5890	4.5000	2.65
EQUIPO						**0.59**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	19.6000	0.59

Partida: 1.3.4.2.3.1 VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO: ARENA 1:5 ANCHO 0.16M. Rendimiento:18 m/Día

Costo unitario por m **19.53**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**6.07**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
EQUIPO						**0.39**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39

Partida: 1.3.4.2.3.2 SELLADO DE JUNTA DE DILATACION E=1" Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **25.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**13.52**
300010010	BACKER ROD 1"	m	-	1.0500	1.9200	2.02
300010011	IMPRIMANTE ZPM	gln	-	0.0340	120.3400	4.09
300010012	Z FLEX POLIURETANO GRIS MANGA 600ML	und	-	0.3000	24.7000	7.41
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.4.2.4.1 BRUÑA E=1.00CM Rendimiento:30 m/Día

Costo unitario por m **8.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.8400	0.24

Partida: 1.3.4.2.5.1 REVESTIMIENTO DE MESA DE CONCRETO CON GRANITO PULIDO Rendimiento:4.5 m2/Día

Costo unitario por m2 **1,146.58**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**119.48**
470010847	OPERARIO	hh	1.5000	2.6667	29.4000	78.40
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	1.7778	23.1100	41.08
MATERIALES						**1,023.52**
040010897	GRANILLA GRANATE OSCURO C/BLANCO	kg	-	10.0000	40.0000	400.00
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	20.0000	28.5000	570.00
390011178	AGUA	m³	-	0.0040	5.0000	0.02
430010001	MARMOLINA 3/16"	kg	-	10.0000	5.3500	53.50
EQUIPO						**3.58**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	119.4800	3.58

Partida: 1.3.4.3.1.1 CIELORRASO CON MEZCLA DE CEMENTO – ARENA 1:5 Rendimiento:12 m2/Día

Costo unitario por m2 **31.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**19.60**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
MATERIALES						**11.04**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0040	6.5000	0.03
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0165	135.5900	2.24
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1166	28.5000	3.32
300010003	IMPERMEABILIZANTE	kg	-	0.3000	8.5000	2.55
390011178	AGUA	m³	-	0.0042	5.0000	0.02
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0270	8.5000	0.23
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.5890	4.5000	2.65
EQUIPO						**0.59**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	19.6000	0.59

Partida: 1.3.4.3.2.1 FALSO CIELO RASO DE PLACA YESO STANDARD Rendimiento:5 m²/Día

Costo unitario por m² **133.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.04**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
MATERIALES						**85.25**
210011035	PLACA YESO STANDARD	pln	-	1.0500	45.0000	47.25
290011083	ACCESORIOS PARA INSTALACION FALSO CIELO RASO		-	1.0000	38.0000	38.00
EQUIPO						**1.41**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.0400	1.41

Partida: 1.3.4.3.2.2 FALSO CIELORRASO DE PLACA YESO RH Rendimiento:5 m²/Día

Costo unitario por m² **154.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.04**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
MATERIALES						**106.25**
210011036	PLACA YESO RH	pln	-	1.0500	65.0000	68.25
290011083	ACCESORIOS PARA INSTALACION FALSO CIELO RASO		-	1.0000	38.0000	38.00
EQUIPO						**1.41**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.0400	1.41

Partida: 1.3.4.3.2.3 FALSO CIELO RASO DE BALDOSA PVC Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **104.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
MATERIALES						**80.00**
290011083	ACCESORIOS PARA INSTALACION FALSO CIELO RASO		-	1.0000	38.0000	38.00
300011100	BALDOSA PVC	m²	-	1.0500	40.0000	42.00
EQUIPO						**0.71**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71

Partida: 1.3.4.3.2.4 FALSO CIELO RASO DE BALDOSA DE FIBRA MINERAL MICROPERFORADA CON MEMBRANA ACÚSTICA

Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **181.17**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.01**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	23.1100	15.41
MATERIALES						**143.91**
020010876	CLAVO LISO DE ACERO DE IMPULSO POSITIVO DE 1"	und	-	0.0200	2.6500	0.05
800010004	FULMINANTE MARRON CAL 22	cnt	-	0.0200	25.0000	0.50
800010005	FULMINATE VERDE CAL 22	cnt	-	0.0090	25.0000	0.23
300010027	L PERIMETRAL XL 12´x7/8"x7/8"	und	-	0.3000	37.0700	11.12
300010028	T PRINCIPAL XL HD 12´x15/16"	und	-	0.3000	19.6000	5.88
300010029	T SECUNDARIA XL HD 2´x15/16"	und	-	1.5100	2.9900	4.51
300010030	T SECUNDARIA XL HD 4´x15/16"	und	-	1.5100	5.8300	8.80
300010031	CLIP SISMICO T TIPO BERC2 O SIMILAR	und	-	1.5100	8.3700	12.64
300010032	ALAMBRE GALVANIZADO # 12	kg	-	0.5000	12.5000	6.25
300011099	BALDOSA DE FIRBRA MINERAL 24"x24"x5/8"	pln	-	2.8900	32.5000	93.93
EQUIPO						**2.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.0100	1.05
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.6667	1.8000	1.20

Partida: 1.3.4.4.1.1 CONCRETO EN CONTRAPISO 1:5 CEMENTO-HORMIGON E=3.50CM, ACABADO SEMI PULIDO

Rendimiento:60 m²/Día

Costo unitario por m² **52.80**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.61**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1333	30.3800	4.05
470010847	OPERARIO	hh	3.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	23.1100	3.08
470010849	PEON	hh	6.0000	0.8000	20.9000	16.72
MATERIALES						**13.30**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0350	135.5900	4.75
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.2730	28.5000	7.78
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.0300	18.0000	0.54
390011178	AGUA	m³	-	0.0420	5.0000	0.21
530010001	GRASA	lb	-	0.0020	7.8000	0.02
EQUIPO						**3.89**
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.1333	21.1800	2.82
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.6100	1.07

Partida: 1.3.4.4.1.2 CONCRETO EN CONTRAPISO 1:5 CEMENTO-HORMIGON E=4CM, ACABADO SEMI PULIDO

Rendimiento:60 m²/Día

Costo unitario por m² **57.91**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.61**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1333	30.3800	4.05
470010847	OPERARIO	hh	3.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	23.1100	3.08
470010849	PEON	hh	6.0000	0.8000	20.9000	16.72
MATERIALES						**18.41**
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0700	90.0000	6.30
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.3927	28.5000	11.19
390011178	AGUA	m³	-	0.0820	5.0000	0.41
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0600	8.5000	0.51
EQUIPO						**3.89**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.6100	1.07
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.1333	21.1800	2.82

Partida: 1.3.4.4.2.1 PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA

Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **111.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**31.88**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4000	20.9000	8.36
MATERIALES						**78.99**
300011103	PEGAMENTO EN POLVO PARA PISO CERAMICO (SACO DE 25 KG)	und	-	0.1800	50.4000	9.07
300011107	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0500	8.5000	0.43
620010001	CRUCETA DE PLASTICO DE 8 MM (BOLSA DE 150 UND)	bol	-	0.1500	8.2000	1.23
EQUIPO						**0.96**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	31.8800	0.96

Partida: 1.3.4.4.2.2 PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR MATE PLATA Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **111.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**31.88**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4000	20.9000	8.36
MATERIALES						**78.99**
300011103	PEGAMENTO EN POLVO PARA PISO CERAMICO (SACO DE 25 KG)	und	-	0.1800	50.4000	9.07
300011107	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0500	8.5000	0.43
620010001	CRUCETA DE PLASTICO DE 8 MM (BOLSA DE 150 UND)	bol	-	0.1500	8.2000	1.23
EQUIPO						**0.96**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	31.8800	0.96

Partida: 1.3.4.4.2.3 PISO CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO SEGÚN DISEÑO Rendimiento:40 m²/Día

Costo unitario por m² **29.91**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.91**
470010847	OPERARIO	hh	1.5000	0.3000	29.4000	8.82
470010849	PEON	hh	0.5000	0.1000	20.9000	2.09
MATERIALES						**18.67**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0115	135.5900	1.56
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.6000	28.5000	17.10
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
EQUIPO						**0.33**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.9100	0.33

Partida: 1.3.4.5.1.1 ZOCALO DE PORCELANATO DE 60x30cm, COLOR BLANCO Y GRIS, H=Var. Rendimiento:12 m2/Día

Costo unitario por m2 **105.09**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**77.72**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0270	135.5900	3.66
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1720	28.5000	4.90
300011109	PORCELANATO COLOR BLANCO DE 60 X 30CM	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
300011113	PORCELANA BLANCA	kg	-	0.1950	4.4900	0.88
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80

Partida: 1.3.4.5.2.1 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 60x60cm, COLOR MATE PLATA (h=0.15m) Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **39.34**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.06**
470010847	OPERARIO	hh	0.5000	0.2000	29.4000	5.88
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2000	20.9000	4.18
MATERIALES						**28.98**
160010001	CRUCETA PARA MAYOLICA/CERAMICO	und	-	3.0000	0.3000	0.90
300011108	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR MATE PLATA PLATA	m²	-	0.2000	65.0000	13.00
300011114	RODOPLAST PARA BORDE DE CERAMICOS	und	-	0.3300	40.5000	13.37
300011129	PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICO CHEMAYOLIC (BOLSA DE 25 KG)	bol	-	0.0280	49.2000	1.38
300011133	FRAGUA GRIS CLARO	kg	-	0.0350	9.5000	0.33
EQUIPO						**0.30**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.0600	0.30

Partida: 1.3.4.5.2.2 CONTRAZOCALO EXTERIOR DE CEMENTO PULIDO Y PINTADO, COLOR GRIS PLATA (h=0.15m) Rendimiento:17 m/Día

Costo unitario por m **38.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**18.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4706	29.4000	13.84
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2353	20.9000	4.92
MATERIALES						**18.95**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0090	6.5000	0.06
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0020	135.5900	0.27
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0450	28.5000	1.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0020	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1560	8.5000	1.33
300010015	PINTURA GLOS GOLOR GRIS	gln	-	0.2000	80.0000	16.00
EQUIPO						**0.56**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	18.7600	0.56

Partida: 1.3.4.5.2.3 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO (h=0.15m) Rendimiento:24 m/Día

Costo unitario por m **14.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3333	29.4000	9.80
470010849	PEON	hh	0.5000	0.1667	20.9000	3.48
MATERIALES						**0.62**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0020	135.5900	0.27
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0120	28.5000	0.34
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
EQUIPO						**0.40**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.2800	0.40

Partida: 1.3.4.6.1 PLANCHA DE ALUZINC TR4 PREPINTADO COLOR GRIS O SIMILAR, E=4mm Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **74.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**58.37**
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.1000	12.9000	1.29
590010001	COBERTURA ALUZINC CS4 1mx3.15m e=0.50mm	pln	-	0.3825	91.8100	35.12
390010071	KIT DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, PARA PLANCHAS DE POLICARBONATO, EN TECHOS INCLINADOS	und	-	0.2000	109.8000	21.96
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.4.6.2 PLANCHA DE POLICARBONATO TRAPEZOIDAL PV4 OPALINO, E=1mm Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **121.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**104.85**
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.1000	12.9000	1.29
300010034	PLANCHA DE POLICARBONATO TRAPEZOIDAL PV4 OPALINO, E=1mm	pln	-	0.1700	480.0000	81.60
390010071	KIT DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, PARA PLANCHAS DE POLICARBONATO, EN TECHOS INCLINADOS	und	-	0.2000	109.8000	21.96
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.4.7.1.1 PUERTA DE MELAMINE BATIENTE 01 HOJA 90° SIN SOBREPUERTA PB-01 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **864.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**864.00**
390010019	PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA SEGUN DETALLE PB-01	und	-	1.0000	864.0000	864.00

Partida: 1.3.4.8.1.1 PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, C/SOBREPUERTA, C/VISOR PM-02 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,100.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,100.00**
390010023	PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, C/SOBREPUERTA, C/VISOR PM-02	und	-	1.0000	2,100.000	2,100.00

Partida: 1.3.4.8.1.2 PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, S/SOBREPUERTA PM-05 (0.70) Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **850.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**850.00**
390010026	PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, S/SOBREPUERTA PM-05 (0.70)	und	-	1.0000	850.0000	850.00

Partida: 1.3.4.8.1.3 PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, C/SOBREPUERTA, C/REJILLA PM-06 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,100.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,100.00**
390010027	PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, C/SOBREPUERTA, C/REJILLA PM-06	und	-	1.0000	2,100.000	2,100.00

Partida: 1.3.4.8.1.4 PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, C/SOBREPUERTA PM-07 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,900.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,900.00**
390010028	PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, C/SOBREPUERTA PM-07	und	-	1.0000	1,900.000	1,900.00

Partida: 1.3.4.8.2.1 VENTANA ALTA CORREDIZA DE DOS PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **401.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**380.00**
390010045	VENTANA ALTA CORREDIZA DE DOS PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	380.0000	380.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.4.8.2.2 VENTANA ALTA CORREDIZA DE TRES PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **411.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**390.00**
390010046	VENTANA ALTA CORREDIZA DE TRES PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	390.0000	390.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.4.8.2.3 VENTANA ALTA CORREDIZA DE CUATRO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **421.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**400.00**
390010047	VENTANA ALTA CORREDIZA DE CUATRO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	und	-	1.0000	400.0000	400.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.4.8.3.1 VENTANA BAJA CORREDIZA DE CINCO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:25 m²/Día

Costo unitario por m² **427.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
MATERIALES						**410.00**
390010052	VENTANA BAJA CORREDIZA DE CINCO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	410.0000	410.00
EQUIPO						**0.50**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	16.8100	0.50

Partida: 1.3.4.8.4.1 MURO CORTINA PROYECTANTE CON PERFIL DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **862.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**31.36**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.4000	31.36
MATERIALES						**830.00**
390010058	MURO CORTINA PROYECTANTE CON PERFIL DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	830.0000	830.00
EQUIPO						**0.94**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	31.3600	0.94

Partida: 1.3.4.8.5.1 BARRA DISCAPACITADOS DE 2" DE ACERO INOXIDABLE INC. ACCESORIOS Rendimiento:3.5 und/Día

Costo unitario por und **503.11**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**120.02**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.2857	29.4000	67.20
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	2.2857	23.1100	52.82
MATERIALES						**345.20**
020010892	TUBO DE ACERO INOXIDABLE 2"X6M	pza	-	0.6000	265.0000	159.00
520011271	PLATINA DE 2"x1/4"x6m	pza	-	0.5500	98.0000	53.90
300010006	SOLDADURA PARA ACERO INOX	kg	-	0.2500	210.0000	52.50
300010007	ARGON	m³	-	0.5000	120.0000	60.00
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.3300	12.9000	4.26
390010011	DISCO ABRASIVO	pza	-	0.3300	28.0000	9.24
390010012	DISCO DE DESBASTE SATINADO	pza	-	0.3000	21.0000	6.30
EQUIPO						**37.89**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	120.0200	3.60
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	0.5000	1.1429	30.0000	34.29

Partida: 1.3.4.8.5.2 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO DE F° DE 2" e=2mm INC. ACCESORIOS Rendimiento:3.5 m/Día

Costo unitario por m **618.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**120.02**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.2857	29.4000	67.20
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	2.2857	23.1100	52.82
MATERIALES						**460.40**
020010892	TUBO DE ACERO INOXIDABLE 2"X6M	pza	-	0.6000	265.0000	159.00
020010893	TUBO DE ACERO INOXIDABLE 1"X6M	pza	-	0.6000	192.0000	115.20
520011271	PLATINA DE 2"x1/4"x6m	pza	-	0.5500	98.0000	53.90
300010006	SOLDADURA PARA ACERO INOX	kg	-	0.2500	210.0000	52.50
300010007	ARGON	m³	-	0.5000	120.0000	60.00
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.3300	12.9000	4.26
390010011	DISCO ABRASIVO	pza	-	0.3300	28.0000	9.24
390010012	DISCO DE DESBASTE SATINADO	pza	-	0.3000	21.0000	6.30
EQUIPO						**37.89**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	120.0200	3.60
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	0.5000	1.1429	30.0000	34.29

Partida: 1.3.4.8.5.3 TAPAJUNTA DE ACERO INOXIDABLE ENTRE MODULOS DE 10cm, E=2mm Rendimiento:15 m/Día

Costo unitario por m **111.18**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**95.03**
300010016	TAPAJUNTA DE ACERO INOXIDABLE DE 10cm, E=2mm	m	-	1.0500	90.5000	95.03
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.4.8.5.4 CANTONERA DE ALUMINIO PARA ESCALERA Rendimiento:25 m/Día

Costo unitario por m **28.72**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**9.41**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
MATERIALES						**19.03**
520010002	CANTONERA ALUMINIO 2" X 6 METROS	var	-	0.2000	75.0000	15.00
300011103	PEGAMENTO EN POLVO PARA PISO CERAMICO (SACO DE 25 KG)	und	-	0.0800	50.4000	4.03
EQUIPO						**0.28**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	9.4100	0.28

Partida: 1.3.4.8.5.5 COLUMNA DE ACERO DE 6"X6" PINTADO CON ESMALTE ANTICORRROSIVO NEGRO EN PERGOLAS Rendimiento:5 m/Día

Costo unitario por m **198.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.04**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
MATERIALES						**150.00**
300010017	TUBO NEGRO PINTADO 6"x6" 3mm	und	-	0.2000	750.0000	150.00
EQUIPO						**1.41**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.0400	1.41

Partida: 1.3.4.8.5.6 "VIGUETAS DE ACERO DE 3"X4" PINTADO CON ESMALTE ANTICORRROSIVO NEGRO EN PERGOLAS Rendimiento:10 m/Día

Costo unitario por m **96.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
MATERIALES						**72.00**
300010018	TUBO NEGRO PINTADO DE 3"x4"x3mm	und	-	0.2000	360.0000	72.00
EQUIPO						**0.71**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71

Partida: 1.3.4.9.1.1 BISAGRA ACERO INOXIDABLE 4"x4"3mm Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **37.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**37.00**
300010021	BISAGRA ACERO INOXIDABLE 4"x4"3mm	und	-	1.0000	37.0000	37.00

Partida: 1.3.4.9.1.2 BISAGRA DESMONTABLE DE ALUMINIO Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **5.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**5.50**
260010009	BISAGRA DESMONTABLE DE ALUMINIO	und	-	1.0000	5.5000	5.50

Partida: 1.3.4.9.2.1 CERROJO DE ACERO A PRESION 4" Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **22.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**22.90**
260010005	CERROJO DE ACERO A PRESION 4"	und	-	1.0000	22.9000	22.90

Partida: 1.3.4.9.2.2 CERRADURA DE DOS GOLPES CON BARRAS DE ACERO — Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **69.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**69.00**
260010007	CERRADURA DE DOS GOLPES CON BARRAS DE ACERO	und	-	1.0000	69.0000	69.00

Partida: 1.3.4.9.2.3 TIRADOR RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE 900mmx40mm — Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **200.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**200.00**
300010023	TIRADOR RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE 900mmx40mm	und	-	1.0000	200.0000	200.00

Partida: 1.3.4.9.2.4 MANIJA CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE — Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **89.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**89.90**
300010024	MANIJA CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE	und	-	1.0000	89.9000	89.90

Partida: 1.3.4.10.1.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN MUROS INTERIORES — Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.4.10.1.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN COLUMNAS INTERIORES — Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.4.10.1.3 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VIGAS INTERIORES — Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **19.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.4.10.1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN CIELORRASO — Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **19.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.4.10.1.5 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VESTIDURA DE DERRAMES 0.16M. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **12.93**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**0.82**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0100	44.9000	0.45
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.4.10.1.6 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN FONDO DE ESCALERA Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **15.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**1.07**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.4000	1.8000	0.72

Partida: 1.3.4.10.1.7 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.4.10.1.8 PINTURA LATEX EN COLUMNAS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.4.10.1.9 PINTURA LATEX EN VIGAS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **19.76**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.19**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.4444	1.8000	0.80

Partida: 1.3.4.10.1.10 PINTURA LATEX EN CIELORRASO Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **22.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.4.10.1.11 PINTURA LATEX EN VESTIDURA DE DERRAMES 0.16M. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **13.80**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**1.69**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0064	71.0000	0.45
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.4.10.1.12 PINTURA LATEX EN FONDO DE ESCALERA Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.4.10.2.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN MUROS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.4.10.2.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN COLUMNAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.4.10.2.3 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VIGAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.4.10.2.4 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN FRISOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.4.10.2.5 PINTURA SUPERMATE EN MUROS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.4.10.2.6 PINTURA SUPERMATE EN COLUMNAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.4.10.2.7 PINTURA SUPERMATE EN VIGAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.4.10.2.8 PINTURA SUPERMATE EN FRISOS

Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.4.11.1 DIVISIÓN DE MELAMINA COLOR GRIS, E=7cm INCLUYE PERFILES DE ACERO INOX.

Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **223.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**42.01**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	23.1100	18.49
MATERIALES						**180.00**
390010069	DIVISIÓN DE MELAMINA e=18mm SEGUN DETALLE EN BAÑOS	m²	-	1.0000	180.0000	180.00
EQUIPO						**1.26**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	42.0100	1.26

Partida: 1.3.4.11.2 FACHALETA DE ARCILLA, EN ACABADO NATURAL TEXTURIZADO DE 15x60cm, E=2CM

Rendimiento:8 m²/Día

Costo unitario por m² **99.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**69.33**
300010014	FACHALETA PARA PARED 27x45CM	m²	-	1.0500	54.0000	56.70
300011103	PEGAMENTO EN POLVO PARA PISO CERAMICO (SACO DE 25 KG)	und	-	0.2500	50.4000	12.60
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.3.4.11.3 CORTASOL LINEAL FINS METALICO LISO ,COLOR AMARILLO, E=2.5CM INCLUYE PERFILES DE ANCLAJE

Rendimiento:1 m/Día

Costo unitario por m **90.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**90.50**
390010083	CORTASOL LINEAL FINS METALICO LISO	und	-	1.0000	90.5000	90.50

Partida: 1.3.4.11.4 CORTASOL LINEAL FINS METALICO LISO ,COLOR NEGRO MATE, E=2.5CM INCLUYE PERFILES DE ANCLAJE

Rendimiento:1 m/Día

Costo unitario por m **90.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**90.50**
390010083	CORTASOL LINEAL FINS METALICO LISO	und	-	1.0000	90.5000	90.50

Partida: 1.3.4.11.5 CORTASOL LINEAL FINS METALICO LISO ,COLOR BLANCO ,E=2.5CM INCLUYE PERFILES DE ANCLAJE

Rendimiento:1 m/Día

Costo unitario por m **90.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**90.50**
390010083	CORTASOL LINEAL FINS METALICO LISO	und	-	1.0000	90.5000	90.50

Partida: 1.3.4.12.1 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA

Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,100.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,100.00**
390010072	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	und	-	1.0000	2,100.000	2,100.00

Partida: 1.3.4.12.2 LIMPIEZA DE VIDRIOS Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	-	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.3.4.12.3 LIMPIEZA FINAL Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	-	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.3.5.1.1 MURO DE CABEZA LADRILLO KK 18 HUECOS TIPO IV M = 1:4 E=23cm Rendimiento:6 m²/Día

Costo unitario por m² **149.59**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**39.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.4000	39.20
MATERIALES						**109.21**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0020	6.5000	0.01
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0613	90.0000	5.52
170011015	LADRILLO ARCILLA KK 18 HUECOS (TIPO IV) 9x13x24 CM.	und	-	69.0000	1.2500	86.25
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.5455	28.5000	15.55
390011178	AGUA	m³	-	0.0143	5.0000	0.07
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.4030	4.5000	1.81
EQUIPO						**1.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	39.2000	1.18

Partida: 1.3.5.1.2 MURO DE SÍLICO CALCÁREO P14, E=14 cm Rendimiento:9.8 m²/Día

Costo unitario por m² **283.99**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**24.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8163	29.4000	24.00
MATERIALES						**259.27**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0200	6.5000	0.13
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0300	90.0000	2.70
170011014	BLOQUE SILICICO STANDARD 14X25X9 CM	und	-	38.0000	6.5000	247.00
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1100	28.5000	3.14
300011097	CAL HIDRATADA DE 30 Kg	bol	-	0.1400	16.9000	2.37
390011178	AGUA	m³	-	0.0080	5.0000	0.04
430011219	MADERA TORNILLO CEPILLADA	p²	-	0.5800	6.7000	3.89
EQUIPO						**0.72**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	24.0000	0.72

Partida: 1.3.5.2.1.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **41.12**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**13.75**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0250	135.5900	3.39
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1500	28.5000	4.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	0.8500	6.7000	5.70
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80

Partida: 1.3.5.2.1.2 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **43.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06

Partida: 1.3.5.2.1.3 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **43.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06

Partida: 1.3.5.2.1.4 TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERA ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **31.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**19.60**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
MATERIALES						**11.04**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0040	6.5000	0.03
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0165	135.5900	2.24
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1166	28.5000	3.32
300010003	IMPERMEABILIZANTE	kg	-	0.3000	8.5000	2.55
390011178	AGUA	m³	-	0.0042	5.0000	0.02
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0270	8.5000	0.23
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.5890	4.5000	2.65
EQUIPO						**0.59**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	19.6000	0.59

Partida: 1.3.5.2.1.5 TARRAJEO EN DESCANSO DE ESCALERA ACABADO CON CEMENTO ARENA 1:5

Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **31.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**19.60**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
MATERIALES						**11.04**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0040	6.5000	0.03
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0165	135.5900	2.24
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1166	28.5000	3.32
300010003	IMPERMEABILIZANTE	kg	-	0.3000	8.5000	2.55
390011178	AGUA	m³	-	0.0042	5.0000	0.02
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0270	8.5000	0.23
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.5890	4.5000	2.65
EQUIPO						**0.59**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	19.6000	0.59

Partida: 1.3.5.2.1.6 TARRAJEO EN GRADAS DE ESCALERA ACABADO CEMENTO ARENA 1:5 Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **22.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**6.48**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0130	135.5900	1.76
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1540	28.5000	4.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0040	5.0000	0.02
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0360	8.5000	0.31
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.5.2.1.7 SOLAQUEADO DE MURO SILICO CALCALERO Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **84.98**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**71.52**
020010873	ALCAYATAS PARA CEMENTO DE 1"	und	-	40.0000	0.5000	20.00
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0464	135.5900	6.29
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.3501	28.5000	9.98
290011071	EXPANDED METAL O SIMILAR		-	2.5000	8.5000	21.25
390011178	AGUA	m³	-	0.0121	5.0000	0.06
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
540011304	SULFATO DE BARIO (BARITINA)	kg	-	2.8500	4.5000	12.83
EQUIPO						**0.39**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39

Partida: 1.3.5.2.2.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **42.32**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**13.75**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0250	135.5900	3.39
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1500	28.5000	4.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	0.8500	6.7000	5.70
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**2.00**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.6667	1.8000	1.20

Partida: 1.3.5.2.2.2 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.5.2.2.3 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.5.2.2.4 EMPASTADO EN PANEL DE FIBROCEMENTO E= Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.5.2.3.1 VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO: ARENA 1:5 ANCHO 0.16M. Rendimiento:18 m/Día

Costo unitario por m **19.53**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**6.07**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
EQUIPO						**0.39**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39

Partida: 1.3.5.2.4.1 BRUÑA E=1.00CM Rendimiento:30 m/Día

Costo unitario por m **8.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.8400	0.24

Partida: 1.3.5.2.5.1 REVESTIMIENTO DE MESA DE CONCRETO CON GRANITO PULIDO Rendimiento:4.5 m2/Día

Costo unitario por m2 **1,146.58**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**119.48**
470010847	OPERARIO	hh	1.5000	2.6667	29.4000	78.40
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	1.7778	23.1100	41.08
MATERIALES						**1,023.52**
040010897	GRANILLA GRANATE OSCURO C/BLANCO	kg	-	10.0000	40.0000	400.00
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	20.0000	28.5000	570.00
390011178	AGUA	m³	-	0.0040	5.0000	0.02
430010001	MARMOLINA 3/16"	kg	-	10.0000	5.3500	53.50
EQUIPO						**3.58**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	119.4800	3.58

Partida: 1.3.5.3.1.1 CIELORRASO CON MEZCLA DE CEMENTO – ARENA 1:5 Rendimiento:12 m2/Día

Costo unitario por m2 **31.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**19.60**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
MATERIALES						**11.04**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0040	6.5000	0.03
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0165	135.5900	2.24
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1166	28.5000	3.32
300010003	IMPERMEABILIZANTE	kg	-	0.3000	8.5000	2.55
390011178	AGUA	m³	-	0.0042	5.0000	0.02
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0270	8.5000	0.23
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.5890	4.5000	2.65
EQUIPO						**0.59**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	19.6000	0.59

Partida: 1.3.5.3.2.1 FALSO CIELO RASO DE PLACA YESO STANDARD Rendimiento:5 m²/Día

Costo unitario por m² **133.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.04**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
MATERIALES						**85.25**
210011035	PLACA YESO STANDARD	pln	-	1.0500	45.0000	47.25
290011083	ACCESORIOS PARA INSTALACION FALSO CIELO RASO		-	1.0000	38.0000	38.00
EQUIPO						**1.41**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.0400	1.41

Partida: 1.3.5.3.2.2 FALSO CIELORRASO DE PLACA YESO RH Rendimiento:5 m²/Día

Costo unitario por m² **154.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.04**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
MATERIALES						**106.25**
210011036	PLACA YESO RH	pln	-	1.0500	65.0000	68.25
290011083	ACCESORIOS PARA INSTALACION FALSO CIELO RASO		-	1.0000	38.0000	38.00
EQUIPO						**1.41**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.0400	1.41

Partida: 1.3.5.3.2.3 FALSO CIELO RASO DE BALDOSA PVC Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **104.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
MATERIALES						**80.00**
290011083	ACCESORIOS PARA INSTALACION FALSO CIELO RASO		-	1.0000	38.0000	38.00
300011100	BALDOSA PVC	m²	-	1.0500	40.0000	42.00
EQUIPO						**0.71**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71

Partida: 1.3.5.4.1.1 CONCRETO EN CONTRAPISO 1:5 CEMENTO-HORMIGON E=3.50CM, ACABADO SEMI PULIDO Rendimiento:60 m²/Día

Costo unitario por m² **52.80**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.61**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1333	30.3800	4.05
470010847	OPERARIO	hh	3.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	23.1100	3.08
470010849	PEON	hh	6.0000	0.8000	20.9000	16.72
MATERIALES						**13.30**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0350	135.5900	4.75
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.2730	28.5000	7.78
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.0300	18.0000	0.54
390011178	AGUA	m³	-	0.0420	5.0000	0.21
530010001	GRASA	lb	-	0.0020	7.8000	0.02
EQUIPO						**3.89**
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.1333	21.1800	2.82
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.6100	1.07

Partida: 1.3.5.4.2.1 PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **111.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**31.88**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4000	20.9000	8.36
MATERIALES						**78.99**
300011103	PEGAMENTO EN POLVO PARA PISO CERAMICO (SACO DE 25 KG)	und	-	0.1800	50.4000	9.07
300011107	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0500	8.5000	0.43
620010001	CRUCETA DE PLASTICO DE 8 MM (BOLSA DE 150 UND)	bol	-	0.1500	8.2000	1.23
EQUIPO						**0.96**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	31.8800	0.96

Partida: 1.3.5.4.2.2 PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR MATE PLATA Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **111.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**31.88**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4000	20.9000	8.36
MATERIALES						**78.99**
300011103	PEGAMENTO EN POLVO PARA PISO CERAMICO (SACO DE 25 KG)	und	-	0.1800	50.4000	9.07
300011107	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0500	8.5000	0.43
620010001	CRUCETA DE PLASTICO DE 8 MM (BOLSA DE 150 UND)	bol	-	0.1500	8.2000	1.23
EQUIPO						**0.96**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	31.8800	0.96

Partida: 1.3.5.4.2.3 PISO CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO SEGÚN DISEÑO Rendimiento:25 m²/Día

Costo unitario por m² **26.36**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
MATERIALES						**9.05**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0090	135.5900	1.22
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.2500	28.5000	7.13
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	0.1000	6.7000	0.67
EQUIPO						**0.50**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	16.8100	0.50

Partida: 1.3.5.4.2.4 PISO CEMENTO PULIDO Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **35.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**14.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	0.3300	0.1320	23.1100	3.05
MATERIALES						**20.24**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0090	135.5900	1.22
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0560	90.0000	5.04
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.4700	28.5000	13.40
390011178	AGUA	m³	-	0.0146	5.0000	0.07
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0600	8.5000	0.51
EQUIPO						**0.68**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	14.8100	0.44
370011507	BRUÑA DE CENTRO	pza	0.0000	0.0400	5.9000	0.24

Partida: 1.3.5.5.1.1 ZOCALO DE PORCELANATO DE 60x30cm, COLOR BLANCO Y GRIS, H=Var. Rendimiento:12 m2/Día

Costo unitario por m2 **105.09**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**77.72**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0270	135.5900	3.66
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1720	28.5000	4.90
300011109	PORCELANATO COLOR BLANCO DE 60 X 30CM	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
300011113	PORCELANA BLANCA	kg	-	0.1950	4.4900	0.88
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80

Partida: 1.3.5.5.2.1 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA (h=0.15m) Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **45.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.94**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2000	20.9000	4.18
MATERIALES						**28.98**
160010001	CRUCETA PARA MAYOLICA/CERAMICO	und	-	3.0000	0.3000	0.90
300011107	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA	m²	-	0.2000	65.0000	13.00
300011114	RODOPLAST PARA BORDE DE CERAMICOS	und	-	0.3300	40.5000	13.37
300011129	PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICO CHEMAYOLIC (BOLSA DE 25 KG)	bol	-	0.0280	49.2000	1.38
300011133	FRAGUA GRIS CLARO	kg	-	0.0350	9.5000	0.33
EQUIPO						**0.48**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.9400	0.48

Partida: 1.3.5.5.2.2 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 60x60cm, COLOR MATE PLATA (h=0.15m) Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **45.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.94**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2000	20.9000	4.18
MATERIALES						**28.98**
160010001	CRUCETA PARA MAYOLICA/CERAMICO	und	-	3.0000	0.3000	0.90
300011108	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR MATE PLATA PLATA	m²	-	0.2000	65.0000	13.00
300011114	RODOPLAST PARA BORDE DE CERAMICOS	und	-	0.3300	40.5000	13.37
300011129	PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICO CHEMAYOLIC (BOLSA DE 25 KG)	bol	-	0.0280	49.2000	1.38
300011133	FRAGUA GRIS CLARO	kg	-	0.0350	9.5000	0.33
EQUIPO						**0.48**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.9400	0.48

Partida: 1.3.5.5.2.3 CONTRAZOCALO EXTERIOR DE CEMENTO PULIDO Y PINTADO, COLOR GRIS PLATA (h=0.15m) Rendimiento:17 m/Día

Costo unitario por m **38.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**18.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4706	29.4000	13.84
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2353	20.9000	4.92
MATERIALES						**18.95**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0090	6.5000	0.06
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0020	135.5900	0.27
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0450	28.5000	1.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0020	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1560	8.5000	1.33
300010015	PINTURA GLOS GOLOR GRIS	gln	-	0.2000	80.0000	16.00
EQUIPO						**0.56**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	18.7600	0.56

Partida: 1.3.5.6.1 PLANCHA DE ALUZINC TR4 PREPINTADO COLOR GRIS O SIMILAR, E=4mm Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **74.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**58.37**
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.1000	12.9000	1.29
590010001	COBERTURA ALUZINC CS4 1mx3.15m e=0.50mm	pln	-	0.3825	91.8100	35.12
390010071	KIT DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, PARA PLANCHAS DE POLICARBONATO, EN TECHOS INCLINADOS	und	-	0.2000	109.8000	21.96
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.5.6.2 PLANCHA DE POLICARBONATO TRAPEZOIDAL PV4 OPALINO, E=1mm Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **121.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**104.85**
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.1000	12.9000	1.29
300010034	PLANCHA DE POLICARBONATO TRAPEZOIDAL PV4 OPALINO, E=1mm	pln	-	0.1700	480.0000	81.60
390010071	KIT DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, PARA PLANCHAS DE POLICARBONATO, EN TECHOS INCLINADOS	und	-	0.2000	109.8000	21.96
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.5.7.1.1 PUERTA DE MELAMINE BATIENTE 01 HOJA 90° SIN SOBREPUERTA PB-01 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **864.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**864.00**
390010019	PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA SEGUN DETALLE PB-01	und	-	1.0000	864.0000	864.00

Partida: 1.3.5.8.1.1 PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, C/SOBREPUERTA PM-04 (0.90) Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,800.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,800.00**
390010025	PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, C/SOBREPUERTA PM-04 (0.90)	und	-	1.0000	1,800.000	1,800.00

Partida: 1.3.5.8.1.2 PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, S/SOBREPUERTA PM-05 (0.70) Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **850.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**850.00**
390010026	PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, S/SOBREPUERTA PM-05 (0.70)	und	-	1.0000	850.0000	850.00

Partida: 1.3.5.8.1.3 PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, C/SOBREPUERTA, C/REJILLA PM-06 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,100.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,100.00**
390010027	PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, C/SOBREPUERTA, C/REJILLA PM-06	und	-	1.0000	2,100.000	2,100.00

Partida: 1.3.5.8.1.4 PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, C/SOBREPUERTA PM-07 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,900.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,900.00**
390010028	PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, C/SOBREPUERTA PM-07	und	-	1.0000	1,900.000	1,900.00

Partida: 1.3.5.8.1.5 PUERTA METÁLICA VAIVÉN 2H, 180°, C/REJILLA, C/VISOR PM-09 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,900.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,900.00**
390010030	PUERTA METÁLICA VAIVÉN 2H, 180°, C/REJILLA, C/VISOR PM-09	und	-	1.0000	1,900.000	1,900.00

Partida: 1.3.5.8.1.6 PUERTA METÁLICA VAIVÉN 1H, 180°, S/SOBREPUERTA, C/VISOR PM-10 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,800.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,800.00**
390010031	PUERTA METÁLICA VAIVÉN 1H, 180°, S/SOBREPUERTA, C/VISOR PM-10	und	-	1.0000	1,800.000	1,800.00

Partida: 1.3.5.8.1.7 PUERTA VIDRIO TEMPLADO BATIENTE 2H, 90 PV-02 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **3,450.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**3,450.00**
390010041	PUERTA VIDRIO TEMPLADO BATIENTE 2H, 90 PV-02	und	-	1.0000	3,450.000	3,450.00

Partida: 1.3.5.8.1.8 PUERTA VIDRIO TEMPLADO BATIENTE 2H, 180º PV-04 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,500.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,500.00**
390010043	PUERTA VIDRIO TEMPLADO BATIENTE 2H, 180º PV-04	und	-	1.0000	2,500.000	2,500.00

Partida: 1.3.5.8.2.1 VENTANA ALTA CORREDIZA DE DOS PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **401.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**380.00**
390010045	VENTANA ALTA CORREDIZA DE DOS PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	380.0000	380.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.5.8.2.2 VENTANA ALTA CORREDIZA DE CUATRO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **421.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**400.00**
390010047	VENTANA ALTA CORREDIZA DE CUATRO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	und	-	1.0000	400.0000	400.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.5.8.3.1 VENTANA BAJA CORREDIZA DE TRES PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:25 m²/Día

Costo unitario por m² **417.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
MATERIALES						**400.00**
390010050	VENTANA BAJA CORREDIZA DE TRES PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	400.0000	400.00
EQUIPO						**0.50**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	16.8100	0.50

Partida: 1.3.5.8.3.2 VENTANA BAJA CORREDIZA DE CINCO PAÑOS, CON MALLA METALICA EN TRAVESAÑO, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación)

Rendimiento:25 m²/Día

Costo unitario por m² **442.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
MATERIALES						**425.00**
390010054	VENTANA BAJA CORREDIZA DE CINCO PAÑOS, CON MALLA METALICA EN TRAVESAÑO, CON PERFILES DE ALUMINIO	und	-	1.0000	425.0000	425.00
EQUIPO						**0.50**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	16.8100	0.50

Partida: 1.3.5.8.4.1 MURO CORTINA PROYECTANTE CON PERFIL DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación)

Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **862.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**31.36**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.4000	31.36
MATERIALES						**830.00**
390010058	MURO CORTINA PROYECTANTE CON PERFIL DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	830.0000	830.00
EQUIPO						**0.94**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	31.3600	0.94

Partida: 1.3.5.8.5.1 BARRA DISCAPACITADOS DE 2" DE ACERO INOXIDABLE INC. ACCESORIOS

Rendimiento:3.5 und/Día

Costo unitario por und **503.11**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**120.02**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.2857	29.4000	67.20
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	2.2857	23.1100	52.82
MATERIALES						**345.20**
020010892	TUBO DE ACERO INOXIDABLE 2"X6M	pza	-	0.6000	265.0000	159.00
520011271	PLATINA DE 2"x1/4"x6m	pza	-	0.5500	98.0000	53.90
300010006	SOLDADURA PARA ACERO INOX	kg	-	0.2500	210.0000	52.50
300010007	ARGON	m³	-	0.5000	120.0000	60.00
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.3300	12.9000	4.26
390010011	DISCO ABRASIVO	pza	-	0.3300	28.0000	9.24
390010012	DISCO DE DESBASTE SATINADO	pza	-	0.3000	21.0000	6.30
EQUIPO						**37.89**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	120.0200	3.60
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	0.5000	1.1429	30.0000	34.29

Partida: 1.3.5.8.5.2 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO DE F° DE 2" e=2mm INC. ACCESORIOS

Rendimiento:3.5 m/Día

Costo unitario por m **618.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**120.02**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.2857	29.4000	67.20
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	2.2857	23.1100	52.82
MATERIALES						**460.40**
020010892	TUBO DE ACERO INOXIDABLE 2"X6M	pza	-	0.6000	265.0000	159.00
020010893	TUBO DE ACERO INOXIDABLE 1"X6M	pza	-	0.6000	192.0000	115.20
520011271	PLATINA DE 2"x1/4"x6m	pza	-	0.5500	98.0000	53.90
300010006	SOLDADURA PARA ACERO INOX	kg	-	0.2500	210.0000	52.50
300010007	ARGON	m³	-	0.5000	120.0000	60.00
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.3300	12.9000	4.26
390010011	DISCO ABRASIVO	pza	-	0.3300	28.0000	9.24
390010012	DISCO DE DESBASTE SATINADO	pza	-	0.3000	21.0000	6.30
EQUIPO						**37.89**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	120.0200	3.60
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	0.5000	1.1429	30.0000	34.29

Partida: 1.3.5.8.5.3 BARANDA DE VIDRIO h=1.10 INC. ACCESORIOS Rendimiento:3.5 m/Día

Costo unitario por m **843.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**120.02**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.2857	29.4000	67.20
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	2.2857	23.1100	52.82
MATERIALES						**685.40**
020010892	TUBO DE ACERO INOXIDABLE 2"X6M	pza	-	0.6000	265.0000	159.00
020010893	TUBO DE ACERO INOXIDABLE 1"X6M	pza	-	0.6000	192.0000	115.20
520011271	PLATINA DE 2"x1/4"x6m	pza	-	0.5500	98.0000	53.90
300010006	SOLDADURA PARA ACERO INOX	kg	-	0.2500	210.0000	52.50
300010007	ARGON	m³	-	0.5000	120.0000	60.00
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.3300	12.9000	4.26
390010011	DISCO ABRASIVO	pza	-	0.3300	28.0000	9.24
390010012	DISCO DE DESBASTE SATINADO	pza	-	0.3000	21.0000	6.30
300011115	VIDRIO LAMINADO DE 8mm	p²	-	10.0000	22.5000	225.00
EQUIPO						**37.89**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	120.0200	3.60
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	0.5000	1.1429	30.0000	34.29

Partida: 1.3.5.8.5.4 CANTONERA DE ALUMINIO PARA ESCALERA Rendimiento:25 m/Día

Costo unitario por m **28.72**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**9.41**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
MATERIALES						**19.03**
520010002	CANTONERA ALUMINIO 2" X 6 METROS	var	-	0.2000	75.0000	15.00
300011103	PEGAMENTO EN POLVO PARA PISO CERAMICO (SACO DE 25 KG)	und	-	0.0800	50.4000	4.03
EQUIPO						**0.28**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	9.4100	0.28

Partida: 1.3.5.9.1.1 BISAGRA TIPO VAIVEN ACERO INOXIDABLE 10cm x 24cm x 7cm Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **89.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**89.90**
300010019	BISAGRA TIPO VAIVEN ACERO INOXIDABLE 10cm x 24cm x 7cm	und	-	1.0000	89.9000	89.90

Partida: 1.3.5.9.1.2 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIO 4"x4" Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **23.10**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**23.10**
300010020	BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIO 4"x4"	und	-	1.0000	23.1000	23.10

Partida: 1.3.5.9.1.3 BISAGRA ACERO INOXIDABLE 4"x4"3mm Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **37.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**37.00**
300010021	BISAGRA ACERO INOXIDABLE 4"x4"3mm	und	-	1.0000	37.0000	37.00

Partida: 1.3.5.9.2.1 CERRADURA DE UN GOLPE CON MANIJA CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **139.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**139.90**
260010006	CERRADURA DE UN GOLPE CON MANIJA CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE	und	-	1.0000	139.9000	139.90

Partida: 1.3.5.9.2.2 CERRADURA DE DOS GOLPES CON BARRAS DE ACERO Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **69.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**69.00**
260010007	CERRADURA DE DOS GOLPES CON BARRAS DE ACERO	und	-	1.0000	69.0000	69.00

Partida: 1.3.5.9.2.3 CERRADURA DE TRES GOLPES CON BARRAS DE ACERO — Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **82.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**82.90**
260010008	CERRADURA DE TRES GOLPES CON BARRAS DE ACERO	und	-	1.0000	82.9000	82.90

Partida: 1.3.5.9.2.4 TIRADOR RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE 450mmx50mm — Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **150.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**150.00**
300010022	TIRADOR RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE 450mmx50mm	und	-	1.0000	150.0000	150.00

Partida: 1.3.5.9.2.5 MANIJA CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE — Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **89.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**89.90**
300010024	MANIJA CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE	und	-	1.0000	89.9000	89.90

Partida: 1.3.5.10.1.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN MUROS INTERIORES — Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.5.10.1.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN COLUMNAS INTERIORES — Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.5.10.1.3 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VIGAS INTERIORES — Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **19.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.5.10.1.4 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.5.10.1.5 PINTURA LATEX EN COLUMNAS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.5.10.1.6 PINTURA LATEX EN VIGAS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **19.76**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.19**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.4444	1.8000	0.80

Partida: 1.3.5.10.1.7 PINTURA LATEX EN CIELORRASO Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **22.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.5.10.1.8 PINTURA LATEX EN VESTIDURA DE DERRAMES 0.16M. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **13.80**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**1.69**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0064	71.0000	0.45
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.5.10.1.9 PINTURA LATEX EN FONDO DE ESCALERA Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.5.10.2.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN MUROS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.5.10.2.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN COLUMNAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.5.10.2.3 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VIGAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.5.10.2.4 PINTURA SUPERMATE EN MUROS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.5.10.2.5 PINTURA SUPERMATE EN COLUMNAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.5.10.2.6 PINTURA SUPERMATE EN VIGAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.5.10.2.7 PINTURA SUPERMATE EN PARAPETO DE CONCRETO Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.5.10.2.8 PINTURA SUPERMATE EN FRISOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.5.11.1 DIVISIÓN DE MELAMINA COLOR GRIS, E=7cm INCLUYE PERFILES DE ACERO INOX. Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **223.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**42.01**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	23.1100	18.49
MATERIALES						**180.00**
390010069	DIVISIÓN DE MELAMINA e=18mm SEGUN DETALLE EN BAÑOS	m²	-	1.0000	180.0000	180.00
EQUIPO						**1.26**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	42.0100	1.26

Partida: 1.3.5.11.2 PANEL DE FIBROCEMENTO CON E=5cm, CON PINTURA SATINADA PARA EXTERIORES (incluye perfiles de acero inoxidable e instalación)

Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **137.88**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.20**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.5333	30.3800	16.20
MATERIALES						**115.59**
170011013	LADRILLO P/TECHO 20x30x30 CM 8 HCOS.	und	-	0.0400	2.5500	0.10
180011016	EQUIPO PANEL LED CIRCULAR DE D=20cm, 220V, 12w	und	-	0.5000	21.8400	10.92
180011017	EQUIPO PANEL LED RECTANGULAR DE 120x15cm, 220V, 39w	und	-	0.0180	179.9000	3.24
180011018	EQUIPO PANEL LED TIPO LUZ DE EMERGENCIA, AUTONOMIA DE 2 HORAS 220V/ 60Hz, 28W	und	-	0.0290	221.3500	6.42
590010002	PLANCHA DE FIBROCEMENTO 8MM	und	-	0.7400	74.5000	55.13
180011020	CABLE N2XOH 50 mm2	m	-	1.2000	15.8000	18.96
180011021	CABLE N2XOH 25 mm2	m	-	0.0800	8.5200	0.68
180011022	CABLE N2XOH 10 mm2	m	-	0.0700	3.5000	0.25
180011023	CABLE N2XOH 16 mm2	m	-	0.3700	5.0000	1.85
180011024	CABLE N2XOH 35 mm2	m	-	0.0500	13.8500	0.69
300010026	SIKAFLEX 11FC	und	-	0.1600	46.0000	7.36
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
EQUIPO						**6.09**
180011025	CABLE N2XOH 95 mm2	m	0.5000	0.2667	22.8500	6.09

Partida: 1.3.5.11.3 FACHALETA DE ARCILLA, EN ACABADO NATURAL TEXTURIZADO DE 15x60cm, E=2CM

Rendimiento:8 m²/Día

Costo unitario por m² **99.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**69.33**
300010014	FACHALETA PARA PARED 27x45CM	m²	-	1.0500	54.0000	56.70
300011103	PEGAMENTO EN POLVO PARA PISO CERAMICO (SACO DE 25 KG)	und	-	0.2500	50.4000	12.60
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.3.5.11.4 CORTASOL LINEAL CUADRANDULAR METALICO LISO ,COLOR BEIGE DE 30x10 ,E=0.16 CM INCLUYE PERFILES DE ANCLAJE

Rendimiento:1 m/Día

Costo unitario por m **120.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**120.50**
390010082	CORTASOL LINEAL CUADRANDULAR METALICO LISO	m	-	1.0000	120.5000	120.50

Partida: 1.3.5.11.5 PANEL DE PLACA DE YESO CON E=9CM

Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **191.16**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.20**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.5333	30.3800	16.20
MATERIALES						**168.87**
170011013	LADRILLO P/TECHO 20x30x30 CM 8 HCOS.	und	-	0.0400	2.5500	0.10
180011016	EQUIPO PANEL LED CIRCULAR DE D=20cm, 220V, 12w	und	-	0.5000	21.8400	10.92
180011017	EQUIPO PANEL LED RECTANGULAR DE 120x15cm, 220V, 39w	und	-	0.0180	179.9000	3.24
180011018	EQUIPO PANEL LED TIPO LUZ DE EMERGENCIA, AUTONOMIA DE 2 HORAS 220V/ 60Hz, 28W	und	-	0.0290	221.3500	6.42
180011019	EQUIPO LED, 220V, IP-66, IK-08, ALUMINIO TALLADO/ALUMINIO INYECTADO, VIDRIO TEMPLADO	und	-	0.7400	169.9400	125.76
180011020	CABLE N2XOH 50 mm2	m	-	1.2000	15.8000	18.96
180011021	CABLE N2XOH 25 mm2	m	-	0.0800	8.5200	0.68
180011022	CABLE N2XOH 10 mm2	m	-	0.0700	3.5000	0.25
180011023	CABLE N2XOH 16 mm2	m	-	0.3700	5.0000	1.85
180011024	CABLE N2XOH 35 mm2	m	-	0.0500	13.8500	0.69
EQUIPO						**6.09**
180011025	CABLE N2XOH 95 mm2	m	0.5000	0.2667	22.8500	6.09

Partida: 1.3.6.1.1 MURO DE SOGA LADRILLO KK 18 HUECOS TIPO IV M = 1:4 E = 13cm Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **86.99**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**60.08**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0020	6.5000	0.01
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0275	90.0000	2.48
170011015	LADRILLO ARCILLA KK 18 HUECOS (TIPO IV) 9x13x24 CM.	und	-	39.0000	1.2500	48.75
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.2452	28.5000	6.99
390011178	AGUA	m³	-	0.0076	5.0000	0.04
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.4030	4.5000	1.81
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.3.6.2.1.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **41.12**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**13.75**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0250	135.5900	3.39
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1500	28.5000	4.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	0.8500	6.7000	5.70
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80

Partida: 1.3.6.2.1.2 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **43.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06

Partida: 1.3.6.2.1.3 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **43.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06

Partida: 1.3.6.2.2.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **42.32**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**13.75**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0250	135.5900	3.39
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1500	28.5000	4.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	0.8500	6.7000	5.70
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**2.00**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.6667	1.8000	1.20

Partida: 1.3.6.2.2.2 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.6.2.2.3 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.6.2.3.1 VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO: ARENA 1:5 ANCHO 0.16M. Rendimiento:18 m/Día

Costo unitario por m **19.53**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**6.07**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
EQUIPO						**0.39**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39

Partida: 1.3.6.2.3.2 SELLADO DE JUNTA DE DILATACION E=1" Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **25.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**13.52**
300010010	BACKER ROD 1"	m	-	1.0500	1.9200	2.02
300010011	IMPRIMANTE ZPM	gln	-	0.0340	120.3400	4.09
300010012	Z FLEX POLIURETANO GRIS MANGA 600ML	und	-	0.3000	24.7000	7.41
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.6.2.4.1 BRUÑA E=1.00CM Rendimiento:30 m/Día

Costo unitario por m **8.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.8400	0.24

Partida: 1.3.6.2.5.1 REVESTIMIENTO DE MESA DE CONCRETO CON GRANITO PULIDO Rendimiento:4.5 m2/Día

Costo unitario por m2 **1,146.58**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**119.48**
470010847	OPERARIO	hh	1.5000	2.6667	29.4000	78.40
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	1.7778	23.1100	41.08
MATERIALES						**1,023.52**
040010897	GRANILLA GRANATE OSCURO C/BLANCO	kg	-	10.0000	40.0000	400.00
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	20.0000	28.5000	570.00
390011178	AGUA	m³	-	0.0040	5.0000	0.02
430010001	MARMOLINA 3/16"	kg	-	10.0000	5.3500	53.50
EQUIPO						**3.58**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	119.4800	3.58

Partida: 1.3.6.2.5.2 REVESTIMIENTO DE PORCELANATO DE 0.60X0.60m COLOR BLANCO Rendimiento:10 m2/Día

Costo unitario por m2 **110.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
MATERIALES						**85.91**
160010001	CRUCETA PARA MAYOLICA/CERAMICO	und	-	9.0000	0.3000	2.70
300011105	PORCELANATO DE 40 X 40	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
300011129	PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICO CHEMAYOLIC (BOLSA DE 25 KG)	bol	-	0.2500	49.2000	12.30
300011133	FRAGUA GRIS CLARO	kg	-	0.2800	9.5000	2.66
EQUIPO						**0.71**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71

Partida: 1.3.6.3.1.1 CONCRETO EN CONTRAPISO 1:5 CEMENTO-HORMIGON E=4CM, ACABADO SEMI PULIDO Rendimiento:50 m²/Día

Costo unitario por m² **65.81**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**42.73**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1600	30.3800	4.86
470010847	OPERARIO	hh	3.0000	0.4800	29.4000	14.11
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.1600	23.1100	3.70
470010849	PEON	hh	6.0000	0.9600	20.9000	20.06
MATERIALES						**18.41**
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0700	90.0000	6.30
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.3927	28.5000	11.19
390011178	AGUA	m³	-	0.0820	5.0000	0.41
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0600	8.5000	0.51
EQUIPO						**4.67**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	42.7300	1.28
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.1600	21.1800	3.39

Partida: 1.3.6.3.2.1 PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **111.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**31.88**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4000	20.9000	8.36
MATERIALES						**78.99**
300011103	PEGAMENTO EN POLVO PARA PISO CERAMICO (SACO DE 25 KG)	und	-	0.1800	50.4000	9.07
300011107	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0500	8.5000	0.43
620010001	CRUCETA DE PLASTICO DE 8 MM (BOLSA DE 150 UND)	bol	-	0.1500	8.2000	1.23
EQUIPO						**0.96**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	31.8800	0.96

Partida: 1.3.6.3.2.2 PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR MATE PLATA Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **111.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**31.88**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4000	20.9000	8.36
MATERIALES						**78.99**
300011103	PEGAMENTO EN POLVO PARA PISO CERAMICO (SACO DE 25 KG)	und	-	0.1800	50.4000	9.07
300011107	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0500	8.5000	0.43
620010001	CRUCETA DE PLASTICO DE 8 MM (BOLSA DE 150 UND)	bol	-	0.1500	8.2000	1.23
EQUIPO						**0.96**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	31.8800	0.96

Partida: 1.3.6.3.2.3 PISO CEMENTO PULIDO Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **35.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**14.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	0.3300	0.1320	23.1100	3.05
MATERIALES						**20.24**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0090	135.5900	1.22
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0560	90.0000	5.04
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.4700	28.5000	13.40
390011178	AGUA	m³	-	0.0146	5.0000	0.07
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0600	8.5000	0.51
EQUIPO						**0.68**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	14.8100	0.44
370011507	BRUÑA DE CENTRO	pza	0.0000	0.0400	5.9000	0.24

Partida: 1.3.6.4.1.1 ZOCALO DE PORCELANATO DE 60x30cm, COLOR BLANCO Y GRIS, H=Var. Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **97.91**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**19.60**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
MATERIALES						**77.72**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0270	135.5900	3.66
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1720	28.5000	4.90
300011109	PORCELANATO COLOR BLANCO DE 60 X 30CM	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
300011113	PORCELANA BLANCA	kg	-	0.1950	4.4900	0.88
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
EQUIPO						**0.59**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	19.6000	0.59

Partida: 1.3.6.4.2.1 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA (h=0.15m) Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **45.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.94**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2000	20.9000	4.18
MATERIALES						**28.98**
160010001	CRUCETA PARA MAYOLICA/CERAMICO	und	-	3.0000	0.3000	0.90
300011107	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA	m²	-	0.2000	65.0000	13.00
300011114	RODOPLAST PARA BORDE DE CERAMICOS	und	-	0.3300	40.5000	13.37
300011129	PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICO CHEMAYOLIC (BOLSA DE 25 KG)	bol	-	0.0280	49.2000	1.38
300011133	FRAGUA GRIS CLARO	kg	-	0.0350	9.5000	0.33
EQUIPO						**0.48**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.9400	0.48

Partida: 1.3.6.4.2.2 CONTRAZOCALO EXTERIOR DE CEMENTO PULIDO Y PINTADO, COLOR GRIS PLATA (h=0.15m) Rendimiento:17 m/Día

Costo unitario por m **38.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**18.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4706	29.4000	13.84
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2353	20.9000	4.92
MATERIALES						**18.95**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0090	6.5000	0.06
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0020	135.5900	0.27
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0450	28.5000	1.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0020	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1560	8.5000	1.33
300010015	PINTURA GLOS GOLOR GRIS	gln	-	0.2000	80.0000	16.00
EQUIPO						**0.56**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	18.7600	0.56

Partida: 1.3.6.4.2.3 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO (h=0.15m) Rendimiento:24 m/Día

Costo unitario por m **14.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3333	29.4000	9.80
470010849	PEON	hh	0.5000	0.1667	20.9000	3.48
MATERIALES						**0.62**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0020	135.5900	0.27
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0120	28.5000	0.34
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
EQUIPO						**0.40**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.2800	0.40

Partida: 1.3.6.5.1 PLANCHA DE ALUZINC TR4 PREPINTADO COLOR GRIS O SIMILAR, E=4mm Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **74.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**58.37**
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.1000	12.9000	1.29
590010001	COBERTURA ALUZINC CS4 1mx3.15m e=0.50mm	pln	-	0.3825	91.8100	35.12
390010071	KIT DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, PARA PLANCHAS DE POLICARBONATO, EN TECHOS INCLINADOS	und	-	0.2000	109.8000	21.96
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.6.5.2 PLANCHA DE POLICARBONATO TRAPEZOIDAL PV4 OPALINO, E=1mm Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **121.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**104.85**
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.1000	12.9000	1.29
300010034	PLANCHA DE POLICARBONATO TRAPEZOIDAL PV4 OPALINO, E=1mm	pln	-	0.1700	480.0000	81.60
390010071	KIT DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, PARA PLANCHAS DE POLICARBONATO, EN TECHOS INCLINADOS	und	-	0.2000	109.8000	21.96
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.6.5.3 CANALETA METALICA SEGUN DISEÑO Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **33.96**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.97**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1333	30.3800	4.05
MATERIALES						**25.75**
300010039	CANALETA DE PLANCHA TIPO TR-4	m	-	1.0000	25.7500	25.75
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.9700	0.24

Partida: 1.3.6.6.1.1 PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA CON SOBREPUERTA 90° PW-01 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,016.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,016.00**
390010013	PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA SEGUN DETALLE PW-01	und	-	1.0000	2,016.000	2,016.00

Partida: 1.3.6.6.1.2 PUERTA BATIENTE DE MADERA 02 HOJAS CON SOBREPUERTA 180°PW-02 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **3,360.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**3,360.00**
390010014	PUERTA BATIENTE DE MADERA 02 HOJAS SEGUN DETALLE PW-02	und	-	1.0000	3,360.000	3,360.00

Partida: 1.3.6.6.1.3 PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA SIN SOBREPUERTA CON REJILLA 90° PW -03 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,500.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,500.00**
390010015	PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA SEGUN DETALLE PW-03	und	-	1.0000	1,500.000	1,500.00

Partida: 1.3.6.6.2.1 BARANDA DE MADERA ,PINTADO Y BARNIZADO COLOR NOGAL, H=0,90m Rendimiento:1 m/Día

Costo unitario por m **882.68**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**420.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	8.0000	23.1100	184.88
MATERIALES						**450.00**
390010020	BARANDA DE MADERA PINTADO Y BARNIZADO COLOR NOGAL H=0.90m	m	-	1.0000	450.0000	450.00
EQUIPO						**12.60**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	420.0800	12.60

Partida: 1.3.6.7.1.1 VENTANA ALTA CORREDIZA DE DOS PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **401.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**380.00**
390010045	VENTANA ALTA CORREDIZA DE DOS PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	380.0000	380.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.6.7.1.2 VENTANA ALTA CORREDIZA DE CUATRO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **421.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**400.00**
390010047	VENTANA ALTA CORREDIZA DE CUATRO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	und	-	1.0000	400.0000	400.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.6.7.2.1 VENTANA BAJA CORREDIZA DE DOS PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:25 m²/Día

Costo unitario por m² **397.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
MATERIALES						**380.00**
390010049	VENTANA BAJA CORREDIZA DE DOS PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	380.0000	380.00
EQUIPO						**0.50**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	16.8100	0.50

Partida: 1.3.6.7.2.2 VENTANA BAJA CORREDIZA DE TRES PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:25 m²/Día

Costo unitario por m² **417.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
MATERIALES						**400.00**
390010050	VENTANA BAJA CORREDIZA DE TRES PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	400.0000	400.00
EQUIPO						**0.50**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	16.8100	0.50

Partida: 1.3.6.7.2.3 VENTANA BAJA CORREDIZA DE CUATRO PAÑOS, CON MALLA METALICA EN TRAVESAÑO, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:25 m²/Día

Costo unitario por m² **432.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
MATERIALES						**415.00**
390010053	VENTANA BAJA CORREDIZA DE CUATRO PAÑOS, CON MALLA METALICA EN TRAVESAÑO, CON PERFILES DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	415.0000	415.00
EQUIPO						**0.50**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	16.8100	0.50

Partida: 1.3.6.7.3.1 MALLA MOSQUITERA DE ACERO GALVANIZADO Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **63.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**51.79**
460010002	MALLA MOSQUITERA DE ACERO GALVANIZADO	m²	-	1.0000	12.5000	12.50
650011333	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 2"	m	-	0.5000	78.5800	39.29
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.6.8.1.1 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIO 4"x4" Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **23.10**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**23.10**
300010020	BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIO 4"x4"	und	-	1.0000	23.1000	23.10

Partida: 1.3.6.8.2.1 CERRADURA DE DOS GOLPES CON BARRAS DE ACERO — Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und: **69.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**69.00**
260010007	CERRADURA DE DOS GOLPES CON BARRAS DE ACERO	und	-	1.0000	69.0000	69.00

Partida: 1.3.6.9.1.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN MUROS INTERIORES — Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m²: **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.6.9.1.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN COLUMNAS INTERIORES — Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m²: **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.6.9.1.3 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VIGAS INTERIORES — Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m²: **19.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.6.9.1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VESTIDURA DE DERRAMES 0.16M. — Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m: **12.93**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**0.82**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0100	44.9000	0.45
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.6.9.1.5 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES DOS MANOS — Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m²: **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.6.9.1.6 PINTURA LATEX EN COLUMNAS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.6.9.1.7 PINTURA LATEX EN VIGAS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **19.76**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.19**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.4444	1.8000	0.80

Partida: 1.3.6.9.1.8 PINTURA LATEX EN VESTIDURA DE DERRAMES 0.16M. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **13.80**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**1.69**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0064	71.0000	0.45
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.6.9.2.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN MUROS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.6.9.2.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN COLUMNAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.6.9.2.3 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VIGAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.6.9.2.4 PINTURA SUPERMATE EN MUROS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.6.9.2.5 PINTURA SUPERMATE EN COLUMNAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.6.9.2.6 PINTURA SUPERMATE EN VIGAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.6.10.1 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,100.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,100.00**
390010072	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	und	-	1.0000	2,100.000	2,100.00

Partida: 1.3.6.10.2 LIMPIEZA DE VIDRIOS Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	-	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.3.6.10.3 LIMPIEZA FINAL

Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	-	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.3.7.1.1 MURO DE SOGA LADRILLO KK 18 HUECOS TIPO IV M = 1:4 E = 13cm

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **86.99**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**60.08**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0020	6.5000	0.01
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0275	90.0000	2.48
170011015	LADRILLO ARCILLA KK 18 HUECOS (TIPO IV) 9x13x24 CM.	und	-	39.0000	1.2500	48.75
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.2452	28.5000	6.99
390011178	AGUA	m³	-	0.0076	5.0000	0.04
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.4030	4.5000	1.81
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.3.7.2.1.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **41.12**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**13.75**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0250	135.5900	3.39
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1500	28.5000	4.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	0.8500	6.7000	5.70
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80

Partida: 1.3.7.2.1.2 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **43.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06

Partida: 1.3.7.2.1.3 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **43.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06

Partida: 1.3.7.2.2.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **42.32**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**13.75**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0250	135.5900	3.39
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1500	28.5000	4.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	0.8500	6.7000	5.70
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**2.00**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.6667	1.8000	1.20

Partida: 1.3.7.2.2.2 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.7.2.2.3 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.7.2.3.1 VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO: ARENA 1:5 ANCHO 0.16M. Rendimiento:18 m/Día

Costo unitario por m **19.53**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**6.07**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
EQUIPO						**0.39**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39

Partida: 1.3.7.2.3.2 SELLADO DE JUNTA DE DILATACION E=1" Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **25.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**13.52**
300010010	BACKER ROD 1"	m	-	1.0500	1.9200	2.02
300010011	IMPRIMANTE ZPM	gln	-	0.0340	120.3400	4.09
300010012	Z FLEX POLIURETANO GRIS MANGA 600ML	und	-	0.3000	24.7000	7.41
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.7.2.4.1 BRUÑA E=1.00CM Rendimiento:30 m/Día

Costo unitario por m **8.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.8400	0.24

Partida: 1.3.7.2.5.1 REVESTIMIENTO DE PORCELANATO DE 0.60X0.60m COLOR BLANCO Rendimiento:10 m2/Día

Costo unitario por m2 **110.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
MATERIALES						**85.91**
160010001	CRUCETA PARA MAYOLICA/CERAMICO	und	-	9.0000	0.3000	2.70
300011105	PORCELANATO DE 40 X 40	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
300011129	PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICO CHEMAYOLIC (BOLSA DE 25 KG)	bol	-	0.2500	49.2000	12.30
300011133	FRAGUA GRIS CLARO	kg	-	0.2800	9.5000	2.66
EQUIPO						**0.71**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71

Partida: 1.3.7.3.1.1 PISO CEMENTO PULIDO Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **87.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**64.97**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	0.3300	0.1320	23.1100	3.05
470010849	PEON	hh	6.0000	2.4000	20.9000	50.16
MATERIALES						**20.24**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0090	135.5900	1.22
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0560	90.0000	5.04
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.4700	28.5000	13.40
390011178	AGUA	m³	-	0.0146	5.0000	0.07
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0600	8.5000	0.51
EQUIPO						**2.19**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	64.9700	1.95
370011507	BRUÑA DE CENTRO	pza	0.0000	0.0400	5.9000	0.24

Partida: 1.3.7.4.1.1 CONTRAZOCALO EXTERIOR DE CEMENTO PULIDO Y PINTADO, COLOR GRIS PLATA (h=0.15m) Rendimiento:17 m/Día

Costo unitario por m **38.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**18.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4706	29.4000	13.84
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2353	20.9000	4.92
MATERIALES						**18.95**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0090	6.5000	0.06
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0020	135.5900	0.27
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0450	28.5000	1.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0020	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1560	8.5000	1.33
300010015	PINTURA GLOS GOLOR GRIS	gln	-	0.2000	80.0000	16.00
EQUIPO						**0.56**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	18.7600	0.56

Partida: 1.3.7.4.1.2 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO (h=0.15m) Rendimiento:24 m/Día

Costo unitario por m **14.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3333	29.4000	9.80
470010849	PEON	hh	0.5000	0.1667	20.9000	3.48
MATERIALES						**0.62**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0020	135.5900	0.27
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0120	28.5000	0.34
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
EQUIPO						**0.40**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.2800	0.40

Partida: 1.3.7.5.1 PLANCHA DE ALUZINC TR4 PREPINTADO COLOR GRIS O SIMILAR, E=4mm Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **74.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**58.37**
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.1000	12.9000	1.29
590010001	COBERTURA ALUZINC CS4 1mx3.15m e=0.50mm	pln	-	0.3825	91.8100	35.12
390010071	KIT DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, PARA PLANCHAS DE POLICARBONATO, EN TECHOS INCLINADOS	und	-	0.2000	109.8000	21.96
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.7.5.2 PLANCHA DE POLICARBONATO TRAPEZOIDAL PV4 OPALINO, E=1mm Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **121.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**104.85**
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.1000	12.9000	1.29
300010034	PLANCHA DE POLICARBONATO TRAPEZOIDAL PV4 OPALINO, E=1mm	pln	-	0.1700	480.0000	81.60
390010071	KIT DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, PARA PLANCHAS DE POLICARBONATO, EN TECHOS INCLINADOS	und	-	0.2000	109.8000	21.96
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.7.5.3 CANALETA METALICA SEGUN DISEÑO Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **33.96**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.97**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1333	30.3800	4.05
MATERIALES						**25.75**
300010039	CANALETA DE PLANCHA TIPO TR-4	m	-	1.0000	25.7500	25.75
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.9700	0.24

Partida: 1.3.7.6.1.1 PUERTA BATIENTE DE MADERA 02 HOJAS CON SOBREPUERTA 180°PW-02 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **3,360.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**3,360.00**
390010014	PUERTA BATIENTE DE MADERA 02 HOJAS SEGUN DETALLE PW-02	und	-	1.0000	3,360.000	3,360.00

Partida: 1.3.7.7.1.1 VENTANA ALTA CORREDIZA DE CUATRO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **421.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**400.00**
390010047	VENTANA ALTA CORREDIZA DE CUATRO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	und	-	1.0000	400.0000	400.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.7.7.2.1 VENTANA BAJA CORREDIZA DE CUATRO PAÑOS, CON MALLA METALICA EN TRAVESAÑO, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:25 m²/Día

Costo unitario por m² **432.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
MATERIALES						**415.00**
390010053	VENTANA BAJA CORREDIZA DE CUATRO PAÑOS, CON MALLA METALICA EN TRAVESAÑO, CON PERFILES DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	415.0000	415.00
EQUIPO						**0.50**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	16.8100	0.50

Partida: 1.3.7.7.3.1 MALLA MOSQUITERA DE ACERO GALVANIZADO Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **63.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**51.79**
460010002	MALLA MOSQUITERA DE ACERO GALVANIZADO	m²	-	1.0000	12.5000	12.50
650011333	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 2"	m	-	0.5000	78.5800	39.29
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.7.8.1.1 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIO 4"x4" Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **23.10**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**23.10**
300010020	BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIO 4"x4"	und	-	1.0000	23.1000	23.10

Partida: 1.3.7.8.2.1 CERRADURA DE DOS GOLPES CON BARRAS DE ACERO Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **69.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**69.00**
260010007	CERRADURA DE DOS GOLPES CON BARRAS DE ACERO	und	-	1.0000	69.0000	69.00

Partida: 1.3.7.9.1.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN MUROS INTERIORES Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.7.9.1.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN COLUMNAS INTERIORES Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.7.9.1.3 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VIGAS INTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **19.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.7.9.1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VESTIDURA DE DERRAMES 0.16M. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **12.93**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**0.82**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0100	44.9000	0.45
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.7.9.1.5 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.7.9.1.6 PINTURA LATEX EN COLUMNAS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.7.9.1.7 PINTURA LATEX EN VIGAS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **19.76**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.19**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.4444	1.8000	0.80

Partida: 1.3.7.9.1.8 PINTURA LATEX EN VESTIDURA DE DERRAMES 0.16M. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **13.80**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**1.69**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0064	71.0000	0.45
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.7.9.2.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN MUROS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.7.9.2.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN COLUMNAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.7.9.2.3 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VIGAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.7.9.2.4 PINTURA SUPERMATE EN MUROS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.7.9.2.5 PINTURA SUPERMATE EN COLUMNAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.7.9.2.6 PINTURA SUPERMATE EN VIGAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.7.10.1 TIPO 01, ESTRUCTURA DE MADERA TORNILLO DE 2"X2", CON MALLA CUADRADA DE 3/8",H=0,60m Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **60.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**38.64**
430010003	LISTON DE MADERA DE 2"X2"	und	-	0.6000	24.4000	14.64
460010003	MALLA METÁLICA 2"x2" N°10	m²	-	0.8000	30.0000	24.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.7.11.1 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,100.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,100.00**
390010072	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	und	-	1.0000	2,100.000	2,100.00

Partida: 1.3.7.11.2 LIMPIEZA DE VIDRIOS Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	-	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.3.7.11.3 LIMPIEZA FINAL Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	-	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.3.8.1.1 MURO DE SOGA LADRILLO KK 18 HUECOS TIPO IV M = 1:4 E = 13cm Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **86.99**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**60.08**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0020	6.5000	0.01
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0275	90.0000	2.48
170011015	LADRILLO ARCILLA KK 18 HUECOS (TIPO IV) 9x13x24 CM.	und	-	39.0000	1.2500	48.75
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.2452	28.5000	6.99
390011178	AGUA	m³	-	0.0076	5.0000	0.04
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.4030	4.5000	1.81
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.3.8.2.1.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **41.12**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**13.75**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0250	135.5900	3.39
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1500	28.5000	4.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	0.8500	6.7000	5.70
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80

Partida: 1.3.8.2.1.2 TARRAJEO EN GRADAS DE ESCALERA ACABADO CEMENTO ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **43.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06

Partida: 1.3.8.2.2.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.8.2.2.2 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.8.2.3.1 VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO: ARENA 1:5 ANCHO 0.16M.

Rendimiento:18 m/Día

Costo unitario por m **19.53**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**6.07**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
EQUIPO						**0.39**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39

Partida: 1.3.8.2.4.1 BRUÑA E=1.00CM

Rendimiento:30 m/Día

Costo unitario por m **8.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.8400	0.24

Partida: 1.3.8.3.1.1 PISO ENTAMBLADO DE MADERA, COLOR NOGAL,E=2" Rendimiento:35 m²/Día

Costo unitario por m² **80.53**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**17.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2286	29.4000	6.72
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.4571	23.1100	10.56
MATERIALES						**62.73**
020010872	CLAVOS PARA MADERA S/C 2"	kg	-	0.2000	6.5000	1.30
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0381	90.0000	3.43
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.2250	28.5000	6.41
430011219	MADERA TORNILLO CEPILLADA	p²	-	3.5000	6.7000	23.45
430011231	MADERA TORNILLO DE 2" X 2" X 12'	pza	-	1.0500	26.8000	28.14
EQUIPO						**0.52**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	17.2800	0.52

Partida: 1.3.8.4.1.1 CONTRAZOCALO EXTERIOR DE CEMENTO PULIDO Y PINTADO, COLOR GRIS PLATA (h=0.15m) Rendimiento:17 m/Día

Costo unitario por m **38.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**18.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4706	29.4000	13.84
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2353	20.9000	4.92
MATERIALES						**18.95**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0090	6.5000	0.06
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0020	135.5900	0.27
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0450	28.5000	1.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0020	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1560	8.5000	1.33
300010015	PINTURA GLOS GOLOR GRIS	gln	-	0.2000	80.0000	16.00
EQUIPO						**0.56**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	18.7600	0.56

Partida: 1.3.8.5.1 PLANCHA DE ALUZINC TR4 PREPINTADO COLOR GRIS O SIMILAR, E=4mm Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **74.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**58.37**
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.1000	12.9000	1.29
590010001	COBERTURA ALUZINC CS4 1mx3.15m e=0.50mm	pln	-	0.3825	91.8100	35.12
390010071	KIT DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, PARA PLANCHAS DE POLICARBONATO, EN TECHOS INCLINADOS	und	-	0.2000	109.8000	21.96
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.8.5.2 PLANCHA DE POLICARBONATO TRAPEZOIDAL PV4 OPALINO, E=1mm Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **121.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**104.85**
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.1000	12.9000	1.29
300010034	PLANCHA DE POLICARBONATO TRAPEZOIDAL PV4 OPALINO, E=1mm	pln	-	0.1700	480.0000	81.60
390010071	KIT DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, PARA PLANCHAS DE POLICARBONATO, EN TECHOS INCLINADOS	und	-	0.2000	109.8000	21.96
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.8.5.3 CANALETA METALICA SEGUN DISEÑO Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **33.96**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.97**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1333	30.3800	4.05
MATERIALES						**25.75**
300010039	CANALETA DE PLANCHA TIPO TR-4	m	-	1.0000	25.7500	25.75
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.9700	0.24

Partida: 1.3.8.6.1.1 PUERTAS BATIENTE REJA DE MADERA 01 HOJA 90° PR-04 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,560.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,560.00**
390010018	PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA SEGUN DETALLE PR-04	und	-	1.0000	1,560.000	1,560.00

Partida: 1.3.8.6.2.1 BARANDA DE MADERA ,PINTADO Y BARNIZADO COLOR NOGAL, H=0,90m Rendimiento:1 m/Día

Costo unitario por m **882.68**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**420.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	8.0000	23.1100	184.88
MATERIALES						**450.00**
390010020	BARANDA DE MADERA PINTADO Y BARNIZADO COLOR NOGAL H=0.90m	m	-	1.0000	450.0000	450.00
EQUIPO						**12.60**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	420.0800	12.60

Partida: 1.3.8.7.1.1 MALLA MOSQUITERA DE ACERO GALVANIZADO Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **63.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**51.79**
460010002	MALLA MOSQUITERA DE ACERO GALVANIZADO	m²	-	1.0000	12.5000	12.50
650011333	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 2"	m	-	0.5000	78.5800	39.29
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.8.8.1.1 BISAGRA ESTRUCTURAL FIERRO 3/8" X 4" Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **5.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**5.00**
260010002	BISAGRA ESTRUCTURAL FIERRO 3/8" X 4"	und	-	1.0000	5.0000	5.00

Partida: 1.3.8.8.2.1 CERROJO DE ACERO CON OREJA 5/8"x8" Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **29.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**29.40**
260010004	CERROJO DE ACERO CON OREJA 5/8"x8"	und	-	1.0000	29.4000	29.40

Partida: 1.3.8.9.1.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN MUROS INTERIORES Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.8.9.1.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VESTIDURA DE DERRAMES 0.16M. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **12.93**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**0.82**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0100	44.9000	0.45
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.8.9.1.3 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.8.9.1.4 PINTURA LATEX EN VESTIDURA DE DERRAMES 0.16M. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **13.80**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**1.69**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0064	71.0000	0.45
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.8.9.2.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN COLUMNAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.8.9.2.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VIGAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.8.9.2.3 PINTURA SUPERMATE EN COLUMNAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.8.9.2.4 PINTURA SUPERMATE EN VIGAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.8.10.1 TIPO 02, ESTRUCTURA DE MADERA TORNILLO DE 4"X4", CON PANEL DE MADERA TORNILLO 1", H=1,50m Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **94.68**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**73.05**
430010004	LISTON DE MADERA DE 4"X4"	und	-	0.7500	97.4000	73.05
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.8.11.1 COMEDERO DE CONCRETO PARA OVINOS TIPO 01 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **980.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**980.00**
390010062	COMEDERO DE CONCRETO PARA OVINOS TIPO 01	und	-	1.0000	980.0000	980.00

Partida: 1.3.8.11.2 COMEDERO DE CONCRETO PARA OVINOS TIPO 02 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **800.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**800.00**
390010063	COMEDERO DE CONCRETO PARA OVINOS TIPO 02	und	-	1.0000	800.0000	800.00

Partida: 1.3.8.12.1 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,100.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,100.00**
390010072	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	und	-	1.0000	2,100.000	2,100.00

Partida: 1.3.8.12.2 LIMPIEZA FINAL Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	-	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.3.9.1.1.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **43.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06

Partida: 1.3.9.1.1.2 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **43.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06

Partida: 1.3.9.1.2.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.9.1.2.2 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.9.2.1.1 ACABADO DE CEMENTO FROTACHADO SIN COLOREAR, MEZCLA C:A, 1:4 Rendimiento:25 m²/Día

Costo unitario por m² **74.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**54.24**
470010847	OPERARIO	hh	1.5000	0.4800	29.4000	14.11
470010849	PEON	hh	6.0000	1.9200	20.9000	40.13
MATERIALES						**18.67**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0115	135.5900	1.56
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.6000	28.5000	17.10
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
EQUIPO						**1.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	54.2400	1.63

Partida: 1.3.9.3.1.1 CONTRAZOCALO EXTERIOR DE CEMENTO PULIDO Y PINTADO, COLOR GRIS PLATA (h=0.15m) Rendimiento:17 m/Día

Costo unitario por m **38.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**18.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4706	29.4000	13.84
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2353	20.9000	4.92
MATERIALES						**18.95**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0090	6.5000	0.06
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0020	135.5900	0.27
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0450	28.5000	1.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0020	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1560	8.5000	1.33
300010015	PINTURA GLOS GOLOR GRIS	gln	-	0.2000	80.0000	16.00
EQUIPO						**0.56**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	18.7600	0.56

Partida: 1.3.9.4.1 PLANCHA DE ALUZINC TR4 PREPINTADO COLOR GRIS O SIMILAR, E=4mm Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **74.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**58.37**
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.1000	12.9000	1.29
590010001	COBERTURA ALUZINC CS4 1mx3.15m e=0.50mm	pln	-	0.3825	91.8100	35.12
390010071	KIT DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, PARA PLANCHAS DE POLICARBONATO, EN TECHOS INCLINADOS	und	-	0.2000	109.8000	21.96
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.9.4.2 PLANCHA DE POLICARBONATO TRAPEZOIDAL PV4 OPALINO, E=1mm Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **121.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**104.85**
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.1000	12.9000	1.29
300010034	PLANCHA DE POLICARBONATO TRAPEZOIDAL PV4 OPALINO, E=1mm	pln	-	0.1700	480.0000	81.60
390010071	KIT DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, PARA PLANCHAS DE POLICARBONATO, EN TECHOS INCLINADOS	und	-	0.2000	109.8000	21.96
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.9.4.3 CANALETA METALICA SEGUN DISEÑO Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **33.96**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.97**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1333	30.3800	4.05
MATERIALES						**25.75**
300010039	CANALETA DE PLANCHA TIPO TR-4	m	-	1.0000	25.7500	25.75
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.9700	0.24

Partida: 1.3.9.5.1.1 PUERTAS BATIENTE REJA DE MADERA 01 HOJA 90° PR-04 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,560.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,560.00**
390010018	PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA SEGUN DETALLE PR-04	und	-	1.0000	1,560.000	1,560.00

Partida: 1.3.9.6.1.1 MALLA MOSQUITERA DE ACERO GALVANIZADO Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **63.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**51.79**
460010002	MALLA MOSQUITERA DE ACERO GALVANIZADO	m²	-	1.0000	12.5000	12.50
650011333	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 2"	m	-	0.5000	78.5800	39.29
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.9.7.1.1 BISAGRA ESTRUCTURAL FIERRO 3/8" X 4" Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **5.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**5.00**
260010002	BISAGRA ESTRUCTURAL FIERRO 3/8" X 4"	und	-	1.0000	5.0000	5.00

Partida: 1.3.9.7.2.1 CERROJO DE ACERO A PRESION 4" Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **22.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**22.90**
260010005	CERROJO DE ACERO A PRESION 4"	und	-	1.0000	22.9000	22.90

Partida: 1.3.9.8.1.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN COLUMNAS INTERIORES Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.9.8.1.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VIGAS INTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **19.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.9.8.1.3 PINTURA LATEX EN COLUMNAS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.9.8.1.4 PINTURA LATEX EN VIGAS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **19.76**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.19**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.4444	1.8000	0.80

Partida: 1.3.9.8.2.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN COLUMNAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.9.8.2.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VIGAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.9.8.2.3 PINTURA SUPERMATE EN COLUMNAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.9.8.2.4 PINTURA SUPERMATE EN VIGAS EXTERIORES DOS MANOS — Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.9.9.1 TIPO 02, ESTRUCTURA DE MADERA TORNILLO DE 4"X4", CON PANEL DE MADERA TORNILLO 1", H=1,50m — Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **94.68**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**73.05**
430010004	LISTON DE MADERA DE 4"X4"	und	-	0.7500	97.4000	73.05
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.9.10.1 COMEDERO DE CONCRETO PARA EQUINOS TIPO 01 — Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,020.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,020.00**
390010064	COMEDERO DE CONCRETO PARA EQUINOS TIPO 01	und	-	1.0000	1,020.000	1,020.00

Partida: 1.3.9.11.1 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA — Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,100.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,100.00**
390010072	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	und	-	1.0000	2,100.000	2,100.00

Partida: 1.3.9.11.2 LIMPIEZA FINAL — Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	-	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.3.10.1.1 MURO DE SOGA LADRILLO KK 18 HUECOS TIPO IV M = 1:4 E = 13cm — Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **86.99**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**60.08**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0020	6.5000	0.01
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0275	90.0000	2.48
170011015	LADRILLO ARCILLA KK 18 HUECOS (TIPO IV) 9x13x24 CM.	und	-	39.0000	1.2500	48.75
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.2452	28.5000	6.99
390011178	AGUA	m³	-	0.0076	5.0000	0.04
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.4030	4.5000	1.81
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.3.10.2.1.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **41.12**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**13.75**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0250	135.5900	3.39
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1500	28.5000	4.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	0.8500	6.7000	5.70
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80

Partida: 1.3.10.2.1.2 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **43.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06

Partida: 1.3.10.2.1.3 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **43.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06

Partida: 1.3.10.2.2.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **42.32**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**13.75**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0250	135.5900	3.39
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1500	28.5000	4.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	0.8500	6.7000	5.70
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**2.00**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.6667	1.8000	1.20

Partida: 1.3.10.2.2.2 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.10.2.2.3 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.10.2.3.1 VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO: ARENA 1:5 ANCHO 0.16M.

Rendimiento:18 m/Día

Costo unitario por m **19.53**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**6.07**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
EQUIPO						**0.39**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39

Partida: 1.3.10.2.3.2 SELLADO DE JUNTA DE DILATACION E=1"

Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **25.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**13.52**
300010010	BACKER ROD 1"	m	-	1.0500	1.9200	2.02
300010011	IMPRIMANTE ZPM	gln	-	0.0340	120.3400	4.09
300010012	Z FLEX POLIURETANO GRIS MANGA 600ML	und	-	0.3000	24.7000	7.41
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.10.2.4.1 BRUÑA E=1.00CM

Rendimiento:30 m/Día

Costo unitario por m **8.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.8400	0.24

Partida: 1.3.10.2.5.1 REVESTIMIENTO DE MESA DE CONCRETO CON GRANITO PULIDO

Rendimiento:4.5 m2/Día

Costo unitario por m2 **1,146.58**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**119.48**
470010847	OPERARIO	hh	1.5000	2.6667	29.4000	78.40
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	1.7778	23.1100	41.08
MATERIALES						**1,023.52**
040010897	GRANILLA GRANATE OSCURO C/BLANCO	kg	-	10.0000	40.0000	400.00
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	20.0000	28.5000	570.00
390011178	AGUA	m³	-	0.0040	5.0000	0.02
430010001	MARMOLINA 3/16"	kg	-	10.0000	5.3500	53.50
EQUIPO						**3.58**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	119.4800	3.58

Partida: 1.3.10.3.1.1 CONCRETO EN CONTRAPISO 1:5 CEMENTO-HORMIGON E=4CM, ACABADO SEMI PULIDO

Rendimiento:50 m²/Día

Costo unitario por m² **65.81**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**42.73**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1600	30.3800	4.86
470010847	OPERARIO	hh	3.0000	0.4800	29.4000	14.11
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.1600	23.1100	3.70
470010849	PEON	hh	6.0000	0.9600	20.9000	20.06
MATERIALES						**18.41**
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0700	90.0000	6.30
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.3927	28.5000	11.19
390011178	AGUA	m³	-	0.0820	5.0000	0.41
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0600	8.5000	0.51
EQUIPO						**4.67**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	42.7300	1.28
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.1600	21.1800	3.39

Partida: 1.3.10.3.2.1 PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA

Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **103.22**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
MATERIALES						**78.99**
300011103	PEGAMENTO EN POLVO PARA PISO CERAMICO (SACO DE 25 KG)	und	-	0.1800	50.4000	9.07
300011107	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0500	8.5000	0.43
620010001	CRUCETA DE PLASTICO DE 8 MM (BOLSA DE 150 UND)	bol	-	0.1500	8.2000	1.23
EQUIPO						**0.71**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71

Partida: 1.3.10.3.2.2 ACABADO DE CEMENTO FROTACHADO SIN COLOREAR, MEZCLA C:A, 1:4

Rendimiento:25 m²/Día

Costo unitario por m² **33.20**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**14.11**
470010847	OPERARIO	hh	1.5000	0.4800	29.4000	14.11
MATERIALES						**18.67**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0115	135.5900	1.56
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.6000	28.5000	17.10
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
EQUIPO						**0.42**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	14.1100	0.42

Partida: 1.3.10.4.1.1 ZOCALO DE PORCELANATO DE 60x30cm, COLOR BLANCO Y GRIS, H=Var. Rendimiento:12 m2/Día

Costo unitario por m2 **105.09**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**77.72**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0270	135.5900	3.66
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1720	28.5000	4.90
300011109	PORCELANATO COLOR BLANCO DE 60 X 30CM	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
300011113	PORCELANA BLANCA	kg	-	0.1950	4.4900	0.88
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80

Partida: 1.3.10.4.2.1 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA (h=0.15m) Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **45.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.94**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2000	20.9000	4.18
MATERIALES						**28.98**
160010001	CRUCETA PARA MAYOLICA/CERAMICO	und	-	3.0000	0.3000	0.90
300011107	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA	m²	-	0.2000	65.0000	13.00
300011114	RODOPLAST PARA BORDE DE CERAMICOS	und	-	0.3300	40.5000	13.37
300011129	PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICO CHEMAYOLIC (BOLSA DE 25 KG)	bol	-	0.0280	49.2000	1.38
300011133	FRAGUA GRIS CLARO	kg	-	0.0350	9.5000	0.33
EQUIPO						**0.48**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.9400	0.48

Partida: 1.3.10.4.2.2 CONTRAZOCALO EXTERIOR DE CEMENTO PULIDO Y PINTADO, COLOR GRIS PLATA (h=0.15m) Rendimiento:17 m/Día

Costo unitario por m **38.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**18.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4706	29.4000	13.84
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2353	20.9000	4.92
MATERIALES						**18.95**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0090	6.5000	0.06
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0020	135.5900	0.27
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0450	28.5000	1.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0020	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1560	8.5000	1.33
300010015	PINTURA GLOS GOLOR GRIS	gln	-	0.2000	80.0000	16.00
EQUIPO						**0.56**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	18.7600	0.56

Partida: 1.3.10.4.2.3 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO (h=0.15m) Rendimiento:24 m/Día

Costo unitario por m **14.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3333	29.4000	9.80
470010849	PEON	hh	0.5000	0.1667	20.9000	3.48
MATERIALES						**0.62**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0020	135.5900	0.27
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0120	28.5000	0.34
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
EQUIPO						**0.40**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.2800	0.40

Partida: 1.3.10.5.1 PLANCHA DE ALUZINC TR4 PREPINTADO COLOR GRIS O SIMILAR, E=4mm Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **74.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**58.37**
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.1000	12.9000	1.29
590010001	COBERTURA ALUZINC CS4 1mx3.15m e=0.50mm	pln	-	0.3825	91.8100	35.12
390010071	KIT DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, PARA PLANCHAS DE POLICARBONATO, EN TECHOS INCLINADOS	und	-	0.2000	109.8000	21.96
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.10.5.2 PLANCHA DE POLICARBONATO TRAPEZOIDAL PV4 OPALINO, E=1mm Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **121.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**104.85**
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.1000	12.9000	1.29
300010034	PLANCHA DE POLICARBONATO TRAPEZOIDAL PV4 OPALINO, E=1mm	pln	-	0.1700	480.0000	81.60
390010071	KIT DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, PARA PLANCHAS DE POLICARBONATO, EN TECHOS INCLINADOS	und	-	0.2000	109.8000	21.96
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.10.5.3 CANALETA METALICA SEGUN DISEÑO Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **33.96**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.97**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1333	30.3800	4.05
MATERIALES						**25.75**
300010039	CANALETA DE PLANCHA TIPO TR-4	m	-	1.0000	25.7500	25.75
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.9700	0.24

Partida: 1.3.10.6.1.1 PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA CON SOBREPUERTA 90° PW-01 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,016.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,016.00**
390010013	PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA SEGUN DETALLE PW-01	und	-	1.0000	2,016.000	2,016.00

Partida: 1.3.10.6.1.2 PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA SIN SOBREPUERTA CON REJILLA 90° PW -03 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,500.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,500.00**
390010015	PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA SEGUN DETALLE PW-03	und	-	1.0000	1,500.000	1,500.00

Partida: 1.3.10.6.1.3 PUERTAS BATIENTE REJA DE MADERA 01 HOJA 90° PR-04 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,560.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,560.00**
390010018	PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA SEGUN DETALLE PR-04	und	-	1.0000	1,560.000	1,560.00

Partida: 1.3.10.7.1.1 VENTANA ALTA CORREDIZA DE DOS PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **401.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**380.00**
390010045	VENTANA ALTA CORREDIZA DE DOS PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	380.0000	380.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.10.7.1.2 VENTANA ALTA CORREDIZA DE TRES PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **411.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**390.00**
390010046	VENTANA ALTA CORREDIZA DE TRES PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	390.0000	390.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.10.7.1.3 VENTANA ALTA CORREDIZA DE CINCO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **431.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**410.00**
390010048	VENTANA ALTA CORREDIZA DE CINCO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	und	-	1.0000	410.0000	410.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.10.7.2.1 TAPAJUNTA DE ACERO INOXIDABLE ENTRE MODULOS DE 10cm, E=2mm Rendimiento:15 m/Día

Costo unitario por m **111.18**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**95.03**
300010016	TAPAJUNTA DE ACERO INOXIDABLE DE 10cm, E=2mm	m	-	1.0500	90.5000	95.03
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.10.8.1.1 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIO 4"x4" Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **23.10**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**23.10**
300010020	BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIO 4"x4"	und	-	1.0000	23.1000	23.10

Partida: 1.3.10.8.1.2 BISAGRA ESTRUCTURAL FIERRO 3/8" X 4" Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **5.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**5.00**
260010002	BISAGRA ESTRUCTURAL FIERRO 3/8" X 4"	und	-	1.0000	5.0000	5.00

Partida: 1.3.10.8.2.1 CERROJO DE ACERO CON OREJA 5/8"x8" Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **29.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**29.40**
260010004	CERROJO DE ACERO CON OREJA 5/8"x8"	und	-	1.0000	29.4000	29.40

Partida: 1.3.10.8.2.2 CERRADURA DE DOS GOLPES CON BARRAS DE ACERO — Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und: **69.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**69.00**
260010007	CERRADURA DE DOS GOLPES CON BARRAS DE ACERO	und	-	1.0000	69.0000	69.00

Partida: 1.3.10.9.1.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN MUROS INTERIORES — Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m²: **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.10.9.1.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN COLUMNAS INTERIORES — Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m²: **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.10.9.1.3 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VIGAS INTERIORES — Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m²: **19.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.10.9.1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VESTIDURA DE DERRAMES 0.16M. — Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m: **12.93**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**0.82**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0100	44.9000	0.45
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.10.9.1.5 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES DOS MANOS — Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m²: **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.10.9.1.6 PINTURA LATEX EN COLUMNAS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.10.9.1.7 PINTURA LATEX EN VIGAS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **19.76**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.19**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.4444	1.8000	0.80

Partida: 1.3.10.9.1.8 PINTURA LATEX EN VESTIDURA DE DERRAMES 0.16M. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **13.80**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**1.69**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0064	71.0000	0.45
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.10.9.2.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN MUROS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.10.9.2.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN COLUMNAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.10.9.2.3 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VIGAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.10.9.2.4 PINTURA SUPERMATE EN MUROS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.10.9.2.5 PINTURA SUPERMATE EN COLUMNAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.10.9.2.6 PINTURA SUPERMATE EN VIGAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.10.10.1 TIPO 03, ESTRUCTURA DE MADERA TORNILLO DE 4"X4" CON PANEL DE MADERA TORNILLO 1", H=1,20m Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **80.07**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**58.44**
430010004	LISTON DE MADERA DE 4"X4"	und	-	0.6000	97.4000	58.44
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.10.11.1 COMEDERO DE CONCRETO PARA VACUNOS TIPO 01 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **800.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**800.00**
390010065	COMEDERO DE CONCRETO PARA VACUNOS TIPO 01	und	-	1.0000	800.0000	800.00

Partida: 1.3.10.11.2 COMEDERO DE CONCRETO PARA VACUNOS TIPO 02 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **980.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**980.00**
390010066	COMEDERO DE CONCRETO PARA VACUNOS TIPO 02	und	-	1.0000	980.0000	980.00

Partida: 1.3.10.12.1 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,100.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,100.00**
390010072	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	und	-	1.0000	2,100.000	2,100.00

Partida: 1.3.10.12.2 LIMPIEZA DE VIDRIOS Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	-	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.3.10.12.3 LIMPIEZA FINAL Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	-	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.3.11.1.1 MURO DE SOGA LADRILLO KK 18 HUECOS TIPO IV M = 1:4 E = 13cm Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **86.99**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**60.08**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0020	6.5000	0.01
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0275	90.0000	2.48
170011015	LADRILLO ARCILLA KK 18 HUECOS (TIPO IV) 9x13x24 CM.	und	-	39.0000	1.2500	48.75
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.2452	28.5000	6.99
390011178	AGUA	m³	-	0.0076	5.0000	0.04
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.4030	4.5000	1.81
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.3.11.2.1.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **41.12**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**13.75**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0250	135.5900	3.39
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1500	28.5000	4.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	0.8500	6.7000	5.70
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80

Partida: 1.3.11.2.1.2 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **43.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06

Partida: 1.3.11.2.1.3 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **43.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06

Partida: 1.3.11.2.2.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **42.32**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**13.75**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0250	135.5900	3.39
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1500	28.5000	4.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	0.8500	6.7000	5.70
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**2.00**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.6667	1.8000	1.20

Partida: 1.3.11.2.2.2 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.11.2.2.3 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.11.2.3.1 VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO: ARENA 1:5 ANCHO 0.16M.

Rendimiento:18 m/Día

Costo unitario por m **19.53**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**6.07**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
EQUIPO						**0.39**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39

Partida: 1.3.11.2.3.2 SELLADO DE JUNTA DE DILATACION E=1"

Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **25.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**13.52**
300010010	BACKER ROD 1"	m	-	1.0500	1.9200	2.02
300010011	IMPRIMANTE ZPM	gln	-	0.0340	120.3400	4.09
300010012	Z FLEX POLIURETANO GRIS MANGA 600ML	und	-	0.3000	24.7000	7.41
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.11.2.4.1 BRUÑA E=1.00CM

Rendimiento:30 m/Día

Costo unitario por m **8.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.8400	0.24

Partida: 1.3.11.2.5.1 REVESTIMIENTO DE MESA DE CONCRETO CON GRANITO PULIDO

Rendimiento:4.5 m2/Día

Costo unitario por m2 **1,146.58**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**119.48**
470010847	OPERARIO	hh	1.5000	2.6667	29.4000	78.40
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	1.7778	23.1100	41.08
MATERIALES						**1,023.52**
040010897	GRANILLA GRANATE OSCURO C/BLANCO	kg	-	10.0000	40.0000	400.00
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	20.0000	28.5000	570.00
390011178	AGUA	m³	-	0.0040	5.0000	0.02
430010001	MARMOLINA 3/16"	kg	-	10.0000	5.3500	53.50
EQUIPO						**3.58**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	119.4800	3.58

Partida: 1.3.11.3.1.1 CONCRETO EN CONTRAPISO 1:5 CEMENTO-HORMIGON E=4CM, ACABADO SEMI PULIDO

Rendimiento:60 m²/Día

Costo unitario por m² **57.91**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.61**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1333	30.3800	4.05
470010847	OPERARIO	hh	3.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	23.1100	3.08
470010849	PEON	hh	6.0000	0.8000	20.9000	16.72
MATERIALES						**18.41**
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0700	90.0000	6.30
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.3927	28.5000	11.19
390011178	AGUA	m³	-	0.0820	5.0000	0.41
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0600	8.5000	0.51
EQUIPO						**3.89**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.6100	1.07
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.1333	21.1800	2.82

Partida: 1.3.11.3.2.1 PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA

Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **111.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**31.88**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4000	20.9000	8.36
MATERIALES						**78.99**
300011103	PEGAMENTO EN POLVO PARA PISO CERAMICO (SACO DE 25 KG)	und	-	0.1800	50.4000	9.07
300011107	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0500	8.5000	0.43
620010001	CRUCETA DE PLASTICO DE 8 MM (BOLSA DE 150 UND)	bol	-	0.1500	8.2000	1.23
EQUIPO						**0.96**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	31.8800	0.96

Partida: 1.3.11.3.2.2 PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR MATE PLATA

Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **111.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**31.88**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4000	20.9000	8.36
MATERIALES						**78.99**
300011103	PEGAMENTO EN POLVO PARA PISO CERAMICO (SACO DE 25 KG)	und	-	0.1800	50.4000	9.07
300011107	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0500	8.5000	0.43
620010001	CRUCETA DE PLASTICO DE 8 MM (BOLSA DE 150 UND)	bol	-	0.1500	8.2000	1.23
EQUIPO						**0.96**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	31.8800	0.96

Partida: 1.3.11.4.1.1 ZOCALO DE PORCELANATO DE 60x30cm, COLOR BLANCO Y GRIS, H=Var. Rendimiento:12 m2/Día

Costo unitario por m2 **105.09**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**77.72**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0270	135.5900	3.66
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1720	28.5000	4.90
300011109	PORCELANATO COLOR BLANCO DE 60 X 30CM	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
300011113	PORCELANA BLANCA	kg	-	0.1950	4.4900	0.88
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80

Partida: 1.3.11.4.2.1 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA (h=0.15m) Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **45.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.94**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2000	20.9000	4.18
MATERIALES						**28.98**
160010001	CRUCETA PARA MAYOLICA/CERAMICO	und	-	3.0000	0.3000	0.90
300011107	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA	m²	-	0.2000	65.0000	13.00
300011114	RODOPLAST PARA BORDE DE CERAMICOS	und	-	0.3300	40.5000	13.37
300011129	PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICO CHEMAYOLIC (BOLSA DE 25 KG)	bol	-	0.0280	49.2000	1.38
300011133	FRAGUA GRIS CLARO	kg	-	0.0350	9.5000	0.33
EQUIPO						**0.48**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.9400	0.48

Partida: 1.3.11.4.2.2 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 60x60cm, COLOR MATE PLATA (h=0.15m) Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **45.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.94**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2000	20.9000	4.18
MATERIALES						**28.98**
160010001	CRUCETA PARA MAYOLICA/CERAMICO	und	-	3.0000	0.3000	0.90
300011108	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR MATE PLATA PLATA	m²	-	0.2000	65.0000	13.00
300011114	RODOPLAST PARA BORDE DE CERAMICOS	und	-	0.3300	40.5000	13.37
300011129	PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICO CHEMAYOLIC (BOLSA DE 25 KG)	bol	-	0.0280	49.2000	1.38
300011133	FRAGUA GRIS CLARO	kg	-	0.0350	9.5000	0.33
EQUIPO						**0.48**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.9400	0.48

Partida: 1.3.11.4.2.3 CONTRAZOCALO EXTERIOR DE CEMENTO PULIDO Y PINTADO, COLOR GRIS PLATA (h=0.15m) Rendimiento:17 m/Día

Costo unitario por m **38.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**18.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4706	29.4000	13.84
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2353	20.9000	4.92
MATERIALES						**18.95**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0090	6.5000	0.06
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0020	135.5900	0.27
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0450	28.5000	1.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0020	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1560	8.5000	1.33
300010015	PINTURA GLOS GOLOR GRIS	gln	-	0.2000	80.0000	16.00
EQUIPO						**0.56**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	18.7600	0.56

Partida: 1.3.11.5.1 PLANCHA DE ALUZINC TR4 PREPINTADO COLOR GRIS O SIMILAR, E=4mm Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **74.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**58.37**
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.1000	12.9000	1.29
590010001	COBERTURA ALUZINC CS4 1mx3.15m e=0.50mm	pln	-	0.3825	91.8100	35.12
390010071	KIT DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, PARA PLANCHAS DE POLICARBONATO, EN TECHOS INCLINADOS	und	-	0.2000	109.8000	21.96
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.11.5.2 CANALETA METALICA SEGUN DISEÑO Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **33.96**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.97**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1333	30.3800	4.05
MATERIALES						**25.75**
300010039	CANALETA DE PLANCHA TIPO TR-4	m	-	1.0000	25.7500	25.75
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.9700	0.24

Partida: 1.3.11.6.1.1 PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA CON SOBREPUERTA 90° PW-01 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,016.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,016.00**
390010013	PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA SEGUN DETALLE PW-01	und	-	1.0000	2,016.000	2,016.00

Partida: 1.3.11.6.1.2 PUERTA BATIENTE DE MADERA 02 HOJAS CON SOBREPUERTA 180°PW-02 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **3,360.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**3,360.00**
390010014	PUERTA BATIENTE DE MADERA 02 HOJAS SEGUN DETALLE PW-02	und	-	1.0000	3,360.000	3,360.00

Partida: 1.3.11.6.1.3 PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA SIN SOBREPUERTA CON REJILLA 90° PW -03 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,500.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,500.00**
390010015	PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA SEGUN DETALLE PW-03	und	-	1.0000	1,500.000	1,500.00

Partida: 1.3.11.6.1.4 PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA CON SOBREPUERTA CON REJILLA 90° PW-04 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,800.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,800.00**
390010016	PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA SEGUN DETALLE PW-04	und	-	1.0000	1,800.000	1,800.00

Partida: 1.3.11.6.1.5 PUERTA DE MELAMINE BATIENTE 01 HOJA 90° SIN SOBREPUERTA PB-01 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **864.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**864.00**
390010019	PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA SEGUN DETALLE PB-01	und	-	1.0000	864.0000	864.00

Partida: 1.3.11.7.1.1 PUERTA ESPECIAL HPL ANTIBACTERIANO BATIENTE 1H, 90°, S/SOBREPUERTA, C/VISOR PE-03 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,760.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,760.00**
390010034	PUERTA ESPECIAL HPL ANTIBACTERIANO BATIENTE 1H, 90°, S/SOBREPUERTA, C/VISOR PE-03	und	-	1.0000	1,760.0000	1,760.00

Partida: 1.3.11.7.2.1 VENTANA ALTA CORREDIZA DE DOS PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **401.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**380.00**
390010045	VENTANA ALTA CORREDIZA DE DOS PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	380.0000	380.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.11.7.2.2 VENTANA ALTA CORREDIZA DE TRES PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **411.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**390.00**
390010046	VENTANA ALTA CORREDIZA DE TRES PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	390.0000	390.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.11.7.2.3 VENTANA ALTA CORREDIZA DE CUATRO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **421.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**400.00**
390010047	VENTANA ALTA CORREDIZA DE CUATRO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	und	-	1.0000	400.0000	400.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.11.7.2.4 VENTANA ALTA CORREDIZA DE CINCO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **431.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**410.00**
390010048	VENTANA ALTA CORREDIZA DE CINCO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	und	-	1.0000	410.0000	410.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.11.7.3.1 VENTANA BAJA CORREDIZA DE DOS PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:25 m²/Día

Costo unitario por m² **397.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
MATERIALES						**380.00**
390010049	VENTANA BAJA CORREDIZA DE DOS PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	380.0000	380.00
EQUIPO						**0.50**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	16.8100	0.50

Partida: 1.3.11.8.1.1 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIO 4"x4" Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **23.10**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**23.10**
300010020	BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIO 4"x4"	und	-	1.0000	23.1000	23.10

Partida: 1.3.11.8.1.2 BISAGRA ACERO INOXIDABLE 4"x4"3mm — Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **37.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**37.00**
300010021	BISAGRA ACERO INOXIDABLE 4"x4"3mm	und	-	1.0000	37.0000	37.00

Partida: 1.3.11.8.1.3 BISAGRA DESMONTABLE DE ALUMINIO — Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **5.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**5.50**
260010009	BISAGRA DESMONTABLE DE ALUMINIO	und	-	1.0000	5.5000	5.50

Partida: 1.3.11.8.2.1 CERROJO DE ACERO A PRESION 4" — Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **22.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**22.90**
260010005	CERROJO DE ACERO A PRESION 4"	und	-	1.0000	22.9000	22.90

Partida: 1.3.11.8.2.2 CERRADURA DE DOS GOLPES CON BARRAS DE ACERO — Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **69.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**69.00**
260010007	CERRADURA DE DOS GOLPES CON BARRAS DE ACERO	und	-	1.0000	69.0000	69.00

Partida: 1.3.11.8.2.3 CERRADURA DE TRES GOLPES CON BARRAS DE ACERO — Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **82.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**82.90**
260010008	CERRADURA DE TRES GOLPES CON BARRAS DE ACERO	und	-	1.0000	82.9000	82.90

Partida: 1.3.11.8.2.4 MANIJA CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE — Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **89.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**89.90**
300010024	MANIJA CUADRADA DE ACERO INOXIDABLE	und	-	1.0000	89.9000	89.90

Partida: 1.3.11.9.1.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN MUROS INTERIORES — Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.11.9.1.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN COLUMNAS INTERIORES — Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.11.9.1.3 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VIGAS INTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **19.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.11.9.1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VESTIDURA DE DERRAMES 0.16M. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **12.93**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**0.82**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0100	44.9000	0.45
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.11.9.1.5 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.11.9.1.6 PINTURA LATEX EN COLUMNAS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.11.9.1.7 PINTURA LATEX EN VIGAS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **19.76**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.19**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.4444	1.8000	0.80

Partida: 1.3.11.9.1.8 PINTURA LATEX EN VESTIDURA DE DERRAMES 0.16M. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **13.80**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**1.69**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0064	71.0000	0.45
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.11.9.2.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN MUROS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.11.9.2.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN COLUMNAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.11.9.2.3 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VIGAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.11.9.2.4 PINTURA SUPERMATE EN MUROS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.11.9.2.5 PINTURA SUPERMATE EN COLUMNAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.11.9.2.6 PINTURA SUPERMATE EN VIGAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.11.10.1 DIVISIÓN DE MELAMINA COLOR GRIS, E=7cm INCLUYE PERFILES DE ACERO INOX. Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **223.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**42.01**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	23.1100	18.49
MATERIALES						**180.00**
390010069	DIVISIÓN DE MELAMINA e=18mm SEGUN DETALLE EN BAÑOS	m²	-	1.0000	180.0000	180.00
EQUIPO						**1.26**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	42.0100	1.26

Partida: 1.3.11.11.1 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,100.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,100.00**
390010072	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	und	-	1.0000	2,100.000	2,100.00

Partida: 1.3.11.11.2 LIMPIEZA DE VIDRIOS Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	-	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.3.11.11.3 LIMPIEZA FINAL Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	-	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.3.12.1.1 MURO DE SOGA LADRILLO KK 18 HUECOS TIPO IV M = 1:4 E = 13cm Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **86.99**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**60.08**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0020	6.5000	0.01
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0275	90.0000	2.48
170011015	LADRILLO ARCILLA KK 18 HUECOS (TIPO IV) 9x13x24 CM.	und	-	39.0000	1.2500	48.75
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.2452	28.5000	6.99
390011178	AGUA	m³	-	0.0076	5.0000	0.04
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.4030	4.5000	1.81
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.3.12.2.1.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **41.12**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**13.75**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0250	135.5900	3.39
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1500	28.5000	4.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	0.8500	6.7000	5.70
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80

Partida: 1.3.12.2.1.2 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **43.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06

Partida: 1.3.12.2.1.3 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **43.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06

Partida: 1.3.12.2.2.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **42.32**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**13.75**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0250	135.5900	3.39
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1500	28.5000	4.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	0.8500	6.7000	5.70
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**2.00**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.6667	1.8000	1.20

Partida: 1.3.12.2.2.2 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.12.2.2.3 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.12.2.3.1 VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO: ARENA 1:5 ANCHO 0.16M. Rendimiento:18 m/Día

Costo unitario por m **19.53**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**6.07**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
EQUIPO						**0.39**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39

Partida: 1.3.12.2.3.2 SELLADO DE JUNTA DE DILATACION E=1" Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **25.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**13.52**
300010010	BACKER ROD 1"	m	-	1.0500	1.9200	2.02
300010011	IMPRIMANTE ZPM	gln	-	0.0340	120.3400	4.09
300010012	Z FLEX POLIURETANO GRIS MANGA 600ML	und	-	0.3000	24.7000	7.41
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.12.2.4.1 BRUÑA E=1.00CM Rendimiento:30 m/Día

Costo unitario por m **8.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.8400	0.24

Partida: 1.3.12.2.5.1 REVESTIMIENTO DE MESA DE CONCRETO CON GRANITO PULIDO Rendimiento:4.5 m2/Día

Costo unitario por m2 **1,146.58**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**119.48**
470010847	OPERARIO	hh	1.5000	2.6667	29.4000	78.40
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	1.7778	23.1100	41.08
MATERIALES						**1,023.52**
040010897	GRANILLA GRANATE OSCURO C/BLANCO	kg	-	10.0000	40.0000	400.00
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	20.0000	28.5000	570.00
390011178	AGUA	m³	-	0.0040	5.0000	0.02
430010001	MARMOLINA 3/16"	kg	-	10.0000	5.3500	53.50
EQUIPO						**3.58**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	119.4800	3.58

Partida: 1.3.12.2.5.2 REVESTIMIENTO DE PORCELANATO DE 0.60X0.60m COLOR BLANCO Rendimiento:10 m2/Día

Costo unitario por m2 **118.75**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**31.88**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4000	20.9000	8.36
MATERIALES						**85.91**
160010001	CRUCETA PARA MAYOLICA/CERAMICO	und	-	9.0000	0.3000	2.70
300011105	PORCELANATO DE 40 X 40	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
300011129	PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICO CHEMAYOLIC (BOLSA DE 25 KG)	bol	-	0.2500	49.2000	12.30
300011133	FRAGUA GRIS CLARO	kg	-	0.2800	9.5000	2.66
EQUIPO						**0.96**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	31.8800	0.96

Partida: 1.3.12.3.1.1 CONCRETO EN CONTRAPISO 1:5 CEMENTO-HORMIGON E=4CM, ACABADO SEMI PULIDO Rendimiento:60 m²/Día

Costo unitario por m² **57.91**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.61**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1333	30.3800	4.05
470010847	OPERARIO	hh	3.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	23.1100	3.08
470010849	PEON	hh	6.0000	0.8000	20.9000	16.72
MATERIALES						**18.41**
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0700	90.0000	6.30
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.3927	28.5000	11.19
390011178	AGUA	m³	-	0.0820	5.0000	0.41
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0600	8.5000	0.51
EQUIPO						**3.89**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.6100	1.07
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.1333	21.1800	2.82

Partida: 1.3.12.3.1.2 CONCRETO EN CONTRAPISO 1:5 CEMENTO-HORMIGON E=4CM, ACABADO FROTACHADO

Rendimiento:60 m²/Día

Costo unitario por m² **57.91**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.61**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1333	30.3800	4.05
470010847	OPERARIO	hh	3.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	23.1100	3.08
470010849	PEON	hh	6.0000	0.8000	20.9000	16.72
MATERIALES						**18.41**
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0700	90.0000	6.30
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.3927	28.5000	11.19
390011178	AGUA	m³	-	0.0820	5.0000	0.41
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0600	8.5000	0.51
EQUIPO						**3.89**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.6100	1.07
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.1333	21.1800	2.82

Partida: 1.3.12.3.2.1 PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA

Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **111.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**31.88**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4000	20.9000	8.36
MATERIALES						**78.99**
300011103	PEGAMENTO EN POLVO PARA PISO CERAMICO (SACO DE 25 KG)	und	-	0.1800	50.4000	9.07
300011107	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0500	8.5000	0.43
620010001	CRUCETA DE PLASTICO DE 8 MM (BOLSA DE 150 UND)	bol	-	0.1500	8.2000	1.23
EQUIPO						**0.96**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	31.8800	0.96

Partida: 1.3.12.3.2.2 PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR MATE PLATA

Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **111.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**31.88**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4000	20.9000	8.36
MATERIALES						**78.99**
300011103	PEGAMENTO EN POLVO PARA PISO CERAMICO (SACO DE 25 KG)	und	-	0.1800	50.4000	9.07
300011107	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0500	8.5000	0.43
620010001	CRUCETA DE PLASTICO DE 8 MM (BOLSA DE 150 UND)	bol	-	0.1500	8.2000	1.23
EQUIPO						**0.96**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	31.8800	0.96

Partida: 1.3.12.3.2.3 ACABADO DE CEMENTO FROTACHADO SIN COLOREAR, MEZCLA C:A, 1:4

Rendimiento:25 m²/Día

Costo unitario por m² **33.20**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**14.11**
470010847	OPERARIO	hh	1.5000	0.4800	29.4000	14.11
MATERIALES						**18.67**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0115	135.5900	1.56
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.6000	28.5000	17.10
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
EQUIPO						**0.42**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	14.1100	0.42

Partida: 1.3.12.4.1.1 ZOCALO DE PORCELANATO DE 60x30cm, COLOR BLANCO Y GRIS, H=Var. Rendimiento:12 m2/Día

Costo unitario por m2 **105.09**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**77.72**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0270	135.5900	3.66
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1720	28.5000	4.90
300011109	PORCELANATO COLOR BLANCO DE 60 X 30CM	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
300011113	PORCELANA BLANCA	kg	-	0.1950	4.4900	0.88
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80

Partida: 1.3.12.4.2.1 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA (h=0.15m) Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **45.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.94**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2000	20.9000	4.18
MATERIALES						**28.98**
160010001	CRUCETA PARA MAYOLICA/CERAMICO	und	-	3.0000	0.3000	0.90
300011107	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA	m²	-	0.2000	65.0000	13.00
300011114	RODOPLAST PARA BORDE DE CERAMICOS	und	-	0.3300	40.5000	13.37
300011129	PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICO CHEMAYOLIC (BOLSA DE 25 KG)	bol	-	0.0280	49.2000	1.38
300011133	FRAGUA GRIS CLARO	kg	-	0.0350	9.5000	0.33
EQUIPO						**0.48**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.9400	0.48

Partida: 1.3.12.4.2.2 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 60x60cm, COLOR MATE PLATA (h=0.15m) Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **45.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.94**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2000	20.9000	4.18
MATERIALES						**28.98**
160010001	CRUCETA PARA MAYOLICA/CERAMICO	und	-	3.0000	0.3000	0.90
300011108	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR MATE PLATA PLATA	m²	-	0.2000	65.0000	13.00
300011114	RODOPLAST PARA BORDE DE CERAMICOS	und	-	0.3300	40.5000	13.37
300011129	PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICO CHEMAYOLIC (BOLSA DE 25 KG)	bol	-	0.0280	49.2000	1.38
300011133	FRAGUA GRIS CLARO	kg	-	0.0350	9.5000	0.33
EQUIPO						**0.48**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.9400	0.48

Partida: 1.3.12.4.2.3 CONTRAZOCALO EXTERIOR DE CEMENTO PULIDO Y PINTADO, COLOR GRIS PLATA (h=0.15m) Rendimiento:17 m/Día

Costo unitario por m **38.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**18.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4706	29.4000	13.84
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2353	20.9000	4.92
MATERIALES						**18.95**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0090	6.5000	0.06
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0020	135.5900	0.27
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0450	28.5000	1.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0020	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1560	8.5000	1.33
300010015	PINTURA GLOS GOLOR GRIS	gln	-	0.2000	80.0000	16.00
EQUIPO						**0.56**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	18.7600	0.56

Partida: 1.3.12.4.2.4 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO (h=0.15m) Rendimiento:24 m/Día

Costo unitario por m **14.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3333	29.4000	9.80
470010849	PEON	hh	0.5000	0.1667	20.9000	3.48
MATERIALES						**0.62**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0020	135.5900	0.27
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0120	28.5000	0.34
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
EQUIPO						**0.40**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.2800	0.40

Partida: 1.3.12.5.1 PLANCHA DE ALUZINC TR4 PREPINTADO COLOR GRIS O SIMILAR, E=4mm Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **74.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**58.37**
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.1000	12.9000	1.29
590010001	COBERTURA ALUZINC CS4 1mx3.15m e=0.50mm	pln	-	0.3825	91.8100	35.12
390010071	KIT DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, PARA PLANCHAS DE POLICARBONATO, EN TECHOS INCLINADOS	und	-	0.2000	109.8000	21.96
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.12.5.2 PLANCHA DE POLICARBONATO TRAPEZOIDAL PV4 OPALINO, E=1mm Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **121.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**104.85**
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.1000	12.9000	1.29
300010034	PLANCHA DE POLICARBONATO TRAPEZOIDAL PV4 OPALINO, E=1mm	pln	-	0.1700	480.0000	81.60
390010071	KIT DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, PARA PLANCHAS DE POLICARBONATO, EN TECHOS INCLINADOS	und	-	0.2000	109.8000	21.96
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.12.5.3 CANALETA METALICA SEGUN DISEÑO Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **33.96**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.97**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1333	30.3800	4.05
MATERIALES						**25.75**
300010039	CANALETA DE PLANCHA TIPO TR-4	m	-	1.0000	25.7500	25.75
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.9700	0.24

Partida: 1.3.12.6.1.1 PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA CON SOBREPUERTA 90° PW-01 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,016.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,016.00**
390010013	PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA SEGUN DETALLE PW-01	und	-	1.0000	2,016.000	2,016.00

Partida: 1.3.12.6.1.2 PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA SIN SOBREPUERTA CON REJILLA 90° PW -03 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,500.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,500.00**
390010015	PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA SEGUN DETALLE PW-03	und	-	1.0000	1,500.000	1,500.00

Partida: 1.3.12.7.1.1 PUERTA METALICA BATIENTE CON MALLA OLIMPICA 1H 180º PR-05 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,400.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,400.00**
390010039	PUERTA METALICA BATIENTE CON MALLA OLIMPICA 1H 180º PR-05	und	-	1.0000	2,400.000	2,400.00

Partida: 1.3.12.7.2.1 VENTANA ALTA CORREDIZA DE DOS PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **401.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**380.00**
390010045	VENTANA ALTA CORREDIZA DE DOS PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	380.0000	380.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.12.7.2.2 VENTANA ALTA CORREDIZA DE TRES PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **411.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**390.00**
390010046	VENTANA ALTA CORREDIZA DE TRES PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	390.0000	390.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.12.7.3.1 VENTANA BAJA CORREDIZA DE CUATRO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:25 m²/Día

Costo unitario por m² **417.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
MATERIALES						**400.00**
390010051	VENTANA BAJA CORREDIZA DE CUATRO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	und	-	1.0000	400.0000	400.00
EQUIPO						**0.50**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	16.8100	0.50

Partida: 1.3.12.7.3.2 VENTANA BAJA CORREDIZA DE CINCO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:25 m²/Día

Costo unitario por m² **427.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
MATERIALES						**410.00**
390010052	VENTANA BAJA CORREDIZA DE CINCO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	410.0000	410.00
EQUIPO						**0.50**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	16.8100	0.50

Partida: 1.3.12.7.4.1 MALLA MOSQUITERA DE ACERO GALVANIZADO Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **63.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**51.79**
460010002	MALLA MOSQUITERA DE ACERO GALVANIZADO	m²	-	1.0000	12.5000	12.50
650011333	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 2"	m	-	0.5000	78.5800	39.29
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.12.8.1.1 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIO 4"x4" Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **23.10**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**23.10**
300010020	BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIO 4"x4"	und	-	1.0000	23.1000	23.10

Partida: 1.3.12.8.1.2 BISAGRA ESTRUCTURAL FIERRO 3/8" X 4" Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **5.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**5.00**
260010002	BISAGRA ESTRUCTURAL FIERRO 3/8" X 4"	und	-	1.0000	5.0000	5.00

Partida: 1.3.12.8.2.1 CERROJO DE ACERO CON OREJA 5/8"x8" Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **29.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**29.40**
260010004	CERROJO DE ACERO CON OREJA 5/8"x8"	und	-	1.0000	29.4000	29.40

Partida: 1.3.12.8.2.2 CERRADURA DE DOS GOLPES CON BARRAS DE ACERO Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **69.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**69.00**
260010007	CERRADURA DE DOS GOLPES CON BARRAS DE ACERO	und	-	1.0000	69.0000	69.00

Partida: 1.3.12.9.1.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN MUROS INTERIORES Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.12.9.1.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN COLUMNAS INTERIORES Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.12.9.1.3 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VIGAS INTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **19.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.12.9.1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VESTIDURA DE DERRAMES 0.16M.

Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **12.93**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**0.82**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0100	44.9000	0.45
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.12.9.1.5 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES DOS MANOS

Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.12.9.1.6 PINTURA LATEX EN COLUMNAS INTERIORES DOS MANOS

Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.12.9.1.7 PINTURA LATEX EN VIGAS INTERIORES DOS MANOS

Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **19.76**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.19**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.4444	1.8000	0.80

Partida: 1.3.12.9.1.8 PINTURA LATEX EN VESTIDURA DE DERRAMES 0.16M.

Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **13.80**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**1.69**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0064	71.0000	0.45
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.12.9.2.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN MUROS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.12.9.2.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN COLUMNAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.12.9.2.3 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VIGAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.12.9.2.4 PINTURA SUPERMATE EN MUROS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.12.9.2.5 PINTURA SUPERMATE EN COLUMNAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.12.9.2.6 PINTURA SUPERMATE EN VIGAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.12.10.1 TIPO 04, ESTRUCTURA METÁLICA 4"X4", CON MALLA HEXAGONAL 3/4" DE ACERO GALVANIZADO, H=2,10m Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **104.13**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**82.50**
650010025	TUBO METALICO DE 4"X4"	und	-	0.6000	97.5000	58.50
460010003	MALLA METÁLICA 2"x2" N°10	m²	-	0.8000	30.0000	24.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.12.11.1 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,100.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,100.00**
390010072	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	und	-	1.0000	2,100.000	2,100.00

Partida: 1.3.12.11.2 LIMPIEZA FINAL Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	-	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.3.13.1.1 MURO DE SOGA LADRILLO KK 18 HUECOS TIPO IV M = 1:4 E = 13cm Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **86.99**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**60.08**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0020	6.5000	0.01
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0275	90.0000	2.48
170011015	LADRILLO ARCILLA KK 18 HUECOS (TIPO IV) 9x13x24 CM.	und	-	39.0000	1.2500	48.75
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.2452	28.5000	6.99
390011178	AGUA	m³	-	0.0076	5.0000	0.04
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.4030	4.5000	1.81
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.3.13.2.1.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **41.12**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**13.75**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0250	135.5900	3.39
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1500	28.5000	4.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	0.8500	6.7000	5.70
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80

Partida: 1.3.13.2.1.2 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **43.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06

Partida: 1.3.13.2.1.3 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **43.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06

Partida: 1.3.13.2.2.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **42.32**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**13.75**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0250	135.5900	3.39
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1500	28.5000	4.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	0.8500	6.7000	5.70
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**2.00**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.6667	1.8000	1.20

Partida: 1.3.13.2.2.2 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.13.2.2.3 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.13.2.3.1 VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO: ARENA 1:5 ANCHO 0.16M.

Rendimiento:18 m/Día

Costo unitario por m **19.53**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**6.07**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
EQUIPO						**0.39**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39

Partida: 1.3.13.2.3.2 SELLADO DE JUNTA DE DILATACION E=1"

Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **25.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**13.52**
300010010	BACKER ROD 1"	m	-	1.0500	1.9200	2.02
300010011	IMPRIMANTE ZPM	gln	-	0.0340	120.3400	4.09
300010012	Z FLEX POLIURETANO GRIS MANGA 600ML	und	-	0.3000	24.7000	7.41
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.13.2.4.1 BRUÑA E=1.00CM

Rendimiento:30 m/Día

Costo unitario por m **8.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.8400	0.24

Partida: 1.3.13.3.1.1 ACABADO DE CEMENTO FROTACHADO SIN COLOREAR, MEZCLA C:A, 1:4 Rendimiento:40 m²/Día

Costo unitario por m² **53.59**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.90**
470010847	OPERARIO	hh	1.5000	0.3000	29.4000	8.82
470010849	PEON	hh	6.0000	1.2000	20.9000	25.08
MATERIALES						**18.67**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0115	135.5900	1.56
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.6000	28.5000	17.10
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
EQUIPO						**1.02**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.9000	1.02

Partida: 1.3.13.4.1.1 CONTRAZOCALO EXTERIOR DE CEMENTO PULIDO Y PINTADO, COLOR GRIS PLATA (h=0.15m) Rendimiento:17 m/Día

Costo unitario por m **38.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**18.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4706	29.4000	13.84
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2353	20.9000	4.92
MATERIALES						**18.95**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0090	6.5000	0.06
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0020	135.5900	0.27
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0450	28.5000	1.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0020	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1560	8.5000	1.33
300010015	PINTURA GLOS GOLOR GRIS	gln	-	0.2000	80.0000	16.00
EQUIPO						**0.56**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	18.7600	0.56

Partida: 1.3.13.4.1.2 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO (h=0.15m) Rendimiento:24 m/Día

Costo unitario por m **14.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3333	29.4000	9.80
470010849	PEON	hh	0.5000	0.1667	20.9000	3.48
MATERIALES						**0.62**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0020	135.5900	0.27
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0120	28.5000	0.34
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
EQUIPO						**0.40**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.2800	0.40

Partida: 1.3.13.5.1 PLANCHA DE ALUZINC TR4 PREPINTADO COLOR GRIS O SIMILAR, E=4mm Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **74.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**58.37**
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.1000	12.9000	1.29
590010001	COBERTURA ALUZINC CS4 1mx3.15m e=0.50mm	pln	-	0.3825	91.8100	35.12
390010071	KIT DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, PARA PLANCHAS DE POLICARBONATO, EN TECHOS INCLINADOS	und	-	0.2000	109.8000	21.96
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.13.5.2 PLANCHA DE POLICARBONATO TRAPEZOIDAL PV4 OPALINO, E=1mm Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **121.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**104.85**
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.1000	12.9000	1.29
300010034	PLANCHA DE POLICARBONATO TRAPEZOIDAL PV4 OPALINO, E=1mm	pln	-	0.1700	480.0000	81.60
390010071	KIT DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, PARA PLANCHAS DE POLICARBONATO, EN TECHOS INCLINADOS	und	-	0.2000	109.8000	21.96
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.13.5.3 CANALETA METALICA SEGUN DISEÑO

Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **33.96**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.97**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1333	30.3800	4.05
MATERIALES						**25.75**
300010039	CANALETA DE PLANCHA TIPO TR-4	m	-	1.0000	25.7500	25.75
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.9700	0.24

Partida: 1.3.13.6.1.1 PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA CON SOBREPUERTA 90° PW-01

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,016.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,016.00**
390010013	PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA SEGUN DETALLE PW-01	und	-	1.0000	2,016.000	2,016.00

Partida: 1.3.13.7.1.1 PUERTA BATIENTE REJA METALICA 01 HOJA 90º h=2.50m PR-03

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,024.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,024.00**
390010038	PUERTA BATIENTE REJA METALICA 01 HOJA 90º h=2.50m PR-03	und	-	1.0000	2,024.000	2,024.00

Partida: 1.3.13.7.2.1 VENTANA ALTA CORREDIZA DE TRES PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación)

Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **411.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**390.00**
390010046	VENTANA ALTA CORREDIZA DE TRES PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	390.0000	390.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.13.7.3.1 MALLA MOSQUITERA DE ACERO GALVANIZADO

Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **63.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**51.79**
460010002	MALLA MOSQUITERA DE ACERO GALVANIZADO	m²	-	1.0000	12.5000	12.50
650011333	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 2"	m	-	0.5000	78.5800	39.29
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.13.8.1.1 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIO 4"x4"

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **23.10**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**23.10**
300010020	BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIO 4"x4"	und	-	1.0000	23.1000	23.10

Partida: 1.3.13.8.1.2 BISAGRA ESTRUCTURAL FIERRO 3/8" X 4"

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **5.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**5.00**
260010002	BISAGRA ESTRUCTURAL FIERRO 3/8" X 4"	und	-	1.0000	5.0000	5.00

Partida: 1.3.13.8.2.1 CERROJO DE ACERO CON OREJA 5/8"x8" Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **29.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**29.40**
260010004	CERROJO DE ACERO CON OREJA 5/8"x8"	und	-	1.0000	29.4000	29.40

Partida: 1.3.13.8.2.2 CERRADURA DE DOS GOLPES CON BARRAS DE ACERO Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **69.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**69.00**
260010007	CERRADURA DE DOS GOLPES CON BARRAS DE ACERO	und	-	1.0000	69.0000	69.00

Partida: 1.3.13.9.1.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN MUROS INTERIORES Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.13.9.1.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN COLUMNAS INTERIORES Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.13.9.1.3 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VIGAS INTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **19.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.13.9.1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VESTIDURA DE DERRAMES 0.16M. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **12.93**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**0.82**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0100	44.9000	0.45
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.13.9.1.5 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.13.9.1.6 PINTURA LATEX EN COLUMNAS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.13.9.1.7 PINTURA LATEX EN VIGAS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **19.76**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.19**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.4444	1.8000	0.80

Partida: 1.3.13.9.1.8 PINTURA LATEX EN VESTIDURA DE DERRAMES 0.16M. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **13.80**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**1.69**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0064	71.0000	0.45
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.13.9.2.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN MUROS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.13.9.2.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN COLUMNAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.13.9.2.3 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VIGAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.13.9.2.4 PINTURA SUPERMATE EN MUROS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.13.9.2.5 PINTURA SUPERMATE EN COLUMNAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.13.9.2.6 PINTURA SUPERMATE EN VIGAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.13.10.1 COMEDERO DE CONCRETO PARA PORCINO TIPO 01 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **850.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**850.00**
390010067	COMEDERO DE CONCRETO PARA PORCINO TIPO 01	und	-	1.0000	850.0000	850.00

Partida: 1.3.13.11.1 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,100.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,100.00**
390010072	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	und	-	1.0000	2,100.000	2,100.00

Partida: 1.3.13.11.2 LIMPIEZA DE VIDRIOS Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	-	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.3.13.11.3 LIMPIEZA FINAL Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	-	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.3.14.1.1 MURO DE SOGA LADRILLO KK 18 HUECOS TIPO IV M = 1:4 E = 13cm Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **86.99**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**60.08**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0020	6.5000	0.01
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0275	90.0000	2.48
170011015	LADRILLO ARCILLA KK 18 HUECOS (TIPO IV) 9x13x24 CM.	und	-	39.0000	1.2500	48.75
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.2452	28.5000	6.99
390011178	AGUA	m³	-	0.0076	5.0000	0.04
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.4030	4.5000	1.81
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.3.14.2.1.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **41.12**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**13.75**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0250	135.5900	3.39
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1500	28.5000	4.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	0.8500	6.7000	5.70
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80

Partida: 1.3.14.2.1.2 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **43.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06

Partida: 1.3.14.2.1.3 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **43.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06

Partida: 1.3.14.2.2.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **42.32**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**13.75**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0250	135.5900	3.39
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1500	28.5000	4.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	0.8500	6.7000	5.70
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**2.00**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.6667	1.8000	1.20

Partida: 1.3.14.2.2.2 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.14.2.2.3 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.14.2.3.1 VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO: ARENA 1:5 ANCHO 0.16M.

Rendimiento:18 m/Día

Costo unitario por m **19.53**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**6.07**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
EQUIPO						**0.39**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39

Partida: 1.3.14.2.3.2 SELLADO DE JUNTA DE DILATACION E=1"

Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **25.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**13.52**
300010010	BACKER ROD 1"	m	-	1.0500	1.9200	2.02
300010011	IMPRIMANTE ZPM	gln	-	0.0340	120.3400	4.09
300010012	Z FLEX POLIURETANO GRIS MANGA 600ML	und	-	0.3000	24.7000	7.41
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.14.2.4.1 BRUÑA E=1.00CM

Rendimiento:30 m/Día

Costo unitario por m **8.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.8400	0.24

Partida: 1.3.14.2.5.1 REVESTIMIENTO DE MESA DE CONCRETO CON GRANITO PULIDO

Rendimiento:4.5 m2/Día

Costo unitario por m2 **1,146.58**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**119.48**
470010847	OPERARIO	hh	1.5000	2.6667	29.4000	78.40
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	1.7778	23.1100	41.08
MATERIALES						**1,023.52**
040010897	GRANILLA GRANATE OSCURO C/BLANCO	kg	-	10.0000	40.0000	400.00
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	20.0000	28.5000	570.00
390011178	AGUA	m³	-	0.0040	5.0000	0.02
430010001	MARMOLINA 3/16"	kg	-	10.0000	5.3500	53.50
EQUIPO						**3.58**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	119.4800	3.58

Partida: 1.3.14.3.1.1 CONCRETO EN CONTRAPISO 1:5 CEMENTO-HORMIGON E=3.50CM, ACABADO SEMI PULIDO

Rendimiento:60 m²/Día

Costo unitario por m² **52.80**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.61**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1333	30.3800	4.05
470010847	OPERARIO	hh	3.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	23.1100	3.08
470010849	PEON	hh	6.0000	0.8000	20.9000	16.72
MATERIALES						**13.30**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0350	135.5900	4.75
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.2730	28.5000	7.78
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.0300	18.0000	0.54
390011178	AGUA	m³	-	0.0420	5.0000	0.21
530010001	GRASA	lb	-	0.0020	7.8000	0.02
EQUIPO						**3.89**
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.1333	21.1800	2.82
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.6100	1.07

Partida: 1.3.14.3.2.1 PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA

Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **111.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**31.88**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4000	20.9000	8.36
MATERIALES						**78.99**
300011103	PEGAMENTO EN POLVO PARA PISO CERAMICO (SACO DE 25 KG)	und	-	0.1800	50.4000	9.07
300011107	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0500	8.5000	0.43
620010001	CRUCETA DE PLASTICO DE 8 MM (BOLSA DE 150 UND)	bol	-	0.1500	8.2000	1.23
EQUIPO						**0.96**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	31.8800	0.96

Partida: 1.3.14.3.2.2 PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR MATE PLATA

Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **111.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**31.88**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4000	20.9000	8.36
MATERIALES						**78.99**
300011103	PEGAMENTO EN POLVO PARA PISO CERAMICO (SACO DE 25 KG)	und	-	0.1800	50.4000	9.07
300011107	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0500	8.5000	0.43
620010001	CRUCETA DE PLASTICO DE 8 MM (BOLSA DE 150 UND)	bol	-	0.1500	8.2000	1.23
EQUIPO						**0.96**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	31.8800	0.96

Partida: 1.3.14.3.2.3 ACABADO DE CEMENTO FROTACHADO SIN COLOREAR, MEZCLA C:A, 1:4

Rendimiento:25 m²/Día

Costo unitario por m² **33.20**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**14.11**
470010847	OPERARIO	hh	1.5000	0.4800	29.4000	14.11
MATERIALES						**18.67**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0115	135.5900	1.56
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.6000	28.5000	17.10
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
EQUIPO						**0.42**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	14.1100	0.42

Partida: 1.3.14.4.1.1 ZOCALO DE PORCELANATO DE 60x30cm, COLOR BLANCO Y GRIS, H=Var. Rendimiento:12 m2/Día

Costo unitario por m2 **105.09**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**77.72**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0270	135.5900	3.66
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1720	28.5000	4.90
300011109	PORCELANATO COLOR BLANCO DE 60 X 30CM	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
300011113	PORCELANA BLANCA	kg	-	0.1950	4.4900	0.88
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80

Partida: 1.3.14.4.2.1 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA (h=0.15m) Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **45.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.94**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2000	20.9000	4.18
MATERIALES						**28.98**
160010001	CRUCETA PARA MAYOLICA/CERAMICO	und	-	3.0000	0.3000	0.90
300011107	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA	m²	-	0.2000	65.0000	13.00
300011114	RODOPLAST PARA BORDE DE CERAMICOS	und	-	0.3300	40.5000	13.37
300011129	PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICO CHEMAYOLIC (BOLSA DE 25 KG)	bol	-	0.0280	49.2000	1.38
300011133	FRAGUA GRIS CLARO	kg	-	0.0350	9.5000	0.33
EQUIPO						**0.48**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.9400	0.48

Partida: 1.3.14.4.2.2 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 60x60cm, COLOR MATE PLATA (h=0.15m) Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **45.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.94**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2000	20.9000	4.18
MATERIALES						**28.98**
160010001	CRUCETA PARA MAYOLICA/CERAMICO	und	-	3.0000	0.3000	0.90
300011108	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR MATE PLATA PLATA	m²	-	0.2000	65.0000	13.00
300011114	RODOPLAST PARA BORDE DE CERAMICOS	und	-	0.3300	40.5000	13.37
300011129	PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICO CHEMAYOLIC (BOLSA DE 25 KG)	bol	-	0.0280	49.2000	1.38
300011133	FRAGUA GRIS CLARO	kg	-	0.0350	9.5000	0.33
EQUIPO						**0.48**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.9400	0.48

Partida: 1.3.14.4.2.3 CONTRAZOCALO EXTERIOR DE CEMENTO PULIDO Y PINTADO, COLOR GRIS PLATA (h=0.15m) Rendimiento:17 m/Día

Costo unitario por m **38.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**18.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4706	29.4000	13.84
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2353	20.9000	4.92
MATERIALES						**18.95**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0090	6.5000	0.06
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0020	135.5900	0.27
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0450	28.5000	1.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0020	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1560	8.5000	1.33
300010015	PINTURA GLOS GOLOR GRIS	gln	-	0.2000	80.0000	16.00
EQUIPO						**0.56**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	18.7600	0.56

Partida: 1.3.14.4.2.4 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO (h=0.15m) Rendimiento:24 m/Día

Costo unitario por m **14.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3333	29.4000	9.80
470010849	PEON	hh	0.5000	0.1667	20.9000	3.48
MATERIALES						**0.62**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0020	135.5900	0.27
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0120	28.5000	0.34
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
EQUIPO						**0.40**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.2800	0.40

Partida: 1.3.14.5.1 PLANCHA DE ALUZINC TR4 PREPINTADO COLOR GRIS O SIMILAR, E=4mm Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **74.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**58.37**
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.1000	12.9000	1.29
590010001	COBERTURA ALUZINC CS4 1mx3.15m e=0.50mm	pln	-	0.3825	91.8100	35.12
390010071	KIT DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, PARA PLANCHAS DE POLICARBONATO, EN TECHOS INCLINADOS	und	-	0.2000	109.8000	21.96
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.14.5.2 PLANCHA DE POLICARBONATO TRAPEZOIDAL PV4 OPALINO, E=1mm Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **121.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**104.85**
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.1000	12.9000	1.29
300010034	PLANCHA DE POLICARBONATO TRAPEZOIDAL PV4 OPALINO, E=1mm	pln	-	0.1700	480.0000	81.60
390010071	KIT DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, PARA PLANCHAS DE POLICARBONATO, EN TECHOS INCLINADOS	und	-	0.2000	109.8000	21.96
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.14.5.3 CANALETA METALICA SEGUN DISEÑO Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **33.96**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.97**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1333	30.3800	4.05
MATERIALES						**25.75**
300010039	CANALETA DE PLANCHA TIPO TR-4	m	-	1.0000	25.7500	25.75
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.9700	0.24

Partida: 1.3.14.6.1.1 PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA CON SOBREPUERTA 90° PW-01 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,016.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,016.00**
390010013	PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA SEGUN DETALLE PW-01	und	-	1.0000	2,016.000	2,016.00

Partida: 1.3.14.6.1.2 PUERTA BATIENTE DE MADERA 02 HOJAS CON SOBREPUERTA 180°PW-02 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **3,360.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**3,360.00**
390010014	PUERTA BATIENTE DE MADERA 02 HOJAS SEGUN DETALLE PW-02	und	-	1.0000	3,360.000	3,360.00

Partida: 1.3.14.6.1.3 PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA SIN SOBREPUERTA CON REJILLA 90° PW -03

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,500.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,500.00**
390010015	PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA SEGUN DETALLE PW-03	und	-	1.0000	1,500.000	1,500.00

Partida: 1.3.14.7.1.1 PUERTA METALICA BATIENTE CON MALLA OLIMPICA 1H 180º PR-05

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,400.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,400.00**
390010039	PUERTA METALICA BATIENTE CON MALLA OLIMPICA 1H 180º PR-05	und	-	1.0000	2,400.000	2,400.00

Partida: 1.3.14.7.2.1 VENTANA ALTA CORREDIZA DE DOS PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación)

Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **401.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**380.00**
390010045	VENTANA ALTA CORREDIZA DE DOS PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	380.0000	380.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.14.7.2.2 VENTANA ALTA CORREDIZA DE TRES PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación)

Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **411.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**390.00**
390010046	VENTANA ALTA CORREDIZA DE TRES PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	390.0000	390.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.14.7.2.3 VENTANA ALTA CORREDIZA DE CUATRO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación)

Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **421.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**400.00**
390010047	VENTANA ALTA CORREDIZA DE CUATRO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	und	-	1.0000	400.0000	400.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.14.7.3.1 VENTANA BAJA CORREDIZA DE CUATRO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación)

Rendimiento:25 m²/Día

Costo unitario por m² **417.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
MATERIALES						**400.00**
390010051	VENTANA BAJA CORREDIZA DE CUATRO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	und	-	1.0000	400.0000	400.00
EQUIPO						**0.50**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	16.8100	0.50

Partida: 1.3.14.7.4.1 VENTANA ALTA FIJA DE UN PAÑO, CON PERFILES METÁLICO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **381.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**360.00**
390010055	VENTANA ALTA FIJA DE UN PAÑO, CON PERFILES METÁLICO	m²	-	1.0000	360.0000	360.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.14.7.5.1 TAPAJUNTA DE ACERO INOXIDABLE ENTRE MODULOS DE 10cm, E=2mm Rendimiento:15 m/Día

Costo unitario por m **111.18**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**95.03**
300010016	TAPAJUNTA DE ACERO INOXIDABLE DE 10cm, E=2mm	m	-	1.0500	90.5000	95.03
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.14.7.5.2 MALLA MOSQUITERA DE ACERO GALVANIZADO Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **63.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**51.79**
460010002	MALLA MOSQUITERA DE ACERO GALVANIZADO	m²	-	1.0000	12.5000	12.50
650011333	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 2"	m	-	0.5000	78.5800	39.29
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.14.8.1.1 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIO 4"x4" Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **23.10**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**23.10**
300010020	BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIO 4"x4"	und	-	1.0000	23.1000	23.10

Partida: 1.3.14.8.1.2 BISAGRA ESTRUCTURAL FIERRO 3/8" X 4" Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **5.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**5.00**
260010002	BISAGRA ESTRUCTURAL FIERRO 3/8" X 4"	und	-	1.0000	5.0000	5.00

Partida: 1.3.14.8.2.1 CERROJO DE ACERO CON OREJA 5/8"x8" Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **29.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**29.40**
260010004	CERROJO DE ACERO CON OREJA 5/8"x8"	und	-	1.0000	29.4000	29.40

Partida: 1.3.14.8.2.2 CERRADURA DE DOS GOLPES CON BARRAS DE ACERO Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **69.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**69.00**
260010007	CERRADURA DE DOS GOLPES CON BARRAS DE ACERO	und	-	1.0000	69.0000	69.00

Partida: 1.3.14.9.1.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN MUROS INTERIORES Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.14.9.1.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN COLUMNAS INTERIORES Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.14.9.1.3 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VIGAS INTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **19.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.14.9.1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VESTIDURA DE DERRAMES 0.16M. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **12.93**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**0.82**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0100	44.9000	0.45
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.14.9.1.5 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.14.9.1.6 PINTURA LATEX EN COLUMNAS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.14.9.1.7 PINTURA LATEX EN VIGAS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **19.76**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.19**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.4444	1.8000	0.80

Partida: 1.3.14.9.1.8 PINTURA LATEX EN VESTIDURA DE DERRAMES 0.16M. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **13.80**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**1.69**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0064	71.0000	0.45
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.14.9.2.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN MUROS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.14.9.2.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN COLUMNAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.14.9.2.3 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VIGAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.14.9.2.4 PINTURA SUPERMATE EN MUROS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.14.9.2.5 PINTURA SUPERMATE EN COLUMNAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.14.9.2.6 PINTURA SUPERMATE EN VIGAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.14.10.1 TIPO 04, ESTRUCTURA METÁLICA 4"X4", CON MALLA HEXAGONAL 3/4" DE ACERO GALVANIZADO, H=2,10m Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **104.13**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**82.50**
650010025	TUBO METALICO DE 4"X4"	und	-	0.6000	97.5000	58.50
460010003	MALLA METÁLICA 2"x2" N°10	m²	-	0.8000	30.0000	24.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.15.1.1 MURO DE SOGA LADRILLO KK 18 HUECOS TIPO IV M = 1:4 E = 13cm Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **86.99**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**60.08**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0020	6.5000	0.01
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0275	90.0000	2.48
170011015	LADRILLO ARCILLA KK 18 HUECOS (TIPO IV) 9x13x24 CM.	und	-	39.0000	1.2500	48.75
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.2452	28.5000	6.99
390011178	AGUA	m³	-	0.0076	5.0000	0.04
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.4030	4.5000	1.81
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.3.15.2.1.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **41.12**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**13.75**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0250	135.5900	3.39
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1500	28.5000	4.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	0.8500	6.7000	5.70
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80

Partida: 1.3.15.2.1.2 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **43.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06

Partida: 1.3.15.2.1.3 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **43.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06

Partida: 1.3.15.2.2.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **42.32**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**13.75**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0250	135.5900	3.39
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1500	28.5000	4.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	0.8500	6.7000	5.70
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**2.00**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.6667	1.8000	1.20

Partida: 1.3.15.2.2.2 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.15.2.2.3 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.15.2.3.1 VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO: ARENA 1:5 ANCHO 0.16M. Rendimiento:18 m/Día

Costo unitario por m **19.53**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**6.07**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
EQUIPO						**0.39**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39

Partida: 1.3.15.2.3.2 SELLADO DE JUNTA DE DILATACION E=1" Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **25.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**13.52**
300010010	BACKER ROD 1"	m	-	1.0500	1.9200	2.02
300010011	IMPRIMANTE ZPM	gln	-	0.0340	120.3400	4.09
300010012	Z FLEX POLIURETANO GRIS MANGA 600ML	und	-	0.3000	24.7000	7.41
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.15.2.4.1 BRUÑA E=1.00CM Rendimiento:30 m/Día

Costo unitario por m **8.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.8400	0.24

Partida: 1.3.15.2.5.1 REVESTIMIENTO DE MESA DE CONCRETO CON GRANITO PULIDO Rendimiento:4.5 m2/Día

Costo unitario por m2 **1,146.58**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**119.48**
470010847	OPERARIO	hh	1.5000	2.6667	29.4000	78.40
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	1.7778	23.1100	41.08
MATERIALES						**1,023.52**
040010897	GRANILLA GRANATE OSCURO C/BLANCO	kg	-	10.0000	40.0000	400.00
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	20.0000	28.5000	570.00
390011178	AGUA	m³	-	0.0040	5.0000	0.02
430010001	MARMOLINA 3/16"	kg	-	10.0000	5.3500	53.50
EQUIPO						**3.58**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	119.4800	3.58

Partida: 1.3.15.3.1.1 CONCRETO EN CONTRAPISO 1:5 CEMENTO-HORMIGON E=4CM, ACABADO FROTACHADO Rendimiento:60 m²/Día

Costo unitario por m² **57.91**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.61**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1333	30.3800	4.05
470010847	OPERARIO	hh	3.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	23.1100	3.08
470010849	PEON	hh	6.0000	0.8000	20.9000	16.72
MATERIALES						**18.41**
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0700	90.0000	6.30
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.3927	28.5000	11.19
390011178	AGUA	m³	-	0.0820	5.0000	0.41
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0600	8.5000	0.51
EQUIPO						**3.89**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.6100	1.07
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.1333	21.1800	2.82

Partida: 1.3.15.3.2.1 ACABADO DE CEMENTO FROTACHADO SIN COLOREAR, MEZCLA C:A, 1:4 Rendimiento:25 m²/Día

Costo unitario por m² **36.64**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**17.45**
470010847	OPERARIO	hh	1.5000	0.4800	29.4000	14.11
470010849	PEON	hh	0.5000	0.1600	20.9000	3.34
MATERIALES						**18.67**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0115	135.5900	1.56
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.6000	28.5000	17.10
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
EQUIPO						**0.52**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	17.4500	0.52

Partida: 1.3.15.4.1.1 CONTRAZOCALO EXTERIOR DE CEMENTO PULIDO Y PINTADO, COLOR GRIS PLATA (h=0.15m)

Rendimiento:17 m/Día

Costo unitario por m **38.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**18.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4706	29.4000	13.84
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2353	20.9000	4.92
MATERIALES						**18.95**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0090	6.5000	0.06
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0020	135.5900	0.27
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0450	28.5000	1.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0020	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1560	8.5000	1.33
300010015	PINTURA GLOS GOLOR GRIS	gln	-	0.2000	80.0000	16.00
EQUIPO						**0.56**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	18.7600	0.56

Partida: 1.3.15.4.1.2 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO (h=0.15m)

Rendimiento:24 m/Día

Costo unitario por m **14.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3333	29.4000	9.80
470010849	PEON	hh	0.5000	0.1667	20.9000	3.48
MATERIALES						**0.62**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0020	135.5900	0.27
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0120	28.5000	0.34
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
EQUIPO						**0.40**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.2800	0.40

Partida: 1.3.15.5.1 PLANCHA DE ALUZINC TR4 PREPINTADO COLOR GRIS O SIMILAR, E=4mm

Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **74.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**58.37**
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.1000	12.9000	1.29
590010001	COBERTURA ALUZINC CS4 1mx3.15m e=0.50mm	pln	-	0.3825	91.8100	35.12
390010071	KIT DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, PARA PLANCHAS DE POLICARBONATO, EN TECHOS INCLINADOS	und	-	0.2000	109.8000	21.96
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.15.5.2 PLANCHA DE POLICARBONATO TRAPEZOIDAL PV4 OPALINO, E=1mm

Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **121.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**104.85**
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.1000	12.9000	1.29
300010034	PLANCHA DE POLICARBONATO TRAPEZOIDAL PV4 OPALINO, E=1mm	pln	-	0.1700	480.0000	81.60
390010071	KIT DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, PARA PLANCHAS DE POLICARBONATO, EN TECHOS INCLINADOS	und	-	0.2000	109.8000	21.96
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.15.5.3 CANALETA METALICA SEGUN DISEÑO

Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **33.96**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.97**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1333	30.3800	4.05
MATERIALES						**25.75**
300010039	CANALETA DE PLANCHA TIPO TR-4	m	-	1.0000	25.7500	25.75
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.9700	0.24

Partida: 1.3.15.6.1.1 PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA CON SOBREPUERTA 90° PW-01 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,016.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,016.00**
390010013	PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA SEGUN DETALLE PW-01	und	-	1.0000	2,016.000	2,016.00

Partida: 1.3.15.7.1.1 PUERTA METALICA BATIENTE CON MALLA OLIMPICA 1H 180º PR-05 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,400.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,400.00**
390010039	PUERTA METALICA BATIENTE CON MALLA OLIMPICA 1H 180º PR-05	und	-	1.0000	2,400.000	2,400.00

Partida: 1.3.15.7.2.1 VENTANA ALTA CORREDIZA DE TRES PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **411.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**390.00**
390010046	VENTANA ALTA CORREDIZA DE TRES PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	390.0000	390.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.15.7.2.2 VENTANA ALTA CORREDIZA DE CUATRO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **421.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**400.00**
390010047	VENTANA ALTA CORREDIZA DE CUATRO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	und	-	1.0000	400.0000	400.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.15.7.2.3 VENTANA ALTA CORREDIZA DE CINCO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **431.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**410.00**
390010048	VENTANA ALTA CORREDIZA DE CINCO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	und	-	1.0000	410.0000	410.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.15.7.3.1 VENTANA BAJA CORREDIZA DE CUATRO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:25 m²/Día

Costo unitario por m² **417.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
MATERIALES						**400.00**
390010051	VENTANA BAJA CORREDIZA DE CUATRO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	und	-	1.0000	400.0000	400.00
EQUIPO						**0.50**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	16.8100	0.50

Partida: 1.3.15.7.3.2 VENTANA BAJA CORREDIZA DE CINCO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación)

Rendimiento:25 m²/Día

Costo unitario por m² **427.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
MATERIALES						**410.00**
390010052	VENTANA BAJA CORREDIZA DE CINCO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	410.0000	410.00
EQUIPO						**0.50**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	16.8100	0.50

Partida: 1.3.15.7.4.1 MALLA MOSQUITERA DE ACERO GALVANIZADO

Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **63.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**51.79**
460010002	MALLA MOSQUITERA DE ACERO GALVANIZADO	m²	-	1.0000	12.5000	12.50
650011333	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 2"	m	-	0.5000	78.5800	39.29
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.15.8.1.1 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIO 4"x4"

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **23.10**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**23.10**
300010020	BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIO 4"x4"	und	-	1.0000	23.1000	23.10

Partida: 1.3.15.8.1.2 BISAGRA ESTRUCTURAL FIERRO 3/8" X 4"

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **5.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**5.00**
260010002	BISAGRA ESTRUCTURAL FIERRO 3/8" X 4"	und	-	1.0000	5.0000	5.00

Partida: 1.3.15.8.2.1 CERROJO DE ACERO CON OREJA 5/8"x8"

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **29.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**29.40**
260010004	CERROJO DE ACERO CON OREJA 5/8"x8"	und	-	1.0000	29.4000	29.40

Partida: 1.3.15.8.2.2 CERRADURA DE DOS GOLPES CON BARRAS DE ACERO

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **69.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**69.00**
260010007	CERRADURA DE DOS GOLPES CON BARRAS DE ACERO	und	-	1.0000	69.0000	69.00

Partida: 1.3.15.9.1.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN MUROS INTERIORES

Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.15.9.1.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN COLUMNAS INTERIORES Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.15.9.1.3 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VIGAS INTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **19.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.15.9.1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VESTIDURA DE DERRAMES 0.16M. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **12.93**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**0.82**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0100	44.9000	0.45
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.15.9.1.5 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.15.9.1.6 PINTURA LATEX EN COLUMNAS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.15.9.1.7 PINTURA LATEX EN VIGAS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **19.76**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.19**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.4444	1.8000	0.80

Partida: 1.3.15.9.1.8 PINTURA LATEX EN VESTIDURA DE DERRAMES 0.16M. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **13.80**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**1.69**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0064	71.0000	0.45
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.15.9.2.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN MUROS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.15.9.2.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN COLUMNAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.15.9.2.3 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VIGAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.15.9.2.4 PINTURA SUPERMATE EN MUROS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.15.9.2.5 PINTURA SUPERMATE EN COLUMNAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.15.9.2.6 PINTURA SUPERMATE EN VIGAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.15.10.1 TIPO 04, ESTRUCTURA METÁLICA 4"X4", CON MALLA HEXAGONAL 3/4" DE ACERO GALVANIZADO, H=2,10m Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **104.13**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**82.50**
650010025	TUBO METALICO DE 4"X4"	und	-	0.6000	97.5000	58.50
460010003	MALLA METÁLICA 2"x2" N°10	m²	-	0.8000	30.0000	24.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.15.11.1 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,100.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,100.00**
390010072	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	und	-	1.0000	2,100.000	2,100.00

Partida: 1.3.15.11.2 LIMPIEZA DE VIDRIOS Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	-	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.3.15.11.3 LIMPIEZA FINAL

Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	-	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.3.16.1.1 MURO DE SOGA LADRILLO KK 18 HUECOS TIPO IV M = 1:4 E = 13cm

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **86.99**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**60.08**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0020	6.5000	0.01
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0275	90.0000	2.48
170011015	LADRILLO ARCILLA KK 18 HUECOS (TIPO IV) 9x13x24 CM.	und	-	39.0000	1.2500	48.75
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.2452	28.5000	6.99
390011178	AGUA	m³	-	0.0076	5.0000	0.04
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.4030	4.5000	1.81
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.3.16.2.1.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE

Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **41.56**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**14.19**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0160	135.5900	2.17
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.3200	28.5000	9.12
300010003	IMPERMEABILIZANTE	kg	-	0.3000	8.5000	2.55
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80

Partida: 1.3.16.2.1.2 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **43.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06

Partida: 1.3.16.2.1.3 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **43.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06

Partida: 1.3.16.2.2.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **42.32**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**13.75**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0250	135.5900	3.39
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1500	28.5000	4.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	0.8500	6.7000	5.70
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**2.00**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.6667	1.8000	1.20

Partida: 1.3.16.2.2.2 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.16.2.2.3 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.16.2.2.4 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE TECHO EXTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **31.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**19.60**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
MATERIALES						**11.04**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0040	6.5000	0.03
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0165	135.5900	2.24
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1166	28.5000	3.32
300010003	IMPERMEABILIZANTE	kg	-	0.3000	8.5000	2.55
390011178	AGUA	m³	-	0.0042	5.0000	0.02
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0270	8.5000	0.23
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.5890	4.5000	2.65
EQUIPO						**0.59**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	19.6000	0.59

Partida: 1.3.16.2.3.1 VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO: ARENA 1:5 ANCHO 0.16M. Rendimiento:18 m/Día

Costo unitario por m **19.53**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**6.07**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
EQUIPO						**0.39**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39

Partida: 1.3.16.2.3.2 SELLADO DE JUNTA DE DILATACION E=1" Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **25.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**13.52**
300010010	BACKER ROD 1"	m	-	1.0500	1.9200	2.02
300010011	IMPRIMANTE ZPM	gln	-	0.0340	120.3400	4.09
300010012	Z FLEX POLIURETANO GRIS MANGA 600ML	und	-	0.3000	24.7000	7.41
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.16.2.4.1 BRUÑA E=1.00CM Rendimiento:30 m/Día

Costo unitario por m **8.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.8400	0.24

Partida: 1.3.16.3.1.1 CIELORRASO CON MEZCLA DE CEMENTO – ARENA 1:5 CON IMPERMEABILIZANTE Rendimiento:8 m2/Día

Costo unitario por m2 **41.32**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**11.04**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0040	6.5000	0.03
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0165	135.5900	2.24
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1166	28.5000	3.32
300010003	IMPERMEABILIZANTE	kg	-	0.3000	8.5000	2.55
390011178	AGUA	m³	-	0.0042	5.0000	0.02
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0270	8.5000	0.23
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.5890	4.5000	2.65
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.3.16.4.1.1 CONCRETO EN CONTRAPISO 1:5 CEMENTO-HORMIGON E=4CM, ACABADO SEMI PULIDO

Rendimiento:60 m²/Día

Costo unitario por m² **57.91**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.61**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1333	30.3800	4.05
470010847	OPERARIO	hh	3.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	23.1100	3.08
470010849	PEON	hh	6.0000	0.8000	20.9000	16.72
MATERIALES						**18.41**
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0700	90.0000	6.30
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.3927	28.5000	11.19
390011178	AGUA	m³	-	0.0820	5.0000	0.41
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0600	8.5000	0.51
EQUIPO						**3.89**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.6100	1.07
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.1333	21.1800	2.82

Partida: 1.3.16.4.2.1 PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR MATE PLATA

Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **111.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**31.88**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4000	20.9000	8.36
MATERIALES						**78.99**
300011103	PEGAMENTO EN POLVO PARA PISO CERAMICO (SACO DE 25 KG)	und	-	0.1800	50.4000	9.07
300011107	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0500	8.5000	0.43
620010001	CRUCETA DE PLASTICO DE 8 MM (BOLSA DE 150 UND)	bol	-	0.1500	8.2000	1.23
EQUIPO						**0.96**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	31.8800	0.96

Partida: 1.3.16.4.2.2 PISO CEMENTO PULIDO

Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **35.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**14.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	0.3300	0.1320	23.1100	3.05
MATERIALES						**20.24**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0090	135.5900	1.22
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0560	90.0000	5.04
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.4700	28.5000	13.40
390011178	AGUA	m³	-	0.0146	5.0000	0.07
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0600	8.5000	0.51
EQUIPO						**0.68**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	14.8100	0.44
370011507	BRUÑA DE CENTRO	pza	0.0000	0.0400	5.9000	0.24

Partida: 1.3.16.5.1.1 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 60x60cm, COLOR MATE PLATA (h=0.15m)

Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **45.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.94**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2000	20.9000	4.18
MATERIALES						**28.98**
160010001	CRUCETA PARA MAYOLICA/CERAMICO	und	-	3.0000	0.3000	0.90
300011108	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR MATE PLATA PLATA	m²	-	0.2000	65.0000	13.00
300011114	RODOPLAST PARA BORDE DE CERAMICOS	und	-	0.3300	40.5000	13.37
300011129	PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICO CHEMAYOLIC (BOLSA DE 25 KG)	bol	-	0.0280	49.2000	1.38
300011133	FRAGUA GRIS CLARO	kg	-	0.0350	9.5000	0.33
EQUIPO						**0.48**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.9400	0.48

Partida: 1.3.16.5.1.2 CONTRAZOCALO EXTERIOR DE CEMENTO PULIDO Y PINTADO, COLOR GRIS PLATA (h=0.15m) Rendimiento:17 m/Día

Costo unitario por m **38.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**18.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4706	29.4000	13.84
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2353	20.9000	4.92
MATERIALES						**18.95**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0090	6.5000	0.06
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0020	135.5900	0.27
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0450	28.5000	1.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0020	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1560	8.5000	1.33
300010015	PINTURA GLOS GOLOR GRIS	gln	-	0.2000	80.0000	16.00
EQUIPO						**0.56**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	18.7600	0.56

Partida: 1.3.16.5.1.3 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO (h=0.15m) Rendimiento:24 m/Día

Costo unitario por m **14.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3333	29.4000	9.80
470010849	PEON	hh	0.5000	0.1667	20.9000	3.48
MATERIALES						**0.62**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0020	135.5900	0.27
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0120	28.5000	0.34
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
EQUIPO						**0.40**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.2800	0.40

Partida: 1.3.16.6.1.1 PUERTA METÁLICA BATIENTE 2H, 90°, C/SOBREPUERTA PM-08 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **3,200.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**3,200.00**
390010029	PUERTA METÁLICA BATIENTE 2H, 90°, C/SOBREPUERTA PM-08	und	-	1.0000	3,200.000	3,200.00

Partida: 1.3.16.6.1.2 PUERTA BATIENTE REJA METALICA 01 HOJA 90º h=2.50m PR-03 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,024.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,024.00**
390010038	PUERTA BATIENTE REJA METALICA 01 HOJA 90º h=2.50m PR-03	und	-	1.0000	2,024.000	2,024.00

Partida: 1.3.16.6.2.1 MALLA METÁLICA 2"x2" N°10 Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **42.11**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**30.00**
460010003	MALLA METÁLICA 2"x2" N°10	m²	-	1.0000	30.0000	30.00
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.16.7.1.1 BISAGRA ACERO INOXIDABLE 4"x4"3mm Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **37.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**37.00**
300010021	BISAGRA ACERO INOXIDABLE 4"x4"3mm	und	-	1.0000	37.0000	37.00

Partida: 1.3.16.7.1.2 BISAGRA ESTRUCTURAL FIERRO 3/8" X 4" Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **5.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**5.00**
260010002	BISAGRA ESTRUCTURAL FIERRO 3/8" X 4"	und	-	1.0000	5.0000	5.00

Partida: 1.3.16.7.2.1 CERROJO DE ACERO CON OREJA 5/8"x8" Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **29.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**29.40**
260010004	CERROJO DE ACERO CON OREJA 5/8"x8"	und	-	1.0000	29.4000	29.40

Partida: 1.3.16.7.2.2 CERRADURA DE DOS GOLPES CON BARRAS DE ACERO Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **69.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**69.00**
260010007	CERRADURA DE DOS GOLPES CON BARRAS DE ACERO	und	-	1.0000	69.0000	69.00

Partida: 1.3.16.8.1.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN MUROS INTERIORES Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.16.8.1.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN COLUMNAS INTERIORES Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.16.8.1.3 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VIGAS INTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **19.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.16.8.1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN CIELORRASO Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **19.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.16.8.1.5 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VESTIDURA DE DERRAMES 0.16M. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **12.93**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**0.82**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0100	44.9000	0.45
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.16.8.1.6 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.16.8.1.7 PINTURA LATEX EN COLUMNAS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.16.8.1.8 PINTURA LATEX EN VIGAS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **19.76**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.19**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.4444	1.8000	0.80

Partida: 1.3.16.8.1.9 PINTURA LATEX EN CIELORRASO Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **22.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.16.8.1.10 PINTURA LATEX EN VESTIDURA DE DERRAMES 0.16M. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **13.80**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**1.69**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0064	71.0000	0.45
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.16.8.2.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN MUROS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.16.8.2.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN COLUMNAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.16.8.2.3 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VIGAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.16.8.2.4 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN PARAPETO DE CONCRETO Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.16.8.2.5 PINTURA SUPERMATE EN MUROS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.16.8.2.6 PINTURA SUPERMATE EN COLUMNAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.16.8.2.7 PINTURA SUPERMATE EN VIGAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.16.8.2.8 PINTURA SUPERMATE EN PARAPETO DE CONCRETO Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.16.9.1 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,100.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,100.00**
390010072	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	und	-	1.0000	2,100.000	2,100.00

Partida: 1.3.16.9.2 LIMPIEZA DE VIDRIOS Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	-	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.3.16.9.3 LIMPIEZA FINAL

Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	-	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.3.17.1.1 MURO DE SOGA LADRILLO KK 18 HUECOS TIPO IV M = 1:4 E = 13cm

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **86.99**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**60.08**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0020	6.5000	0.01
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0275	90.0000	2.48
170011015	LADRILLO ARCILLA KK 18 HUECOS (TIPO IV) 9x13x24 CM.	und	-	39.0000	1.2500	48.75
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.2452	28.5000	6.99
390011178	AGUA	m³	-	0.0076	5.0000	0.04
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.4030	4.5000	1.81
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.3.17.2.1.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **41.12**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**13.75**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0250	135.5900	3.39
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1500	28.5000	4.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	0.8500	6.7000	5.70
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80

Partida: 1.3.17.2.1.2 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **43.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06

Partida: 1.3.17.2.1.3 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **43.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06

Partida: 1.3.17.2.2.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **42.32**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**13.75**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0250	135.5900	3.39
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1500	28.5000	4.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	0.8500	6.7000	5.70
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**2.00**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.6667	1.8000	1.20

Partida: 1.3.17.2.2.2 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.17.2.2.3 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.17.2.3.1 VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO: ARENA 1:5 ANCHO 0.16M. Rendimiento:18 m/Día

Costo unitario por m **19.53**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**6.07**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
EQUIPO						**0.39**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39

Partida: 1.3.17.2.3.2 SELLADO DE JUNTA DE DILATACION E=1" Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **25.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**13.52**
300010010	BACKER ROD 1"	m	-	1.0500	1.9200	2.02
300010011	IMPRIMANTE ZPM	gln	-	0.0340	120.3400	4.09
300010012	Z FLEX POLIURETANO GRIS MANGA 600ML	und	-	0.3000	24.7000	7.41
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.17.2.4.1 BRUÑA E=1.00CM Rendimiento:30 m/Día

Costo unitario por m **8.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.8400	0.24

Partida: 1.3.17.3.1.1 CONCRETO EN CONTRAPISO 1:5 CEMENTO-HORMIGON E=4CM, ACABADO SEMI PULIDO Rendimiento:60 m²/Día

Costo unitario por m² **57.91**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.61**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1333	30.3800	4.05
470010847	OPERARIO	hh	3.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	23.1100	3.08
470010849	PEON	hh	6.0000	0.8000	20.9000	16.72
MATERIALES						**18.41**
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0700	90.0000	6.30
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.3927	28.5000	11.19
390011178	AGUA	m³	-	0.0820	5.0000	0.41
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0600	8.5000	0.51
EQUIPO						**3.89**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.6100	1.07
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.1333	21.1800	2.82

Partida: 1.3.17.3.2.1 PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **111.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**31.88**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4000	20.9000	8.36
MATERIALES						**78.99**
300011103	PEGAMENTO EN POLVO PARA PISO CERAMICO (SACO DE 25 KG)	und	-	0.1800	50.4000	9.07
300011107	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0500	8.5000	0.43
620010001	CRUCETA DE PLASTICO DE 8 MM (BOLSA DE 150 UND)	bol	-	0.1500	8.2000	1.23
EQUIPO						**0.96**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	31.8800	0.96

Partida: 1.3.17.4.1.1 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA (h=0.15m) Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **45.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.94**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2000	20.9000	4.18
MATERIALES						**28.98**
160010001	CRUCETA PARA MAYOLICA/CERAMICO	und	-	3.0000	0.3000	0.90
300011107	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA	m²	-	0.2000	65.0000	13.00
300011114	RODOPLAST PARA BORDE DE CERAMICOS	und	-	0.3300	40.5000	13.37
300011129	PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICO CHEMAYOLIC (BOLSA DE 25 KG)	bol	-	0.0280	49.2000	1.38
300011133	FRAGUA GRIS CLARO	kg	-	0.0350	9.5000	0.33
EQUIPO						**0.48**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.9400	0.48

Partida: 1.3.17.4.1.2 CONTRAZOCALO EXTERIOR DE CEMENTO PULIDO Y PINTADO, COLOR GRIS PLATA (h=0.15m) Rendimiento:17 m/Día

Costo unitario por m **38.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**18.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4706	29.4000	13.84
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2353	20.9000	4.92
MATERIALES						**18.95**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0090	6.5000	0.06
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0020	135.5900	0.27
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0450	28.5000	1.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0020	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1560	8.5000	1.33
300010015	PINTURA GLOS GOLOR GRIS	gln	-	0.2000	80.0000	16.00
EQUIPO						**0.56**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	18.7600	0.56

Partida: 1.3.17.5.1 PLANCHA DE ALUZINC TR4 PREPINTADO COLOR GRIS O SIMILAR, E=4mm Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **74.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**58.37**
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.1000	12.9000	1.29
590010001	COBERTURA ALUZINC CS4 1mx3.15m e=0.50mm	pln	-	0.3825	91.8100	35.12
390010071	KIT DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, PARA PLANCHAS DE POLICARBONATO, EN TECHOS INCLINADOS	und	-	0.2000	109.8000	21.96
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.17.5.2 CUMBRERA DENTADA DE AZULINC PREPINTADO COLOR GRIS O SIMILAR, CON LONGITUD DE DESARROLLO DE 65cm Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **31.72**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**26.88**
300010035	CUMBRERA DENTADA DE AZULINC	m	-	1.0500	25.6000	26.88
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.3.17.5.3 CANALETA METALICA SEGUN DISEÑO Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **33.96**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.97**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1333	30.3800	4.05
MATERIALES						**25.75**
300010039	CANALETA DE PLANCHA TIPO TR-4	m	-	1.0000	25.7500	25.75
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.9700	0.24

Partida: 1.3.17.6.1.1 PUERTA METÁLICA BATIENTE 2H, 180°, C/SOBREPUERTA PM-03 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **3,200.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**3,200.00**
390010024	PUERTA METÁLICA BATIENTE 2H, 180°, C/SOBREPUERTA PM-03	und	-	1.0000	3,200.000	3,200.00

Partida: 1.3.17.6.2.1 VENTANA ALTA CORREDIZA DE DOS PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **401.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**380.00**
390010045	VENTANA ALTA CORREDIZA DE DOS PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	380.0000	380.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.17.6.2.2 VENTANA ALTA CORREDIZA DE TRES PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **411.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**390.00**
390010046	VENTANA ALTA CORREDIZA DE TRES PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	390.0000	390.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.17.6.3.1 MALLA METÁLICA 2"x2" N°10 Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **42.11**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**30.00**
460010003	MALLA METÁLICA 2"x2" N°10	m²	-	1.0000	30.0000	30.00
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.17.7.1.1 BISAGRA ACERO INOXIDABLE 4"x4"3mm Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **37.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**37.00**
300010021	BISAGRA ACERO INOXIDABLE 4"x4"3mm	und	-	1.0000	37.0000	37.00

Partida: 1.3.17.7.2.1 CERRADURA DE DOS GOLPES CON BARRAS DE ACERO Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **69.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**69.00**
260010007	CERRADURA DE DOS GOLPES CON BARRAS DE ACERO	und	-	1.0000	69.0000	69.00

Partida: 1.3.17.7.2.2 TIRADOR RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE 900mmx40mm Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **200.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**200.00**
300010023	TIRADOR RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE 900mmx40mm	und	-	1.0000	200.0000	200.00

Partida: 1.3.17.8.1.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN MUROS INTERIORES Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.17.8.1.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN COLUMNAS INTERIORES Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.17.8.1.3 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VIGAS INTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **19.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.17.8.1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VESTIDURA DE DERRAMES 0.16M. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **12.93**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**0.82**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0100	44.9000	0.45
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.17.8.1.5 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.17.8.1.6 PINTURA LATEX EN COLUMNAS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.17.8.1.7 PINTURA LATEX EN VIGAS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **19.76**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.19**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.4444	1.8000	0.80

Partida: 1.3.17.8.2.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN MUROS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.17.8.2.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN COLUMNAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.17.8.2.3 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VIGAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.17.8.2.4 PINTURA SUPERMATE EN MUROS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.17.8.2.5 PINTURA SUPERMATE EN COLUMNAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.17.8.2.6 PINTURA SUPERMATE EN VIGAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.17.9.1 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,100.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,100.00**
390010072	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	und	-	1.0000	2,100.000	2,100.00

Partida: 1.3.17.9.2 LIMPIEZA DE VIDRIOS Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	-	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.3.17.9.3 LIMPIEZA FINAL Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	-	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.3.18.1.1 MURO DE SOGA LADRILLO KK 18 HUECOS TIPO IV M = 1:4 E = 13cm Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **86.99**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**60.08**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0020	6.5000	0.01
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0275	90.0000	2.48
170011015	LADRILLO ARCILLA KK 18 HUECOS (TIPO IV) 9x13x24 CM.	und	-	39.0000	1.2500	48.75
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.2452	28.5000	6.99
390011178	AGUA	m³	-	0.0076	5.0000	0.04
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.4030	4.5000	1.81
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.3.18.2.1.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **41.12**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**13.75**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0250	135.5900	3.39
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1500	28.5000	4.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	0.8500	6.7000	5.70
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80

Partida: 1.3.18.2.1.2 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **43.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06

Partida: 1.3.18.2.1.3 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **43.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06

Partida: 1.3.18.2.2.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **42.32**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**13.75**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0250	135.5900	3.39
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1500	28.5000	4.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	0.8500	6.7000	5.70
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**2.00**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.6667	1.8000	1.20

Partida: 1.3.18.2.2.2 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.18.2.2.3 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5 Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.18.2.3.1 VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO: ARENA 1:5 ANCHO 0.16M. Rendimiento:18 m/Día

Costo unitario por m **19.53**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**6.07**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
EQUIPO						**0.39**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39

Partida: 1.3.18.2.3.2 SELLADO DE JUNTA DE DILATACION E=1" Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **25.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**13.52**
300010010	BACKER ROD 1"	m	-	1.0500	1.9200	2.02
300010011	IMPRIMANTE ZPM	gln	-	0.0340	120.3400	4.09
300010012	Z FLEX POLIURETANO GRIS MANGA 600ML	und	-	0.3000	24.7000	7.41
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.18.2.4.1 BRUÑA E=1.00CM Rendimiento:30 m/Día

Costo unitario por m **8.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.8400	0.24

Partida: 1.3.18.3.1.1 CIELORRASO CON MEZCLA DE CEMENTO – ARENA 1:5 CON IMPERMEABILIZANTE Rendimiento:8 m2/Día

Costo unitario por m2 **41.32**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**11.04**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0040	6.5000	0.03
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0165	135.5900	2.24
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1166	28.5000	3.32
300010003	IMPERMEABILIZANTE	kg	-	0.3000	8.5000	2.55
390011178	AGUA	m³	-	0.0042	5.0000	0.02
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0270	8.5000	0.23
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.5890	4.5000	2.65
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.3.18.4.1.1 CONCRETO EN CONTRAPISO 1:5 CEMENTO-HORMIGON E=4CM, ACABADO SEMI PULIDO Rendimiento:60 m²/Día

Costo unitario por m² **57.91**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.61**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1333	30.3800	4.05
470010847	OPERARIO	hh	3.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	23.1100	3.08
470010849	PEON	hh	6.0000	0.8000	20.9000	16.72
MATERIALES						**18.41**
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0700	90.0000	6.30
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.3927	28.5000	11.19
390011178	AGUA	m³	-	0.0820	5.0000	0.41
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0600	8.5000	0.51
EQUIPO						**3.89**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.6100	1.07
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.1333	21.1800	2.82

Partida: 1.3.18.4.2.1 PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **111.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**31.88**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4000	20.9000	8.36
MATERIALES						**78.99**
300011103	PEGAMENTO EN POLVO PARA PISO CERAMICO (SACO DE 25 KG)	und	-	0.1800	50.4000	9.07
300011107	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0500	8.5000	0.43
620010001	CRUCETA DE PLASTICO DE 8 MM (BOLSA DE 150 UND)	bol	-	0.1500	8.2000	1.23
EQUIPO						**0.96**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	31.8800	0.96

Partida: 1.3.18.4.2.2 PISO CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUÑADO SEGÚN DISEÑO

Rendimiento:40 m²/Día

Costo unitario por m² **29.91**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.91**
470010847	OPERARIO	hh	1.5000	0.3000	29.4000	8.82
470010849	PEON	hh	0.5000	0.1000	20.9000	2.09
MATERIALES						**18.67**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0115	135.5900	1.56
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.6000	28.5000	17.10
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
EQUIPO						**0.33**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.9100	0.33

Partida: 1.3.18.4.2.3 PISO CEMENTO PULIDO

Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **35.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**14.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	0.3300	0.1320	23.1100	3.05
MATERIALES						**20.24**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0090	135.5900	1.22
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0560	90.0000	5.04
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.4700	28.5000	13.40
390011178	AGUA	m³	-	0.0146	5.0000	0.07
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0600	8.5000	0.51
EQUIPO						**0.68**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	14.8100	0.44
370011507	BRUÑA DE CENTRO	pza	0.0000	0.0400	5.9000	0.24

Partida: 1.3.18.5.1.1 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA (h=0.15m)

Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **45.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.94**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2000	20.9000	4.18
MATERIALES						**28.98**
160010001	CRUCETA PARA MAYOLICA/CERAMICO	und	-	3.0000	0.3000	0.90
300011107	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA	m²	-	0.2000	65.0000	13.00
300011114	RODOPLAST PARA BORDE DE CERAMICOS	und	-	0.3300	40.5000	13.37
300011129	PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICO CHEMAYOLIC (BOLSA DE 25 KG)	bol	-	0.0280	49.2000	1.38
300011133	FRAGUA GRIS CLARO	kg	-	0.0350	9.5000	0.33
EQUIPO						**0.48**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.9400	0.48

Partida: 1.3.18.5.1.2 CONTRAZOCALO EXTERIOR DE CEMENTO PULIDO Y PINTADO, COLOR GRIS PLATA (h=0.15m)

Rendimiento:17 m/Día

Costo unitario por m **38.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**18.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4706	29.4000	13.84
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2353	20.9000	4.92
MATERIALES						**18.95**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0090	6.5000	0.06
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0020	135.5900	0.27
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0450	28.5000	1.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0020	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.1560	8.5000	1.33
300010015	PINTURA GLOS GOLOR GRIS	gln	-	0.2000	80.0000	16.00
EQUIPO						**0.56**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	18.7600	0.56

Partida: 1.3.18.5.1.3 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO (h=0.15m) Rendimiento:24 m/Día

Costo unitario por m **14.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3333	29.4000	9.80
470010849	PEON	hh	0.5000	0.1667	20.9000	3.48
MATERIALES						**0.62**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0020	135.5900	0.27
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0120	28.5000	0.34
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
EQUIPO						**0.40**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.2800	0.40

Partida: 1.3.18.6.1.1 PUERTA METÁLICA BATIENTE 01 HOJAS 180° C/SOBREPUERTA C/VISOR PM-01 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,100.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,100.00**
390010022	PUERTA METÁLICA BATIENTE 01 HOJAS 180° C/SOBREPUERTA C/VISOR PM -01	und	-	1.0000	2,100.0000	2,100.00

Partida: 1.3.18.6.1.2 PUERTA METALICA BATIENTE CON MALLA OLIMPICA 1H 180º PR-05 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,400.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,400.00**
390010039	PUERTA METALICA BATIENTE CON MALLA OLIMPICA 1H 180º PR-05	und	-	1.0000	2,400.000	2,400.00

Partida: 1.3.18.6.2.1 VENTANA ALTA CORREDIZA DE CUATRO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **421.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**400.00**
390010047	VENTANA ALTA CORREDIZA DE CUATRO PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	und	-	1.0000	400.0000	400.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.18.6.3.1 MALLA METÁLICA 2"x2" N°10 Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **42.11**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**30.00**
460010003	MALLA METÁLICA 2"x2" N°10	m²	-	1.0000	30.0000	30.00
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.18.7.1.1 BISAGRA ACERO INOXIDABLE 4"x4"3mm Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **37.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**37.00**
300010021	BISAGRA ACERO INOXIDABLE 4"x4"3mm	und	-	1.0000	37.0000	37.00

Partida: 1.3.18.7.1.2 BISAGRA ESTRUCTURAL FIERRO 3/8" X 4" Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **5.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**5.00**
260010002	BISAGRA ESTRUCTURAL FIERRO 3/8" X 4"	und	-	1.0000	5.0000	5.00

Partida: 1.3.18.7.2.1 CERROJO DE ACERO CON OREJA 5/8"x8" Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **29.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**29.40**
260010004	CERROJO DE ACERO CON OREJA 5/8"x8"	und	-	1.0000	29.4000	29.40

Partida: 1.3.18.7.2.2 CERRADURA DE DOS GOLPES CON BARRAS DE ACERO Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **69.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**69.00**
260010007	CERRADURA DE DOS GOLPES CON BARRAS DE ACERO	und	-	1.0000	69.0000	69.00

Partida: 1.3.18.8.1.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN MUROS INTERIORES Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.18.8.1.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN COLUMNAS INTERIORES Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.18.8.1.3 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VIGAS INTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **19.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.18.8.1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN CIELORRASO Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **19.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.18.8.1.5 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VESTIDURA DE DERRAMES 0.16M. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **12.93**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**0.82**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0100	44.9000	0.45
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.18.8.1.6 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.18.8.1.7 PINTURA LATEX EN COLUMNAS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.18.8.1.8 PINTURA LATEX EN VIGAS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **19.76**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.19**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.4444	1.8000	0.80

Partida: 1.3.18.8.1.9 PINTURA LATEX EN CIELORRASO Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **22.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.18.8.1.10 PINTURA LATEX EN VESTIDURA DE DERRAMES 0.16M. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **13.80**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**1.69**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0064	71.0000	0.45
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.18.8.2.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN MUROS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.18.8.2.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN COLUMNAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.18.8.2.3 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VIGAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.18.8.2.4 PINTURA SUPERMATE EN MUROS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.18.8.2.5 PINTURA SUPERMATE EN COLUMNAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.18.8.2.6 PINTURA SUPERMATE EN VIGAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.18.9.1 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,100.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,100.00**
390010072	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	und	-	1.0000	2,100.000	2,100.00

Partida: 1.3.18.9.2 LIMPIEZA DE VIDRIOS Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	-	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.3.18.9.3 LIMPIEZA FINAL Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	-	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.3.19.1.1 MURO DE SOGA LADRILLO KK 18 HUECOS TIPO IV M = 1:4 E = 13cm Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **86.99**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**60.08**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0020	6.5000	0.01
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0275	90.0000	2.48
170011015	LADRILLO ARCILLA KK 18 HUECOS (TIPO IV) 9x13x24 CM.	und	-	39.0000	1.2500	48.75
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.2452	28.5000	6.99
390011178	AGUA	m³	-	0.0076	5.0000	0.04
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.4030	4.5000	1.81
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.3.19.2.1.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **41.12**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**13.75**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0250	135.5900	3.39
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1500	28.5000	4.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	0.8500	6.7000	5.70
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80

Partida: 1.3.19.2.1.2 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **43.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06

Partida: 1.3.19.2.1.3 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **43.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06

Partida: 1.3.19.2.2.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE MUROS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:12 m²/Día

Costo unitario por m² **42.32**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**13.75**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0220	6.5000	0.14
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0250	135.5900	3.39
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1500	28.5000	4.28
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	0.8500	6.7000	5.70
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
EQUIPO						**2.00**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.6667	1.8000	1.20

Partida: 1.3.19.2.2.2 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.19.2.2.3 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.19.2.3.1 VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO: ARENA 1:5 ANCHO 0.16M.

Rendimiento:18 m/Día

Costo unitario por m **19.53**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**6.07**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
EQUIPO						**0.39**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39

Partida: 1.3.19.2.3.2 SELLADO DE JUNTA DE DILATACION E=1"

Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **25.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**13.52**
300010010	BACKER ROD 1"	m	-	1.0500	1.9200	2.02
300010011	IMPRIMANTE ZPM	gln	-	0.0340	120.3400	4.09
300010012	Z FLEX POLIURETANO GRIS MANGA 600ML	und	-	0.3000	24.7000	7.41
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.19.2.4.1 BRUÑA E=1.00CM

Rendimiento:30 m/Día

Costo unitario por m **8.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.8400	0.24

Partida: 1.3.19.3.1.1 CIELORRASO CON MEZCLA DE CEMENTO – ARENA 1:5 Rendimiento:12 m2/Día

Costo unitario por m2 **31.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**19.60**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
MATERIALES						**11.04**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0040	6.5000	0.03
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0165	135.5900	2.24
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1166	28.5000	3.32
300010003	IMPERMEABILIZANTE	kg	-	0.3000	8.5000	2.55
390011178	AGUA	m³	-	0.0042	5.0000	0.02
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0270	8.5000	0.23
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.5890	4.5000	2.65
EQUIPO						**0.59**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	19.6000	0.59

Partida: 1.3.19.4.1.1 CONCRETO EN CONTRAPISO 1:5 CEMENTO-HORMIGON E=3.50CM, ACABADO SEMI PULIDO Rendimiento:60 m²/Día

Costo unitario por m² **52.80**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.61**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1333	30.3800	4.05
470010847	OPERARIO	hh	3.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	23.1100	3.08
470010849	PEON	hh	6.0000	0.8000	20.9000	16.72
MATERIALES						**13.30**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0350	135.5900	4.75
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.2730	28.5000	7.78
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.0300	18.0000	0.54
390011178	AGUA	m³	-	0.0420	5.0000	0.21
530010001	GRASA	lb	-	0.0020	7.8000	0.02
EQUIPO						**3.89**
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.1333	21.1800	2.82
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.6100	1.07

Partida: 1.3.19.4.2.1 PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **111.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**31.88**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4000	20.9000	8.36
MATERIALES						**78.99**
300011103	PEGAMENTO EN POLVO PARA PISO CERAMICO (SACO DE 25 KG)	und	-	0.1800	50.4000	9.07
300011107	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0500	8.5000	0.43
620010001	CRUCETA DE PLASTICO DE 8 MM (BOLSA DE 150 UND)	bol	-	0.1500	8.2000	1.23
EQUIPO						**0.96**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	31.8800	0.96

Partida: 1.3.19.4.2.2 PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR MATE PLATA Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **111.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**31.88**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4000	20.9000	8.36
MATERIALES						**78.99**
300011103	PEGAMENTO EN POLVO PARA PISO CERAMICO (SACO DE 25 KG)	und	-	0.1800	50.4000	9.07
300011107	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0500	8.5000	0.43
620010001	CRUCETA DE PLASTICO DE 8 MM (BOLSA DE 150 UND)	bol	-	0.1500	8.2000	1.23
EQUIPO						**0.96**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	31.8800	0.96

Partida: 1.3.19.4.2.3 PISO CEMENTO PULIDO

Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **35.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**14.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	0.3300	0.1320	23.1100	3.05
MATERIALES						**20.24**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0090	135.5900	1.22
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0560	90.0000	5.04
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.4700	28.5000	13.40
390011178	AGUA	m³	-	0.0146	5.0000	0.07
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0600	8.5000	0.51
EQUIPO						**0.68**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	14.8100	0.44
370011507	BRUÑA DE CENTRO	pza	0.0000	0.0400	5.9000	0.24

Partida: 1.3.19.5.1.1 ZOCALO DE PORCELANATO DE 60x30cm, COLOR BLANCO Y GRIS, H=Var.

Rendimiento:12 m2/Día

Costo unitario por m2 **105.09**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
470010849	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.9000	6.97
MATERIALES						**77.72**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0270	135.5900	3.66
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1720	28.5000	4.90
300011109	PORCELANATO COLOR BLANCO DE 60 X 30CM	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
300011113	PORCELANA BLANCA	kg	-	0.1950	4.4900	0.88
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.5700	0.80

Partida: 1.3.19.5.1.2 ZOCALO EXTERIOR EN FACHALETA DE ARCILLA, ACABADO NATURAL TEXTURIZADO DE 15x60cm E=2cm (h=45cm)

Rendimiento:8 m2/Día

Costo unitario por m2 **110.38**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**39.85**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
470010849	PEON	hh	0.5000	0.5000	20.9000	10.45
MATERIALES						**69.33**
300010014	FACHALETA PARA PARED 27x45CM	m²	-	1.0500	54.0000	56.70
300011103	PEGAMENTO EN POLVO PARA PISO CERAMICO (SACO DE 25 KG)	und	-	0.2500	50.4000	12.60
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
EQUIPO						**1.20**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	39.8500	1.20

Partida: 1.3.19.5.2.1 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO DE 60x60cm, COLOR MATE PLATA (h=0.15m)

Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **45.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.94**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2000	20.9000	4.18
MATERIALES						**28.98**
160010001	CRUCETA PARA MAYOLICA/CERAMICO	und	-	3.0000	0.3000	0.90
300011108	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR MATE PLATA PLATA	m²	-	0.2000	65.0000	13.00
300011114	RODOPLAST PARA BORDE DE CERAMICOS	und	-	0.3300	40.5000	13.37
300011129	PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICO CHEMAYOLIC (BOLSA DE 25 KG)	bol	-	0.0280	49.2000	1.38
300011133	FRAGUA GRIS CLARO	kg	-	0.0350	9.5000	0.33
EQUIPO						**0.48**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.9400	0.48

Partida: 1.3.19.6.1.1 PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, C/SOBREPUERTA, C/VISOR PM-02

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,100.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,100.00**
390010023	PUERTA METÁLICA BATIENTE 1H, 90°, C/SOBREPUERTA, C/VISOR PM-02	und	-	1.0000	2,100.000	2,100.00

Partida: 1.3.19.6.1.2 PUERTA BATIENTE REJA METALICA 01 HOJA 90º h=2.50m PR-03 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,024.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,024.00**
390010038	PUERTA BATIENTE REJA METALICA 01 HOJA 90º h=2.50m PR-03	und	-	1.0000	2,024.000	2,024.00

Partida: 1.3.19.6.1.3 PUERTA CORREDIZA REJA METALICA h=3.10m PR-001 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **3,800.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**3,800.00**
390010044	PUERTA CORREDIZA REJA METALICA h=3.10m PR-001	und	-	1.0000	3,800.000	3,800.00

Partida: 1.3.19.6.2.1 VENTANA ALTA CORREDIZA DE DOS PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **401.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**380.00**
390010045	VENTANA ALTA CORREDIZA DE DOS PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	380.0000	380.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.19.6.2.2 VENTANA ALTA CORREDIZA DE TRES PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **411.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**390.00**
390010046	VENTANA ALTA CORREDIZA DE TRES PAÑOS, CON PERFILES DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	390.0000	390.00
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.3.19.6.3.1 VENTANA BAJA FIJA DE UN PAÑO, CON PERFILES METÁLICO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:25 m²/Día

Costo unitario por m² **377.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
MATERIALES						**360.00**
390010056	VENTANA BAJA FIJA DE UN PAÑO, CON PERFILES METÁLICO	m²	-	1.0000	360.0000	360.00
EQUIPO						**0.50**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	16.8100	0.50

Partida: 1.3.19.7.1.1 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIO 4"x4" Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **23.10**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**23.10**
300010020	BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIO 4"x4"	und	-	1.0000	23.1000	23.10

Partida: 1.3.19.7.2.1 CERRADURA DE TRES GOLPES CON BARRAS DE ACERO Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **82.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**82.90**
260010008	CERRADURA DE TRES GOLPES CON BARRAS DE ACERO	und	-	1.0000	82.9000	82.90

Partida: 1.3.19.8.1.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN MUROS INTERIORES Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.19.8.1.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN COLUMNAS INTERIORES Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **14.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.19.8.1.3 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VIGAS INTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **19.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.19.8.1.4 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN CIELORRASO Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **19.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**2.62**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0500	44.9000	2.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.19.8.1.5 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VESTIDURA DE DERRAMES 0.16M. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **12.93**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**0.82**
300010025	IMPRIMANTE BASE MAJESTAD 25KG	bol	-	0.0100	44.9000	0.45
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.19.8.1.6 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.19.8.1.7 PINTURA LATEX EN COLUMNAS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **17.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.19.8.1.8 PINTURA LATEX EN VIGAS INTERIORES DOS MANOS Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **19.76**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.19**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.4444	1.8000	0.80

Partida: 1.3.19.8.1.9 PINTURA LATEX EN CIELORRASO Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **22.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**5.50**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0600	71.0000	4.26
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.19.8.1.10 PINTURA LATEX EN VESTIDURA DE DERRAMES 0.16M. Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **13.80**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**1.69**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0064	71.0000	0.45
390010059	LIJA AL AGUA 180	und	-	0.1600	3.0000	0.48
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.3.19.8.2.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN MUROS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.19.8.2.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN COLUMNAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.19.8.2.3 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN VIGAS EXTERIORES Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.19.8.2.4 PINTURA SUPERMATE EN MUROS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.19.8.2.5 PINTURA SUPERMATE EN COLUMNAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.19.8.2.6 PINTURA SUPERMATE EN VIGAS EXTERIORES DOS MANOS Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.19.9.1 FACHALETA DE ARCILLA, EN ACABADO NATURAL TEXTURIZADO DE 15x60cm, E=2CM Rendimiento:8 m²/Día

Costo unitario por m² **99.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**69.33**
300010014	FACHALETA PARA PARED 27x45CM	m²	-	1.0500	54.0000	56.70
300011103	PEGAMENTO EN POLVO PARA PISO CERAMICO (SACO DE 25 KG)	und	-	0.2500	50.4000	12.60
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.3.19.9.2 LETRAS EN PORTADA (H=0.60M) Rendimiento:5 und/Día

Costo unitario por und **548.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.04**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
MATERIALES						**500.00**
390010060	LETRAS EN PORTADA (H=0.60M)	und	-	1.0000	500.0000	500.00
EQUIPO						**1.41**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.0400	1.41

Partida: 1.3.19.9.3 LETRAS EN PORTADA (H=0.22M) Rendimiento:5 und/Día

Costo unitario por und **398.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.04**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
MATERIALES						**350.00**
390010061	LETRAS EN PORTADA (H=0.22M)	und	-	1.0000	350.0000	350.00
EQUIPO						**1.41**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.0400	1.41

Partida: 1.3.19.10.1 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,100.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,100.00**
390010072	LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA	und	-	1.0000	2,100.000	2,100.00

Partida: 1.3.19.10.2 LIMPIEZA DE VIDRIOS Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	-	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.3.19.10.3 LIMPIEZA FINAL

Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **2,152.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,090.00**
470010849	PEON	hh	-	100.0000	20.9000	2,090.00
EQUIPO						**62.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,090.000	62.70

Partida: 1.3.20.1.1 MURO DE SOGA TIPO CELOSIA

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **69.49**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**42.58**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0020	6.5000	0.01
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0275	90.0000	2.48
170011015	LADRILLO ARCILLA KK 18 HUECOS (TIPO IV) 9x13x24 CM.	und	-	25.0000	1.2500	31.25
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.2452	28.5000	6.99
390011178	AGUA	m³	-	0.0076	5.0000	0.04
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.4030	4.5000	1.81
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.3.20.2.1.1 TARRAJEO EN GRADAS DE ESCALERA ACABADO CEMENTO ARENA 1:5

Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **28.37**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.25**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
470010849	PEON	hh	0.5000	0.2667	20.9000	5.57
MATERIALES						**6.48**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0130	135.5900	1.76
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1540	28.5000	4.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0040	5.0000	0.02
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0360	8.5000	0.31
EQUIPO						**0.64**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.2500	0.64

Partida: 1.3.20.2.2.1 TARRAJEO EN SUPERFICIE DE COLUMNAS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO: ARENA 1:5

Rendimiento:9 m²/Día

Costo unitario por m² **45.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.42**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4444	20.9000	9.29
MATERIALES						**7.18**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0400	5.0000	0.20
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**2.66**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.4200	1.06
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.8889	1.8000	1.60

Partida: 1.3.20.3.1.1 CIELORRASO CON MEZCLA DE CEMENTO – ARENA 1:5 CON IMPERMEABILIZANTE Rendimiento:8 m2/Día

Costo unitario por m2 **41.32**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**11.04**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0040	6.5000	0.03
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0165	135.5900	2.24
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1166	28.5000	3.32
300010003	IMPERMEABILIZANTE	kg	-	0.3000	8.5000	2.55
390011178	AGUA	m³	-	0.0042	5.0000	0.02
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0270	8.5000	0.23
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.5890	4.5000	2.65
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.3.20.4.1.1 CONCRETO EN CONTRAPISO 1:5 CEMENTO-HORMIGON E=4CM, ACABADO SEMI PULIDO Rendimiento:60 m²/Día

Costo unitario por m² **57.91**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.61**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1333	30.3800	4.05
470010847	OPERARIO	hh	3.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	23.1100	3.08
470010849	PEON	hh	6.0000	0.8000	20.9000	16.72
MATERIALES						**18.41**
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0700	90.0000	6.30
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.3927	28.5000	11.19
390011178	AGUA	m³	-	0.0820	5.0000	0.41
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0600	8.5000	0.51
EQUIPO						**3.89**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.6100	1.07
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.1333	21.1800	2.82

Partida: 1.3.20.4.2.1 PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR MATE PLATA Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **111.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**31.88**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010849	PEON	hh	0.5000	0.4000	20.9000	8.36
MATERIALES						**78.99**
300011103	PEGAMENTO EN POLVO PARA PISO CERAMICO (SACO DE 25 KG)	und	-	0.1800	50.4000	9.07
300011107	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE 60X60cm, COLOR GRIS PLATA	m²	-	1.0500	65.0000	68.25
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0500	8.5000	0.43
620010001	CRUCETA DE PLASTICO DE 8 MM (BOLSA DE 150 UND)	bol	-	0.1500	8.2000	1.23
EQUIPO						**0.96**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	31.8800	0.96

Partida: 1.3.20.4.2.2 PISO DE CEMENTO ESTAMPADO TIPO LAJA SEGMENTADA O SIMILAR EN COLOR NATURAL, MEZCLA C:A, 1:4 Rendimiento:40 m²/Día

Costo unitario por m² **79.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.50**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	29.4000	5.88
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.2000	23.1100	4.62
MATERIALES						**9.05**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0090	135.5900	1.22
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.2500	28.5000	7.13
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	0.1000	6.7000	0.67
EQUIPO						**0.32**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.5000	0.32
SUB-PARTIDAS						**59.76**
CU0020001	PISO DE CEMENTO ESTAMPADO TIPO LAJA SEGMENTADA O SIMILAR EN COLOR NATURAL, MEZCLA C:A, 1:4	m²	-	1.0000	59.7600	59.76

Partida: 1.3.20.4.2.3 PISO DE CEMENTO ESTAMPADO TIPO LAJA SEGMENTADA O SIMILAR EN COLOR MARRON OSCURO, MEZCLA C:A, 1:4

Rendimiento:40 m²/Día

Costo unitario por m² **86.04**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.50**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	29.4000	5.88
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.2000	23.1100	4.62
MATERIALES						**9.05**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0090	135.5900	1.22
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.2500	28.5000	7.13
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	0.1000	6.7000	0.67
EQUIPO						**0.32**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.5000	0.32
SUB-PARTIDAS						**66.17**
CU0020003	PISO DE CEMENTO ESTAMPADO TIPO LAJA SEGMENTADA O SIMILAR EN COLOR MARRON OSCURO	m²	-	1.0000	66.1700	66.17

Partida: 1.3.20.4.2.4 PISO DE CEMENTO ESTAMPADO TIPO LAJA SEGMENTADA O SIMILAR EN COLOR ROJO TERRACOTA, MEZCLA C:A, 1:4

Rendimiento:40 m²/Día

Costo unitario por m² **79.22**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.50**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	29.4000	5.88
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.2000	23.1100	4.62
MATERIALES						**8.64**
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0090	90.0000	0.81
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.2500	28.5000	7.13
390011178	AGUA	m³	-	0.0060	5.0000	0.03
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	0.1000	6.7000	0.67
EQUIPO						**0.32**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.5000	0.32
SUB-PARTIDAS						**59.76**
CU0020002	PISO DE CEMENTO ESTAMPADO TIPO LAJA SEGMENTADA O SIMILAR EN COLOR ROJO TERRACOTA	m²	-	1.0000	59.7600	59.76

Partida: 1.3.20.4.2.5 ACABADO DE CEMENTO FROTACHADO SIN COLOREAR, MEZCLA C:A, 1:4

Rendimiento:25 m²/Día

Costo unitario por m² **33.20**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**14.11**
470010847	OPERARIO	hh	1.5000	0.4800	29.4000	14.11
MATERIALES						**18.67**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0115	135.5900	1.56
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.6000	28.5000	17.10
390011178	AGUA	m³	-	0.0010	5.0000	0.01
EQUIPO						**0.42**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	14.1100	0.42

Partida: 1.3.20.4.2.6 PISO CEMENTO PULIDO

Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m² **35.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**14.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	0.3300	0.1320	23.1100	3.05
MATERIALES						**20.24**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0090	135.5900	1.22
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0560	90.0000	5.04
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.4700	28.5000	13.40
390011178	AGUA	m³	-	0.0146	5.0000	0.07
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0600	8.5000	0.51
EQUIPO						**0.68**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	14.8100	0.44
370011507	BRUÑA DE CENTRO	pza	0.0000	0.0400	5.9000	0.24

Partida: 1.3.20.5.1 PLANCHA DE POLICARBONATO TRAPEZOIDAL PV4 OPALINO, E=1mm Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **121.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**104.85**
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.1000	12.9000	1.29
300010034	PLANCHA DE POLICARBONATO TRAPEZOIDAL PV4 OPALINO, E=1mm	pln	-	0.1700	480.0000	81.60
390010071	KIT DE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, PARA PLANCHAS DE POLICARBONATO, EN TECHOS INCLINADOS	und	-	0.2000	109.8000	21.96
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.20.6.1.1 CERCO DE MADERA, PINTADO Y BARNIZADO COLOR NOGAL, H=1.20 m Rendimiento:1 m/Día

Costo unitario por m **522.58**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**420.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	8.0000	23.1100	184.88
MATERIALES						**89.90**
390010021	CERCO DE MADERA PINTADO Y BARNIZADO COLOR NOGAL H=1.20 m	m	-	1.0000	89.9000	89.90
EQUIPO						**12.60**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	420.0800	12.60

Partida: 1.3.20.7.1.1 MURO CORTINA PROYECTANTE CON PERFIL DE ALUMINIO (incluye vidrio e instalación) Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **862.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**31.36**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.0667	29.4000	31.36
MATERIALES						**830.00**
390010058	MURO CORTINA PROYECTANTE CON PERFIL DE ALUMINIO	m²	-	1.0000	830.0000	830.00
EQUIPO						**0.94**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	31.3600	0.94

Partida: 1.3.20.7.2.1 BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO DE F° DE 2" e=2mm INC. ACCESORIOS Rendimiento:3.5 m/Día

Costo unitario por m **618.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**120.02**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.2857	29.4000	67.20
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	2.2857	23.1100	52.82
MATERIALES						**460.40**
020010892	TUBO DE ACERO INOXIDABLE 2"X6M	pza	-	0.6000	265.0000	159.00
020010893	TUBO DE ACERO INOXIDABLE 1"X6M	pza	-	0.6000	192.0000	115.20
520011271	PLATINA DE 2"x1/4"x6m	pza	-	0.5500	98.0000	53.90
300010006	SOLDADURA PARA ACERO INOX	kg	-	0.2500	210.0000	52.50
300010007	ARGON	m³	-	0.5000	120.0000	60.00
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.3300	12.9000	4.26
390010011	DISCO ABRASIVO	pza	-	0.3300	28.0000	9.24
390010012	DISCO DE DESBASTE SATINADO	pza	-	0.3000	21.0000	6.30
EQUIPO						**37.89**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	120.0200	3.60
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	0.5000	1.1429	30.0000	34.29

Partida: 1.3.20.7.2.2 PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE 2", DE ESPESOR 2 mm, EN ACABADO PULIDO

Rendimiento:3.5 m/Día

Costo unitario por m **397.11**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**120.02**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.2857	29.4000	67.20
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	2.2857	23.1100	52.82
MATERIALES						**239.20**
020010892	TUBO DE ACERO INOXIDABLE 2"X6M	pza	-	0.2000	265.0000	53.00
520011271	PLATINA DE 2"x1/4"x6m	pza	-	0.5500	98.0000	53.90
300010006	SOLDADURA PARA ACERO INOX	kg	-	0.2500	210.0000	52.50
300010007	ARGON	m³	-	0.5000	120.0000	60.00
390011172	DISCO DE CORTE	pza	-	0.3300	12.9000	4.26
390010011	DISCO ABRASIVO	pza	-	0.3300	28.0000	9.24
390010012	DISCO DE DESBASTE SATINADO	pza	-	0.3000	21.0000	6.30
EQUIPO						**37.89**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	120.0200	3.60
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	0.5000	1.1429	30.0000	34.29

Partida: 1.3.20.7.2.3 COLUMNA DE ACERO DE 6"X6" PINTADO CON ESMALTE ANTICORRROSIVO NEGRO EN PERGOLAS

Rendimiento:5 m/Día

Costo unitario por m **198.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.04**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
MATERIALES						**150.00**
300010017	TUBO NEGRO PINTADO 6"x6" 3mm	und	-	0.2000	750.0000	150.00
EQUIPO						**1.41**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.0400	1.41

Partida: 1.3.20.7.2.4 VIGAS DE ACERO DE 6"X6" PINTADO CON ESMALTE ANTICORRROSIVO NEGRO EN PERGOLAS

Rendimiento:5 m/Día

Costo unitario por m **198.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.04**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
MATERIALES						**150.00**
300010017	TUBO NEGRO PINTADO 6"x6" 3mm	und	-	0.2000	750.0000	150.00
EQUIPO						**1.41**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.0400	1.41

Partida: 1.3.20.7.2.5 "VIGUETAS DE ACERO DE 3"X4" PINTADO CON ESMALTE ANTICORRROSIVO NEGRO EN PERGOLAS

Rendimiento:10 m/Día

Costo unitario por m **96.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
MATERIALES						**72.00**
300010018	TUBO NEGRO PINTADO DE 3"x4"x3mm	und	-	0.2000	360.0000	72.00
EQUIPO						**0.71**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71

Partida: 1.3.20.8.1.1 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN PLACAS EXTERIORES

Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.20.8.1.2 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN SARDINEL COLOR GRIS CLARO

Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.20.8.1.3 PREPARACION DE SUPERFICIE E IMPRIMACION EN SARDINEL COLOR GRIS OSCURO

Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **23.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.62**
550010001	PASTA FINA CPP	gln	-	0.1250	34.0000	4.25
300011162	LIJA AL AGUA 120	und	-	0.1600	2.3000	0.37
EQUIPO						**3.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	3.0000	1.6000	1.8000	2.88

Partida: 1.3.20.8.1.4 PINTURA SUPERMATE EN PLACAS EXTERIORES DOS MANOS

Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **25.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**8.50**
540011295	PINTURA LATEX ACRILICO SATINADO	gln	-	0.0600	129.0000	7.74
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.5333	1.8000	0.96

Partida: 1.3.20.8.1.5 PINTURA ESMALTE EN SARDINEL COLOR GRIS CLARO

Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **27.57**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**11.42**
540011294	PINTURA ESMALTE SINTETICO GLOOSE	gln	-	0.0600	177.6000	10.66
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.20.8.1.6 PINTURA ESMALTE EN SARDINEL COLOR GRIS OSCURO

Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **27.57**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**11.42**
540011294	PINTURA ESMALTE SINTETICO GLOOSE	gln	-	0.0600	177.6000	10.66
540010002	RODILLO 9" TORO	und	-	0.0200	22.9000	0.46
540010003	CINTA MASKING PEGAFAN 2"	und	-	0.0280	10.7000	0.30
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.3.20.9.1 BANCOS DE ADOQUIN Y MADERA TIPO 1 Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **650.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**650.00**
390010081	BANCOS DE ADOQUIN Y MADERA TIPO 1	und	-	1.0000	650.0000	650.00

Partida: 1.3.20.9.2 BANCOS DE CONCRETO Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **780.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**780.00**
390010068	BANCOS DE CONCRETO DETALLE TIPICO	und	-	1.0000	780.0000	780.00

Partida: 1.3.20.9.3 LETRAS EN PORTADA (H=0.60M) Rendimiento:5 und/Día

Costo unitario por und **548.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.04**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
MATERIALES						**500.00**
390010060	LETRAS EN PORTADA (H=0.60M)	und	-	1.0000	500.0000	500.00
EQUIPO						**1.41**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.0400	1.41

Partida: 1.3.20.10.1 SEMBRIO DE GRASS Rendimiento:50 m²/Día

Costo unitario por m² **33.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.04**
470010849	PEON	hh	1.0000	0.1600	20.9000	3.34
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.1600	23.1100	3.70
MATERIALES						**26.25**
300010046	GRASS AMERICANO	m²	-	1.0500	25.0000	26.25
EQUIPO						**0.21**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.0400	0.21

Partida: 1.3.20.10.2 ARBUSTO TARA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **128.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**8.36**
470010849	PEON	hh	1.0000	0.4000	20.9000	8.36
MATERIALES						**120.00**
770010013	VEGETACION EN JARDINES - PINOS ENANOS	und	-	1.0000	120.0000	120.00
EQUIPO						**0.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	8.3600	0.25

Partida: 1.4.1.1.1.1 INODORO CON FLUXÓMETRO INCL. ACCESORIOS Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,057.47**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**327.64**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	4.0000	23.1100	92.44
MATERIALES						**720.00**
100010948	INODORO CON FLUXOMETRO	pza	-	1.0000	720.0000	720.00
EQUIPO						**9.83**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	327.6400	9.83

Partida: 1.4.1.1.1.2 URINARIO CON FLUXÓMETRO INCL. ACCESORIOS — Rendimiento:2 pza/Día

Costo unitario por pza: **789.17**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**117.60**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	29.4000	117.60
MATERIALES						**668.04**
020010875	PERNO DE ANCLAJE PARA URINARIO	pza	-	2.0000	3.2200	6.44
100010952	UÑAS DE FIJACION C/6 PERNOS AUTORROSCANTE DE CABEZA	pza	-	2.0000	5.8000	11.60
290011074	URINARIO DE CERÁMICA O LOZA VITRIFICADA BLANCA, DE PARED, CON GRIFERÍA CON VÁLVULA FLÚXOMETRICA.	und	-	1.0000	650.0000	650.00
EQUIPO						**3.53**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	117.6000	3.53

Partida: 1.4.1.1.1.3 LAVATORIO TIPO OVALIN INCL. ACCESORIOS — Rendimiento:2 und/Día

Costo unitario por und: **314.53**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**163.82**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	29.4000	117.60
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	2.0000	23.1100	46.22
MATERIALES						**145.80**
100010940	LAVATORIO TIPO OVALIN INCL. ACCESORIOS	und	-	1.0000	145.8000	145.80
EQUIPO						**4.91**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	163.8200	4.91

Partida: 1.4.1.1.1.4 LAVATORIO DISCAPACITADOS INCL. ACCESORIOS — Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und: **250.19**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**81.91**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.4000	58.80
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	1.0000	23.1100	23.11
MATERIALES						**165.82**
100010941	LAVATORIO DISCAPACITADOS INCL. ACCESORIOS	und	-	1.0000	165.8200	165.82
EQUIPO						**2.46**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	81.9100	2.46

Partida: 1.4.1.1.1.5 DUCHA CROMADA DE 2 LLAVES CON MEZCLADORA DE 1/2", INCL. ACCESORIOS — Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und: **279.37**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**81.91**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.4000	58.80
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	1.0000	23.1100	23.11
MATERIALES						**195.00**
100010942	DUCHA CROMADA DE 2 LLAVES CON MEZCLADORA DE 1/2", INCL. ACCESORIOS	und	-	1.0000	195.0000	195.00
EQUIPO						**2.46**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	81.9100	2.46

Partida: 1.4.1.1.1.6 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE INCL. ACCESORIOS — Rendimiento:4 pza/Día

Costo unitario por pza: **428.17**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**105.02**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.4000	58.80
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	2.0000	23.1100	46.22
MATERIALES						**320.00**
300011124	LAVADERO A.INOX.20"x21"C/ESC. P. SAT.C/A	und	-	1.0000	320.0000	320.00
EQUIPO						**3.15**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	105.0200	3.15

Partida: 1.4.1.1.1.7 LAVADERO DE GRANITO DE 2 POZAS, INCL. ACCESORIOS Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **787.47**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**327.64**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	4.0000	23.1100	92.44
MATERIALES						**450.00**
100010947	LAVADERO DE GRANITO DE 2 POZAS INCL. ACCESORIOS	pza	-	1.0000	450.0000	450.00
EQUIPO						**9.83**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	327.6400	9.83

Partida: 1.4.1.1.1.8 GRIFO DE BRONCE PESADO 1/2", INCL. ACCESORIOS Rendimiento:6 und/Día

Costo unitario por und **107.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**39.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.4000	39.20
MATERIALES						**67.16**
100010949	GRIFO DE BRONCE 1/2"	und	-	1.0000	45.0000	45.00
290011070	CINTA TEFLON	und	-	4.0000	2.5400	10.16
650011334	CODO F° GALV. DE 1/2" X 90°	pza	-	1.0000	12.0000	12.00
EQUIPO						**1.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	39.2000	1.18

Partida: 1.4.1.1.2.1 DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO CAPACIDAD 300M Rendimiento:12 und/Día

Costo unitario por und **443.44**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**19.60**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
MATERIALES						**423.25**
300011147	DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO CAPACIDAD 300M	und	-	1.0000	423.2500	423.25
EQUIPO						**0.59**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	19.6000	0.59

Partida: 1.4.1.1.2.2 PORTAROLLO VITRIFICADO BLANCO DE 18cm Rendimiento:35 und/Día

Costo unitario por und **37.42**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**6.72**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2286	29.4000	6.72
MATERIALES						**30.50**
290011077	PORTAROLLO VITRIFICADO BLANCO DE 18cm	und	-	1.0000	30.5000	30.50
EQUIPO						**0.20**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	6.7200	0.20

Partida: 1.4.1.1.2.3 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO DE ACERO INOXIDABLE Rendimiento:50 pza/Día

Costo unitario por pza **119.84**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**115.00**
290011073	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	und	-	1.0000	115.0000	115.00
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.1.1.2.4 BARRA RECTA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" PARA INODOROS DE PERSONAS DICAPACIDAD Rendimiento:3 und/Día

Costo unitario por und **659.75**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**78.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.6667	29.4000	78.40
MATERIALES						**579.00**
020010887	BARRA DE AGARRE ACERO INOXIDABLE U TIPO GRAB RAILS ANTIDESLIZANTE	pza	-	1.0000	579.0000	579.00
EQUIPO						**2.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	78.4000	2.35

Partida: 1.4.1.2.1.1 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1/2" Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **53.06**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**22.78**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0040	450.0000	1.80
720011370	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2"	m	-	1.0500	18.9000	19.85
720011407	CODO PVC SAP 1/2" X 90°	pza	-	1.0000	1.1300	1.13
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.4.1.2.2.1 TUBERIA PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1/2" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **14.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**9.61**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0150	2.5400	0.04
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0150	450.0000	6.75
720011425	UNION PVC C-10 SAP ROSCA 1/2"	pza	-	0.2000	1.6500	0.33
740011460	TUBO PVC C-10 C/ROSCA 1/2" X 5M	pza	-	0.2100	11.8600	2.49
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.1.2.2.2 TUBERIA PVC C-10 CON ROSCA DN Ø3/4" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **15.67**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**10.83**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0150	2.5400	0.04
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0150	450.0000	6.75
720011424	UNION PVC C-10 SAP ROSCA 3/4"	pza	-	0.2000	2.9400	0.59
740011459	TUBO PVC C-10 C/ROSCA 3/4" X 5M	pza	-	0.2100	16.4400	3.45
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.1.2.2.3 TUBERIA PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **17.96**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**13.12**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0150	2.5400	0.04
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0150	450.0000	6.75
720011423	UNION PVC C-10 SAP ROSCA 1"	pza	-	0.2000	3.7000	0.74
740011461	TUBO PVC C-10 C/ROSCA 1" X 5M	pza	-	0.2100	26.6000	5.59
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.1.2.2.4 TUBERIA PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1 1/4" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **18.16**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**13.32**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0150	2.5400	0.04
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0150	450.0000	6.75
720011427	UNION PVC C-10 SAP ROSCA 1 1/4"	pza	-	1.0000	1.8700	1.87
740011463	TUBO PVC C-10 C/ROSCA 1 1/4" X 5M	pza	-	0.2100	22.2000	4.66
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.1.2.2.5 TUBERIA PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **19.25**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**14.41**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0150	2.5400	0.04
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0150	450.0000	6.75
720011426	UNION PVC C-10 SAP ROSCA 1 1/2"	pza	-	1.0000	2.5400	2.54
740011462	TUBO PVC C-10 C/ROSCA 1 1/2" X 5M	pza	-	0.2100	24.2000	5.08
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.1.2.2.6 TUBERIA PVC C-10 CON ROSCA DN Ø2" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **28.88**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**24.04**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0150	2.5400	0.04
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0150	450.0000	6.75
720011428	UNION PVC C-10 SAP ROSCA 2"	pza	-	1.0000	3.9800	3.98
740011464	TUBO PVC C-10 C/ROSCA 2" X 5M	pza	-	0.2100	63.2000	13.27
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.1.2.2.7 ALIMENTADOR TUBERIA PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1/2" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **14.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**9.61**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0150	2.5400	0.04
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0150	450.0000	6.75
720011425	UNION PVC C-10 SAP ROSCA 1/2"	pza	-	0.2000	1.6500	0.33
740011460	TUBO PVC C-10 C/ROSCA 1/2" X 5M	pza	-	0.2100	11.8600	2.49
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.1.2.3.1 CODO 90° PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1/2" Rendimiento:50 pza/Día

Costo unitario por pza **7.37**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**2.53**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0200	2.5400	0.05
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720011407	CODO PVC SAP 1/2" X 90°	pza	-	1.0000	1.1300	1.13
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.1.2.3.2 CODO 90° PVC C-10 CON ROSCA DN Ø3/4" Rendimiento:50 pza/Día

Costo unitario por pza **6.24**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**1.40**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0200	2.5400	0.05
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.1.2.3.3 CODO 90° PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1" Rendimiento:50 pza/Día

Costo unitario por pza **9.01**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**4.17**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0200	2.5400	0.05
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720011411	CODO PVC SAP 1" x 90°	und	-	1.0000	2.7700	2.77
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.1.2.3.4 CODO 90° PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1 1/4" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **12.64**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**7.80**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0200	2.5400	0.05
720011409	CODO PVC SAP Ø 1 1/2 X 90	pza	-	1.0000	7.7500	7.75
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.1.2.3.5 CODO 90° PVC C-10 CON ROSCA DN Ø2" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **14.74**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**9.90**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0200	2.5400	0.05
720011408	CODO PVC SAP 4" X 90°	pza	-	1.0000	9.8500	9.85
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.1.2.3.6 TEE PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1/2" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **9.04**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**4.20**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0200	2.5400	0.05
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720010007	TEE PVC SAP 1/2"	und	-	1.0000	2.8000	2.80
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.1.2.3.7 TEE PVC C-10 CON ROSCA DN Ø3/4" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **10.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**5.30**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0200	2.5400	0.05
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720011384	TEE PVC SAP 3/4"	pza	-	1.0000	3.9000	3.90
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.1.2.3.8 TEE PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **14.04**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**9.20**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0200	2.5400	0.05
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720011385	TEE PVC SAP 1"	pza	-	1.0000	7.8000	7.80
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.1.2.3.9 TEE PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1 1/4" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **23.82**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.35**
470010847	OPERARIO	hh	0.5000	0.0800	29.4000	2.35
MATERIALES						**21.40**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0200	2.5400	0.05
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720011389	TEE PVC SAP 1 1/4"	pza	-	1.0000	20.0000	20.00
EQUIPO						**0.07**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.3500	0.07

Partida: 1.4.1.2.3.10 TEE PVC C-10 CON ROSCA DN Ø2" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **30.19**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**25.35**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720011387	TEE PVC SAP 2"	pza	-	1.0000	24.0000	24.00
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.1.2.3.11 TEE PVC C-10 SIMPLE PRESION DN Ø2 1/2" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **36.03**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**31.19**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720011388	TEE PVC SAP 2 1/2"	pza	-	1.0000	29.8400	29.84
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.1.2.3.12 REDUCCION PVC C-10 CON ROSCA DN Ø3/4" A 1/2" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **7.85**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**3.01**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0030	2.5400	0.01
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
730011447	REDUCCION PVC SAP 3/4" A 1/2"	pza	-	1.0000	2.1000	2.10
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.1.2.3.13 REDUCCION PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1" A 1/2" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **8.64**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**3.80**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
730011445	REDUCCION PVC SAP 1" A 1/2"	pza	-	1.0000	2.9000	2.90
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.1.2.3.14 REDUCCION PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1" A 3/4" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **9.42**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**4.58**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.1500	2.5400	0.38
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
730011448	REDUCCION PVC SAP 1" A 3/4"	pza	-	1.0000	3.3000	3.30
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.1.2.3.15 REDUCCION PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1 1/4" A 1" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **9.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**4.86**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.1500	2.5400	0.38
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
650011329	REDUCCION PVC SAP 1 1/4" x 1"	und	-	1.0000	3.5800	3.58
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.1.2.3.16 REDUCCION PVC C-10 CON ROSCA DN Ø3" A 2 1/2" Rendimiento:60 und/Día

Costo unitario por und **20.18**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**3.92**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
MATERIALES						**16.14**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
720010006	REDUCCION PVC SAP 3" A 2 1/2"	und	-	1.0000	15.2400	15.24
EQUIPO						**0.12**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	3.9200	0.12

Partida: 1.4.1.2.3.17 REDUCCION PVC C-10 SIMPLE PRESION DN Ø2 1/2" A 2" Rendimiento:60 und/Día

Costo unitario por und **13.34**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**3.92**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
MATERIALES						**9.30**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
720010009	REDUCCION PVC SAP DE 2 1/2" A 2"	und	-	1.0000	8.4000	8.40
EQUIPO						**0.12**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	3.9200	0.12

Partida: 1.4.1.2.4.1 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA DN Ø1/2" (INCL. NIPLES, UU Y UPR) Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **149.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**32.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.1000	1.1000	29.4000	32.34
MATERIALES						**116.30**
060010922	ADAPTADOR DE BRONCE MACHO SOLDABLE DE 1/2"	pza	-	1.0000	10.9000	10.90
680011344	UNION UNIVERSAL DE BRONCE DE 1/2"	pza	-	1.0000	20.4000	20.40
780011481	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1/2"	und	-	1.0000	85.0000	85.00
EQUIPO						**0.97**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	32.3400	0.97

Partida: 1.4.1.2.4.2 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA DN Ø3/4" (INCL. NIPLES, UU Y UPR) Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **207.91**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**32.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.1000	1.1000	29.4000	32.34
MATERIALES						**174.60**
650010003	ADAPTADOR DE BRONCE MACHO SOLDABLE DE 3/4"	und	-	1.0000	15.8000	15.80
650010002	UNION UNIVERSAL DE BRONCE 3/4"	und	-	1.0000	46.8000	46.80
780011480	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 3/4"	und	-	1.0000	112.0000	112.00
EQUIPO						**0.97**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	32.3400	0.97

Partida: 1.4.1.2.4.3 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA DN Ø1" (INCL. NIPLES, UU Y UPR) Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **196.56**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**32.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.1000	1.1000	29.4000	32.34
MATERIALES						**163.25**
060010923	ADAPTADOR DE BRONCE MACHO SOLDABLE DE 1"	pza	-	1.0000	3.2500	3.25
680011346	UNION UNIVERSAL DE BRONCE DE 1"	pza	-	1.0000	45.0000	45.00
780010001	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1"	und	-	1.0000	115.0000	115.00
EQUIPO						**0.97**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	32.3400	0.97

Partida: 1.4.1.2.4.4 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA DN Ø1 1/4" (INCL. NIPLES, UU Y UPR) Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **182.04**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**32.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.1000	1.1000	29.4000	32.34
MATERIALES						**148.73**
060010924	ADAPTADOR DE BRONCE MACHO SOLDABLE DE 1 1/4"	pza	-	1.0000	3.6500	3.65
680011347	UNION UNIVERSAL DE BRONCE DE 1 1/4"	pza	-	1.0000	25.0800	25.08
780011484	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1 1/4"	und	-	1.0000	120.0000	120.00
EQUIPO						**0.97**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	32.3400	0.97

Partida: 1.4.1.2.5.1 CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHO DE MAYOLICA Y TAPA METALICA DN Ø1/2" Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und **129.43**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**58.80**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.4000	58.80
MATERIALES						**68.87**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0150	135.5900	2.03
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0200	28.5000	0.57
240010001	MAYOLICA 15 X 15		-	0.0140	16.5000	0.23
300011129	PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICO CHEMAYOLIC (BOLSA DE 25 KG)	bol	-	0.0050	49.2000	0.25
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.0090	76.2700	0.69
390011178	AGUA	m³	-	0.0200	5.0000	0.10
390011217	TAPA METALICA DE 50 X 80CM	und	-	1.0000	65.0000	65.00
EQUIPO						**1.76**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	58.8000	1.76

Partida: 1.4.1.2.5.2 CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHO DE MAYOLICA Y TAPA METALICA DN Ø3/4" Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und **129.43**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**58.80**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.4000	58.80
MATERIALES						**68.87**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0150	135.5900	2.03
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0200	28.5000	0.57
240010001	MAYOLICA 15 X 15		-	0.0140	16.5000	0.23
300011129	PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICO CHEMAYOLIC (BOLSA DE 25 KG)	bol	-	0.0050	49.2000	0.25
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.0090	76.2700	0.69
390011178	AGUA	m³	-	0.0200	5.0000	0.10
390011217	TAPA METALICA DE 50 X 80CM	und	-	1.0000	65.0000	65.00
EQUIPO						**1.76**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	58.8000	1.76

Partida: 1.4.1.2.5.3 CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHO DE MAYOLICA Y TAPA METALICA DN Ø1" Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und **129.43**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**58.80**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.4000	58.80
MATERIALES						**68.87**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0150	135.5900	2.03
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0200	28.5000	0.57
240010001	MAYOLICA 15 X 15		-	0.0140	16.5000	0.23
300011129	PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICO CHEMAYOLIC (BOLSA DE 25 KG)	bol	-	0.0050	49.2000	0.25
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.0090	76.2700	0.69
390011178	AGUA	m³	-	0.0200	5.0000	0.10
390011217	TAPA METALICA DE 50 X 80CM	und	-	1.0000	65.0000	65.00
EQUIPO						**1.76**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	58.8000	1.76

Partida: 1.4.1.2.5.4 CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHO DE MAYOLICA Y TAPA METALICA DN Ø1 1/4" - 1 1/2" Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und **129.43**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**58.80**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.4000	58.80
MATERIALES						**68.87**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0150	135.5900	2.03
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0200	28.5000	0.57
240010001	MAYOLICA 15 X 15		-	0.0140	16.5000	0.23
300011129	PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICO CHEMAYOLIC (BOLSA DE 25 KG)	bol	-	0.0050	49.2000	0.25
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.0090	76.2700	0.69
390011178	AGUA	m³	-	0.0200	5.0000	0.10
390011217	TAPA METALICA DE 50 X 80CM	und	-	1.0000	65.0000	65.00
EQUIPO						**1.76**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	58.8000	1.76

Partida: 1.4.1.3.1.1 SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC C-10 CON ROSCA DN Ø1/2" Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **53.48**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**23.20**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0040	450.0000	1.80
720011370	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2"	m	-	1.0500	18.9000	19.85
720011410	CODO PVC SAP 1/2"X 90°	pza	-	1.0000	1.5500	1.55
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.4.1.3.1.2 SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC C-10 CON ROSCA DN Ø3/4" Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **59.94**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**29.66**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0040	450.0000	1.80
720011363	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/4"	m	-	1.0500	22.2000	23.31
720011421	CODO PVC SAP 1 1/4"X90°	und	-	1.0000	4.5500	4.55
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.4.1.3.2.1 TUBERIA CPVC C-10 CON ROSCA DN Ø1/2" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:70 m/Día

Costo unitario por m **73.41**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**3.36**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1143	29.4000	3.36
MATERIALES						**69.95**
300011098	PEGAMENTO P/TUBO CPVC 250 ML.	pza	-	0.1514	460.0000	69.64
770011473	UNIÓN CPVC AGUA CALIENTE 1/2"	pza	-	0.2000	1.5500	0.31
EQUIPO						**0.10**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	3.3600	0.10

Partida: 1.4.1.3.2.2 TUBERIA CPVC C-10 CON ROSCA DN Ø3/4" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:70 m/Día

Costo unitario por m **81.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**3.36**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1143	29.4000	3.36
MATERIALES						**77.99**
300011098	PEGAMENTO P/TUBO CPVC 250 ML.	pza	-	0.1514	460.0000	69.64
720011401	TUBO CPVC AGUA CALIENTE 3/4" x 5M	und	-	0.2100	37.0300	7.78
770011472	UNIÓN CPVC AGUA CALIENTE 3/4"	pza	-	0.2000	2.8500	0.57
EQUIPO						**0.10**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	3.3600	0.10

Partida: 1.4.1.3.2.3 PRUEBA HIDRAULICA DE AGUA CALIENTE Rendimiento:200 m/Día

Costo unitario por m **2.44**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**1.18**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	29.4000	1.18
MATERIALES						**0.42**
390011178	AGUA	m³	-	0.0840	5.0000	0.42
EQUIPO						**0.84**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	1.1800	0.04
480011526	CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500	hm	0.1000	0.0040	200.2200	0.80

Partida: 1.4.1.3.3.1 CODO CPVC SAP 1/2" x 90º PARA AGUA Rendimiento:40 pza/Día

Costo unitario por pza **80.67**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**5.88**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	29.4000	5.88
MATERIALES						**74.61**
300011098	PEGAMENTO P/TUBO CPVC 250 ML.	pza	-	0.1600	460.0000	73.60
770011475	CODO CPVC AGUA CALIENTE 1/2"X90°	pza	-	1.0000	1.0100	1.01
EQUIPO						**0.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	5.8800	0.18

Partida: 1.4.1.3.3.2 CODO CPVC SAP 3/4" x 90º PARA AGUA — Rendimiento:40 pza/Día

Costo unitario por pza **82.03**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**5.88**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	29.4000	5.88
MATERIALES						**75.97**
300011098	PEGAMENTO P/TUBO CPVC 250 ML.	pza	-	0.1600	460.0000	73.60
770011474	CODO CPVC AGUA CALIENTE 3/4"X90°	pza	-	1.0000	2.3700	2.37
EQUIPO						**0.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	5.8800	0.18

Partida: 1.4.1.3.3.3 TEE CPVC SAP Ø 3/4" PARA AGUA — Rendimiento:40 und/Día

Costo unitario por und **119.76**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**5.88**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	29.4000	5.88
MATERIALES						**113.70**
300011098	PEGAMENTO P/TUBO CPVC 250 ML.	pza	-	0.2400	460.0000	110.40
720011402	TEE CPVC P/AGUA CALIENTE DE 3/4"	und	-	1.0000	3.3000	3.30
EQUIPO						**0.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	5.8800	0.18

Partida: 1.4.1.3.3.4 REDUCCION CPVC SAP Ø 3/4" A 1/2" PARA AGUA — Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **9.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**4.16**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0030	2.5400	0.01
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
720011366	REDUCCION CPVC SAP Ø 3/4" A 1/2"	pza	-	1.0000	3.2500	3.25
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.1.3.4.1 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA DN Ø1/2" (INCL. NIPLES, UU Y UPR) — Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **149.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**32.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.1000	1.1000	29.4000	32.34
MATERIALES						**116.30**
060010922	ADAPTADOR DE BRONCE MACHO SOLDABLE DE 1/2"	pza	-	1.0000	10.9000	10.90
680011344	UNION UNIVERSAL DE BRONCE DE 1/2"	pza	-	1.0000	20.4000	20.40
780011481	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1/2"	und	-	1.0000	85.0000	85.00
EQUIPO						**0.97**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	32.3400	0.97

Partida: 1.4.1.3.4.2 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA DN Ø3/4" (INCL. NIPLES, UU Y UPR) — Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **186.91**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**32.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.1000	1.1000	29.4000	32.34
MATERIALES						**153.60**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	4.0000	2.5400	10.16
300011101	ADAPTADOR PVC 3/4"	und	-	2.0000	2.9700	5.94
650011328	UNION UNIVERSAL DE Fo. GALV. DE 3/4"	pza	-	2.0000	9.1000	18.20
650011340	NIPLE DE Fº GALV. DE 3/4" X 2"	pza	-	2.0000	3.6500	7.30
780011480	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 3/4"	und	-	1.0000	112.0000	112.00
EQUIPO						**0.97**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	32.3400	0.97

Partida: 1.4.1.3.5.1 CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHO DE MAYOLICA Y TAPA METALICA DN Ø1/2" Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und **129.43**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**58.80**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.4000	58.80
MATERIALES						**68.87**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0150	135.5900	2.03
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0200	28.5000	0.57
240010001	MAYOLICA 15 X 15		-	0.0140	16.5000	0.23
300011129	PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICO CHEMAYOLIC (BOLSA DE 25 KG)	bol	-	0.0050	49.2000	0.25
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.0090	76.2700	0.69
390011178	AGUA	m³	-	0.0200	5.0000	0.10
390011217	TAPA METALICA DE 50 X 80CM	und	-	1.0000	65.0000	65.00
EQUIPO						**1.76**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	58.8000	1.76

Partida: 1.4.1.3.5.2 CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHO DE MAYOLICA Y TAPA METALICA DN Ø3/4" Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und **129.43**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**58.80**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.4000	58.80
MATERIALES						**68.87**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0150	135.5900	2.03
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0200	28.5000	0.57
240010001	MAYOLICA 15 X 15		-	0.0140	16.5000	0.23
300011129	PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICO CHEMAYOLIC (BOLSA DE 25 KG)	bol	-	0.0050	49.2000	0.25
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.0090	76.2700	0.69
390011178	AGUA	m³	-	0.0200	5.0000	0.10
390011217	TAPA METALICA DE 50 X 80CM	und	-	1.0000	65.0000	65.00
EQUIPO						**1.76**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	58.8000	1.76

Partida: 1.4.1.4.1.1 CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA SEMICIRCULAR DN Ø8" (INCL. COLGADORES DE CANALETA) Rendimiento:80 m/Día

Costo unitario por m **54.67**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**1.47**
470010847	OPERARIO	hh	0.5000	0.0500	29.4000	1.47
MATERIALES						**53.16**
100010951	COLGADORES DE 8" PARA CANALETA SEMICIRCULAR DN Ø8"	pza	-	4.0000	8.5000	34.00
610010001	CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA SEMICIRCULAR DN Ø8"	m	-	1.0500	18.2500	19.16
EQUIPO						**0.04**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	1.4700	0.04

Partida: 1.4.1.4.1.2 TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:90 m/Día

Costo unitario por m **37.72**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0889	29.4000	2.61
MATERIALES						**35.03**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
730011431	TUBERIA PVC SAL 4"	m	-	1.0500	32.5000	34.13
EQUIPO						**0.08**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.6100	0.08

Partida: 1.4.1.4.1.3 ABRAZADERA DE FIJACION EN PARED PARA TUBERIA DE DRENAJE Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **52.21**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**40.10**
020010874	PERNO GALVANIZADO DE 5/8" x 3"	pza	-	2.0000	5.2000	10.40
260011052	TUERCA GALVANIZADA DE 5/8"	pza	-	2.0000	3.2000	6.40
560011316	ARANDELA GALVANIZADA A PRESION DE 5/8"	pza	-	2.0000	5.6500	11.30
650011341	ABRAZADERA DE PLATINA DE 4"x1/4" SEGUN DISEÑO	und	-	1.0000	12.0000	12.00
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.4.1.4.1.4 COLGADOR EN TECHO PARA TUBERIA DE DRENAJE Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **48.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**36.60**
020010874	PERNO GALVANIZADO DE 5/8" x 3"	pza	-	2.0000	5.2000	10.40
100010950	COLGADORES	und	-	1.0000	8.5000	8.50
260011052	TUERCA GALVANIZADA DE 5/8"	pza	-	2.0000	3.2000	6.40
560011316	ARANDELA GALVANIZADA A PRESION DE 5/8"	pza	-	2.0000	5.6500	11.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.4.1.4.1.5 CODO 90° PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4" Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **21.98**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	0.5000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**9.87**
010010867	LUBRICANTE PARA TUB. PVC U.F.	gln	-	0.0022	8.9000	0.02
720011408	CODO PVC SAP 4" X 90°	pza	-	1.0000	9.8500	9.85
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.4.1.4.1.6 CODO 45° PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4" Rendimiento:6 pza/Día

Costo unitario por pza **46.99**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**39.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.4000	39.20
MATERIALES						**6.61**
300011125	PEGAMENTO PARA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730011438	CODOS PVC SAL 4" X 45°	pza	-	1.0000	5.2600	5.26
EQUIPO						**1.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	39.2000	1.18

Partida: 1.4.1.4.1.7 SUMIDERO DE BRONCE DN Ø4" EN PISO PROVICION Y COLOCACION Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und **94.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**58.80**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.4000	58.80
MATERIALES						**34.05**
100010943	REGISTRO DE BRONCE DE 2"	und	-	1.0000	20.8500	20.85
300011128	PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN	und	-	0.0040	24.3200	0.10
320010001	FLETE TRANSPORTE LOCAL	kg	-	3.6230	1.2000	4.35
720011395	TEE SANITARIA DOB C/REDUC PVC SAL 4"A2"	und	-	1.0000	8.7500	8.75
EQUIPO						**1.76**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	58.8000	1.76

Partida: 1.4.1.5.1.1 SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø2" Rendimiento:10 pto/Día

Costo unitario por pto **37.48**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
MATERIALES						**13.25**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0250	450.0000	11.25
730010001	TUBO PVC SAL 2" X 3M	pza	-	0.1050	19.0000	2.00
EQUIPO						**0.71**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71

Partida: 1.4.1.5.1.2 SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4" Rendimiento:10 pto/Día

Costo unitario por pto **40.10**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
MATERIALES						**15.87**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0250	450.0000	11.25
730011430	TUBO PVC SAL 4" X 3M	pza	-	0.1050	44.0000	4.62
EQUIPO						**0.71**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71

Partida: 1.4.1.5.1.3 SALIDA DE VENTILACION CON TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø2" Rendimiento:10 pto/Día

Costo unitario por pto **37.48**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
MATERIALES						**13.25**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0250	450.0000	11.25
730010001	TUBO PVC SAL 2" X 3M	pza	-	0.1050	19.0000	2.00
EQUIPO						**0.71**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71

Partida: 1.4.1.5.2.1 TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø2" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:25 m/Día

Costo unitario por m **17.69**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**9.41**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
MATERIALES						**8.00**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730010001	TUBO PVC SAL 2" X 3M	pza	-	0.3500	19.0000	6.65
EQUIPO						**0.28**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	9.4100	0.28

Partida: 1.4.1.5.2.2 TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø3" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:25 m/Día

Costo unitario por m **32.01**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**9.41**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
MATERIALES						**22.32**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730011429	TUBO PVC SAL 3" X 3M	pza	-	0.3500	59.9000	20.97
EQUIPO						**0.28**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	9.4100	0.28

Partida: 1.4.1.5.2.3 TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:25 m/Día

Costo unitario por m **26.44**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**9.41**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
MATERIALES						**16.75**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730011430	TUBO PVC SAL 4" X 3M	pza	-	0.3500	44.0000	15.40
EQUIPO						**0.28**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	9.4100	0.28

Partida: 1.4.1.5.2.4 MONTANTE DE DESAGUE CON TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø2" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:25 und/Día

Costo unitario por und **17.69**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**9.41**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
MATERIALES						**8.00**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730010001	TUBO PVC SAL 2" X 3M	pza	-	0.3500	19.0000	6.65
EQUIPO						**0.28**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	9.4100	0.28

Partida: 1.4.1.5.2.5 MONTANTE DE DESAGUE CON TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:25 und/Día

Costo unitario por und **26.44**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**9.41**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
MATERIALES						**16.75**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730011430	TUBO PVC SAL 4" X 3M	pza	-	0.3500	44.0000	15.40
EQUIPO						**0.28**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	9.4100	0.28

Partida: 1.4.1.5.2.6 MONTANTE Y/O VENTILACION CON TUBERIA PVC-U LIVIANA SIMPLE PRESION DN Ø2" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:25 und/Día

Costo unitario por und **15.94**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**9.41**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
MATERIALES						**6.25**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720010010	TUBO PVC SAL 2" X 3M - LIVIANO	und	-	0.3500	14.0000	4.90
EQUIPO						**0.28**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	9.4100	0.28

Partida: 1.4.1.5.2.7 PRUEBA HIDRAULICA DE ESCORRENTIA DE TUB. DESAGUE Rendimiento:96.4 m/Día

Costo unitario por m **35.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**1.95**
470010847	OPERARIO	hh	0.8000	0.0664	29.4000	1.95
EQUIPO						**33.36**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	1.9500	0.06
480011526	CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500	hm	2.0000	0.1660	200.2200	33.24
480011531	MOTOBOMBA 10 HP 4"	hm	0.0200	0.0017	35.0000	0.06

Partida: 1.4.1.5.3.1 CODO 45° PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø2" Rendimiento:50 pza/Día

Costo unitario por pza **8.11**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**3.27**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730011437	CODOS PVC SAL 2" X 45°	pza	-	1.0000	1.9200	1.92
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.1.5.3.2 CODO 90° PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø2" Rendimiento:50 pza/Día

Costo unitario por pza **7.93**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**3.09**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730011434	CODOS PVC SAL 2" X 90°	pza	-	1.0000	1.7400	1.74
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.1.5.3.3 TEE SANITARIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø2"x2" Rendimiento:8 pza/Día

Costo unitario por pza **43.13**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**12.85**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730011439	TEE PVC SAL 2" X 2"	pza	-	1.0000	11.5000	11.50
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.4.1.5.3.4 YEE SANITARIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø2"x2" Rendimiento:15 pza/Día

Costo unitario por pza **20.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.16**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720011403	YEE PVC SAL 2"	und	-	1.0000	2.8100	2.81
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.4.1.5.3.5 REGISTRO ROSCADO DE DN Ø2" PROVICION Y COLOCACION Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und **81.24**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.04**
470010847	OPERARIO	hh	0.8000	1.6000	29.4000	47.04
MATERIALES						**32.79**
100010943	REGISTRO DE BRONCE DE 2"	und	-	1.0000	20.8500	20.85
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0040	450.0000	1.80
320010001	FLETE TRANSPORTE LOCAL	kg	-	1.2450	1.2000	1.49
720011394	TEE SANITARIA SIMP C/REDUC PVC SAL 4"A2"	und	-	1.0000	8.6500	8.65
EQUIPO						**1.41**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.0400	1.41

Partida: 1.4.1.5.3.6 SOMBRERO DE VENTILACION PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DE DN Ø2" Rendimiento:25 pza/Día

Costo unitario por pza **21.20**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
MATERIALES						**3.89**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730011455	SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2"	pza	-	1.0000	2.5400	2.54
EQUIPO						**0.50**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	16.8100	0.50

Partida: 1.4.1.6.1.1 TUBERIA 3" BRIDADA AC. GALVANIZADO Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **89.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**77.34**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0100	2.5400	0.03
650011327	TUBERIA DE 3" BRIDADA AC. GALVANIZADO	m	-	1.0500	66.1000	69.41
650011338	UNION ROSCADA DE F° G° 3"	und	-	1.0000	7.9000	7.90
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.4.1.6.1.2 TUBO GALVANIZADO Ø2 1/2" Rendimiento:20 m/Día

Costo unitario por m **101.78**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**89.67**
650011325	TUBO Fo.GALV. DE 2 1/2"	m	-	1.0500	85.4000	89.67
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.4.1.6.2.1 CODO GALVANIZADO BRIDADA DE Ø 3" Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **84.03**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
MATERIALES						**59.80**
720011415	CODO GALVANIZADO BRIDADA DE Ø 3"	und	-	1.0000	59.8000	59.80
EQUIPO						**0.71**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71

Partida: 1.4.1.6.2.2 UNION UNIVERSAL F.G. Ø3" Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **295.06**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**52.80**
650011339	UNION UNIVERSAL F° GALVANIZADO 3"	pza	-	1.0000	52.8000	52.80
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.4.1.6.2.3 REDUCCION CONCENTRICA BRIDADA DE 3" A 2 1/2" Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **248.84**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**6.58**
720011391	REDUCCION CONCENTRICA 3"- 2 1/2"	pza	-	1.0000	6.5800	6.58
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.4.1.6.2.4 TEE BRIDADA CON REDUC. GALVANIZADO 2½ - 1½" Rendimiento:3 und/Día

Costo unitario por und **96.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**78.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.6667	29.4000	78.40
MATERIALES						**15.90**
720011368	TEE BRIDADA CON REDUC. GALVANIZADO DE 2½ A 1½"	und	-	1.0000	15.9000	15.90
EQUIPO						**2.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	78.4000	2.35

Partida: 1.4.1.6.2.5 TEE BRIDADA CON REDUC. GALVANIZADO 3" - 2½" Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **260.85**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**18.59**
720011367	TEE BRIDADA CON REDUC. GALVANIZADO 3" A 2½"	und	-	1.0000	18.5900	18.59
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.4.1.6.2.6 TAPON BRIDADO 3" Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und **69.03**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**58.80**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.4000	58.80
MATERIALES						**8.47**
100010945	TAPON BRIDADO DE 3"	und	-	1.0000	8.4700	8.47
EQUIPO						**1.76**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	58.8000	1.76

Partida: 1.4.1.6.3.1 VALVULA ESFERICA BRIDADA AC. GALVANIZADO DE 3" Rendimiento:3 und/Día

Costo unitario por und **329.81**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**78.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.6667	29.4000	78.40
MATERIALES						**249.06**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	4.0000	2.5400	10.16
780011483	VALVULA ESFERICA BRIDADA AC. GALVANIZADO DE 3"	und	-	1.0000	238.9000	238.90
EQUIPO						**2.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	78.4000	2.35

Partida: 1.4.1.6.3.2 VALVULA CHECK BRIDADA AC. GALVANIZADO DE 3" Rendimiento:6 und/Día

Costo unitario por und **95.59**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**39.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.4000	39.20
MATERIALES						**55.21**
020010889	VÁLVULA CHECK BRIDADA AC. GALVANIZADO DE 3"	und	-	1.0000	55.0800	55.08
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0500	2.5400	0.13
EQUIPO						**1.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	39.2000	1.18

Partida: 1.4.1.6.3.3 VALVULA COMPUERTA Ø3" Rendimiento:6 und/Día

Costo unitario por und **144.96**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**39.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.4000	39.20
MATERIALES						**104.58**
770010001	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROS. DE 3"	und	-	1.0000	104.5800	104.58
EQUIPO						**1.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	39.2000	1.18

Partida: 1.4.2.1.1.1 INODORO CON FLUXÓMETRO INCL. ACCESORIOS Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,057.47**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**327.64**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	4.0000	23.1100	92.44
MATERIALES						**720.00**
100010948	INODORO CON FLUXOMETRO	pza	-	1.0000	720.0000	720.00
EQUIPO						**9.83**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	327.6400	9.83

Partida: 1.4.2.1.1.2 URINARIO CON FLUXÓMETRO INCL. ACCESORIOS Rendimiento:2 pza/Día

Costo unitario por pza **789.17**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**117.60**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	29.4000	117.60
MATERIALES						**668.04**
020010875	PERNO DE ANCLAJE PARA URINARIO	pza	-	2.0000	3.2200	6.44
100010952	UÑAS DE FIJACION C/6 PERNOS AUTORROSCANTE DE CABEZA	pza	-	2.0000	5.8000	11.60
290011074	URINARIO DE CERÁMICA O LOZA VITRIFICADA BLANCA, DE PARED, CON GRIFERÍA CON VÁLVULA FLÚXOMETRICA.	und	-	1.0000	650.0000	650.00
EQUIPO						**3.53**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	117.6000	3.53

Partida: 1.4.2.1.1.3 LAVATORIO TIPO OVALIN INCL. ACCESORIOS Rendimiento:2 und/Día

Costo unitario por und **314.53**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**163.82**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	29.4000	117.60
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	2.0000	23.1100	46.22
MATERIALES						**145.80**
100010940	LAVATORIO TIPO OVALIN INCL. ACCESORIOS	und	-	1.0000	145.8000	145.80
EQUIPO						**4.91**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	163.8200	4.91

Partida: 1.4.2.1.1.4 LAVATORIO DISCAPACITADOS INCL. ACCESORIOS Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und **250.19**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**81.91**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.4000	58.80
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	1.0000	23.1100	23.11
MATERIALES						**165.82**
100010941	LAVATORIO DISCAPACITADOS INCL. ACCESORIOS	und	-	1.0000	165.8200	165.82
EQUIPO						**2.46**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	81.9100	2.46

Partida: 1.4.2.1.1.5 DUCHA CROMADA DE 2 LLAVES CON MEZCLADORA DE 1/2", INCL. ACCESORIOS Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und **279.37**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**81.91**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.4000	58.80
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	1.0000	23.1100	23.11
MATERIALES						**195.00**
100010942	DUCHA CROMADA DE 2 LLAVES CON MEZCLADORA DE 1/2", INCL. ACCESORIOS	und	-	1.0000	195.0000	195.00
EQUIPO						**2.46**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	81.9100	2.46

Partida: 1.4.2.2.1.1 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1/2" Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **53.06**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**22.78**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0040	450.0000	1.80
720011370	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2"	m	-	1.0500	18.9000	19.85
720011407	CODO PVC SAP 1/2" X 90°	pza	-	1.0000	1.1300	1.13
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.4.2.2.2.1 TUBERIA PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1/2" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **14.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**9.61**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0150	2.5400	0.04
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0150	450.0000	6.75
720011425	UNION PVC C-10 SAP ROSCA 1/2"	pza	-	0.2000	1.6500	0.33
740011460	TUBO PVC C-10 C/ROSCA 1/2" X 5M	pza	-	0.2100	11.8600	2.49
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.2.2.2.2 TUBERIA PVC C-10 CON ROSCA DN Ø3/4" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **15.67**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**10.83**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0150	2.5400	0.04
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0150	450.0000	6.75
720011424	UNION PVC C-10 SAP ROSCA 3/4"	pza	-	0.2000	2.9400	0.59
740011459	TUBO PVC C-10 C/ROSCA 3/4" X 5M	pza	-	0.2100	16.4400	3.45
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.2.2.2.3 TUBERIA PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **17.96**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**13.12**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0150	2.5400	0.04
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0150	450.0000	6.75
720011423	UNION PVC C-10 SAP ROSCA 1"	pza	-	0.2000	3.7000	0.74
740011461	TUBO PVC C-10 C/ROSCA 1" X 5M	pza	-	0.2100	26.6000	5.59
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.2.2.2.4 TUBERIA PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1 1/4" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **18.16**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**13.32**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0150	2.5400	0.04
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0150	450.0000	6.75
720011427	UNION PVC C-10 SAP ROSCA 1 1/4"	pza	-	1.0000	1.8700	1.87
740011463	TUBO PVC C-10 C/ROSCA 1 1/4" X 5M	pza	-	0.2100	22.2000	4.66
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.2.2.2.5 TUBERIA PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **19.25**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**14.41**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0150	2.5400	0.04
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0150	450.0000	6.75
720011426	UNION PVC C-10 SAP ROSCA 1 1/2"	pza	-	1.0000	2.5400	2.54
740011462	TUBO PVC C-10 C/ROSCA 1 1/2" X 5M	pza	-	0.2100	24.2000	5.08
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.2.2.2.6 TUBERIA PVC C-10 CON ROSCA DN Ø2" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **28.88**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**24.04**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0150	2.5400	0.04
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0150	450.0000	6.75
720011428	UNION PVC C-10 SAP ROSCA 2"	pza	-	1.0000	3.9800	3.98
740011464	TUBO PVC C-10 C/ROSCA 2" X 5M	pza	-	0.2100	63.2000	13.27
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.2.2.3.1 CODO 90° PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1/2" Rendimiento:50 pza/Día

Costo unitario por pza **7.37**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**2.53**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0200	2.5400	0.05
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720011407	CODO PVC SAP 1/2" X 90°	pza	-	1.0000	1.1300	1.13
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.2.2.3.2 CODO 90° PVC C-10 CON ROSCA DN Ø3/4" Rendimiento:50 pza/Día

Costo unitario por pza **6.24**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**1.40**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0200	2.5400	0.05
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.2.2.3.3 CODO 90° PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1" Rendimiento:50 pza/Día

Costo unitario por pza **9.01**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**4.17**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0200	2.5400	0.05
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720011411	CODO PVC SAP 1" x 90°	und	-	1.0000	2.7700	2.77
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.2.2.3.4 TEE PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1/2" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **9.04**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**4.20**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0200	2.5400	0.05
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720010007	TEE PVC SAP 1/2"	und	-	1.0000	2.8000	2.80
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.2.2.3.5 TEE PVC C-10 CON ROSCA DN Ø3/4" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **10.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**5.30**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0200	2.5400	0.05
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720011384	TEE PVC SAP 3/4"	pza	-	1.0000	3.9000	3.90
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.2.2.3.6 TEE PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **14.04**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**9.20**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0200	2.5400	0.05
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720011385	TEE PVC SAP 1"	pza	-	1.0000	7.8000	7.80
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.2.2.3.7 TEE PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1 1/4" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **23.82**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.35**
470010847	OPERARIO	hh	0.5000	0.0800	29.4000	2.35
MATERIALES						**21.40**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0200	2.5400	0.05
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720011389	TEE PVC SAP 1 1/4"	pza	-	1.0000	20.0000	20.00
EQUIPO						**0.07**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.3500	0.07

Partida: 1.4.2.2.3.8 REDUCCION PVC C-10 CON ROSCA DN Ø3/4" A 1/2" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **7.85**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**3.01**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0030	2.5400	0.01
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
730011447	REDUCCION PVC SAP 3/4" A 1/2"	pza	-	1.0000	2.1000	2.10
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.2.2.3.9 REDUCCION PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1" A 1/2" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **8.64**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**3.80**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
730011445	REDUCCION PVC SAP 1" A 1/2"	pza	-	1.0000	2.9000	2.90
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.2.2.3.10 REDUCCION PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1" A 3/4" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **9.42**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**4.58**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.1500	2.5400	0.38
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
730011448	REDUCCION PVC SAP 1" A 3/4"	pza	-	1.0000	3.3000	3.30
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.2.2.3.11 REDUCCION PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1 1/4" A 1" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **9.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**4.86**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.1500	2.5400	0.38
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
650011329	REDUCCION PVC SAP 1 1/4" x 1"	und	-	1.0000	3.5800	3.58
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.2.2.4.1 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA DN Ø1/2" (INCL. NIPLES, UU Y UPR) Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **149.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**32.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.1000	1.1000	29.4000	32.34
MATERIALES						**116.30**
060010922	ADAPTADOR DE BRONCE MACHO SOLDABLE DE 1/2"	pza	-	1.0000	10.9000	10.90
680011344	UNION UNIVERSAL DE BRONCE DE 1/2"	pza	-	1.0000	20.4000	20.40
780011481	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1/2"	und	-	1.0000	85.0000	85.00
EQUIPO						**0.97**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	32.3400	0.97

Partida: 1.4.2.2.4.2 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA DN Ø3/4" (INCL. NIPLES, UU Y UPR) Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **207.91**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**32.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.1000	1.1000	29.4000	32.34
MATERIALES						**174.60**
650010003	ADAPTADOR DE BRONCE MACHO SOLDABLE DE 3/4"	und	-	1.0000	15.8000	15.80
650010002	UNION UNIVERSAL DE BRONCE 3/4"	und	-	1.0000	46.8000	46.80
780011480	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 3/4"	und	-	1.0000	112.0000	112.00
EQUIPO						**0.97**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	32.3400	0.97

Partida: 1.4.2.2.4.3 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA DN Ø1" (INCL. NIPLES, UU Y UPR) Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **196.56**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**32.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.1000	1.1000	29.4000	32.34
MATERIALES						**163.25**
060010923	ADAPTADOR DE BRONCE MACHO SOLDABLE DE 1"	pza	-	1.0000	3.2500	3.25
680011346	UNION UNIVERSAL DE BRONCE DE 1"	pza	-	1.0000	45.0000	45.00
780010001	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1"	und	-	1.0000	115.0000	115.00
EQUIPO						**0.97**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	32.3400	0.97

Partida: 1.4.2.2.4.4 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA DN Ø1 1/4" (INCL. NIPLES, UU Y UPR) Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **182.04**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**32.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.1000	1.1000	29.4000	32.34
MATERIALES						**148.73**
060010924	ADAPTADOR DE BRONCE MACHO SOLDABLE DE 1 1/4"	pza	-	1.0000	3.6500	3.65
680011347	UNION UNIVERSAL DE BRONCE DE 1 1/4"	pza	-	1.0000	25.0800	25.08
780011484	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1 1/4"	und	-	1.0000	120.0000	120.00
EQUIPO						**0.97**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	32.3400	0.97

Partida: 1.4.2.2.5.1 CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHO DE MAYOLICA Y TAPA METALICA DN Ø1/2" Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und **129.43**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**58.80**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.4000	58.80
MATERIALES						**68.87**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0150	135.5900	2.03
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0200	28.5000	0.57
240010001	MAYOLICA 15 X 15		-	0.0140	16.5000	0.23
300011129	PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICO CHEMAYOLIC (BOLSA DE 25 KG)	bol	-	0.0050	49.2000	0.25
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.0090	76.2700	0.69
390011178	AGUA	m³	-	0.0200	5.0000	0.10
390011217	TAPA METALICA DE 50 X 80CM	und	-	1.0000	65.0000	65.00
EQUIPO						**1.76**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	58.8000	1.76

Partida: 1.4.2.2.5.2 CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHO DE MAYOLICA Y TAPA METALICA DN Ø3/4" Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und **129.43**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**58.80**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.4000	58.80
MATERIALES						**68.87**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0150	135.5900	2.03
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0200	28.5000	0.57
240010001	MAYOLICA 15 X 15		-	0.0140	16.5000	0.23
300011129	PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICO CHEMAYOLIC (BOLSA DE 25 KG)	bol	-	0.0050	49.2000	0.25
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.0090	76.2700	0.69
390011178	AGUA	m³	-	0.0200	5.0000	0.10
390011217	TAPA METALICA DE 50 X 80CM	und	-	1.0000	65.0000	65.00
EQUIPO						**1.76**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	58.8000	1.76

Partida: 1.4.2.2.5.3 CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHO DE MAYOLICA Y TAPA METALICA DN Ø1" Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und **129.43**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**58.80**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.4000	58.80
MATERIALES						**68.87**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0150	135.5900	2.03
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0200	28.5000	0.57
240010001	MAYOLICA 15 X 15		-	0.0140	16.5000	0.23
300011129	PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICO CHEMAYOLIC (BOLSA DE 25 KG)	bol	-	0.0050	49.2000	0.25
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.0090	76.2700	0.69
390011178	AGUA	m³	-	0.0200	5.0000	0.10
390011217	TAPA METALICA DE 50 X 80CM	und	-	1.0000	65.0000	65.00
EQUIPO						**1.76**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	58.8000	1.76

Partida: 1.4.2.2.5.4 CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHO DE MAYOLICA Y TAPA METALICA DN Ø1 1/4" - 1 1/2"

Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und **129.43**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**58.80**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.4000	58.80
MATERIALES						**68.87**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0150	135.5900	2.03
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0200	28.5000	0.57
240010001	MAYOLICA 15 X 15		-	0.0140	16.5000	0.23
300011129	PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICO CHEMAYOLIC (BOLSA DE 25 KG)	bol	-	0.0050	49.2000	0.25
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.0090	76.2700	0.69
390011178	AGUA	m³	-	0.0200	5.0000	0.10
390011217	TAPA METALICA DE 50 X 80CM	und	-	1.0000	65.0000	65.00
EQUIPO						**1.76**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	58.8000	1.76

Partida: 1.4.2.3.1.1 CALENTADOR ELECTRICO DE 150 L DE CAPACIDAD (INCL. ACCESORIOS)

Rendimiento:30 GLB/Día

Costo unitario por GLB **2,000.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,000.00**
390011213	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR ELECTRICO DE 150 L DE CAPACIDAD (INCL. ACCESORIOS)	und	-	1.0000	2,000.0000	2,000.00

Partida: 1.4.2.4.1.1 CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA SEMICIRCULAR DN Ø8" (INCL. COLGADORES DE CANALETA)

Rendimiento:80 m/Día

Costo unitario por m **54.67**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**1.47**
470010847	OPERARIO	hh	0.5000	0.0500	29.4000	1.47
MATERIALES						**53.16**
100010951	COLGADORES DE 8" PARA CANALETA SEMICIRCULAR DN Ø8"	pza	-	4.0000	8.5000	34.00
610010001	CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA SEMICIRCULAR DN Ø8"	m	-	1.0500	18.2500	19.16
EQUIPO						**0.04**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	1.4700	0.04

Partida: 1.4.2.4.1.2 TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4" (SUMINISTRO E INSTALACION)

Rendimiento:90 m/Día

Costo unitario por m **37.72**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0889	29.4000	2.61
MATERIALES						**35.03**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
730011431	TUBERIA PVC SAL 4"	m	-	1.0500	32.5000	34.13
EQUIPO						**0.08**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.6100	0.08

Partida: 1.4.2.4.1.3 ABRAZADERA DE FIJACION EN PARED PARA TUBERIA DE DRENAJE

Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **52.21**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**40.10**
020010874	PERNO GALVANIZADO DE 5/8" x 3"	pza	-	2.0000	5.2000	10.40
260011052	TUERCA GALVANIZADA DE 5/8"	pza	-	2.0000	3.2000	6.40
560011316	ARANDELA GALVANIZADA A PRESION DE 5/8"	pza	-	2.0000	5.6500	11.30
650011341	ABRAZADERA DE PLATINA DE 4"x1/4" SEGUN DISEÑO	und	-	1.0000	12.0000	12.00
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.4.2.4.1.4 COLGADOR EN TECHO PARA TUBERIA DE DRENAJE — Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **48.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**36.60**
020010874	PERNO GALVANIZADO DE 5/8" x 3"	pza	-	2.0000	5.2000	10.40
100010950	COLGADORES	und	-	1.0000	8.5000	8.50
260011052	TUERCA GALVANIZADA DE 5/8"	pza	-	2.0000	3.2000	6.40
560011316	ARANDELA GALVANIZADA A PRESION DE 5/8"	pza	-	2.0000	5.6500	11.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.4.2.4.1.5 CODO 90° PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4" — Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **21.98**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	0.5000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**9.87**
010010867	LUBRICANTE PARA TUB. PVC U.F.	gln	-	0.0022	8.9000	0.02
720011408	CODO PVC SAP 4" X 90°	pza	-	1.0000	9.8500	9.85
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.4.2.4.1.6 CODO 45° PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4" — Rendimiento:6 pza/Día

Costo unitario por pza **46.99**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**39.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.4000	39.20
MATERIALES						**6.61**
300011125	PEGAMENTO PARA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730011438	CODOS PVC SAL 4" X 45°	pza	-	1.0000	5.2600	5.26
EQUIPO						**1.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	39.2000	1.18

Partida: 1.4.2.4.1.7 SUMIDERO DE BRONCE DN Ø4" EN PISO PROVICION Y COLOCACION — Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und **94.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**58.80**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.4000	58.80
MATERIALES						**34.05**
100010943	REGISTRO DE BRONCE DE 2"	und	-	1.0000	20.8500	20.85
300011128	PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN	und	-	0.0040	24.3200	0.10
320010001	FLETE TRANSPORTE LOCAL	kg	-	3.6230	1.2000	4.35
720011395	TEE SANITARIA DOB C/REDUC PVC SAL 4"A2"	und	-	1.0000	8.7500	8.75
EQUIPO						**1.76**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	58.8000	1.76

Partida: 1.4.2.5.1.1 SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø2" — Rendimiento:10 pto/Día

Costo unitario por pto **37.48**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
MATERIALES						**13.25**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0250	450.0000	11.25
730010001	TUBO PVC SAL 2" X 3M	pza	-	0.1050	19.0000	2.00
EQUIPO						**0.71**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71

Partida: 1.4.2.5.1.2 SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4" Rendimiento:10 pto/Día

Costo unitario por pto **40.10**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
MATERIALES						**15.87**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0250	450.0000	11.25
730011430	TUBO PVC SAL 4" X 3M	pza	-	0.1050	44.0000	4.62
EQUIPO						**0.71**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71

Partida: 1.4.2.5.1.3 SALIDA DE VENTILACION CON TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø2" Rendimiento:10 pto/Día

Costo unitario por pto **37.48**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
MATERIALES						**13.25**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0250	450.0000	11.25
730010001	TUBO PVC SAL 2" X 3M	pza	-	0.1050	19.0000	2.00
EQUIPO						**0.71**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71

Partida: 1.4.2.5.2.1 TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø2" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:25 m/Día

Costo unitario por m **17.69**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**9.41**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
MATERIALES						**8.00**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730010001	TUBO PVC SAL 2" X 3M	pza	-	0.3500	19.0000	6.65
EQUIPO						**0.28**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	9.4100	0.28

Partida: 1.4.2.5.2.2 TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø3" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:25 m/Día

Costo unitario por m **32.01**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**9.41**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
MATERIALES						**22.32**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730011429	TUBO PVC SAL 3" X 3M	pza	-	0.3500	59.9000	20.97
EQUIPO						**0.28**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	9.4100	0.28

Partida: 1.4.2.5.2.3 TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:25 m/Día

Costo unitario por m **26.44**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**9.41**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
MATERIALES						**16.75**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730011430	TUBO PVC SAL 4" X 3M	pza	-	0.3500	44.0000	15.40
EQUIPO						**0.28**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	9.4100	0.28

Partida: 1.4.2.5.2.4 MONTANTE DE DESAGUE CON TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø2" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:25 und/Día

Costo unitario por und **17.69**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**9.41**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
MATERIALES						**8.00**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730010001	TUBO PVC SAL 2" X 3M	pza	-	0.3500	19.0000	6.65
EQUIPO						**0.28**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	9.4100	0.28

Partida: 1.4.2.5.2.5 PRUEBA HIDRAULICA DE ESCORRENTIA DE TUB. DESAGUE Rendimiento:96.4 m/Día

Costo unitario por m **35.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**1.95**
470010847	OPERARIO	hh	0.8000	0.0664	29.4000	1.95
EQUIPO						**33.36**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	1.9500	0.06
480011526	CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500	hm	2.0000	0.1660	200.2200	33.24
480011531	MOTOBOMBA 10 HP 4"	hm	0.0200	0.0017	35.0000	0.06

Partida: 1.4.3.1.1.1 INODORO CON FLUXÓMETRO INCL. ACCESORIOS Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,057.47**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**327.64**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	4.0000	23.1100	92.44
MATERIALES						**720.00**
100010948	INODORO CON FLUXOMETRO	pza	-	1.0000	720.0000	720.00
EQUIPO						**9.83**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	327.6400	9.83

Partida: 1.4.3.1.1.2 URINARIO CON FLUXÓMETRO INCL. ACCESORIOS Rendimiento:2 pza/Día

Costo unitario por pza **789.17**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**117.60**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	29.4000	117.60
MATERIALES						**668.04**
020010875	PERNO DE ANCLAJE PARA URINARIO	pza	-	2.0000	3.2200	6.44
100010952	UÑAS DE FIJACION C/6 PERNOS AUTORROSCANTE DE CABEZA	pza	-	2.0000	5.8000	11.60
290011074	URINARIO DE CERÁMICA O LOZA VITRIFICADA BLANCA, DE PARED, CON GRIFERÍA CON VÁLVULA FLÚXOMETRICA.	und	-	1.0000	650.0000	650.00
EQUIPO						**3.53**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	117.6000	3.53

Partida: 1.4.3.1.1.3 LAVATORIO TIPO OVALIN INCL. ACCESORIOS Rendimiento:2 und/Día

Costo unitario por und **314.53**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**163.82**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	29.4000	117.60
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	2.0000	23.1100	46.22
MATERIALES						**145.80**
100010940	LAVATORIO TIPO OVALIN INCL. ACCESORIOS	und	-	1.0000	145.8000	145.80
EQUIPO						**4.91**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	163.8200	4.91

Partida: 1.4.3.1.1.4 LAVATORIO DISCAPACITADOS INCL. ACCESORIOS Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und **250.19**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**81.91**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.4000	58.80
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	1.0000	23.1100	23.11
MATERIALES						**165.82**
100010941	LAVATORIO DISCAPACITADOS INCL. ACCESORIOS	und	-	1.0000	165.8200	165.82
EQUIPO						**2.46**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	81.9100	2.46

Partida: 1.4.3.1.1.5 LAVADERO DE GRANITO DE 2 POZAS, INCL. ACCESORIOS Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **787.47**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**327.64**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	4.0000	23.1100	92.44
MATERIALES						**450.00**
100010947	LAVADERO DE GRANITO DE 2 POZAS INCL. ACCESORIOS	pza	-	1.0000	450.0000	450.00
EQUIPO						**9.83**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	327.6400	9.83

Partida: 1.4.3.1.2.1 DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO CAPACIDAD 300M Rendimiento:12 und/Día

Costo unitario por und **443.44**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**19.60**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
MATERIALES						**423.25**
300011147	DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO CAPACIDAD 300M	und	-	1.0000	423.2500	423.25
EQUIPO						**0.59**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	19.6000	0.59

Partida: 1.4.3.1.2.2 PORTAROLLO VITRIFICADO BLANCO DE 18cm Rendimiento:35 und/Día

Costo unitario por und **37.42**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**6.72**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2286	29.4000	6.72
MATERIALES						**30.50**
290011077	PORTAROLLO VITRIFICADO BLANCO DE 18cm	und	-	1.0000	30.5000	30.50
EQUIPO						**0.20**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	6.7200	0.20

Partida: 1.4.3.1.2.3 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO DE ACERO INOXIDABLE Rendimiento:50 pza/Día

Costo unitario por pza **119.84**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**115.00**
290011073	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO	und	-	1.0000	115.0000	115.00
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.3.1.2.4 BARRA RECTA DE ACERO INOXIDABLE DE 1 1/2" PARA INODOROS DE PERSONAS DICAPACIDAD Rendimiento:3 und/Día

Costo unitario por und **659.75**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**78.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.6667	29.4000	78.40
MATERIALES						**579.00**
020010887	BARRA DE AGARRE ACERO INOXIDABLE U TIPO GRAB RAILS ANTIDESLIZANTE	pza	-	1.0000	579.0000	579.00
EQUIPO						**2.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	78.4000	2.35

Partida: 1.4.3.2.1.1 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1/2" Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **53.06**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**22.78**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0040	450.0000	1.80
720011370	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2"	m	-	1.0500	18.9000	19.85
720011407	CODO PVC SAP 1/2" X 90°	pza	-	1.0000	1.1300	1.13
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.4.3.2.1.2 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1.1/4" Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **59.94**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**29.66**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0040	450.0000	1.80
720011363	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/4"	m	-	1.0500	22.2000	23.31
720011421	CODO PVC SAP 1 1/4"X90°	und	-	1.0000	4.5500	4.55
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.4.3.2.2.1 TUBERIA PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1/2" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **14.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**9.61**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0150	2.5400	0.04
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0150	450.0000	6.75
720011425	UNION PVC C-10 SAP ROSCA 1/2"	pza	-	0.2000	1.6500	0.33
740011460	TUBO PVC C-10 C/ROSCA 1/2" X 5M	pza	-	0.2100	11.8600	2.49
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.3.2.2.2 TUBERIA PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **17.96**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**13.12**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0150	2.5400	0.04
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0150	450.0000	6.75
720011423	UNION PVC C-10 SAP ROSCA 1"	pza	-	0.2000	3.7000	0.74
740011461	TUBO PVC C-10 C/ROSCA 1" X 5M	pza	-	0.2100	26.6000	5.59
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.3.2.2.3 TUBERIA PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1 1/4" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **18.16**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**13.32**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0150	2.5400	0.04
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0150	450.0000	6.75
720011427	UNION PVC C-10 SAP ROSCA 1 1/4"	pza	-	1.0000	1.8700	1.87
740011463	TUBO PVC C-10 C/ROSCA 1 1/4" X 5M	pza	-	0.2100	22.2000	4.66
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.3.2.2.4 TUBERIA PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **19.25**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**14.41**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0150	2.5400	0.04
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0150	450.0000	6.75
720011426	UNION PVC C-10 SAP ROSCA 1 1/2"	pza	-	1.0000	2.5400	2.54
740011462	TUBO PVC C-10 C/ROSCA 1 1/2" X 5M	pza	-	0.2100	24.2000	5.08
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.3.2.2.5 TUBERIA PVC C-10 CON ROSCA DN Ø2" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **28.88**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**24.04**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0150	2.5400	0.04
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0150	450.0000	6.75
720011428	UNION PVC C-10 SAP ROSCA 2"	pza	-	1.0000	3.9800	3.98
740011464	TUBO PVC C-10 C/ROSCA 2" X 5M	pza	-	0.2100	63.2000	13.27
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.3.2.2.6 ALIMENTADOR TUBERIA PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1/2" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **14.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**9.61**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0150	2.5400	0.04
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0150	450.0000	6.75
720011425	UNION PVC C-10 SAP ROSCA 1/2"	pza	-	0.2000	1.6500	0.33
740011460	TUBO PVC C-10 C/ROSCA 1/2" X 5M	pza	-	0.2100	11.8600	2.49
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.3.2.2.7 ALIMENTADOR TUBERIA PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1 1/4" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **18.16**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**13.32**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0150	2.5400	0.04
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0150	450.0000	6.75
720011427	UNION PVC C-10 SAP ROSCA 1 1/4"	pza	-	1.0000	1.8700	1.87
740011463	TUBO PVC C-10 C/ROSCA 1 1/4" X 5M	pza	-	0.2100	22.2000	4.66
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.3.2.3.1 CODO 90° PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1/2" Rendimiento:50 pza/Día

Costo unitario por pza **7.37**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**2.53**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0200	2.5400	0.05
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720011407	CODO PVC SAP 1/2" X 90°	pza	-	1.0000	1.1300	1.13
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.3.2.3.2 CODO 90° PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1" Rendimiento:50 pza/Día

Costo unitario por pza **9.01**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**4.17**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0200	2.5400	0.05
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720011411	CODO PVC SAP 1" x 90°	und	-	1.0000	2.7700	2.77
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.3.2.3.3 CODO 90° PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1 1/4" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **12.64**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**7.80**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0200	2.5400	0.05
720011409	CODO PVC SAP Ø 1 1/2 X 90	pza	-	1.0000	7.7500	7.75
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.3.2.3.4 CODO 90° PVC C-10 CON ROSCA DN Ø2" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **14.74**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**9.90**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0200	2.5400	0.05
720011408	CODO PVC SAP 4" X 90°	pza	-	1.0000	9.8500	9.85
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.3.2.3.5 TEE PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1/2" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **9.04**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**4.20**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0200	2.5400	0.05
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720010007	TEE PVC SAP 1/2"	und	-	1.0000	2.8000	2.80
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.3.2.3.6 TEE PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **14.04**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**9.20**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0200	2.5400	0.05
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720011385	TEE PVC SAP 1"	pza	-	1.0000	7.8000	7.80
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.3.2.3.7 TEE PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1 1/4" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **23.82**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.35**
470010847	OPERARIO	hh	0.5000	0.0800	29.4000	2.35
MATERIALES						**21.40**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0200	2.5400	0.05
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720011389	TEE PVC SAP 1 1/4"	pza	-	1.0000	20.0000	20.00
EQUIPO						**0.07**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.3500	0.07

Partida: 1.4.3.2.3.8 TEE PVC C-10 CON ROSCA DN Ø2" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **30.19**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**25.35**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720011387	TEE PVC SAP 2"	pza	-	1.0000	24.0000	24.00
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.3.2.3.9 REDUCCION PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1 1/4" A 1" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **9.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**4.86**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.1500	2.5400	0.38
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
650011329	REDUCCION PVC SAP 1 1/4" x 1"	und	-	1.0000	3.5800	3.58
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.3.2.3.10 REDUCCION PVC C-10 CON ROSCA DN Ø2" A 1" Rendimiento:60 und/Día

Costo unitario por und **12.05**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**3.92**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
MATERIALES						**8.01**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
730011449	REDUCCION PVC SAP 2" A 1"	pza	-	1.0000	7.1100	7.11
EQUIPO						**0.12**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	3.9200	0.12

Partida: 1.4.3.2.3.11 REDUCCION PVC C-10 CON ROSCA DN Ø2" A 1 1/4" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **9.32**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**4.48**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
730011451	REDUCCION PVC SAP 2" A 1 1/4"	pza	-	1.0000	3.5800	3.58
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.3.2.3.12 REDUCCION PVC C-10 SIMPLE PRESION DN Ø2 1/2" A 2" Rendimiento:60 und/Día

Costo unitario por und **13.34**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**3.92**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
MATERIALES						**9.30**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
720010009	REDUCCION PVC SAP DE 2 1/2" A 2"	und	-	1.0000	8.4000	8.40
EQUIPO						**0.12**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	3.9200	0.12

Partida: 1.4.3.2.4.1 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA DN Ø1/2" (INCL. NIPLES, UU Y UPR) Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **149.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**32.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.1000	1.1000	29.4000	32.34
MATERIALES						**116.30**
060010922	ADAPTADOR DE BRONCE MACHO SOLDABLE DE 1/2"	pza	-	1.0000	10.9000	10.90
680011344	UNION UNIVERSAL DE BRONCE DE 1/2"	pza	-	1.0000	20.4000	20.40
780011481	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1/2"	und	-	1.0000	85.0000	85.00
EQUIPO						**0.97**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	32.3400	0.97

Partida: 1.4.3.2.4.2 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA DN Ø1 1/2" (INCL. NIPLES Y UU Y UPR) Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **199.25**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**32.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.1000	1.1000	29.4000	32.34
MATERIALES						**165.94**
060010925	ADAPTADOR DE BRONCE MACHO SOLDABLE DE 1 1/2"	pza	-	1.0000	3.9800	3.98
680011348	UNION UNIVERSAL DE BRONCE DE 1 1/2"	pza	-	1.0000	36.9600	36.96
780011482	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1 1/2"	und	-	1.0000	125.0000	125.00
EQUIPO						**0.97**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	32.3400	0.97

Partida: 1.4.3.2.5.1 CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHO DE MAYOLICA Y TAPA METALICA DN Ø1/2" Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und **129.43**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**58.80**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.4000	58.80
MATERIALES						**68.87**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0150	135.5900	2.03
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0200	28.5000	0.57
240010001	MAYOLICA 15 X 15		-	0.0140	16.5000	0.23
300011129	PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICO CHEMAYOLIC (BOLSA DE 25 KG)	bol	-	0.0050	49.2000	0.25
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.0090	76.2700	0.69
390011178	AGUA	m³	-	0.0200	5.0000	0.10
390011217	TAPA METALICA DE 50 X 80CM	und	-	1.0000	65.0000	65.00
EQUIPO						**1.76**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	58.8000	1.76

Partida: 1.4.3.2.5.2 CAJA PARA VALVULA EN PARED, NICHO DE MAYOLICA Y TAPA METALICA DN Ø1 1/4" - 1 1/2" Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und **129.43**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**58.80**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.4000	58.80
MATERIALES						**68.87**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0150	135.5900	2.03
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0200	28.5000	0.57
240010001	MAYOLICA 15 X 15		-	0.0140	16.5000	0.23
300011129	PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICO CHEMAYOLIC (BOLSA DE 25 KG)	bol	-	0.0050	49.2000	0.25
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.0090	76.2700	0.69
390011178	AGUA	m³	-	0.0200	5.0000	0.10
390011217	TAPA METALICA DE 50 X 80CM	und	-	1.0000	65.0000	65.00
EQUIPO						**1.76**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	58.8000	1.76

Partida: 1.4.3.3.1.1 CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA SEMICIRCULAR DN Ø8" (INCL. COLGADORES DE CANALETA) Rendimiento:80 m/Día

Costo unitario por m **54.67**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**1.47**
470010847	OPERARIO	hh	0.5000	0.0500	29.4000	1.47
MATERIALES						**53.16**
100010951	COLGADORES DE 8" PARA CANALETA SEMICIRCULAR DN Ø8"	pza	-	4.0000	8.5000	34.00
610010001	CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA SEMICIRCULAR DN Ø8"	m	-	1.0500	18.2500	19.16
EQUIPO						**0.04**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	1.4700	0.04

Partida: 1.4.3.3.1.2 TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:90 m/Día

Costo unitario por m **37.72**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0889	29.4000	2.61
MATERIALES						**35.03**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
730011431	TUBERIA PVC SAL 4"	m	-	1.0500	32.5000	34.13
EQUIPO						**0.08**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.6100	0.08

Partida: 1.4.3.3.1.3 ABRAZADERA DE FIJACION EN PARED PARA TUBERIA DE DRENAJE Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **52.21**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**40.10**
020010874	PERNO GALVANIZADO DE 5/8" x 3"	pza	-	2.0000	5.2000	10.40
260011052	TUERCA GALVANIZADA DE 5/8"	pza	-	2.0000	3.2000	6.40
560011316	ARANDELA GALVANIZADA A PRESION DE 5/8"	pza	-	2.0000	5.6500	11.30
650011341	ABRAZADERA DE PLATINA DE 4"x1/4" SEGUN DISEÑO	und	-	1.0000	12.0000	12.00
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.4.3.3.1.4 COLGADOR EN TECHO PARA TUBERIA DE DRENAJE Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **48.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**36.60**
020010874	PERNO GALVANIZADO DE 5/8" x 3"	pza	-	2.0000	5.2000	10.40
100010950	COLGADORES	und	-	1.0000	8.5000	8.50
260011052	TUERCA GALVANIZADA DE 5/8"	pza	-	2.0000	3.2000	6.40
560011316	ARANDELA GALVANIZADA A PRESION DE 5/8"	pza	-	2.0000	5.6500	11.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.4.3.3.1.5 CODO 90° PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4" Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **21.98**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	0.5000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**9.87**
010010867	LUBRICANTE PARA TUB. PVC U.F.	gln	-	0.0022	8.9000	0.02
720011408	CODO PVC SAP 4" X 90°	pza	-	1.0000	9.8500	9.85
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.4.3.3.1.6 CODO 45° PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4" Rendimiento:6 pza/Día

Costo unitario por pza **46.99**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**39.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.4000	39.20
MATERIALES						**6.61**
300011125	PEGAMENTO PARA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730011438	CODOS PVC SAL 4" X 45°	pza	-	1.0000	5.2600	5.26
EQUIPO						**1.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	39.2000	1.18

Partida: 1.4.3.3.1.7 SUMIDERO DE BRONCE DN Ø4" EN PISO PROVICION Y COLOCACION Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und **94.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**58.80**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.4000	58.80
MATERIALES						**34.05**
100010943	REGISTRO DE BRONCE DE 2"	und	-	1.0000	20.8500	20.85
300011128	PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN	und	-	0.0040	24.3200	0.10
320010001	FLETE TRANSPORTE LOCAL	kg	-	3.6230	1.2000	4.35
720011395	TEE SANITARIA DOB C/REDUC PVC SAL 4"A2"	und	-	1.0000	8.7500	8.75
EQUIPO						**1.76**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	58.8000	1.76

Partida: 1.4.3.4.1.1 SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø2" Rendimiento:10 pto/Día

Costo unitario por pto **37.48**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
MATERIALES						**13.25**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0250	450.0000	11.25
730010001	TUBO PVC SAL 2" X 3M	pza	-	0.1050	19.0000	2.00
EQUIPO						**0.71**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71

Partida: 1.4.3.4.1.2 SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø3" Rendimiento:10 pto/Día

Costo unitario por pto **56.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
MATERIALES						**32.22**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0250	450.0000	11.25
730011429	TUBO PVC SAL 3" X 3M	pza	-	0.3500	59.9000	20.97
EQUIPO						**0.71**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71

Partida: 1.4.3.4.1.3 SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4" Rendimiento:10 pto/Día

Costo unitario por pto **40.10**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
MATERIALES						**15.87**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0250	450.0000	11.25
730011430	TUBO PVC SAL 4" X 3M	pza	-	0.1050	44.0000	4.62
EQUIPO						**0.71**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71

Partida: 1.4.3.4.1.4 SALIDA DE VENTILACION CON TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø2" Rendimiento:10 pto/Día

Costo unitario por pto **37.48**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
MATERIALES						**13.25**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0250	450.0000	11.25
730010001	TUBO PVC SAL 2" X 3M	pza	-	0.1050	19.0000	2.00
EQUIPO						**0.71**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71

Partida: 1.4.3.4.2.1 TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø2" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:25 m/Día

Costo unitario por m **17.69**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**9.41**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
MATERIALES						**8.00**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730010001	TUBO PVC SAL 2" X 3M	pza	-	0.3500	19.0000	6.65
EQUIPO						**0.28**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	9.4100	0.28

Partida: 1.4.3.4.2.2 TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:25 m/Día

Costo unitario por m **26.44**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**9.41**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
MATERIALES						**16.75**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730011430	TUBO PVC SAL 4" X 3M	pza	-	0.3500	44.0000	15.40
EQUIPO						**0.28**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	9.4100	0.28

Partida: 1.4.3.4.2.3 MONTANTE DE DESAGUE CON TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø2" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:25 und/Día

Costo unitario por und **17.69**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**9.41**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
MATERIALES						**8.00**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730010001	TUBO PVC SAL 2" X 3M	pza	-	0.3500	19.0000	6.65
EQUIPO						**0.28**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	9.4100	0.28

Partida: 1.4.3.4.2.4 MONTANTE Y/O VENTILACION CON TUBERIA PVC-U LIVIANA SIMPLE PRESION DN Ø2" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:25 und/Día

Costo unitario por und **15.94**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**9.41**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
MATERIALES						**6.25**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720010010	TUBO PVC SAL 2" X 3M - LIVIANO	und	-	0.3500	14.0000	4.90
EQUIPO						**0.28**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	9.4100	0.28

Partida: 1.4.3.4.2.5 PRUEBA HIDRAULICA DE ESCORRENTIA DE TUB. DESAGUE Rendimiento:96.4 m/Día

Costo unitario por m **35.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**1.95**
470010847	OPERARIO	hh	0.8000	0.0664	29.4000	1.95
EQUIPO						**33.36**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	1.9500	0.06
480011526	CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500	hm	2.0000	0.1660	200.2200	33.24
480011531	MOTOBOMBA 10 HP 4"	hm	0.0200	0.0017	35.0000	0.06

Partida: 1.4.3.4.3.1 CODO 45° PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø2" Rendimiento:50 pza/Día

Costo unitario por pza **8.11**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**3.27**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730011437	CODOS PVC SAL 2" X 45°	pza	-	1.0000	1.9200	1.92
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.3.4.3.2 CODO 45° PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø3" Rendimiento:50 pza/Día

Costo unitario por pza **11.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**6.43**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720011422	CODOS PVC SAL 3" X 45°	pza	-	1.0000	5.0800	5.08
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.3.4.3.3 CODO 45° PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4" Rendimiento:50 pza/Día

Costo unitario por pza **11.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**6.61**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730011438	CODOS PVC SAL 4" X 45°	pza	-	1.0000	5.2600	5.26
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.3.4.3.4 CODO 90° PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø2" Rendimiento:50 pza/Día

Costo unitario por pza **7.93**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**3.09**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730011434	CODOS PVC SAL 2" X 90°	pza	-	1.0000	1.7400	1.74
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.3.4.3.5 CODO 90° PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4" Rendimiento:50 pza/Día

Costo unitario por pza **14.60**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**9.76**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720011416	CODO PVC SAL 4" X 90°	pza	-	1.0000	8.4100	8.41
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.3.4.3.6 CODO 90° CON VENTILACION PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4" Rendimiento:8 pza/Día

Costo unitario por pza **40.04**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**9.76**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720011416	CODO PVC SAL 4" X 90°	pza	-	1.0000	8.4100	8.41
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.4.3.4.3.7 TEE SANITARIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø2"x2" Rendimiento:8 pza/Día

Costo unitario por pza **43.13**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**12.85**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730011439	TEE PVC SAL 2" X 2"	pza	-	1.0000	11.5000	11.50
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.4.3.4.3.8 TEE SANITARIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4"x2" Rendimiento:8 pza/Día

Costo unitario por pza **57.53**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**27.25**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730011441	TEE PVC SAL 4" CON REDUCC. 2"	pza	-	1.0000	25.9000	25.90
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.4.3.4.3.9 TEE SANITARIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4"x4" Rendimiento:8 pza/Día

Costo unitario por pza **57.53**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**27.25**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730011440	TEE PVC SAL 4" X 4"	pza	-	1.0000	25.9000	25.90
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.4.3.4.3.10 YEE SANITARIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø2"x2" Rendimiento:15 pza/Día

Costo unitario por pza **20.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.16**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720011403	YEE PVC SAL 2"	und	-	1.0000	2.8100	2.81
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.4.3.4.3.11 YEE SANITARIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø3"x2" Rendimiento:15 pza/Día

Costo unitario por pza **23.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**7.15**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720011405	YEE PVC SAL C/REDUCC. 3" - 2"	und	-	1.0000	5.8000	5.80
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.4.3.4.3.12 YEE SANITARIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø3"x3" Rendimiento:15 pza/Día

Costo unitario por pza **21.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.93**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730011442	YEE PVC SAL DE 3" X 3"	pza	-	1.0000	3.5800	3.58
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.4.3.4.3.13 YEE SANITARIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4"x2" Rendimiento:15 pza/Día

Costo unitario por pza **22.62**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**6.47**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720011404	YEE PVC SAL C/REDUCC. 4" - 2"	und	-	1.0000	5.1200	5.12
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.4.3.4.3.14 YEE SANITARIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4"x4" Rendimiento:15 pza/Día

Costo unitario por pza **27.51**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**11.36**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730011443	YEE PVC SAL DE 4" X 4"	pza	-	1.0000	10.0100	10.01
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.4.3.4.3.15 REDUCCION PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø3"x2" Rendimiento:30 und/Día

Costo unitario por und **15.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
MATERIALES						**7.87**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0064	450.0000	2.88
720011372	REDUCCION SP PVC SAP P/AGUA 3" A 2"	und	-	1.0000	4.9900	4.99
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.8400	0.24

Partida: 1.4.3.4.3.16 REDUCCION PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4"x2" Rendimiento:30 und/Día

Costo unitario por und **15.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
MATERIALES						**7.87**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0064	450.0000	2.88
720011373	REDUCCION SP PVC SAP P/AGUA 4" A 2"	und	-	1.0000	4.9900	4.99
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.8400	0.24

Partida: 1.4.3.4.3.17 SUMIDERO DE BRONCE DN Ø2" EN PISO PROVICION Y COLOCACION Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **37.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**7.22**
680011352	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	und	-	1.0000	7.2200	7.22
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.4.3.4.3.18 REGISTRO ROSCADO DE DN Ø2" PROVICION Y COLOCACION Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und **81.24**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.04**
470010847	OPERARIO	hh	0.8000	1.6000	29.4000	47.04
MATERIALES						**32.79**
100010943	REGISTRO DE BRONCE DE 2"	und	-	1.0000	20.8500	20.85
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0040	450.0000	1.80
320010001	FLETE TRANSPORTE LOCAL	kg	-	1.2450	1.2000	1.49
720011394	TEE SANITARIA SIMP C/REDUC PVC SAL 4"A2"	und	-	1.0000	8.6500	8.65
EQUIPO						**1.41**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.0400	1.41

Partida: 1.4.3.4.3.19 REGISTRO ROSCADO DE DN Ø4" PROVICION Y COLOCACION Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und **82.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**58.80**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.4000	58.80
MATERIALES						**21.94**
100010944	REGISTRO DE BRONCE DE 4"	und	-	1.0000	21.9400	21.94
EQUIPO						**1.76**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	58.8000	1.76

Partida: 1.4.3.4.3.20 SOMBRERO DE VENTILACION PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DE DN Ø2" Rendimiento:25 pza/Día

Costo unitario por pza **21.20**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
MATERIALES						**3.89**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730011455	SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2"	pza	-	1.0000	2.5400	2.54
EQUIPO						**0.50**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	16.8100	0.50

Partida: 1.4.3.4.3.21 SOMBRERO DE VENTILACION PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DE 4" Rendimiento:25 pza/Día

Costo unitario por pza **23.51**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
MATERIALES						**6.20**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730011456	SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 4"	pza	-	1.0000	4.8500	4.85
EQUIPO						**0.50**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	16.8100	0.50

Partida: 1.4.4.1.1.1 INODORO ONE PIECE CON TANQUE INTEGRADO INCL. ACCESORIOS Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **914.47**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**327.64**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	4.0000	23.1100	92.44
MATERIALES						**577.00**
100010001	INODORO ONE PIECE COLOR	und	-	1.0000	577.0000	577.00
EQUIPO						**9.83**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	327.6400	9.83

Partida: 1.4.4.1.1.2 URINARIO CON LLAVE CROMADA INCL. ACCESORIOS Rendimiento:2 pza/Día

Costo unitario por pza **789.17**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**117.60**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	29.4000	117.60
MATERIALES						**668.04**
020010875	PERNO DE ANCLAJE PARA URINARIO	pza	-	2.0000	3.2200	6.44
100010952	UÑAS DE FIJACION C/6 PERNOS AUTORROSCANTE DE CABEZA	pza	-	2.0000	5.8000	11.60
290011074	URINARIO DE CERÁMICA O LOZA VITRIFICADA BLANCA, DE PARED, CON GRIFERÍA CON VÁLVULA FLÚXOMETRICA.	und	-	1.0000	650.0000	650.00
EQUIPO						**3.53**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	117.6000	3.53

Partida: 1.4.4.2.1.1 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1/2" Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **53.06**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**22.78**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0040	450.0000	1.80
720011370	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2"	m	-	1.0500	18.9000	19.85
720011407	CODO PVC SAP 1/2" X 90°	pza	-	1.0000	1.1300	1.13
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.4.4.2.2.1 TUBERIA PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1/2" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **14.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**9.61**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0150	2.5400	0.04
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0150	450.0000	6.75
720011425	UNION PVC C-10 SAP ROSCA 1/2"	pza	-	0.2000	1.6500	0.33
740011460	TUBO PVC C-10 C/ROSCA 1/2" X 5M	pza	-	0.2100	11.8600	2.49
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.4.2.2.2 TUBERIA PVC C-10 CON ROSCA DN Ø3/4" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **15.67**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**10.83**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0150	2.5400	0.04
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0150	450.0000	6.75
720011424	UNION PVC C-10 SAP ROSCA 3/4"	pza	-	0.2000	2.9400	0.59
740011459	TUBO PVC C-10 C/ROSCA 3/4" X 5M	pza	-	0.2100	16.4400	3.45
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.4.2.2.3 TUBERIA PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **17.96**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**13.12**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0150	2.5400	0.04
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0150	450.0000	6.75
720011423	UNION PVC C-10 SAP ROSCA 1"	pza	-	0.2000	3.7000	0.74
740011461	TUBO PVC C-10 C/ROSCA 1" X 5M	pza	-	0.2100	26.6000	5.59
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.4.2.2.4 TUBERIA PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1 1/4" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **18.16**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**13.32**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0150	2.5400	0.04
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0150	450.0000	6.75
720011427	UNION PVC C-10 SAP ROSCA 1 1/4"	pza	-	1.0000	1.8700	1.87
740011463	TUBO PVC C-10 C/ROSCA 1 1/4" X 5M	pza	-	0.2100	22.2000	4.66
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.4.2.2.5 TUBERIA PVC C-10 CON ROSCA DN Ø1 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **19.25**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**14.41**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0150	2.5400	0.04
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0150	450.0000	6.75
720011426	UNION PVC C-10 SAP ROSCA 1 1/2"	pza	-	1.0000	2.5400	2.54
740011462	TUBO PVC C-10 C/ROSCA 1 1/2" X 5M	pza	-	0.2100	24.2000	5.08
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.4.2.2.6 TUBERIA PVC C-10 CON ROSCA DN Ø2" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **28.88**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**24.04**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0150	2.5400	0.04
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0150	450.0000	6.75
720011428	UNION PVC C-10 SAP ROSCA 2"	pza	-	1.0000	3.9800	3.98
740011464	TUBO PVC C-10 C/ROSCA 2" X 5M	pza	-	0.2100	63.2000	13.27
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.4.3.1.1 CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA SEMICIRCULAR DN Ø8" (INCL. COLGADORES DE CANALETA) Rendimiento:80 m/Día

Costo unitario por m **54.67**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**1.47**
470010847	OPERARIO	hh	0.5000	0.0500	29.4000	1.47
MATERIALES						**53.16**
100010951	COLGADORES DE 8" PARA CANALETA SEMICIRCULAR DN Ø8"	pza	-	4.0000	8.5000	34.00
610010001	CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA SEMICIRCULAR DN Ø8"	m	-	1.0500	18.2500	19.16
EQUIPO						**0.04**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	1.4700	0.04

Partida: 1.4.4.3.1.2 TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:90 m/Día

Costo unitario por m **37.72**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0889	29.4000	2.61
MATERIALES						**35.03**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
730011431	TUBERIA PVC SAL 4"	m	-	1.0500	32.5000	34.13
EQUIPO						**0.08**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.6100	0.08

Partida: 1.4.4.3.1.3 ABRAZADERA DE FIJACION EN PARED PARA TUBERIA DE DRENAJE Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **52.21**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**40.10**
020010874	PERNO GALVANIZADO DE 5/8" x 3"	pza	-	2.0000	5.2000	10.40
260011052	TUERCA GALVANIZADA DE 5/8"	pza	-	2.0000	3.2000	6.40
560011316	ARANDELA GALVANIZADA A PRESION DE 5/8"	pza	-	2.0000	5.6500	11.30
650011341	ABRAZADERA DE PLATINA DE 4"x1/4" SEGUN DISEÑO	und	-	1.0000	12.0000	12.00
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.4.4.3.1.4 COLGADOR EN TECHO PARA TUBERIA DE DRENAJE Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **48.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**36.60**
020010874	PERNO GALVANIZADO DE 5/8" x 3"	pza	-	2.0000	5.2000	10.40
100010950	COLGADORES	und	-	1.0000	8.5000	8.50
260011052	TUERCA GALVANIZADA DE 5/8"	pza	-	2.0000	3.2000	6.40
560011316	ARANDELA GALVANIZADA A PRESION DE 5/8"	pza	-	2.0000	5.6500	11.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.4.4.3.1.5 CODO 90° PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4" Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **21.98**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	0.5000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**9.87**
010010867	LUBRICANTE PARA TUB. PVC U.F.	gln	-	0.0022	8.9000	0.02
720011408	CODO PVC SAP 4" X 90°	pza	-	1.0000	9.8500	9.85
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.4.4.3.1.6 CODO 45° PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4" Rendimiento:6 pza/Día

Costo unitario por pza **46.99**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**39.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.4000	39.20
MATERIALES						**6.61**
300011125	PEGAMENTO PARA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730011438	CODOS PVC SAL 4" X 45°	pza	-	1.0000	5.2600	5.26
EQUIPO						**1.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	39.2000	1.18

Partida: 1.4.4.3.1.7 SUMIDERO DE BRONCE DN Ø4" EN PISO PROVICION Y COLOCACION Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und **94.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**58.80**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.4000	58.80
MATERIALES						**34.05**
100010943	REGISTRO DE BRONCE DE 2"	und	-	1.0000	20.8500	20.85
300011128	PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN	und	-	0.0040	24.3200	0.10
320010001	FLETE TRANSPORTE LOCAL	kg	-	3.6230	1.2000	4.35
720011395	TEE SANITARIA DOB C/REDUC PVC SAL 4"A2"	und	-	1.0000	8.7500	8.75
EQUIPO						**1.76**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	58.8000	1.76

Partida: 1.4.4.4.1.1 TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø2" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:25 m/Día

Costo unitario por m **17.69**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**9.41**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
MATERIALES						**8.00**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730010001	TUBO PVC SAL 2" X 3M	pza	-	0.3500	19.0000	6.65
EQUIPO						**0.28**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	9.4100	0.28

Partida: 1.4.4.4.1.2 TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø3" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:25 m/Día

Costo unitario por m **32.01**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**9.41**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
MATERIALES						**22.32**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730011429	TUBO PVC SAL 3" X 3M	pza	-	0.3500	59.9000	20.97
EQUIPO						**0.28**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	9.4100	0.28

Partida: 1.4.4.4.1.3 TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:25 m/Día

Costo unitario por m **26.44**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**9.41**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
MATERIALES						**16.75**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730011430	TUBO PVC SAL 4" X 3M	pza	-	0.3500	44.0000	15.40
EQUIPO						**0.28**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	9.4100	0.28

Partida: 1.4.4.4.1.4 MONTANTE DE DESAGUE CON TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø2" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:25 und/Día

Costo unitario por und **17.69**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**9.41**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
MATERIALES						**8.00**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730010001	TUBO PVC SAL 2" X 3M	pza	-	0.3500	19.0000	6.65
EQUIPO						**0.28**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	9.4100	0.28

Partida: 1.4.4.4.1.5 MONTANTE Y/O VENTILACION CON TUBERIA PVC-U LIVIANA SIMPLE PRESION DN Ø2" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:25 und/Día

Costo unitario por und **15.94**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**9.41**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
MATERIALES						**6.25**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720010010	TUBO PVC SAL 2" X 3M - LIVIANO	und	-	0.3500	14.0000	4.90
EQUIPO						**0.28**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	9.4100	0.28

Partida: 1.4.4.4.1.6 MONTANTE Y/O VENTILACION CON TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:25 und/Día

Costo unitario por und **21.37**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**9.41**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
MATERIALES						**11.68**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720010011	TUBO PVC SAL 4" X 3M - LIVIANO	und	-	0.3500	29.5000	10.33
EQUIPO						**0.28**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	9.4100	0.28

Partida: 1.4.4.4.1.7 PRUEBA HIDRAULICA DE ESCORRENTIA DE TUB. DESAGUE Rendimiento:96.4 m/Día

Costo unitario por m **35.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**1.95**
470010847	OPERARIO	hh	0.8000	0.0664	29.4000	1.95
EQUIPO						**33.36**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	1.9500	0.06
480011526	CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500	hm	2.0000	0.1660	200.2200	33.24
480011531	MOTOBOMBA 10 HP 4"	hm	0.0200	0.0017	35.0000	0.06

Partida: 1.4.4.4.2.1 CODO 45° PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø2" Rendimiento:50 pza/Día

Costo unitario por pza **8.11**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**3.27**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730011437	CODOS PVC SAL 2" X 45°	pza	-	1.0000	1.9200	1.92
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.4.4.2.2 CODO 45° PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4" Rendimiento:50 pza/Día

Costo unitario por pza **11.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**6.61**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730011438	CODOS PVC SAL 4" X 45°	pza	-	1.0000	5.2600	5.26
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.4.4.2.3 CODO 90° PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø2" Rendimiento:50 pza/Día

Costo unitario por pza **7.93**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**3.09**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730011434	CODOS PVC SAL 2" X 90°	pza	-	1.0000	1.7400	1.74
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.4.4.2.4 CODO 90° PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø3" Rendimiento:50 pza/Día

Costo unitario por pza **11.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**6.43**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730011435	CODOS PVC SAL 3" X 90°	pza	-	1.0000	5.0800	5.08
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.4.4.2.5 CODO 90° PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4" Rendimiento:50 pza/Día

Costo unitario por pza **14.60**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**9.76**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720011416	CODO PVC SAL 4" X 90°	pza	-	1.0000	8.4100	8.41
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.4.4.2.6 CODO 90° CON VENTILACION PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4" Rendimiento:8 pza/Día

Costo unitario por pza **40.04**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**9.76**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720011416	CODO PVC SAL 4" X 90°	pza	-	1.0000	8.4100	8.41
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.4.4.4.2.7 TEE SANITARIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø2"x2" Rendimiento:8 pza/Día

Costo unitario por pza **43.13**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**12.85**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730011439	TEE PVC SAL 2" X 2"	pza	-	1.0000	11.5000	11.50
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.4.4.4.2.8 TEE SANITARIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4"x4" Rendimiento:8 pza/Día

Costo unitario por pza **57.53**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**27.25**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730011440	TEE PVC SAL 4" X 4"	pza	-	1.0000	25.9000	25.90
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.4.4.4.2.9 YEE SANITARIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø2"x2" Rendimiento:15 pza/Día

Costo unitario por pza **20.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.16**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720011403	YEE PVC SAL 2"	und	-	1.0000	2.8100	2.81
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.4.4.4.2.10 YEE SANITARIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø3"x3" Rendimiento:15 pza/Día

Costo unitario por pza **21.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**4.93**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730011442	YEE PVC SAL DE 3" X 3"	pza	-	1.0000	3.5800	3.58
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.4.4.4.2.11 YEE SANITARIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4"x2" Rendimiento:15 pza/Día

Costo unitario por pza **22.62**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**6.47**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720011404	YEE PVC SAL C/REDUCC. 4" - 2"	und	-	1.0000	5.1200	5.12
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.4.4.4.2.12 YEE SANITARIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4"x4" Rendimiento:15 pza/Día

Costo unitario por pza **27.51**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**11.36**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730011443	YEE PVC SAL DE 4" X 4"	pza	-	1.0000	10.0100	10.01
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.4.4.4.2.13 REDUCCION PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø3"x2" Rendimiento:30 und/Día

Costo unitario por und **15.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
MATERIALES						**7.87**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0064	450.0000	2.88
720011372	REDUCCION SP PVC SAP P/AGUA 3" A 2"	und	-	1.0000	4.9900	4.99
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.8400	0.24

Partida: 1.4.4.4.2.14 REDUCCION PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4"x2" Rendimiento:30 und/Día

Costo unitario por und **15.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
MATERIALES						**7.87**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0064	450.0000	2.88
720011373	REDUCCION SP PVC SAP P/AGUA 4" A 2"	und	-	1.0000	4.9900	4.99
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.8400	0.24

Partida: 1.4.4.4.2.15 SUMIDERO DE BRONCE DN Ø2" EN PISO PROVICION Y COLOCACION Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **37.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**7.22**
680011352	SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	und	-	1.0000	7.2200	7.22
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.4.4.4.2.16 SUMIDERO DE BRONCE DN Ø3" EN PISO PROVICION Y COLOCACION Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **38.53**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**8.25**
770011479	SUMIDERO DE BRONCE DE 3"	pza	-	1.0000	8.2500	8.25
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.4.4.4.2.17 REGISTRO ROSCADO DE DN Ø2" PROVICION Y COLOCACION

Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und **81.24**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.04**
470010847	OPERARIO	hh	0.8000	1.6000	29.4000	47.04
MATERIALES						**32.79**
100010943	REGISTRO DE BRONCE DE 2"	und	-	1.0000	20.8500	20.85
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0040	450.0000	1.80
320010001	FLETE TRANSPORTE LOCAL	kg	-	1.2450	1.2000	1.49
720011394	TEE SANITARIA SIMP C/REDUC PVC SAL 4"A2"	und	-	1.0000	8.6500	8.65
EQUIPO						**1.41**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.0400	1.41

Partida: 1.4.4.4.2.18 REGISTRO ROSCADO DE DN Ø4" PROVICION Y COLOCACION

Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und **82.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**58.80**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.4000	58.80
MATERIALES						**21.94**
100010944	REGISTRO DE BRONCE DE 4"	und	-	1.0000	21.9400	21.94
EQUIPO						**1.76**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	58.8000	1.76

Partida: 1.4.4.4.2.19 SOMBRERO DE VENTILACION PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DE DN Ø2"

Rendimiento:25 pza/Día

Costo unitario por pza **21.20**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
MATERIALES						**3.89**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730011455	SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2"	pza	-	1.0000	2.5400	2.54
EQUIPO						**0.50**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	16.8100	0.50

Partida: 1.4.5.1.1.1 ALIMENTADOR TUBERIA PVC C-10 CON ROSCA DN Ø2" (SUMINISTRO E INSTALACION)

Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **28.88**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**24.04**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0150	2.5400	0.04
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0150	450.0000	6.75
720011428	UNION PVC C-10 SAP ROSCA 2"	pza	-	1.0000	3.9800	3.98
740011464	TUBO PVC C-10 C/ROSCA 2" X 5M	pza	-	0.2100	63.2000	13.27
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.5.1.1.2 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA

Rendimiento:96.4 m/Día

Costo unitario por m **35.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**1.95**
470010847	OPERARIO	hh	0.8000	0.0664	29.4000	1.95
EQUIPO						**33.36**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	1.9500	0.06
480011526	CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500	hm	2.0000	0.1660	200.2200	33.24
480011531	MOTOBOMBA 10 HP 4"	hm	0.0210	0.0017	35.0000	0.06

Partida: 1.4.5.1.1.3 CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/CM2 Rendimiento:16 m³/Día

Costo unitario por m³ **404.01**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**53.00**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.5000	30.3800	15.19
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	29.4000	14.70
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	1.0000	23.1100	23.11
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**16.42**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	53.0000	1.59
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.5000	8.4800	4.24
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.5000	21.1800	10.59

Partida: 1.4.5.1.1.4 ACERO EN COLUMNETAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 m²/Día

Costo unitario por m² **7.48**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.07**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07

Partida: 1.4.5.1.1.5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS Rendimiento:15 kg/Día

Costo unitario por kg **73.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**6.34**
CU0010008	DESENCOFRADO DE COLUMNETAS	m²	-	1.0000	6.3400	6.34

Partida: 1.4.5.1.2.1 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO Rendimiento:700 m/Día

Costo unitario por m **3.09**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.53**
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0229	23.1100	0.53
MATERIALES						**2.29**
370010003	WINCHA DE 30 M.	und	-	0.0010	29.6600	0.03
440010001	ESTACA DE MADERA	p²	-	0.4000	2.3500	0.94
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0100	71.0000	0.71
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.0100	6.5000	0.07
800011502	YESO DE 20 KG	bol	-	0.0250	21.5500	0.54
EQUIPO						**0.27**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.5300	0.02
370011505	JALONES	he	2.0000	0.0229	1.4300	0.03
370011509	MIRA TOPOGRAFICA	hm	1.0000	0.0114	1.6600	0.02
490011547	TEODOLITO	hm	1.0000	0.0114	8.0000	0.09
490011548	NIVEL	he	1.0000	0.0114	9.8700	0.11

Partida: 1.4.5.1.2.2 EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS

Rendimiento:3.5 m³/Día

Costo unitario por m³ **49.20**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.77**
470010849	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.9000	47.77
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.7700	1.43

Partida: 1.4.5.1.2.3 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERIA ALIMENTADOR

Rendimiento:110 m²/Día

Costo unitario por m² **7.36**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**3.73**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0727	30.3800	2.21
470010849	PEON	hh	1.0000	0.0727	20.9000	1.52
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**0.84**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.0727	10.0000	0.73
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	3.7300	0.11

Partida: 1.4.5.1.2.4 CAMA DE APOYO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (ARENA) E=10CM

Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **9.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**9.45**
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.1050	90.0000	9.45

Partida: 1.4.5.1.2.5 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO LIVIANO

Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **16.51**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**12.15**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
EQUIPO						**4.36**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	12.1500	0.36
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.4000	10.0000	4.00

Partida: 1.4.5.1.2.6 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO A MANO) REN.=25 M3/DIA

Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **27.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.75**
470010849	PEON	hh	4.0000	1.2800	20.9000	26.75
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.7500	0.80

Partida: 1.4.5.1.2.7 TUBERIA PVC C-10 CON ROSCA DN Ø2" (SUMINISTRO E INSTALACION)

Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **28.88**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**24.04**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0150	2.5400	0.04
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0150	450.0000	6.75
720011428	UNION PVC C-10 SAP ROSCA 2"	pza	-	1.0000	3.9800	3.98
740011464	TUBO PVC C-10 C/ROSCA 2" X 5M	pza	-	0.2100	63.2000	13.27
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.5.1.2.8 TUBERIA PVC C-10 CON ROSCA DN Ø2 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **34.20**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**29.36**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0150	2.5400	0.04
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0150	450.0000	6.75
720010003	UNION PVC C-10 SAP ROSCA 2 1/2"	und	-	1.0000	5.7200	5.72
720010002	TUBO PVC C-10 C/ROSCA 2 1/2" X 5M	und	-	0.2100	80.2300	16.85
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.5.1.2.9 TUBERIA PVC C-10 CON ROSCA DN Ø3" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **42.53**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**37.69**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0150	2.5400	0.04
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0150	450.0000	6.75
720010004	UNION PVC C-10 SAP ROSCA 3"	und	-	1.0000	7.2000	7.20
720010005	TUBO PVC C-10 C/ROSCA 3" X 5M	und	-	0.2100	112.8800	23.70
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.5.1.2.10 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA Rendimiento:96.4 m/Día

Costo unitario por m **39.46**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**5.98**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.6000	0.1328	30.3800	4.03
470010847	OPERARIO	hh	0.8000	0.0664	29.4000	1.95
EQUIPO						**33.48**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	5.9800	0.18
480011526	CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500	hm	2.0000	0.1660	200.2200	33.24
480011531	MOTOBOMBA 10 HP 4"	hm	0.0210	0.0017	35.0000	0.06

Partida: 1.4.5.1.2.11 CONCRETO EN COLUMNETAS F'C=175 KG/CM2 Rendimiento:16 m³/Día

Costo unitario por m³ **404.01**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**53.00**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.5000	30.3800	15.19
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	29.4000	14.70
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	1.0000	23.1100	23.11
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**16.42**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	53.0000	1.59
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.5000	8.4800	4.24
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.5000	21.1800	10.59

Partida: 1.4.5.1.2.12 ACERO EN COLUMNETAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 Rendimiento:350 m²/Día

Costo unitario por m² **7.48**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.07**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07

Partida: 1.4.5.1.2.13 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNETAS Rendimiento:15 kg/Día

Costo unitario por kg **73.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**6.34**
CU0010008	DESENCOFRADO DE COLUMNETAS	m²	-	1.0000	6.3400	6.34

Partida: 1.4.5.1.3.1 REDUCCION PVC C-10 SIMPLE PRESION DN Ø2 1/2" A 2" Rendimiento:60 und/Día

Costo unitario por und **13.34**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**3.92**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
MATERIALES						**9.30**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
720010009	REDUCCION PVC SAP DE 2 1/2" A 2"	und	-	1.0000	8.4000	8.40
EQUIPO						**0.12**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	3.9200	0.12

Partida: 1.4.5.1.4.1 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA DN Ø1" (INCL. NIPLES, UU Y UPR) Rendimiento:5 und/Día

Costo unitario por und **5,952.94**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**84.02**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	1.6000	23.1100	36.98
MATERIALES						**5,866.40**
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	1.0000	28.5000	28.50
390010018	PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA SEGUN DETALLE PR-04	und	-	2.0000	1,560.000	3,120.00
390010019	PUERTA BATIENTE DE MADERA 01 HOJA SEGUN DETALLE PB-01	und	-	2.0000	864.0000	1,728.00
390010020	BARANDA DE MADERA PINTADO Y BARNIZADO COLOR NOGAL H=0.90m	m	-	2.0000	450.0000	900.00
390010021	CERCO DE MADERA PINTADO Y BARNIZADO COLOR NOGAL H=1.20 m	m	-	1.0000	89.9000	89.90
EQUIPO						**2.52**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	84.0200	2.52

Partida: 1.4.5.1.4.2 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE PESADA DN Ø2 1/2" (INCL. NIPLES, UU Y UPR) Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und **418.03**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**165.78**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.4000	58.80
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	2.0000	23.1100	46.22
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	2.0000	30.3800	60.76
MATERIALES						**247.28**
300010003	IMPERMEABILIZANTE	kg	-	8.0000	8.5000	68.00
240010002	PISO DE CEMENTO ESTAMPADO TIPO LAJA SEGMENTADA O SIMILAR EN COLOR NATURAL, MEZCLA C:A, 1:4	m²	-	2.0000	59.7600	119.52
390010003	PISO DE CEMENTO ESTAMPADO TIPO LAJA SEGMENTADA O SIMILAR EN COLOR NATURAL, MEZCLA C:A, 1:4	m²	-	1.0000	59.7600	59.76
EQUIPO						**4.97**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	165.7800	4.97

Partida: 1.4.5.1.4.3 VALVULA CHECK DE BRONCE PESADA DN Ø1" (INCL. NIPLES, UU Y UPR) Rendimiento:5 und/Día

Costo unitario por und **2,719.01**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**132.63**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	1.6000	23.1100	36.98
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	1.6000	30.3800	48.61
MATERIALES						**2,582.40**
390010009	CONCRETO EN CANAL PLUVIAL F'C=175 KG/CM2	m³	-	6.0000	403.6500	2,421.90
390010010	DESENCOFRADO DE LADOS LATERALES DE LA CUNETA	m²	-	2.0000	5.7500	11.50
770010002	VALVULA CHECK DE BRONCE 1"	und	-	1.0000	149.0000	149.00
EQUIPO						**3.98**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	132.6300	3.98

Partida: 1.4.5.1.5.1 CAJA PARA VALVULA BY PASS EN PISO (INCLUYE SUMIDERO DE GRAVA) Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und **129.43**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**58.80**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.4000	58.80
MATERIALES						**68.87**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0150	135.5900	2.03
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.0200	28.5000	0.57
240010001	MAYOLICA 15 X 15		-	0.0140	16.5000	0.23
300011129	PEGAMENTO PARA MAYOLICA Y CERAMICO CHEMAYOLIC (BOLSA DE 25 KG)	bol	-	0.0050	49.2000	0.25
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.0090	76.2700	0.69
390011178	AGUA	m³	-	0.0200	5.0000	0.10
390011217	TAPA METALICA DE 50 X 80CM	und	-	1.0000	65.0000	65.00
EQUIPO						**1.76**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	58.8000	1.76

Partida: 1.4.5.1.5.2 GRIFO DE RIEGO DN Ø1/2" CON MURETE DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 ,INC. ACCESORIOS Rendimiento:2 und/Día

Costo unitario por und **137.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**117.60**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	29.4000	117.60
MATERIALES						**16.50**
300011142	GRIFO DE RIEGO 1/2"	und	-	1.0000	16.5000	16.50
EQUIPO						**3.53**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	117.6000	3.53

Partida: 1.4.5.1.5.3 CONEXIÓN DOMICILIARIA - EMPALME A LA RED EXISTENTE Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **1,232.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**1,201.72**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	2.0000	2.5400	5.08
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.5000	450.0000	225.00
300011140	MEDIDOR	und	-	1.0000	65.2500	65.25
720011364	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 2"	m	-	34.0100	21.1900	720.67
720011387	TEE PVC SAP 2"	pza	-	2.0000	24.0000	48.00
720011413	CODO PVC SAP 1 1/2" x 90°	pza	-	3.0000	5.0100	15.03
720011417	CODO PVC SAP CLASE 10 2" X 90°	pza	-	2.0000	1.6000	3.20
770011478	VALVULA DE GLOBO DE 2"	pza	-	1.0000	23.7300	23.73
780011486	VALVULA COMPUERTA BRONCE 2"	und	-	1.0000	95.7600	95.76
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.4.5.2.1.1 SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC C-10 CON ROSCA DN Ø1/2" Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **53.48**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**23.20**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0040	450.0000	1.80
720011370	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2"	m	-	1.0500	18.9000	19.85
720011410	CODO PVC SAP 1/2"X 90°	pza	-	1.0000	1.5500	1.55
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.4.5.2.1.2 SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC C-10 CON ROSCA DN Ø3/4" Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **59.94**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**29.66**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0040	450.0000	1.80
720011363	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1 1/4"	m	-	1.0500	22.2000	23.31
720011421	CODO PVC SAP 1 1/4"X90°	und	-	1.0000	4.5500	4.55
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.4.5.3.1.1 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO Rendimiento:700 m/Día

Costo unitario por m **3.09**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.53**
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0229	23.1100	0.53
MATERIALES						**2.29**
370010003	WINCHA DE 30 M.	und	-	0.0010	29.6600	0.03
440010001	ESTACA DE MADERA	p²	-	0.4000	2.3500	0.94
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0100	71.0000	0.71
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.0100	6.5000	0.07
800011502	YESO DE 20 KG	bol	-	0.0250	21.5500	0.54
EQUIPO						**0.27**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.5300	0.02
370011505	JALONES	he	2.0000	0.0229	1.4300	0.03
370011509	MIRA TOPOGRAFICA	hm	1.0000	0.0114	1.6600	0.02
490011547	TEODOLITO	hm	1.0000	0.0114	8.0000	0.09
490011548	NIVEL	he	1.0000	0.0114	9.8700	0.11

Partida: 1.4.5.3.1.2 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CANALETAS Y TUBERIAS DE DRENAJE PLUVIALES Rendimiento:3.5 m³/Día

Costo unitario por m³ **49.20**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.77**
470010849	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.9000	47.77
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.7700	1.43

Partida: 1.4.5.3.1.3 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL — Rendimiento:110 m²/Día

Costo unitario por m² **7.36**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**3.73**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0727	30.3800	2.21
470010849	PEON	hh	1.0000	0.0727	20.9000	1.52
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**0.84**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.0727	10.0000	0.73
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	3.7300	0.11

Partida: 1.4.5.3.1.4 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE — Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **27.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.75**
470010849	PEON	hh	4.0000	1.2800	20.9000	26.75
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.7500	0.80

Partida: 1.4.5.3.1.5 CANAL PLUVIAL ENCOFRADO Y DSENCOFRADO — Rendimiento:16 m²/Día

Costo unitario por m² **64.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.26**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	29.4000	14.70
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.5000	23.1100	11.56
MATERIALES						**31.74**
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.7500	6.5000	4.88
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	3.7500	6.7000	25.13
EQUIPO						**0.79**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.2600	0.79
SUB-PARTIDAS						**5.75**
CU0010027	DESENCOFRADO DE LADOS LATERALES DE LA CUNETA	und	-	1.0000	5.7500	5.75

Partida: 1.4.5.3.1.6 CANAL PLUVIAL CONCRETO F"c= 175Kg/cm2 — Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **428.64**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**110.52**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	1.3333	30.3800	40.51
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	1.3333	23.1100	30.81
MATERIALES						**314.80**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	7.2800	28.5000	207.48
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.6000	18.0000	10.80
380010001	HORMIGON	m³	-	1.2500	76.2700	95.34
390011178	AGUA	m³	-	0.1800	5.0000	0.90
530010001	GRASA	lb	-	0.0100	7.8000	0.08
EQUIPO						**3.32**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	110.5200	3.32

Partida: 1.4.5.3.1.7 TARRAJEO IMPERMEBEALIZANTE E=1.5CM — Rendimiento:1 m²/Día

Costo unitario por m² **249.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**7.00**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	0.0010	6.5000	0.01
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0182	135.5900	2.47
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.1190	28.5000	3.39
390011178	AGUA	m³	-	0.0043	5.0000	0.02
430011220	REGLA DE MADERA	p²	-	0.0250	8.5000	0.21
430011225	ANDAMIO DE MADERA	p²	-	0.2010	4.5000	0.90
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.4.5.3.1.8 REJILLA METALICA EN CANAL PLUVIAL S/DISEÑO

Rendimiento:6 m/Día

Costo unitario por m **125.85**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**39.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.4000	39.20
MATERIALES						**75.47**
300011132	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg	-	0.2000	23.0000	4.60
390011173	HOJA DE SIERRA	pza	-	0.2000	5.1000	1.02
510010001	ANGULO 1"x1"x1/8" x6m.	pza	-	0.3670	40.6800	14.93
510011264	PLATINA 1" X 3/16"	m	-	3.5000	15.6900	54.92
EQUIPO						**11.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	39.2000	1.18
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	0.2500	0.3333	30.0000	10.00

Partida: 1.4.5.3.1.9 JUNTA DE CONSTRUCCION EN CANAL PLUVIAL

Rendimiento:34 m/Día

Costo unitario por m **8.07**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**5.44**
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.2353	23.1100	5.44
MATERIALES						**2.47**
600010001	TEKNOPOR DE 1" x 4' x 8'	pln	-	0.0750	32.9200	2.47
EQUIPO						**0.16**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	5.4400	0.16

Partida: 1.4.5.3.1.10 TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4" (SUMINISTRO E INSTALACION)

Rendimiento:25 m/Día

Costo unitario por m **37.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**9.41**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
MATERIALES						**28.20**
300011126	PEGAMENTO PLASTICO PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
720010001	TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 4"	m	-	1.0300	26.5000	27.30
EQUIPO						**0.28**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	9.4100	0.28

Partida: 1.4.5.3.1.11 MONTANTE DE TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4" (SUMINISTRO E INSTALACION)

Rendimiento:25 m/Día

Costo unitario por m **37.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**9.41**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
MATERIALES						**28.20**
300011126	PEGAMENTO PLASTICO PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
720010001	TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 4"	m	-	1.0300	26.5000	27.30
EQUIPO						**0.28**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	9.4100	0.28

Partida: 1.4.5.3.1.12 CAJA DE REGISTRO CONCRETO 8"X8" (0.20X0.20) C/TAPA CONCRETO PARA DRENAJE PLUVIAL

Rendimiento:3 pza/Día

Costo unitario por pza **348.88**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**156.80**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	5.3333	29.4000	156.80
MATERIALES						**187.38**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0300	135.5900	4.07
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.7500	28.5000	21.38
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.0100	76.2700	0.76
390011178	AGUA	m³	-	0.0100	5.0000	0.05
500011241	CAJA DE DESAGUE DE 8"X8"	und	-	1.0000	64.0000	64.00
500011249	TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 8"x8"	pza	-	1.0000	97.1200	97.12
EQUIPO						**4.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	156.8000	4.70

Partida: 1.4.5.3.1.13 CAJA DE REGISTRO CONCRETO 12"X24" (0.30X0.60) C/TAPA CONCRETO PARA DRENAJE PLUVIAL

Rendimiento:3 pza/Día

Costo unitario por pza **348.88**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**156.80**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	5.3333	29.4000	156.80
MATERIALES						**187.38**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0300	135.5900	4.07
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.7500	28.5000	21.38
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.0100	76.2700	0.76
390011178	AGUA	m³	-	0.0100	5.0000	0.05
500011241	CAJA DE DESAGUE DE 8"X8"	und	-	1.0000	64.0000	64.00
500011245	TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 12" X 24"	pza	-	1.0000	97.1200	97.12
EQUIPO						**4.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	156.8000	4.70

Partida: 1.4.5.3.2.1 EMPALME A CUNETA EXISTENTE DE VIA PUBLICA

Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **111.59**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**52.51**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	1.0000	23.1100	23.11
MATERIALES						**57.50**
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.1680	60.0000	10.08
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.0930	90.0000	8.37
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	1.3700	28.5000	39.05
EQUIPO						**1.58**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	52.5100	1.58

Partida: 1.4.5.4.1.1 CONCRETO F" c=175Kg/cm2 EN COLUMNETA

Rendimiento:16 m³/Día

Costo unitario por m³ **404.01**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**53.00**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.5000	30.3800	15.19
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	29.4000	14.70
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	1.0000	23.1100	23.11
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**16.42**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	53.0000	1.59
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.5000	8.4800	4.24
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.5000	21.1800	10.59

Partida: 1.4.5.4.1.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETA

Rendimiento:15 m²/Día

Costo unitario por m² **73.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.2000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**32.93**
450010001	MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO	p²	-	4.2000	6.7000	28.14
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.3000	5.7800	1.73
800011500	CLAVOS DE 2"	kg	-	0.1700	6.5000	1.11
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.3000	6.5000	1.95
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6100	1.01
SUB-PARTIDAS						**6.34**
CU0010008	DESENCOFRADO DE COLUMNETAS	m²	-	1.0000	6.3400	6.34

Partida: 1.4.5.4.1.3 ACERO GRADO 60 fy=4,200 Kg/cm2, PARA COLUMNETAS — Rendimiento:350 kg/Día

Costo unitario por kg: **7.48**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	29.4000	1.34
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0457	23.1100	1.06
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.07**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.4000	0.07

Partida: 1.4.5.4.2.1 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO — Rendimiento:700 m/Día

Costo unitario por m: **3.09**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.53**
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.0229	23.1100	0.53
MATERIALES						**2.29**
370010003	WINCHA DE 30 M.	und	-	0.0010	29.6600	0.03
440010001	ESTACA DE MADERA	p²	-	0.4000	2.3500	0.94
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0100	71.0000	0.71
800011501	CLAVOS DE 3"	kg	-	0.0100	6.5000	0.07
800011502	YESO DE 20 KG	bol	-	0.0250	21.5500	0.54
EQUIPO						**0.27**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.5300	0.02
370011505	JALONES	he	2.0000	0.0229	1.4300	0.03
370011509	MIRA TOPOGRAFICA	hm	1.0000	0.0114	1.6600	0.02
490011547	TEODOLITO	hm	1.0000	0.0114	8.0000	0.09
490011548	NIVEL	he	1.0000	0.0114	9.8700	0.11

Partida: 1.4.5.4.2.2 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS — Rendimiento:3.5 m³/Día

Costo unitario por m³: **49.20**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.77**
470010849	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.9000	47.77
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.7700	1.43

Partida: 1.4.5.4.2.3 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERIA COLECTOR — Rendimiento:110 m²/Día

Costo unitario por m²: **7.36**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**3.73**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0727	30.3800	2.21
470010849	PEON	hh	1.0000	0.0727	20.9000	1.52
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**0.84**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.0727	10.0000	0.73
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	3.7300	0.11

Partida: 1.4.5.4.2.4 CAMA DE APOYO C/ARENA GRUESA E = 0.10M A = 0.60M — Rendimiento:20 m²/Día

Costo unitario por m²: **9.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**9.45**
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.1050	90.0000	9.45

Partida: 1.4.5.4.2.5 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO — Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³: **16.51**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**12.15**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
EQUIPO						**4.36**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	12.1500	0.36
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.4000	10.0000	4.00

Partida: 1.4.5.4.2.6 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO A MANO) REN.=25 M3/DIA Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **27.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.75**
470010849	PEON	hh	4.0000	1.2800	20.9000	26.75
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.7500	0.80

Partida: 1.4.5.4.2.7 TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø4" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:25 m/Día

Costo unitario por m **26.44**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**9.41**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
MATERIALES						**16.75**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730011430	TUBO PVC SAL 4" X 3M	pza	-	0.3500	44.0000	15.40
EQUIPO						**0.28**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	9.4100	0.28

Partida: 1.4.5.4.2.8 TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN Ø6" (SUMINISTRO E INSTALACION) Rendimiento:25 m/Día

Costo unitario por m **14.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**9.41**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
MATERIALES						**4.94**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
730011432	TUBO PVC SAL 6" X 3M	pza	-	0.3500	10.2500	3.59
EQUIPO						**0.28**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	9.4100	0.28

Partida: 1.4.5.4.2.9 PRUEBA HIDRAULICA EN REDES DE DESAGUE Rendimiento:96.4 m/Día

Costo unitario por m **35.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**1.95**
470010847	OPERARIO	hh	0.8000	0.0664	29.4000	1.95
EQUIPO						**33.36**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	1.9500	0.06
480011526	CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500	hm	2.0000	0.1660	200.2200	33.24
480011531	MOTOBOMBA 10 HP 4"	hm	0.0200	0.0017	35.0000	0.06

Partida: 1.4.5.4.3.1 CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO 12"X24" (0.30X0.60) C/TAPA CONCRETO REFORZADO Rendimiento:3 pza/Día

Costo unitario por pza **356.88**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**156.80**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	5.3333	29.4000	156.80
MATERIALES						**195.38**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0300	135.5900	4.07
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.7500	28.5000	21.38
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.0100	76.2700	0.76
390011178	AGUA	m³	-	0.0100	5.0000	0.05
500010001	CAJA DE DESAGUE DE 12"X24"	und	-	1.0000	72.0000	72.00
500011245	TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 12" X 24"	pza	-	1.0000	97.1200	97.12
EQUIPO						**4.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	156.8000	4.70

Partida: 1.4.5.4.3.2 CAJA DE REGISTRO CIEGA DE CONCRETO 12"X24" (0.30X0.60) C/TAPA CONCRETO (INC. REGISTRO ROSCADO DN Ø6") Rendimiento:3 pza/Día

Costo unitario por pza **356.88**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**156.80**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	5.3333	29.4000	156.80
MATERIALES						**195.38**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0300	135.5900	4.07
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.7500	28.5000	21.38
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.0100	76.2700	0.76
390011178	AGUA	m³	-	0.0100	5.0000	0.05
500010001	CAJA DE DESAGUE DE 12"X24"	und	-	1.0000	72.0000	72.00
500011245	TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 12" X 24"	pza	-	1.0000	97.1200	97.12
EQUIPO						**4.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	156.8000	4.70

Partida: 1.4.5.4.3.3 CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO 18X24" (0.45X0.60) C/TAPA CONCRETO REFORZADO Rendimiento:3 pza/Día

Costo unitario por pza **360.88**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**156.80**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	5.3333	29.4000	156.80
MATERIALES						**199.38**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0300	135.5900	4.07
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.7500	28.5000	21.38
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.0100	76.2700	0.76
390011178	AGUA	m³	-	0.0100	5.0000	0.05
500011242	CAJA DE DESAGUE DE 18"X24"	und	-	1.0000	76.0000	76.00
500011246	TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 18" X 24"	und	-	1.0000	97.1200	97.12
EQUIPO						**4.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	156.8000	4.70

Partida: 1.4.5.4.3.4 CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO 24X24" (0.60X0.60) C/TAPA CONCRETO REFORZADO Rendimiento:3 pza/Día

Costo unitario por pza **364.88**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**156.80**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	5.3333	29.4000	156.80
MATERIALES						**203.38**
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0300	135.5900	4.07
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.7500	28.5000	21.38
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.0100	76.2700	0.76
390011178	AGUA	m³	-	0.0100	5.0000	0.05
500011240	CAJA DE DESAGUE DE 24"X24"	und	-	1.0000	80.0000	80.00
500011247	TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 24" X 24"	und	-	1.0000	97.1200	97.12
EQUIPO						**4.70**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	156.8000	4.70

Partida: 1.4.5.4.4.1 EXCAVACION PARA BUZONES Rendimiento:3.5 m³/Día

Costo unitario por m³ **49.20**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.77**
470010849	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.9000	47.77
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.7700	1.43

Partida: 1.4.5.4.4.2 REFINE Y NIVELACION DE BUZONES Rendimiento:110 m/Día

Costo unitario por m **7.36**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**3.73**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0727	30.3800	2.21
470010849	PEON	hh	1.0000	0.0727	20.9000	1.52
MATERIALES						**2.79**
390011171	AGUA PARA LA OBRA	mes	-	0.0500	55.8500	2.79
EQUIPO						**0.84**
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.0727	10.0000	0.73
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	3.7300	0.11

Partida: 1.4.5.4.4.3 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO C/EQUIPO LIVIANO Rendimiento:20 m³/Día

Costo unitario por m³ **16.51**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**12.15**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4000	30.3800	12.15
EQUIPO						**4.36**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	12.1500	0.36
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.4000	10.0000	4.00

Partida: 1.4.5.4.4.4 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **27.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.75**
470010849	PEON	hh	4.0000	1.2800	20.9000	26.75
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.7500	0.80

Partida: 1.4.5.4.4.5 SOLADOS DE E=4" PARA BUZONES MEZCLA C:H, 1:12 Rendimiento:60 m²/Día

Costo unitario por m² **39.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**14.97**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1333	30.3800	4.05
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.2667	29.4000	7.84
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	23.1100	3.08
MATERIALES						**19.70**
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	0.3600	28.5000	10.26
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.1230	76.2700	9.38
390011178	AGUA	m³	-	0.0120	5.0000	0.06
EQUIPO						**5.12**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	14.9700	0.45
480011525	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11 P3-18 HP	hm	1.0000	0.1333	35.0000	4.67

Partida: 1.4.5.4.4.6 CONCRETO FC=140 KG/CM2 - DADO DE CONCRETO Rendimiento:25 und/Día

Costo unitario por und **353.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**53.05**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	30.3800	19.44
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.6400	23.1100	14.79
MATERIALES						**289.17**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	6.5700	28.5000	187.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
380010001	HORMIGON	m³	-	1.2500	76.2700	95.34
390011178	AGUA	m³	-	0.1800	5.0000	0.90
530010001	GRASA	lb	-	0.0100	7.8000	0.08
EQUIPO						**11.08**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	53.0500	1.59
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.3200	8.4800	2.71
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.3200	21.1800	6.78

Partida: 1.4.5.4.4.7 TAPA DE FIERRO FUNDIDO PARA BUZONES (0.60X0.60M) Rendimiento:3 und/Día

Costo unitario por und **150.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**150.00**
500011243	MARCO DE FIERRO FUNDIDO PARA TAPA DE BUZON ESTANDAR DE CONCRETO D=0.60 M.	und	-	1.0000	150.0000	150.00

Partida: 1.4.5.4.4.8 CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 P/MUROS, LOSAS Y TAPAS Rendimiento:16 m³/Día

Costo unitario por m³ **404.01**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**53.00**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.5000	30.3800	15.19
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	29.4000	14.70
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	1.0000	23.1100	23.11
MATERIALES						**334.59**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.5000	28.5000	242.25
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.3000	18.0000	5.40
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.5500	90.0000	49.50
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.6000	60.0000	36.00
390011178	AGUA	m³	-	0.2160	5.0000	1.08
530010001	GRASA	lb	-	0.0200	7.8000	0.16
EQUIPO						**16.42**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	53.0000	1.59
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.5000	8.4800	4.24
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.5000	21.1800	10.59

Partida: 1.4.5.4.4.9 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BUZONES (MUROS, TAPAS Y DUCTOS) Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **30.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.34**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
EQUIPO						**7.37**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.3400	0.70
390011524	ALQUILER DE FORMAS METALICAS PARA BUZONES	dia	0.0000	0.0556	120.0000	6.67

Partida: 1.4.5.4.4.10 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 Rendimiento:250 kg/Día

Costo unitario por kg **6.74**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**1.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	29.4000	0.94
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	23.1100	0.74
MATERIALES						**5.01**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.0200	5.7800	0.12
030010895	ACERO CORRUGADO Fy=4200KG/CM2	kg	-	1.0500	4.6600	4.89
EQUIPO						**0.05**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	1.6800	0.05

Partida: 1.4.5.4.5.1 CONEXIÓN DOMICILIARIA - EMPALME A LA RED EXISTENTE Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **650.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**650.00**
390010070	CONEXION DOMICILIARIA	und	-	1.0000	650.0000	650.00

Partida: 1.4.5.4.5.2 INTERCEPTOR DE GRASA DE 18 KG DE CAPACIDAD Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **424.76**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**182.50**
390011200	TRAMPA DE GRASAS	und	-	1.0000	182.5000	182.50
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.4.5.5.1.1 ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 3HP TRIFASICA 220/380V - 60HZ Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **3,992.59**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**478.24**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	8.0000	30.3800	243.04
MATERIALES						**3,500.00**
480010005	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 3 HP TRIFASICA 220/380V - 60HZ	und	-	1.0000	3,500.000	3,500.00
EQUIPO						**14.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	478.2400	14.35

Partida: 1.4.5.5.1.2 ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 2HP TRIFASICA 220/380V - 60HZ Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,186.77**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**478.24**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	8.0000	30.3800	243.04
MATERIALES						**1,694.18**
480011238	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 2 HP	und	-	1.0000	1,694.180	1,694.18
EQUIPO						**14.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	478.2400	14.35

Partida: 1.4.5.5.1.3 DADO DE APOYO DE CONCRETO PARA BOMBAS (0.70x0.7x0.2m) Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **106.57**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**66.31**
470010847	OPERARIO	hh	0.1000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	0.1000	0.8000	23.1100	18.49
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	0.1000	0.8000	30.3800	24.30
MATERIALES						**38.27**
010010002	SI-05 INDICATIVO DE PASADIZOS	und	-	0.4100	77.1300	31.62
010010003	SI-07 IDENTIFICATIVO COLGANTE DE 120 x 30 cm	und	-	0.0920	72.2700	6.65
EQUIPO						**1.99**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	66.3100	1.99

Partida: 1.4.5.5.1.4 TABLEROS DE CONTROL Rendimiento:0.5 und/Día

Costo unitario por und **1,388.59**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**1,326.24**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	16.0000	29.4000	470.40
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	16.0000	23.1100	369.76
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	16.0000	30.3800	486.08
MATERIALES						**22.56**
010010004	SI-07 IDENTIFICADO ADOSADO A PUERTA DE 20 X 20 cm	und	-	1.0000	22.5600	22.56
EQUIPO						**39.79**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	1,326.240	39.79

Partida: 1.4.5.5.2.1 ABRAZADERA DE SUJECION DE 2" Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **385.91**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**364.28**
780011484	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1 1/4"	und	-	2.0000	120.0000	240.00
780011485	VÁLVULA MARIPOSA HIERRO DUCTIL ASTM A-536, 250LB, BRIDADA, UL/FM-4"(150mm)	und	-	2.0000	59.2800	118.56
720010003	UNION PVC C-10 SAP ROSCA 2 1/2"	und	-	1.0000	5.7200	5.72
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.4.5.5.2.2 BRIDA DE ACERO INOX. PARA SOLDAR ROMPE AGUA DE 2" Rendimiento:15 und/Día

Costo unitario por und **124.68**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**28.00**
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.1100	12.32
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**84.51**
480010006	SOLDADURA CELLOCORD 3/32"	kg	-	0.0750	13.8600	1.04
480010007	SOLDADURA CELLOCORD P (AWS E6010) 1/8"	kg	-	0.0750	12.6100	0.95
540010004	PINTADO DE ACADO PARA ACCCESORIOS INSTALADOS	und	-	1.0000	6.9200	6.92
560010002	BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR ROMPE AGUA DE 2"	und	-	1.0000	75.6000	75.60
EQUIPO						**12.17**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	28.0000	0.84
480011534	EQUIPO DE SOLDAR	hm	0.5000	0.2667	42.5000	11.33

Partida: 1.4.5.5.2.3 TUBO GALVANIZADO DE 2" X 6MT Rendimiento:30 m/Día

Costo unitario por m **56.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
MATERIALES						**48.32**
650010006	UNION SIMPLE DE ACERO HIERRO DUCTIL- ASTM A536, SISTEMA ROSCADO Ø 2"	pza	-	1.0000	5.8200	5.82
650010007	TUBO GALVANIZADO DE 2" X 6MT	und	-	0.1667	254.9600	42.50
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.8400	0.24

Partida: 1.4.5.5.2.4 CODO X90° GALV. DE 2" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **17.18**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**12.34**
650010027	CODO GALVANIZADO DE 2"x90°	und	-	1.0000	12.3400	12.34
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.5.5.2.5 CODO X90° GALV. DE 1" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **11.21**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**6.37**
650010026	CODO GALVANIZADO DE 1"x90°	und	-	1.0000	6.3700	6.37
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.5.5.2.6 CODO X90° GALV. DE 3" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **64.64**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**59.80**
720011415	CODO GALVANIZADO BRIDADA DE Ø 3"	und	-	1.0000	59.8000	59.80
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.5.5.2.7 TEE GALV. DE 2" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **22.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**17.47**
650010028	TEE DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"	und	-	1.0000	17.4700	17.47
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.5.5.2.8 TEE GALV. REDUCCION DE 3" A 2" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **92.04**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**87.20**
710010002	TEE DE F°G° DE 3"	und	-	1.0000	30.1000	30.10
710010003	REDUCCION GALVANIZADO DE 3" A 2"	und	-	1.0000	57.1000	57.10
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.5.5.2.9 ACOPLES DE 2" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **38.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**33.77**
710010007	ACOPLES DE 2"	und	-	1.0000	33.7700	33.77
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.5.5.2.10 REDUCCION CAMPANA DE 3" X 2" GALV. Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **61.94**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**57.10**
710010003	REDUCCION GALVANIZADO DE 3" A 2"	und	-	1.0000	57.1000	57.10
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.5.5.2.11 TAPON ROSCADO DE 3" GALV. Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **29.84**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**25.00**
710010004	TAPON ROSCADO GALVANIZADO DE 3"	und	-	1.0000	25.0000	25.00
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.5.5.2.12 UNION SIMPLE DE 2" GLV Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **20.74**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**15.90**
650010004	UNION SIMPLE GALVANIZADO DE 2"	und	-	1.0000	15.9000	15.90
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.5.5.3.1 VALVULA FLOTADOR Ø 2 1/2" Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **180.05**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**82.89**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	1.0000	23.1100	23.11
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	1.0000	30.3800	30.38
MATERIALES						**94.67**
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	1.0000	28.5000	28.50
240010004	PISO DE CEMENTO ESTAMPADO TIPO LAJA SEGMENTADA O SIMILAR EN COLOR MARRON OSCURO	m²	-	1.0000	66.1700	66.17
EQUIPO						**2.49**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	82.8900	2.49

Partida: 1.4.5.5.3.2 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 2" Rendimiento:5 und/Día

Costo unitario por und **2,574.44**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**132.63**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	1.6000	23.1100	36.98
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	1.6000	30.3800	48.61
MATERIALES						**2,437.83**
390010009	CONCRETO EN CANAL PLUVIAL F'C=175 KG/CM2	m³	-	6.0000	403.6500	2,421.90
390010010	DESENCOFRADO DE LADOS LATERALES DE LA CUNETA	m²	-	2.0000	5.7500	11.50
290010003	DISPOSICION Y CONFORMACION FINAL	m²	-	1.0000	4.4300	4.43
EQUIPO						**3.98**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	132.6300	3.98

Partida: 1.4.5.5.3.3 VALVULA DE BOLA 1" Rendimiento:5 und/Día

Costo unitario por und **181.39**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**95.65**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	1.6000	30.3800	48.61
MATERIALES						**82.87**
770010009	VALVULA DE BOLA 1"	und	-	1.0000	82.8700	82.87
EQUIPO						**2.87**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	95.6500	2.87

Partida: 1.4.5.5.4.1 TUBERIA DE 3" PVC-SAP Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **593.76**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.78**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0800	30.3800	2.43
MATERIALES						**588.84**
730011453	REDUCCION DE COBRE DE 1 1/2"-1"	pza	-	0.0050	7.5000	0.04
390010037	PUERTA BATIENTE REJA METALICA 02 HOJAS 180° h=2.30m PR-02	und	-	0.2100	1,840.000	386.40
390010038	PUERTA BATIENTE REJA METALICA 01 HOJA 90° h=2.50m PR-03	und	-	0.1000	2,024.000	202.40
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7800	0.14

Partida: 1.4.5.5.4.2 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE PESADO Ø 2" Rendimiento:5 und/Día

Costo unitario por und **3,587.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**132.63**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	1.6000	23.1100	36.98
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	1.6000	30.3800	48.61
MATERIALES						**3,450.70**
390010009	CONCRETO EN CANAL PLUVIAL F'C=175 KG/CM2	m³	-	8.0000	403.6500	3,229.20
390010010	DESENCOFRADO DE LADOS LATERALES DE LA CUNETA	m²	-	2.0000	5.7500	11.50
300010006	SOLDADURA PARA ACERO INOX	kg	-	1.0000	210.0000	210.00
EQUIPO						**3.98**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	132.6300	3.98

Partida: 1.4.5.5.4.3 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 2" Rendimiento:5 und/Día

Costo unitario por und **2,574.44**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**132.63**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	1.6000	23.1100	36.98
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	1.6000	30.3800	48.61
MATERIALES						**2,437.83**
390010009	CONCRETO EN CANAL PLUVIAL F'C=175 KG/CM2	m³	-	6.0000	403.6500	2,421.90
390010010	DESENCOFRADO DE LADOS LATERALES DE LA CUNETA	m²	-	2.0000	5.7500	11.50
290010003	DISPOSICION Y CONFORMACION FINAL	m²	-	1.0000	4.4300	4.43
EQUIPO						**3.98**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	132.6300	3.98

Partida: 1.4.5.5.4.4 UNIÓN UNIVERSAL CON ROSCA DE Ø 2" F°G° Rendimiento:25 und/Día

Costo unitario por und **2,567.68**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**14.27**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	0.5000	0.1600	30.3800	4.86
MATERIALES						**2,537.30**
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	1.0000	28.5000	28.50
480011528	MONTAJE DE EQUIPO PAQUETE		-	1.0000	2,500.000	2,500.00
770011471	FORMADOR DE EMPAQUETADURA	gln	-	1.0000	8.8000	8.80
EQUIPO						**16.11**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	14.2700	0.43
680011358	TUBO DE COBRE TIPO L (T-BLANDO) DE 3/4"	pza	0.5000	0.1600	98.0000	15.68

Partida: 1.4.5.5.4.5 NIPLE TRANSICION ACERO A PVC DE 2" Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **2,140.64**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**2,128.53**
730011453	REDUCCION DE COBRE DE 1 1/2"-1"	pza	-	0.0040	7.5000	0.03
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	1.0000	28.5000	28.50
390010022	PUERTA METÁLICA BATIENTE 01 HOJAS 180° C/SOBREPUERTA C/VISOR PM -01	und	-	1.0000	2,100.000 0	2,100.00
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.4.5.5.4.6 ABRAZADERA DE SUJECION DE 2" Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **385.91**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**21.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**364.28**
780011484	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1 1/4"	und	-	2.0000	120.0000	240.00
780011485	VÁLVULA MARIPOSA HIERRO DUCTIL ASTM A-536, 250LB, BRIDADA, UL/FM-4"(150mm)	und	-	2.0000	59.2800	118.56
720010003	UNION PVC C-10 SAP ROSCA 2 1/2"	und	-	1.0000	5.7200	5.72
EQUIPO						**0.63**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	21.0000	0.63

Partida: 1.4.5.5.4.7 BRIDA DE ACERO INOX. PARA SOLDAR ROMPE AGUA DE 2" Rendimiento:15 und/Día

Costo unitario por und **513.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**28.00**
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	23.1100	12.32
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**84.51**
480010006	SOLDADURA CELLOCORD 3/32"	kg	-	0.0750	13.8600	1.04
480010007	SOLDADURA CELLOCORD P (AWS E6010) 1/8"	kg	-	0.0750	12.6100	0.95
540010004	PINTADO DE ACADO PARA ACCCESORIOS INSTALADOS	und	-	1.0000	6.9200	6.92
560010002	BRIDA DE ACERO PARA SOLDAR ROMPE AGUA DE 2"	und	-	1.0000	75.6000	75.60
EQUIPO						**400.89**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	28.0000	0.84
390011192	GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO		0.5000	0.2667	1,500.000	400.05

Partida: 1.4.5.6.1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA S/C SCH 40 1.1/2"x5.8mt Rendimiento:30 m/Día

Costo unitario por m **50.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.3200	29.4000	9.41
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**27.89**
650010008	UNION SIMPLE DE ACERO HIERRO DUCTIL- ASTM A536, SISTEMA ROSCADO Ø 1 1/2"	pza	-	1.0000	2.9300	2.93
650010009	TUBO DE ACERO S/C SCH 40 DE 1 1/4"-A53/ASTM A106 / API 5L GRADO B	m	-	1.0300	20.6500	21.27
290011079	SOLDADURA CELLOCORD 1/8"	kg	-	0.1000	23.0000	2.30
480010006	SOLDADURA CELLOCORD 3/32"	kg	-	0.1000	13.8600	1.39
EQUIPO						**7.37**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.5700	0.47
480011534	EQUIPO DE SOLDAR	hm	0.5000	0.1333	42.5000	5.67
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.2667	1.8000	0.48
490010003	ROSCADORA PARA METALES	hm	0.2000	0.0533	14.0000	0.75

Partida: 1.4.5.6.1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA S/C SCH 40 2"x5.8mt Rendimiento:30 m/Día

Costo unitario por m **67.36**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.3200	29.4000	9.41
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**44.42**
650010014	UNION SIMPLE DE ACERO HIERRO DUCTIL- ASTM A536, SISTEMA ROSCADO Ø 2"	pza	-	1.0000	6.7000	6.70
650010010	TUBO DE ACERO S/C SCH 40 DE 2"-A53/ASTM A106 / API 5L GRADO B	m	-	1.0300	33.0400	34.03
290011079	SOLDADURA CELLOCORD 1/8"	kg	-	0.1000	23.0000	2.30
480010006	SOLDADURA CELLOCORD 3/32"	kg	-	0.1000	13.8600	1.39
EQUIPO						**7.37**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.5700	0.47
480011534	EQUIPO DE SOLDAR	hm	0.5000	0.1333	42.5000	5.67
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.2667	1.8000	0.48
490010003	ROSCADORA PARA METALES	hm	0.2000	0.0533	14.0000	0.75

Partida: 1.4.5.6.1.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA S/C SCH 40 3"x5.8mt Rendimiento:30 m/Día

Costo unitario por m **89.48**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.3200	29.4000	9.41
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**66.54**
650010013	UNION SIMPLE DE ACERO HIERRO DUCTIL- ASTM A536, SISTEMA ROSCADO Ø 3"	pza	-	1.0000	16.5000	16.50
650010005	TUBO DE ACERO S/C SCH 40 DE 3"- A53/ ASTM A106 / API 5L GRADO B	m	-	1.0300	45.0000	46.35
290011079	SOLDADURA CELLOCORD 1/8"	kg	-	0.1000	23.0000	2.30
480010006	SOLDADURA CELLOCORD 3/32"	kg	-	0.1000	13.8600	1.39
EQUIPO						**7.37**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.5700	0.47
480011534	EQUIPO DE SOLDAR	hm	0.5000	0.1333	42.5000	5.67
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.2667	1.8000	0.48
490010003	ROSCADORA PARA METALES	hm	0.2000	0.0533	14.0000	0.75

Partida: 1.4.5.6.1.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA S/C SCH 40 4"x5.8mt Rendimiento:30 m/Día

Costo unitario por m **135.67**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.57**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	0.3200	29.4000	9.41
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**112.73**
650010012	UNION SIMPLE DE ACERO HIERRO DUCTIL- ASTM A536, SISTEMA ROSCADO Ø 4"	pza	-	1.0000	18.2900	18.29
650010011	TUBO DE ACERO S/C SCH 40 DE 4"-A53/ASTM A106 / API 5L GRADO B	m	-	1.0300	88.1100	90.75
290011079	SOLDADURA CELLOCORD 1/8"	kg	-	0.1000	23.0000	2.30
480010006	SOLDADURA CELLOCORD 3/32"	kg	-	0.1000	13.8600	1.39
EQUIPO						**7.37**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.5700	0.47
480011534	EQUIPO DE SOLDAR	hm	0.5000	0.1333	42.5000	5.67
480010004	ANDAMIO METALICO	he	1.0000	0.2667	1.8000	0.48
490010003	ROSCADORA PARA METALES	hm	0.2000	0.0533	14.0000	0.75

Partida: 1.4.5.6.2.1 ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA (POT= 20HP) Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **11,990.06**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**478.24**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	8.0000	30.3800	243.04
MATERIALES						**11,497.47**
480010022	ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA (POT= 20HP)	und	-	1.0000	11,497.47	11,497.47
EQUIPO						**14.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	478.2400	14.35

Partida: 1.4.5.6.2.2 ELECTRO BOMBA JOCKEY:CVM2-9X9T DE 2HP, 220/380V,3F USRco Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,624.11**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**663.12**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	8.0000	23.1100	184.88
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	8.0000	30.3800	243.04
MATERIALES						**1,941.10**
480010023	ELECTROBOMBA MONOFASICA CENTRIFUGA POT= 2 HP	und	-	1.0000	1,941.100	1,941.10
EQUIPO						**19.89**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	663.1200	19.89

Partida: 1.4.5.6.2.3 ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA (POT= 2HP) Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **11,990.06**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**478.24**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	8.0000	30.3800	243.04
MATERIALES						**11,497.47**
480010022	ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA NORMALIZADA (POT= 20HP)	und	-	1.0000	11,497.47	11,497.47
EQUIPO						**14.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	478.2400	14.35

Partida: 1.4.5.6.2.4 DADO DE APOYO DE CONCRETO PARA BOMBAS (0.50x0.80x0.10m) Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **103.68**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**66.31**
470010847	OPERARIO	hh	0.1000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	0.1000	0.8000	23.1100	18.49
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	0.1000	0.8000	30.3800	24.30
MATERIALES						**35.38**
010010002	SI-05 INDICATIVO DE PASADIZOS	und	-	0.3800	77.1300	29.31
010010003	SI-07 IDENTIFICATIVO COLGANTE DE 120 x 30 cm	und	-	0.0840	72.2700	6.07
EQUIPO						**1.99**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	66.3100	1.99

Partida: 1.4.5.6.2.5 TABLEROS DE CONTROL Rendimiento:0.5 und/Día

Costo unitario por und **1,478.91**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**1,326.24**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	16.0000	29.4000	470.40
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	16.0000	23.1100	369.76
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	16.0000	30.3800	486.08
MATERIALES						**112.88**
720010005	TUBO PVC C-10 C/ROSCA 3" X 5M	und	-	1.0000	112.8800	112.88
EQUIPO						**39.79**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	1,326.240	39.79

Partida: 1.4.5.6.2.6 CONTROL AUTOMATICO PARA CISTERNA DE ARRANQUE Y PARADA DE BOMBAS Rendimiento:5 und/Día

Costo unitario por und **465.37**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**84.02**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	1.6000	23.1100	36.98
MATERIALES						**378.83**
800010003	CONCRETO CICLOPEO PARA SOBRECIMIENTO, 1:6 + 25% PM.	m³	-	1.0000	378.8300	378.83
EQUIPO						**2.52**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	84.0200	2.52

Partida: 1.4.5.6.3.1 VALV.MARIPOSA RAN. MECH 4" C/TIM. C/SWICH XD381X4 UL/FM Rendimiento:5 und/Día

Costo unitario por und **551.07**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**95.65**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	1.6000	30.3800	48.61
MATERIALES						**452.55**
770010006	VALV.MARIPOSA RAN. MECH 4" C/TIM. C/SWICH XD381X4 UL/FM	und	-	1.0000	452.5500	452.55
EQUIPO						**2.87**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	95.6500	2.87

Partida: 1.4.5.6.3.2 VALVULA DE PIE DE 4" DE BRONCE Rendimiento:5 und/Día

Costo unitario por und **544.70**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**95.65**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	1.6000	30.3800	48.61
MATERIALES						**446.18**
770010011	VALVULA DE PIE DE 4" DE BRONCE	und	-	1.0000	446.1800	446.18
EQUIPO						**2.87**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	95.6500	2.87

Partida: 1.4.5.6.3.3 VALV.OSSY RAM. MECH 4" UL/FM Rendimiento:5 und/Día

Costo unitario por und **901.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**95.65**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	1.6000	30.3800	48.61
MATERIALES						**803.27**
770010007	VALV.OSSY RAM. MECH 4" UL/FM	und	-	1.0000	803.2700	803.27
EQUIPO						**2.87**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	95.6500	2.87

Partida: 1.4.5.6.3.4 MEDIDOR DE CUADAL VENTURI 4" UL/FM Rendimiento:5 und/Día

Costo unitario por und **3,495.51**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**95.65**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	1.6000	30.3800	48.61
MATERIALES						**3,396.99**
300010043	MEDIDOR DE CUADAL VENTURI 4" UL/FM	und	-	1.0000	3,396.990	3,396.99
EQUIPO						**2.87**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	95.6500	2.87

Partida: 1.4.5.6.3.5 VALV. CHECK RAN.FE.DUC. FLOWCOM 350L UL-FM 4" (I) Rendimiento:5 und/Día

Costo unitario por und **391.72**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**95.65**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	1.6000	30.3800	48.61
MATERIALES						**293.20**
770010003	VALV. CHECK RAN.FE.DUC. FLOWCOM 350L UL-FM 4" (I)	und	-	1.0000	293.2000	293.20
EQUIPO						**2.87**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	95.6500	2.87

Partida: 1.4.5.6.3.6 VALVULA DE COMPUERTA DE 1/2" BRONCE Rendimiento:5 und/Día

Costo unitario por und **140.59**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**95.65**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	1.6000	30.3800	48.61
MATERIALES						**42.07**
090010001	VALVULA DE COMPUERTA DE 1/2" BRONCE	und	-	1.0000	42.0700	42.07
EQUIPO						**2.87**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	95.6500	2.87

Partida: 1.4.5.6.3.7 MANOMETRO C.PVC 4" X1/4"I. 0-300PSI UL-FM FPPI Rendimiento:5 und/Día

Costo unitario por und **167.12**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**95.65**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	1.6000	30.3800	48.61
MATERIALES						**68.60**
300010042	MANOMETRO C.PVC 4" X1/4"I. 0-300PSI UL-FM FPPI	und	-	1.0000	68.6000	68.60
EQUIPO						**2.87**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	95.6500	2.87

Partida: 1.4.5.6.3.8 VALV.COMPUERTA OSSY DE 2" UL/FM BRONCE 175PSI Rendimiento:5 und/Día

Costo unitario por und **871.05**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**95.65**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	1.6000	30.3800	48.61
MATERIALES						**772.53**
770010005	VALV.COMPUERTA OSSY DE 2" UL/FM BRONCE 175PSI	und	-	1.0000	772.5300	772.53
EQUIPO						**2.87**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	95.6500	2.87

Partida: 1.4.5.6.3.9 PURGADOR AUTOMATICO AIRE 1" 9702 FIVALCO 200PSI FM — Rendimiento:5 und/Día

Costo unitario por und: **871.05**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**95.65**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	1.6000	30.3800	48.61
MATERIALES						**772.53**
770010005	VALV.COMPUERTA OSSY DE 2" UL/FM BRONCE 175PSI	und	-	1.0000	772.5300	772.53
EQUIPO						**2.87**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	95.6500	2.87

Partida: 1.4.5.6.3.10 VALVULA ALIVIO 3/4 BRONCE — Rendimiento:5 und/Día

Costo unitario por und: **330.53**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**95.65**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	1.6000	30.3800	48.61
MATERIALES						**232.01**
770010008	VALVULA ALIVIO 3/4 BRONCE	und	-	1.0000	232.0100	232.01
EQUIPO						**2.87**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	95.6500	2.87

Partida: 1.4.5.6.3.11 VALVULA DE PIE DE 2" DE BRONCE — Rendimiento:5 und/Día

Costo unitario por und: **378.98**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**95.65**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	1.6000	30.3800	48.61
MATERIALES						**280.46**
770010010	VALVULA DE PIE DE 2" DE BRONCE	und	-	1.0000	280.4600	280.46
EQUIPO						**2.87**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	95.6500	2.87

Partida: 1.4.5.6.3.12 VALVULA SIAMESA DE 4" X 21/2" X 21/2" DE BRONCE INCLUYE TAPAS — Rendimiento:5 und/Día

Costo unitario por und: **1,309.60**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**95.65**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	1.6000	30.3800	48.61
MATERIALES						**1,211.08**
770010012	VALVULA SIAMESA DE 4" X 21/2" X 21/2" DE BRONCE INCLUYE TAPAS	und	-	1.0000	1,211.080	1,211.08
EQUIPO						**2.87**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	95.6500	2.87

Partida: 1.4.5.6.3.13 VALV.ANGULAR DE 1 1/2" BRONCE — Rendimiento:5 und/Día

Costo unitario por und: **396.74**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**95.65**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	1.6000	30.3800	48.61
MATERIALES						**298.22**
770010004	VALV.ANGULAR DE 1 1/2" BRONCE	und	-	1.0000	298.2200	298.22
EQUIPO						**2.87**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	95.6500	2.87

Partida: 1.4.5.6.4.1 CODOX90° RAN.R/C MECH 300L UL/FM 4" — Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und: **38.06**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**33.36**
650010097	CODOX90° RAN.R/C MECH 300L UL/FM 4"	und	-	1.0000	33.3600	33.36

Partida: 1.4.5.6.4.2 TEE RAN.R/C MECH 300L UL/FM 4" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **53.17**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**48.47**
650010098	TEE RAN.R/C MECH 300L UL/FM 4"	und	-	1.0000	48.4700	48.47

Partida: 1.4.5.6.4.3 ACOPLE RAN.RIDG. MECH 300L UL/FM 4" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **30.69**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**25.99**
650010099	ACOPLE RAN.RIDG. MECH 300L UL/FM 4"	und	-	1.0000	25.9900	25.99

Partida: 1.4.5.6.4.4 ACOPLE RAN.FLEX. MECH 300L UL/FM 4" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **33.24**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**28.54**
650010100	ACOPLE RAN.FLEX. MECH 300L UL/FM 4"	und	-	1.0000	28.5400	28.54

Partida: 1.4.5.6.4.5 ACOPLE RAN.RIDG. MECH 300L UL/FM 2" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **18.72**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**14.02**
650010101	ACOPLE RAN.RIDG. MECH 300L UL/FM 2"	und	-	1.0000	14.0200	14.02

Partida: 1.4.5.6.4.6 TEE MECANI.C/ROS. MECH 300L UL/FM 4" X2" (C.12)(I) Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **40.67**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**35.97**
650010102	TEE MECANI.C/ROS. MECH 300L UL/FM 4" X2" (C.12)(I)	und	-	1.0000	35.9700	35.97

Partida: 1.4.5.6.4.7 TEE MECANI.C/ROS. MECH 300L UL/FM 4" X1" (C.12)(I) Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **37.85**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**33.15**
650010103	TEE MECANI.C/ROS. MECH 300L UL/FM 4" X1" (C.12)(I)	und	-	1.0000	33.1500	33.15

Partida: 1.4.5.6.4.8 REDUCCION EXCENTRICA SOLDABLE DE 4"X3" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **50.59**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**45.89**
650010104	REDUCCION EXCENTRICA SOLDABLE DE 4"X3"	und	-	1.0000	45.8900	45.89

Partida: 1.4.5.6.4.9 REDUCCION CONCENTRICA SOLDABLE DE 4"X3" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **49.32**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**44.62**
650010105	REDUCCION CONCENTRICA SOLDABLE DE 4"X3"	und	-	1.0000	44.6200	44.62

Partida: 1.4.5.6.4.10 TAPON RAN. DE 4" C/ORIFICIO DE 1/2" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **23.82**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**19.12**
650010106	TAPON RAN. DE 4" C/ORIFICIO DE 1/2"	und	-	1.0000	19.1200	19.12

Partida: 1.4.5.6.4.11 CODO X90° MECH FE.NE. CLASS150 2" UL/FM Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **14.06**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**9.36**
650010107	CODO X90° MECH FE.NE. CLASS150 2" UL/FM	und	-	1.0000	9.3600	9.36

Partida: 1.4.5.6.4.12 CODO X90° MECH FE.NE. CLASS150 1/2" UL/FM Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **9.16**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**4.46**
650010108	CODO X90° MECH FE.NE. CLASS150 1/2" UL/FM	und	-	1.0000	4.4600	4.46

Partida: 1.4.5.6.4.13 TEE REDUCTORA F/N DE 2"X1"X2" Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **14.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**10.20**
650010109	TEE REDUCTORA F/N DE 2"X1"X2"	und	-	1.0000	10.2000	10.20

Partida: 1.4.5.6.4.14 TEE MECH FE.NE. CLASS150 1/2" UL/FM Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **9.16**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**4.46**
650010110	TEE MECH FE.NE. CLASS150 1/2" UL/FM	und	-	1.0000	4.4600	4.46

Partida: 1.4.5.6.4.15 NIPLE DE 1/2" X 2" GALV Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **8.78**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**4.08**
650010111	NIPLE DE 1/2" X 2" GALV	und	-	1.0000	4.0800	4.08

Partida: 1.4.5.6.4.16 NIPLE DE 1/4"X2" GALV — Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und: **8.78**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**4.08**
650010112	NIPLE DE 1/4"X2" GALV	und	-	1.0000	4.0800	4.08

Partida: 1.4.5.6.4.17 R.BUSHING MECH FE.NE. CLASS150 1" X1/2" UL/FM — Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und: **13.62**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**8.92**
650010113	R.BUSHING MECH FE.NE. CLASS150 1" X1/2" UL/FM	und	-	1.0000	8.9200	8.92

Partida: 1.4.5.6.4.18 TAMPO HEMBRA ROSCADO DE 1/4" — Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und: **9.16**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**4.46**
650010116	TAMPO HEMBRA ROSCADO DE 1/4"	und	-	1.0000	4.4600	4.46

Partida: 1.4.5.6.4.19 BRIDA DE 250 MM DE DIAMETRO PARA TUBOS COMUNICANTES — Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und: **541.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**536.82**
560010008	BRIDA DE 250 MM DE DIAMETRO PARA TUBOS COMUNICANTES	und	-	1.0000	536.8200	536.82

Partida: 1.4.5.6.5.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CONTRAINCENDIO TIPO II — Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und: **1,406.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**541.60**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	8.0000	23.1100	184.88
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	0.5000	4.0000	30.3800	121.52
MATERIALES						**848.67**
300010040	GABINETE METALICO PARA EQUIPO CONTRA INCENDIO DE 77x77x22cm, INCLUYE VIDRIO SEGUN DISEÑO	und	-	1.0000	307.7800	307.78
370011519	CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO	m	-	1.0000	0.3100	0.31
300010336	PITON DE POLICARBONATO DE 1 1/2"	und	-	1.0000	55.4900	55.49
370011521	SEÑALES PREVENTIVAS	und	-	1.0000	10.0000	10.00
370011522	BORRIQUETES O CABALLETE	und	-	1.0000	6.0000	6.00
300010041	MANGUERA CONTRA INCENDIO DE 1 1/2" DE 100 PIES (30 MTS.)	und	-	1.0000	349.0900	349.09
390011524	ALQUILER DE FORMAS METALICAS PARA BUZONES	dia	-	1.0000	120.0000	120.00
EQUIPO						**16.25**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	541.6000	16.25

Partida: 1.4.5.6.5.2 COLGADOR TIPO GOTA UL/FM 4" — Rendimiento:30 und/Día

Costo unitario por und: **85.56**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**14.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**58.08**
490011545	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.	hm	-	1.0000	30.0000	30.00
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	-	1.0000	21.1800	21.18
510010037	COLGADOR TIPO GOTA UL/FM 4"	und	-	1.0000	6.9000	6.90
EQUIPO						**13.48**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	14.0000	0.42
680011358	TUBO DE COBRE TIPO L (T-BLANDO) DE 3/4"	pza	0.5000	0.1333	98.0000	13.06

Partida: 1.4.5.6.5.3 SOPORTE ESCUADRA DE ANGULO DE 2"X2"X1/4" Rendimiento:25 und/Día

Costo unitario por und **450.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
MATERIALES						**433.30**
780011484	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1 1/4"	und	-	2.0000	120.0000	240.00
780011485	VÁLVULA MARIPOSA HIERRO DUCTIL ASTM A-536, 250LB, BRIDADA, UL/FM-4"(150mm)	und	-	2.0000	59.2800	118.56
300010045	SOPORTE ESCUADRA DE ANGULO DE 2"X2"X1/4"	und	-	1.0000	74.7400	74.74
EQUIPO						**0.50**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	16.8100	0.50

Partida: 1.4.5.6.5.4 SOPORTE BANCO DE ANGULO DE 2"X2"X1/4" Rendimiento:25 und/Día

Costo unitario por und **467.85**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
MATERIALES						**450.54**
780011484	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1 1/4"	und	-	2.0000	120.0000	240.00
780011485	VÁLVULA MARIPOSA HIERRO DUCTIL ASTM A-536, 250LB, BRIDADA, UL/FM-4"(150mm)	und	-	2.0000	59.2800	118.56
300010044	SOPORTE BANCO DE ANGULO DE 2"X2"X1/4"	und	-	1.0000	91.9800	91.98
EQUIPO						**0.50**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	16.8100	0.50

Partida: 1.4.5.6.5.5 ABRAZADERA UBOLT DE 4" X 3/8" Rendimiento:25 und/Día

Costo unitario por und **382.77**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
MATERIALES						**365.46**
780011484	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1 1/4"	und	-	2.0000	120.0000	240.00
780011485	VÁLVULA MARIPOSA HIERRO DUCTIL ASTM A-536, 250LB, BRIDADA, UL/FM-4"(150mm)	und	-	2.0000	59.2800	118.56
710010005	ABRAZADERA UBOLT DE 4" X 3/8"	und	-	1.0000	6.9000	6.90
EQUIPO						**0.50**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	16.8100	0.50

Partida: 1.4.5.6.5.6 ABRAZADERA UBOLT DE 2" X 3/8" Rendimiento:25 und/Día

Costo unitario por und **381.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.81**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
MATERIALES						**364.30**
780011484	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 1 1/4"	und	-	2.0000	120.0000	240.00
780011485	VÁLVULA MARIPOSA HIERRO DUCTIL ASTM A-536, 250LB, BRIDADA, UL/FM-4"(150mm)	und	-	2.0000	59.2800	118.56
710010006	ABRAZADERA UBOLT DE 2" X 3/8"	und	-	1.0000	5.7400	5.74
EQUIPO						**0.50**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	16.8100	0.50

Partida: 1.4.5.7.1.1.1 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 2 1/2" Rendimiento:9 m/Día

Costo unitario por m **116.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**89.70**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0100	2.5400	0.03
650011331	TUBO DE FIERRO GALVANIZADO Ø 2 1/2"	m	-	1.0500	85.4000	89.67
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.4.5.7.1.1.2 TUBO DE AGUA C-10 Ø2" Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **28.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**24.05**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0040	450.0000	1.80
720011364	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 2"	m	-	1.0500	21.1900	22.25
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.5.7.1.2.1 CODO PVC SAP 2 1/2" x 90º PARA AGUA Rendimiento:60 und/Día

Costo unitario por und **12.84**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**3.92**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
MATERIALES						**8.80**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
720011414	CODO PVC SAP 2 1/2" x 90° PARA AGUA	pza	-	1.0000	7.9000	7.90
EQUIPO						**0.12**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	3.9200	0.12

Partida: 1.4.5.7.1.2.2 UNION UNIVERSAL PVC SAP 2 1/2 Rendimiento:60 und/Día

Costo unitario por und **11.74**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**3.92**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
MATERIALES						**7.70**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720011379	UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 2 1/2"	und	-	1.0000	6.3500	6.35
EQUIPO						**0.12**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	3.9200	0.12

Partida: 1.4.5.7.1.2.3 ABRAZADERA Ø21/2" Rendimiento:25 und/Día

Costo unitario por und **14.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**9.41**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
MATERIALES						**5.20**
650011330	ABRAZADERA DE FO.GO. DE 2 1/2" ABRAZADERA Ø2 1/2"	und	-	1.0000	5.2000	5.20
EQUIPO						**0.28**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	9.4100	0.28

Partida: 1.4.5.7.1.2.4 CODO PVC SAP 2" x 90º PARA AGUA Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **8.39**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**3.55**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0200	2.5400	0.05
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
720011406	CODO PVC SAP 2" x 90°	pza	-	1.0000	2.6000	2.60
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.5.7.1.2.5 TEE PVC SAP Ø 2" PARA AGUA — Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **29.74**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**24.90**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
720011387	TEE PVC SAP 2"	pza	-	1.0000	24.0000	24.00
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.5.7.1.2.6 UNION UNIVERSAL PVC SAP 2" — Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **11.82**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**6.98**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720011378	UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 2"	und	-	1.0000	5.6300	5.63
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.5.7.1.3.1 VALVULA COMPUERTA Ø21/2" — Rendimiento:6 und/Día

Costo unitario por und **136.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**39.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.4000	39.20
MATERIALES						**95.76**
780011486	VALVULA COMPUERTA BRONCE 2"	und	-	1.0000	95.7600	95.76
EQUIPO						**1.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	39.2000	1.18

Partida: 1.4.5.7.1.3.2 VALVULA FLOTADORA Ø 2 1/2 — Rendimiento:6 und/Día

Costo unitario por und **135.66**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**39.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.4000	39.20
MATERIALES						**95.28**
300010001	VALVULA FLOTADORA 2 1/2"	und	-	1.0000	95.2800	95.28
EQUIPO						**1.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	39.2000	1.18

Partida: 1.4.5.7.1.3.3 VALVULA CHECK DE 2" — Rendimiento:6 und/Día

Costo unitario por und **93.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**39.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.4000	39.20
MATERIALES						**52.93**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0500	2.5400	0.13
770011470	VALVULA CHECK DE BRONCE DE 2"	und	-	1.0000	52.8000	52.80
EQUIPO						**1.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	39.2000	1.18

Partida: 1.4.5.7.1.3.4 VALVULA CHECK DE 2 1/2" — Rendimiento:6 und/Día

Costo unitario por und **105.09**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**39.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.4000	39.20
MATERIALES						**64.71**
020010888	VÁLVULA CHECK DE BRONCE 2 1/2"	und	-	1.0000	64.5800	64.58
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.0500	2.5400	0.13
EQUIPO						**1.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	39.2000	1.18

Partida: 1.4.5.7.1.3.5 BRIDA ROMPE AGUA Ø 2" Rendimiento:7 und/Día

Costo unitario por und **41.13**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.60**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.1429	29.4000	33.60
MATERIALES						**6.52**
560010001	BRIDA ROMPE AGUA DE F°G° DE 2"	und	-	1.0000	6.5200	6.52
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6000	1.01

Partida: 1.4.5.7.2.1.1 TUBO DE AGUA C-10 Ø2 1/2" Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **9.22**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**4.38**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0040	450.0000	1.80
720011365	TUBERIA PVC SAP C-10 DE 2 1/2"	m	-	0.2500	10.3000	2.58
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.5.7.2.2.1 CODO PVC SAP 2 1/2" x 90º PARA AGUA Rendimiento:60 pza/Día

Costo unitario por pza **12.84**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**3.92**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
MATERIALES						**8.80**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
720011414	CODO PVC SAP 2 1/2" x 90° PARA AGUA	pza	-	1.0000	7.9000	7.90
EQUIPO						**0.12**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	3.9200	0.12

Partida: 1.4.5.7.2.2.2 TEE PVC SAP Ø 2 1/2" PARA AGUA Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **35.58**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**30.74**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
720011388	TEE PVC SAP 2 1/2"	pza	-	1.0000	29.8400	29.84
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.5.7.2.2.3 UNION UNIVERSAL PVC SAP 2 1/2" Rendimiento:60 und/Día

Costo unitario por und **11.74**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**3.92**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
MATERIALES						**7.70**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0030	450.0000	1.35
720011379	UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 2 1/2"	und	-	1.0000	6.3500	6.35
EQUIPO						**0.12**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	3.9200	0.12

Partida: 1.4.5.7.2.2.4 EMBUDO CON REDUCCION 3" A 2 1/2" PARA AGUA Rendimiento:6 und/Día

Costo unitario por und **48.77**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**39.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.4000	39.20
MATERIALES						**8.39**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0060	450.0000	2.70
650011343	EMBUDO CON REDUCCION 3" A 2 1/2"	und	-	1.0000	5.6900	5.69
EQUIPO						**1.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	39.2000	1.18

Partida: 1.4.5.7.2.2.5 SOMBRERO PARA VENTILACION Ø 2 1/2" PARA AGUA — Rendimiento:6 und/Día

Costo unitario por und **49.13**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**39.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.4000	39.20
MATERIALES						**8.75**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0050	450.0000	2.25
730011457	SOMBRERO DE VENTILACION PVC DS-CP 2 1/2"	pza	-	1.0000	6.5000	6.50
EQUIPO						**1.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	39.2000	1.18

Partida: 1.4.5.7.2.3.1 INSTALACION HIDRAULICA DE ACCESORIOS DE CISTERN Y TANQUE ELEVADO — Rendimiento:1 GLB/Día

Costo unitario por GLB **1,500.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,500.00**
390011185	INSTALACION HIDRAULICA DE ACCESORIOS DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO		-	1.0000	1,500.0000	1,500.00

Partida: 1.4.5.7.2.4.1 ABRAZADERA TIPO I DE PLATINA 4"x1/4" INC. PERNO 3"x5/8" SEGUN DISEÑO — Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **52.21**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**40.10**
020010874	PERNO GALVANIZADO DE 5/8" x 3"	pza	-	2.0000	5.2000	10.40
260011052	TUERCA GALVANIZADA DE 5/8"	pza	-	2.0000	3.2000	6.40
560011316	ARANDELA GALVANIZADA A PRESION DE 5/8"	pza	-	2.0000	5.6500	11.30
650011341	ABRAZADERA DE PLATINA DE 4"x1/4" SEGUN DISEÑO	und	-	1.0000	12.0000	12.00
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.4.5.7.2.4.2 ANGULO METALICO TIPO L - 4" x 4" x 1/4" — Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **163.82**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**158.98**
510011265	ANGULAR 4*4*3/16"	m	-	1.0500	151.4100	158.98
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.4.5.7.2.4.3 IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION P/TUBERIA - AGUA CALIENTE 1/2" - 1 1/2" — Rendimiento:300 m/Día

Costo unitario por m **16.78**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**16.78**
430011222	SEÑAL PARA TUBERIA AGUA CALIENTE	m	-	1.0500	15.9800	16.78

Partida: 1.4.5.7.2.4.4 IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION P/TUBERIA - AGUA CALIENTE 2" - 4" — Rendimiento:300 m/Día

Costo unitario por m **16.78**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**16.78**
430011222	SEÑAL PARA TUBERIA AGUA CALIENTE	m	-	1.0500	15.9800	16.78

Partida: 1.4.5.7.2.5.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE AGUA CALIENTE — Rendimiento:30 GLB/Día

Costo unitario por GLB **1,500.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,500.00**
390011206	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS PARA AGUA CALIENTE		-	1.0000	1,500.000	1,500.00

Partida: 1.4.5.7.2.5.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR A GAS, POT.=2.25KW, PROD.=3.8 LPS. 55°C - 100PSI — Rendimiento:30 GLB/Día

Costo unitario por GLB **2,000.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,000.00**
390011202	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR A GAS, POT.=2.25KW, PROD.=3.8 LPS. 55°C - 100PSI	und	-	1.0000	2,000.0000	2,000.00

Partida: 1.4.5.7.2.5.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR A GAS, POT.=2.18KW, PROD.=1.35 LPS. 80°C - 100PSI — Rendimiento:30 GLB/Día

Costo unitario por GLB **2,000.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,000.00**
390011203	SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR A GAS, POT.=2.18KW, PROD.=1.35 LPS. 80°C - 100PSI	und	-	1.0000	2,000.0000	2,000.00

Partida: 1.4.5.7.2.5.4 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE, CAP.=260 GAL. 80°C -100PSI — Rendimiento:1 GLB/Día

Costo unitario por GLB **2,500.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,500.00**
390011204	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE, CAP.=260 GAL. 80°C - 100PSI	und	-	1.0000	2,500.0000	2,500.00

Partida: 1.4.5.7.2.5.5 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE, CAP.=450 GAL. 55°C - 100PSI — Rendimiento:1 GLB/Día

Costo unitario por GLB **2,500.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2,500.00**
390011205	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE, CAP.=450 GAL. 55°C - 100PSI	und	-	1.0000	2,500.0000	2,500.00

Partida: 1.4.5.7.2.6.1 PRUEBA HIDRAULICA DE AGUA CALIENTE — Rendimiento:200 m/Día

Costo unitario por m **2.44**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**1.18**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	29.4000	1.18
MATERIALES						**0.42**
390011178	AGUA	m³	-	0.0840	5.0000	0.42
EQUIPO						**0.84**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	1.1800	0.04
480011526	CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500	hm	0.1000	0.0040	200.2200	0.80

Partida: 1.4.5.7.2.6.2 PRUEBA HIDRAULICA DE AGUA FRIA — Rendimiento:200 m/Día

Costo unitario por m **2.44**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**1.18**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	29.4000	1.18
MATERIALES						**0.42**
390011178	AGUA	m³	-	0.0840	5.0000	0.42
EQUIPO						**0.84**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	1.1800	0.04
480011526	CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 1,500	hm	0.1000	0.0040	200.2200	0.80

Partida: 1.5.1.1.1 SALIDA DE ALUMBRADO DE TECHO — Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **52.85**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**16.51**
120010961	CAJA OCTOGONAL F° G° PESADA 100 X 50mm	und	-	1.0000	3.8100	3.81
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.1.1.2 SALIDA DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARED Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **52.85**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**16.51**
120010961	CAJA OCTOGONAL F° G° PESADA 100 X 50mm	und	-	1.0000	3.8100	3.81
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.1.1.3 SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.1.1.4 SALIDA INTERRUPTOR DOBLE Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.1.1.5 SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.1.1.6 SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE CONMUTACION Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.1.2.1 SALIDA TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO CON L/T h=0.40 Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.1.2.2 SALIDA TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO CON L/T A PA h=1.20 Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.1.2.3 SALIDA TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO (ESTABILIZADO PARED Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.1.3.1 SALIDA PARA SECADORA DE MANOS Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **79.56**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**49.28**
120010962	CAJA CUADRADA F° G° PES.. 100 x 100 x 100 mm.	und	-	1.0000	10.5000	10.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.3000	21.1900	6.36
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0100	450.0000	4.50
720011396	UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 20 MM	pza	-	2.0000	0.9000	1.80
740010001	TUBO PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	m	-	6.0000	4.0000	24.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
740011466	CONEXION A CAJA PVC SAP 20 MM	pza	-	2.0000	0.2700	0.54
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.5.1.4.1 TUBERIA PVC SAP ELECTRICAS DE Ø20mm Rendimiento:280 m/Día

Costo unitario por m **2.81**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0286	29.4000	0.84
MATERIALES						**1.94**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
800011488	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA, Ø=20 mmx3m	pza	-	0.3500	2.9800	1.04
EQUIPO						**0.03**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.8400	0.03

Partida: 1.5.1.4.2 TUBERIA CONDUIT EMT DE 20mm Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **28.41**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.26**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.1600	23.1100	3.70
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1600	30.3800	4.86
MATERIALES						**14.75**
720010012	TUBERIA CONDUIT EMT PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 20MM. (3/4") Xx3m	pza	-	0.3500	35.0000	12.25
300020024	UNION DE 3/4 CONDUIT	und	-	1.0000	2.5000	2.50
EQUIPO						**0.40**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.2600	0.40

Partida: 1.5.1.5.1 CABLE NH-80/2.5mm2 Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **11.04**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**6.05**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.1600	23.1100	3.70
MATERIALES						**4.81**
180011028	CABLE NH-80/2.5mm2	m	-	1.0500	4.5800	4.81
EQUIPO						**0.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	6.0500	0.18

Partida: 1.5.1.5.2 CABLE NH-80/4mm2 Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **29.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**6.05**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.1600	23.1100	3.70
MATERIALES						**23.40**
180011029	CABLE NH-80/4mm2	m	-	4.1200	5.6800	23.40
EQUIPO						**0.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	6.0500	0.18

Partida: 1.5.1.5.3 CABLE CPT/2.5mm2 Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **25.13**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**14.75**
060010915	CABLE CPT/2.5mm2	m	-	4.1200	3.5800	14.75
EQUIPO						**0.30**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.0800	0.30

Partida: 1.5.1.5.4 CABLE CPT/4mm2 Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **29.25**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**18.87**
060010916	CABLE CPT/4mm2	m	-	4.1200	4.5800	18.87
EQUIPO						**0.30**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.0800	0.30

Partida: 1.5.1.6.1 CAJA DE F°G° CUADRADA 150x150x70mm

Rendimiento:6 und/Día

Costo unitario por und **58.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**39.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.4000	39.20
MATERIALES						**18.52**
120010954	CAJA DE F° G° 150x150x70mm CON TAPA METALICA	pza	-	1.0000	18.5200	18.52
EQUIPO						**1.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	39.2000	1.18

Partida: 1.5.1.7.1.1 TG-104, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 1Ø - 32 polos - CM - ADOSADO - RAL 7032 - IP65 (CAJA MOLDEADA MANDIL Y PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **4,908.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**4,666.57**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.000 0	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	16.0000	131.2700	2,100.32
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	16.0000	32.5000	520.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.1.7.2.1 TD-101, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 3 - 18 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **4,908.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**4,666.57**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.000 0	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	16.0000	131.2700	2,100.32
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	16.0000	32.5000	520.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.1.7.2.2 TD-102, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 3 - 18 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **3,762.44**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**3,520.18**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.000 0	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	9.0000	131.2700	1,181.43
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	9.0000	32.5000	292.50
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.1.7.2.3 TD-103, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 3 - 18 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **3,762.44**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**3,520.18**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.000 0	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	9.0000	131.2700	1,181.43
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	9.0000	32.5000	292.50
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.1.7.2.4 TD-204, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 1Ø - 18 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **3,762.44**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**3,520.18**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	9.0000	131.2700	1,181.43
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	9.0000	32.5000	292.50
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.1.7.2.5 THAVC RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 3 - 18 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **3,762.44**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**3,520.18**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	9.0000	131.2700	1,181.43
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	9.0000	32.5000	292.50
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.1.7.2.6 TRX, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 3 - 12 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **3,271.13**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**3,028.87**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	6.0000	131.2700	787.62
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	6.0000	32.5000	195.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.1.7.2.7 TES-101, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T.,380/22 0V - 60 Hz - 3 - 12 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,943.59**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**2,701.33**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	4.0000	131.2700	525.08
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	4.0000	32.5000	130.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.1.7.2.8 TES-102, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T.,380/22 0V - 60 Hz - 3 - 12 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,943.59**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**2,701.33**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	4.0000	131.2700	525.08
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	4.0000	32.5000	130.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.1.7.2.9 TES-103, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T.,380/22 0V - 60 Hz - 3 - 08 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,616.05**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**2,373.79**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	2.0000	131.2700	262.54
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	2.0000	32.5000	65.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.1.7.2.10 STEE,-A1 RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T.,380/22 0V - 60 Hz - 3 - 12 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,616.05**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**2,373.79**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	2.0000	131.2700	262.54
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	2.0000	32.5000	65.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.1.8.1 INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA 3x250 AMP

Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **1,312.11**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**1,300.00**
110010019	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x250A, 50kA.	und	-	1.0000	1,300.000	1,300.00
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.1.8.2 INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA 3x44.1-63A, 50kA

Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **835.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**823.52**
120010981	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x44.1-63A, 50kA.	und	-	1.0000	823.5200	823.52
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.1.8.3 INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA 3x 32 AMP Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **810.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**798.50**
110010014	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x32A, 50kA.	und	-	1.0000	798.5000	798.50
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.1.8.4 INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA 3x 25 AMP Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **757.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**745.60**
110010015	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x25A, 50kA.	und	-	1.0000	745.6000	745.60
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.1.8.5 INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA 3x 20 AMP Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **722.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**710.60**
110010016	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x20A, 50kA.	und	-	1.0000	710.6000	710.60
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.1.8.6 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X40 A, 20 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **247.09**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**234.98**
120010995	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X40 A, 20 KA	und	-	1.0000	234.9800	234.98
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.1.8.7 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X32 A, 20 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **239.86**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**227.75**
120010996	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X32 A, 20 KA	und	-	1.0000	227.7500	227.75
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.1.8.8 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X25 A, 20 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **221.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**209.50**
110010010	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X25 A, 20 KA	und	-	1.0000	209.5000	209.50
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.1.8.9 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X20 A, 20 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **210.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**198.50**
110010011	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X20 A, 20 KA	und	-	1.0000	198.5000	198.50
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.1.8.10 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X25 A, 10 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **30.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**18.60**
110010012	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X20 A, 10 KA	und	-	1.0000	18.6000	18.60
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.1.8.11 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X20 A, 10 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **27.47**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**15.36**
120011001	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X20 A, 10 KA	und	-	1.0000	15.3600	15.36
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.1.8.12 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X16 A, 10 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **26.47**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**14.36**
120011002	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X16 A, 10 KA	und	-	1.0000	14.3600	14.36
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.1.8.13 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A, 30mA, 220V Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **111.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**99.16**
120011003	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A, 30mA, 220V	und	-	1.0000	99.1600	99.16
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.1.9.1 ARTEFACTO TIPO 1 (LUMINARIA LED RECTANGULAR DE 120x30cm PARA EMPOTRAR Y/O SUSPENDER TIPO PANEL LED, 48 W Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und **205.56**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**58.80**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.4000	58.80
MATERIALES						**145.00**
110010004	ARTEFACTO TIPO 1 (LUMINARIA LED RECTANGULAR DE 120x30cm PARA EMPOTRAR Y/O SUSPENDER TIPO PANEL LED, 48 W	und	-	1.0000	145.0000	145.00
EQUIPO						**1.76**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	58.8000	1.76

Partida: 1.5.1.9.2 ARTEFACTO TIPO 3 LUMINARIA LED CIRCULAR DE D=20cm, PARA EMPOTRAR Y/O ADOSAR TIPO PANEL LED, 18 W

Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **72.78**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**42.50**
110010006	ARTEFACTO TIPO 3 LUMINARIA LED CIRCULAR DE D=20cm, PARA EMPOTRAR Y/O ADOSAR TIPO PANEL LED, 18 W	und	-	1.0000	42.5000	42.50
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.5.1.9.3 ARTEFACTO TIPO 4 (LUMINARIA LED RECTANGULAR DE 120x15cm PARA SUSPENDER Y/O ADOSAR TIPO HERMETICA LED, 220V/ 60Hz, IP-66, 39W, 4400lm)

Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **210.18**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**179.90**
180011017	EQUIPO PANEL LED RECTANGULAR DE 120x15cm, 220V, 39w	und	-	1.0000	179.9000	179.90
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.5.1.9.4 ARTEFACTO TIPO LUZ DE EMERGENCIA EN MURO (LUMINARIA LED TIPO LUZ DE EMERGENCIA, AUTONOMIA DE 2 HORAS 220V/ 60Hz, IP-65, PARA ADOSAR, 28W)

Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **251.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**221.35**
180011018	EQUIPO PANEL LED TIPO LUZ DE EMERGENCIA, AUTONOMIA DE 2 HORAS 220V/ 60Hz, 28W	und	-	1.0000	221.3500	221.35
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.5.1.9.5 ARTEFACTO CUADRADO TIPO 2E (LUMINARIA PANEL LED CUADRADA 0.60 x 0.60 m) 36W

Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und **233.46**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**58.80**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.4000	58.80
MATERIALES						**172.90**
110010008	ARTEFACTO CUADRADO TIPO 2E (LUMINARIA PANEL LED CUADRADA 0.60 x 0.60 m) 36W	und	-	1.0000	172.9000	172.90
EQUIPO						**1.76**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	58.8000	1.76

Partida: 1.5.1.9.6 ARTEFACTO TIPO 4 (LUMINARIA LED RECTANGULAR DE 120x15cm PARA SUSPENDER Y/O ADOSAR TIPO HERMETICA LED, 36 W

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **144.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**144.90**
110010009	ARTEFACTO TIPO 4 (LUMINARIA LED RECTANGULAR DE 120x15cm PARA SUSPENDER Y/O ADOSAR TIPO HERMETICA LED, 36 W	und	-	1.0000	144.9000	144.90

Partida: 1.5.1.10.1 INTERRUPTOR SIMPLE 16A. 250V

Rendimiento:9 und/Día

Costo unitario por und **54.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**27.17**
120010967	INTERRUPTOR SIMPLE 16A. 250V	pza	-	1.0000	22.8000	22.80
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0050	450.0000	2.25
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.5.1.10.2 INTERRUPTOR DOBLE 16A. 250V Rendimiento:9 und/Día

Costo unitario por und **61.24**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**34.33**
120010968	INTERRUPTOR DOBLE 16A. 250V	pza	-	1.0000	29.9600	29.96
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0050	450.0000	2.25
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.5.1.10.3 INTERRUPTOR TRIPLE 16A. 250V Rendimiento:9 und/Día

Costo unitario por und **61.15**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**34.24**
120010969	INTERRUPTOR TRIPLE 16A. 250V	pza	-	1.0000	29.8700	29.87
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0050	450.0000	2.25
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.5.1.10.4 INTERRUPTOR SIMPLE CONMUTACION 16A. 250V Rendimiento:9 und/Día

Costo unitario por und **48.47**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**21.56**
120010973	INTERRUPTOR CONMUTACION BTICINO	pza	-	1.0000	17.1900	17.19
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0050	450.0000	2.25
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.5.1.10.5 TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT Rendimiento:15 und/Día

Costo unitario por und **71.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**55.30**
120010965	PLACA DE ALUMINIO ANONIZADO 2 HUECO P/TOMA, SCHUKO	pza	-	1.0000	7.5600	7.56
120010970	TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT	pza	-	1.0000	26.6800	26.68
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.2000	21.1900	4.24
720011396	UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 20 MM	pza	-	3.0000	0.9000	2.70
740010001	TUBO PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	m	-	3.0000	4.0000	12.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
740011466	CONEXION A CAJA PVC SAP 20 MM	pza	-	2.0000	0.2700	0.54
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.5.1.10.6 TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT PA h=1.20 Rendimiento:15 und/Día

Costo unitario por und **71.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**55.30**
120010965	PLACA DE ALUMINIO ANONIZADO 2 HUECO P/TOMA, SCHUKO	pza	-	1.0000	7.5600	7.56
120010970	TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT	pza	-	1.0000	26.6800	26.68
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.2000	21.1900	4.24
720011396	UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 20 MM	pza	-	3.0000	0.9000	2.70
740010001	TUBO PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	m	-	3.0000	4.0000	12.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
740011466	CONEXION A CAJA PVC SAP 20 MM	pza	-	2.0000	0.2700	0.54
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.5.1.10.7 TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO ESTABILIZADO Rendimiento:15 und/Día

Costo unitario por und **107.09**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**90.94**
120010971	TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT ESTABILIZADO	pza	-	1.0000	16.8000	16.80
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	1.0000	21.1900	21.19
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0050	450.0000	2.25
720011369	TUBERIA PVC SAP DE 3/4"	m	-	1.5000	16.9500	25.43
720011374	TUBO CONDUIT F. G. 3/4" (20mm)	m	-	2.5000	5.3300	13.33
720011375	UNION CONDUIT F. G. 3/4" (20mm)	und	-	1.0000	4.3700	4.37
720011376	CURVA CONDUIT F. G. 3/4" (20mm)	und	-	1.0000	2.8000	2.80
720011381	UNION DN: 3/4" PVC-SAP	und	-	2.0000	1.2000	2.40
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	3.0000	0.7900	2.37
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.5.1.11.1.1 ASCENSOR DE 3 PARADAS PARA 8 PASAJEROS Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **105,000.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**105,000.00**
300010037	ASCENSOR DE 3 PARADAS PARA 8 PASAJEROS	und	-	1.0000	105,000.0	105,000.00

Partida: 1.5.1.12.1 POZO DE PUESTA A TIERRA (10 OHMIOS) Rendimiento:0.5 und/Día

Costo unitario por und **2,453.49**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**940.80**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	32.0000	29.4000	940.80
MATERIALES						**1,484.47**
040010896	TIERRA DE CHACRA O VEGETAL	m³	-	3.0000	189.6200	568.86
060010921	CONECTOR PARA VARILLA PUESTA A TIERRA	pza	-	1.0000	8.9000	8.90
270010001	BENTONITA	kg	-	30.0000	16.8600	505.80
290011063	VARILLA DE COBRE COPERWELD 3/4" X 2.40M	pza	-	1.0000	266.9600	266.96
300011145	SOLDADURA ALEACION PLATA (44%), COBRE (30%), ZINC (26%)	kg	-	0.0050	2,200.000	11.00
310011165	CAJA DE CONCRETO C/ TAPA P/POZO DE TIERRA	pza	-	1.0000	32.1500	32.15
300010009	DOSIS QUIMICA THOR-GEL (CAJA X 5 KG)	cja	-	1.1494	79.0000	90.80
EQUIPO						**28.22**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	940.8000	28.22

Partida: 1.5.1.13.1 CERTIFICADOS Y PROTOCOLO DE PRUEBAS: CONTINUIDAD, AISLAMIENTO Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,500.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,500.00**
390011187	PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSION	und	-	1.0000	750.0000	750.00
390011189	PRUEBAS DE CONTINUIDAD EN ALIMENTADORES DE BAJA TENSION	und	-	1.0000	750.0000	750.00

Partida: 1.5.1.13.2 PRUEBAS DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **750.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**750.00**
390011186	PRUEBAS DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	und	-	1.0000	750.0000	750.00

Partida: 1.5.1.14.1 BANDEJA ELECTRICA EN FALSO CIELO RASO Rendimiento: und

Costo unitario por und **117.38**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.26**
470010847	OPERARIO	hh	0.0000	0.5000	29.4000	14.70
470010848	OFICIAL	hh	0.0000	0.5000	23.1100	11.56
MATERIALES						**91.12**
020020136	ESPARRAGO 3/8"x1.00m	und	-	1.0000	16.0000	16.00
020020137	TACO DE EXPANSION 3/8"x2"	und	-	1.0000	1.0000	1.00
560020001	ARANDELA A PRESION DE 3/8"	und	-	2.0000	0.8000	1.60
610020001	RIEL STRUT RANURADO	var	-	0.3400	28.0000	9.52
300020032	BANDEJA TIPO MALLA PORTACABLE 300*65*3000MM	m	-	1.0500	60.0000	63.00

Partida: 1.5.2.1.1 SALIDA DE ALUMBRADO DE TECHO — Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **52.85**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**16.51**
120010961	CAJA OCTOGONAL F° G° PESADA 100 X 50mm	und	-	1.0000	3.8100	3.81
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.2.1.2 SALIDA DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARED — Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **52.85**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**16.51**
120010961	CAJA OCTOGONAL F° G° PESADA 100 X 50mm	und	-	1.0000	3.8100	3.81
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.2.1.3 SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE — Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.2.1.4 SALIDA INTERRUPTOR DOBLE — Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.2.2.1 SALIDA TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO CON L/T h=0.40 — Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.2.2.2 SALIDA TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO CON L/T A PA h=1.20 Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.2.3.1 SALIDA PARA SECADORA DE MANOS Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **79.56**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**49.28**
120010962	CAJA CUADRADA F° G° PES.. 100 x 100 x 100 mm.	und	-	1.0000	10.5000	10.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.3000	21.1900	6.36
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0100	450.0000	4.50
720011396	UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 20 MM	pza	-	2.0000	0.9000	1.80
740010001	TUBO PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	m	-	6.0000	4.0000	24.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
740011466	CONEXION A CAJA PVC SAP 20 MM	pza	-	2.0000	0.2700	0.54
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.5.2.4.1 TUBERIA PVC SAP ELECTRICAS DE Ø20mm Rendimiento:280 m/Día

Costo unitario por m **2.81**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0286	29.4000	0.84
MATERIALES						**1.94**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
800011488	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA, Ø=20 mmx3m	pza	-	0.3500	2.9800	1.04
EQUIPO						**0.03**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.8400	0.03

Partida: 1.5.2.4.2 TUBERIA CONDUIT EMT DE 20mm Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **28.41**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.26**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.1600	23.1100	3.70
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1600	30.3800	4.86
MATERIALES						**14.75**
720010012	TUBERIA CONDUIT EMT PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 20MM. (3/4") Xx3m	pza	-	0.3500	35.0000	12.25
300020024	UNION DE 3/4 CONDUIT	und	-	1.0000	2.5000	2.50
EQUIPO						**0.40**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.2600	0.40

Partida: 1.5.2.5.1 CABLE NH-80/2.5mm2 Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **11.04**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**6.05**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.1600	23.1100	3.70
MATERIALES						**4.81**
180011028	CABLE NH-80/2.5mm2	m	-	1.0500	4.5800	4.81
EQUIPO						**0.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	6.0500	0.18

Partida: 1.5.2.5.2 CABLE NH-80/4mm2 Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **29.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**6.05**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.1600	23.1100	3.70
MATERIALES						**23.40**
180011029	CABLE NH-80/4mm2	m	-	4.1200	5.6800	23.40
EQUIPO						**0.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	6.0500	0.18

Partida: 1.5.2.5.3 CABLE CPT/2.5mm2 Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **25.13**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**14.75**
060010915	CABLE CPT/2.5mm2	m	-	4.1200	3.5800	14.75
EQUIPO						**0.30**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.0800	0.30

Partida: 1.5.2.5.4 CABLE CPT/4mm2 Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **29.25**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**18.87**
060010916	CABLE CPT/4mm2	m	-	4.1200	4.5800	18.87
EQUIPO						**0.30**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.0800	0.30

Partida: 1.5.2.6.1 CAJA DE F°G° CUADRADA 150x150x70mm Rendimiento:6 und/Día

Costo unitario por und **58.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**39.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.4000	39.20
MATERIALES						**18.52**
120010954	CAJA DE F° G° 150x150x70mm CON TAPA METALICA	pza	-	1.0000	18.5200	18.52
EQUIPO						**1.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	39.2000	1.18

Partida: 1.5.2.7.1.1 TG-105, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 1Ø - 32 polos - CM - ADOSADO - RAL 7032 - IP65 (CAJA MOLDEADA MANDIL Y PUERTA ABISAGRADA) Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **4,908.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**4,666.57**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	16.0000	131.2700	2,100.32
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	16.0000	32.5000	520.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.2.8.1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X32 A, 20 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **239.86**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**227.75**
120010996	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X32 A, 20 KA	und	-	1.0000	227.7500	227.75
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.2.8.2 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X25 A, 10 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **30.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**18.60**
110010012	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X20 A, 10 KA	und	-	1.0000	18.6000	18.60
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.2.8.3 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X20 A, 10 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **27.47**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**15.36**
120011001	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X20 A, 10 KA	und	-	1.0000	15.3600	15.36
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.2.8.4 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X16 A, 10 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **26.47**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**14.36**
120011002	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X16 A, 10 KA	und	-	1.0000	14.3600	14.36
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.2.8.5 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A, 30mA, 220V Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **111.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**99.16**
120011003	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A, 30mA, 220V	und	-	1.0000	99.1600	99.16
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.2.9.1 REFLECTORES LED DE 400 WATS Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und **489.56**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**58.80**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.4000	58.80
MATERIALES						**429.00**
110010005	REFLECTORES LED DE 400 WATS	und	-	1.0000	429.0000	429.00
EQUIPO						**1.76**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	58.8000	1.76

Partida: 1.5.2.9.2 ARTEFACTO TIPO 3 LUMINARIA LED CIRCULAR DE D=20cm, PARA EMPOTRAR Y/O ADOSAR TIPO PANEL LED, 18 W

Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **72.78**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**42.50**
110010006	ARTEFACTO TIPO 3 LUMINARIA LED CIRCULAR DE D=20cm, PARA EMPOTRAR Y/O ADOSAR TIPO PANEL LED, 18 W	und	-	1.0000	42.5000	42.50
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.5.2.9.3 ARTEFACTO TIPO LUZ DE EMERGENCIA EN MURO (LUMINARIA LED TIPO LUZ DE EMERGENCIA, AUTONOMIA DE 2 HORAS 220V/ 60Hz, IP-65, PARA ADOSAR, 28W)

Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **251.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**221.35**
180011018	EQUIPO PANEL LED TIPO LUZ DE EMERGENCIA, AUTONOMIA DE 2 HORAS 220V/ 60Hz, 28W	und	-	1.0000	221.3500	221.35
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.5.2.9.4 ARTEFACTO TIPO 4 (LUMINARIA LED RECTANGULAR DE 120x15cm PARA SUSPENDER Y/O ADOSAR TIPO HERMETICA LED, 36 W

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **144.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**144.90**
110010009	ARTEFACTO TIPO 4 (LUMINARIA LED RECTANGULAR DE 120x15cm PARA SUSPENDER Y/O ADOSAR TIPO HERMETICA LED, 36 W	und	-	1.0000	144.9000	144.90

Partida: 1.5.2.10.1 INTERRUPTOR SIMPLE 16A. 250V

Rendimiento:9 und/Día

Costo unitario por und **54.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**27.17**
120010967	INTERRUPTOR SIMPLE 16A. 250V	pza	-	1.0000	22.8000	22.80
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0050	450.0000	2.25
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.5.2.10.2 INTERRUPTOR DOBLE 16A. 250V

Rendimiento:9 und/Día

Costo unitario por und **61.24**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**34.33**
120010968	INTERRUPTOR DOBLE 16A. 250V	pza	-	1.0000	29.9600	29.96
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0050	450.0000	2.25
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.5.2.10.3 TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT

Rendimiento:15 und/Día

Costo unitario por und **71.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**55.30**
120010965	PLACA DE ALUMINIO ANONIZADO 2 HUECO P/TOMA, SCHUKO	pza	-	1.0000	7.5600	7.56
120010970	TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT	pza	-	1.0000	26.6800	26.68
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.2000	21.1900	4.24
720011396	UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 20 MM	pza	-	3.0000	0.9000	2.70
740010001	TUBO PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	m	-	3.0000	4.0000	12.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
740011466	CONEXION A CAJA PVC SAP 20 MM	pza	-	2.0000	0.2700	0.54
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.5.2.10.4 TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT PA h=1.20

Rendimiento:15 und/Día

Costo unitario por und **71.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**55.30**
120010965	PLACA DE ALUMINIO ANONIZADO 2 HUECO P/TOMA, SCHUKO	pza	-	1.0000	7.5600	7.56
120010970	TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT	pza	-	1.0000	26.6800	26.68
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.2000	21.1900	4.24
720011396	UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 20 MM	pza	-	3.0000	0.9000	2.70
740010001	TUBO PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	m	-	3.0000	4.0000	12.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
740011466	CONEXION A CAJA PVC SAP 20 MM	pza	-	2.0000	0.2700	0.54
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.5.2.11.1 POZO DE PUESTA A TIERRA (10 OHMIOS)

Rendimiento:0.5 und/Día

Costo unitario por und **2,453.49**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**940.80**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	32.0000	29.4000	940.80
MATERIALES						**1,484.47**
040010896	TIERRA DE CHACRA O VEGETAL	m³	-	3.0000	189.6200	568.86
060010921	CONECTOR PARA VARILLA PUESTA A TIERRA	pza	-	1.0000	8.9000	8.90
270010001	BENTONITA	kg	-	30.0000	16.8600	505.80
290011063	VARILLA DE COBRE COPERWELD 3/4" X 2.40M	pza	-	1.0000	266.9600	266.96
300011145	SOLDADURA ALEACION PLATA (44%), COBRE (30%), ZINC (26%)	kg	-	0.0050	2,200.000	11.00
310011165	CAJA DE CONCRETO C/ TAPA P/POZO DE TIERRA	pza	-	1.0000	32.1500	32.15
300010009	DOSIS QUIMICA THOR-GEL (CAJA X 5 KG)	cja	-	1.1494	79.0000	90.80
EQUIPO						**28.22**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	940.8000	28.22

Partida: 1.5.2.12.1 CERTIFICADOS Y PROTOCOLO DE PRUEBAS: CONTINUIDAD, AISLAMIENTO

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,500.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,500.00**
390011187	PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSION	und	-	1.0000	750.0000	750.00
390011189	PRUEBAS DE CONTINUIDAD EN ALIMENTADORES DE BAJA TENSION	und	-	1.0000	750.0000	750.00

Partida: 1.5.2.12.2 PRUEBAS DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **750.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**750.00**
390011186	PRUEBAS DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	und	-	1.0000	750.0000	750.00

Partida: 1.5.2.13.1 BANDEJA ELECTRICA EN FALSO CIELO RASO Rendimiento: und

Costo unitario por und **117.38**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.26**
470010847	OPERARIO	hh	0.0000	0.5000	29.4000	14.70
470010848	OFICIAL	hh	0.0000	0.5000	23.1100	11.56
MATERIALES						**91.12**
020020136	ESPARRAGO 3/8"x1.00m	und	-	1.0000	16.0000	16.00
020020137	TACO DE EXPANSION 3/8"x2"	und	-	1.0000	1.0000	1.00
560020001	ARANDELA A PRESION DE 3/8"	und	-	2.0000	0.8000	1.60
610020001	RIEL STRUT RANURADO	var	-	0.3400	28.0000	9.52
300020032	BANDEJA TIPO MALLA PORTACABLE 300*65*3000MM	m	-	1.0500	60.0000	63.00

Partida: 1.5.3.1.1 SALIDA DE ALUMBRADO DE TECHO Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **52.85**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**16.51**
120010961	CAJA OCTOGONAL F° G° PESADA 100 X 50mm	und	-	1.0000	3.8100	3.81
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.3.1.2 SALIDA DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARED Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **52.85**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**16.51**
120010961	CAJA OCTOGONAL F° G° PESADA 100 X 50mm	und	-	1.0000	3.8100	3.81
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.3.1.3 SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.3.1.4 SALIDA INTERRUPTOR DOBLE Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.3.2.1 SALIDA TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO CON L/T h=0.40 Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.3.2.2 SALIDA TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO CON L/T A PA h=1.20 Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.3.2.3 SALIDA TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO (ESTABILIZADO PARED Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.3.3.1 TUBERIA PVC SAP ELECTRICAS DE Ø20mm Rendimiento:280 m/Día

Costo unitario por m **2.81**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0286	29.4000	0.84
MATERIALES						**1.94**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
800011488	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA, Ø=20 mmx3m	pza	-	0.3500	2.9800	1.04
EQUIPO						**0.03**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.8400	0.03

Partida: 1.5.3.3.2 TUBERIA CONDUIT EMT DE 20mm Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **28.41**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.26**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.1600	23.1100	3.70
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1600	30.3800	4.86
MATERIALES						**14.75**
720010012	TUBERIA CONDUIT EMT PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 20MM. (3/4") Xx3m	pza	-	0.3500	35.0000	12.25
300020024	UNION DE 3/4 CONDUIT	und	-	1.0000	2.5000	2.50
EQUIPO						**0.40**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.2600	0.40

Partida: 1.5.3.4.1 CABLE NH-80/2.5mm2 Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **11.04**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**6.05**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.1600	23.1100	3.70
MATERIALES						**4.81**
180011028	CABLE NH-80/2.5mm2	m	-	1.0500	4.5800	4.81
EQUIPO						**0.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	6.0500	0.18

Partida: 1.5.3.4.2 CABLE NH-80/4mm2 Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **29.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**6.05**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.1600	23.1100	3.70
MATERIALES						**23.40**
180011029	CABLE NH-80/4mm2	m	-	4.1200	5.6800	23.40
EQUIPO						**0.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	6.0500	0.18

Partida: 1.5.3.4.3 CABLE CPT/2.5mm2 Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **25.13**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**14.75**
060010915	CABLE CPT/2.5mm2	m	-	4.1200	3.5800	14.75
EQUIPO						**0.30**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.0800	0.30

Partida: 1.5.3.4.4 CABLE CPT/4mm2 Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **29.25**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**18.87**
060010916	CABLE CPT/4mm2	m	-	4.1200	4.5800	18.87
EQUIPO						**0.30**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.0800	0.30

Partida: 1.5.3.5.1 CAJA DE F°G° CUADRADA 100x100x70mm Rendimiento:6 und/Día

Costo unitario por und **48.38**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**39.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.4000	39.20
MATERIALES						**8.00**
120010953	CAJA DE F° G° 100x100x70mm CON TAPA METALICA	pza	-	1.0000	8.0000	8.00
EQUIPO						**1.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	39.2000	1.18

Partida: 1.5.3.5.2 CAJA DE F°G° CUADRADA 150x150x70mm Rendimiento:6 und/Día

Costo unitario por und **58.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**39.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.4000	39.20
MATERIALES						**18.52**
120010954	CAJA DE F° G° 150x150x70mm CON TAPA METALICA	pza	-	1.0000	18.5200	18.52
EQUIPO						**1.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	39.2000	1.18

Partida: 1.5.3.6.1.1 TG-106, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 1Ø - 32 polos - CM - ADOSADO - RAL 7032 - IP65 (CAJA MOLDEADA MANDIL Y PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **4,908.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**4,666.57**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	16.0000	131.2700	2,100.32
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	16.0000	32.5000	520.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.3.6.2.1 TD-301 RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 3 - 18 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **3,762.44**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**3,520.18**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	9.0000	131.2700	1,181.43
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	9.0000	32.5000	292.50
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.3.6.2.2 TD-302 RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 3 - 18 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,943.59**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**2,701.33**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	4.0000	131.2700	525.08
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	4.0000	32.5000	130.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.3.6.2.3 TD-303 RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 3 - 18 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **3,762.44**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**3,520.18**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	9.0000	131.2700	1,181.43
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	9.0000	32.5000	292.50
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.3.6.2.4 TES-301, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T.,380/22 0V - 60 Hz - 3 - 12 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,616.05**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**2,373.79**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	2.0000	131.2700	262.54
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	2.0000	32.5000	65.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.3.6.2.5 TES-302, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T.,380/22 0V - 60 Hz - 3 - 12 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,616.05**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**2,373.79**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	2.0000	131.2700	262.54
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	2.0000	32.5000	65.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.3.6.2.6 TES-303, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T.,380/22 0V - 60 Hz - 3 - 12 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,616.05**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**2,373.79**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	2.0000	131.2700	262.54
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	2.0000	32.5000	65.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.3.6.2.7 STEE,-B1 RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T.,380/22 0V - 60 Hz - 3 - 12 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,616.05**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**2,373.79**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	2.0000	131.2700	262.54
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	2.0000	32.5000	65.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.3.7.1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X80 A, 20 KA

Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **377.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**365.60**
120010992	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X80 A, 20 KA	und	-	1.0000	365.6000	365.60
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.3.7.2 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X40 A, 20 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **247.09**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**234.98**
120010995	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X40 A, 20 KA	und	-	1.0000	234.9800	234.98
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.3.7.3 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X25 A, 20 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **221.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**209.50**
110010010	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X25 A, 20 KA	und	-	1.0000	209.5000	209.50
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.3.7.4 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X20 A, 20 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **210.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**198.50**
110010011	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X20 A, 20 KA	und	-	1.0000	198.5000	198.50
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.3.7.5 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X25 A, 10 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **30.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**18.60**
110010012	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X20 A, 10 KA	und	-	1.0000	18.6000	18.60
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.3.7.6 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X20 A, 10 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **27.47**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**15.36**
120011001	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X20 A, 10 KA	und	-	1.0000	15.3600	15.36
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.3.7.7 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X16 A, 10 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **26.47**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**14.36**
120011002	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X16 A, 10 KA	und	-	1.0000	14.3600	14.36
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.3.7.8 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A, 30mA, 220V — Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und: **111.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**99.16**
120011003	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A, 30mA, 220V	und	-	1.0000	99.1600	99.16
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.3.8.1 ARTEFACTO TIPO 3 LUMINARIA LED CIRCULAR DE D=20cm, PARA EMPOTRAR Y/O ADOSAR TIPO PANEL LED, 18 W — Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und: **72.78**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**42.50**
110010006	ARTEFACTO TIPO 3 LUMINARIA LED CIRCULAR DE D=20cm, PARA EMPOTRAR Y/O ADOSAR TIPO PANEL LED, 18 W	und	-	1.0000	42.5000	42.50
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.5.3.8.2 ARTEFACTO TIPO LUZ DE EMERGENCIA EN MURO (LUMINARIA LED TIPO LUZ DE EMERGENCIA, AUTONOMIA DE 2 HORAS 220V/ 60Hz, IP-65, PARA ADOSAR, 28W) — Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und: **251.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**221.35**
180011018	EQUIPO PANEL LED TIPO LUZ DE EMERGENCIA, AUTONOMIA DE 2 HORAS 220V/ 60Hz, 28W	und	-	1.0000	221.3500	221.35
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.5.3.8.3 ARTEFACTO CUADRADO TIPO 2E (LUMINARIA PANEL LED CUADRADA 0.60 x 0.60 m) 36W — Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und: **233.46**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**58.80**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.4000	58.80
MATERIALES						**172.90**
110010008	ARTEFACTO CUADRADO TIPO 2E (LUMINARIA PANEL LED CUADRADA 0.60 x 0.60 m) 36W	und	-	1.0000	172.9000	172.90
EQUIPO						**1.76**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	58.8000	1.76

Partida: 1.5.3.8.4 ARTEFACTO TIPO 4 (LUMINARIA LED RECTANGULAR DE 120x15cm PARA SUSPENDER Y/O ADOSAR TIPO HERMETICA LED, 36 W — Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und: **144.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**144.90**
110010009	ARTEFACTO TIPO 4 (LUMINARIA LED RECTANGULAR DE 120x15cm PARA SUSPENDER Y/O ADOSAR TIPO HERMETICA LED, 36 W	und	-	1.0000	144.9000	144.90

Partida: 1.5.3.9.1 INTERRUPTOR SIMPLE 16A. 250V — Rendimiento:9 und/Día

Costo unitario por und: **54.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**27.17**
120010967	INTERRUPTOR SIMPLE 16A. 250V	pza	-	1.0000	22.8000	22.80
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0050	450.0000	2.25
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.5.3.9.2 INTERRUPTOR DOBLE 16A. 250V Rendimiento:9 und/Día

Costo unitario por und **61.24**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**34.33**
120010968	INTERRUPTOR DOBLE 16A. 250V	pza	-	1.0000	29.9600	29.96
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0050	450.0000	2.25
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.5.3.9.3 TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT Rendimiento:15 und/Día

Costo unitario por und **71.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**55.30**
120010965	PLACA DE ALUMINIO ANONIZADO 2 HUECO P/TOMA, SCHUKO	pza	-	1.0000	7.5600	7.56
120010970	TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT	pza	-	1.0000	26.6800	26.68
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.2000	21.1900	4.24
720011396	UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 20 MM	pza	-	3.0000	0.9000	2.70
740010001	TUBO PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	m	-	3.0000	4.0000	12.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
740011466	CONEXION A CAJA PVC SAP 20 MM	pza	-	2.0000	0.2700	0.54
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.5.3.9.4 TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT PA h=1.20 Rendimiento:15 und/Día

Costo unitario por und **71.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**55.30**
120010965	PLACA DE ALUMINIO ANONIZADO 2 HUECO P/TOMA, SCHUKO	pza	-	1.0000	7.5600	7.56
120010970	TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT	pza	-	1.0000	26.6800	26.68
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.2000	21.1900	4.24
720011396	UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 20 MM	pza	-	3.0000	0.9000	2.70
740010001	TUBO PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	m	-	3.0000	4.0000	12.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
740011466	CONEXION A CAJA PVC SAP 20 MM	pza	-	2.0000	0.2700	0.54
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.5.3.9.5 TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO ESTABILIZADO Rendimiento:15 und/Día

Costo unitario por und **107.09**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**90.94**
120010971	TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT ESTABILIZADO	pza	-	1.0000	16.8000	16.80
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	1.0000	21.1900	21.19
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0050	450.0000	2.25
720011369	TUBERIA PVC SAP DE 3/4"	m	-	1.5000	16.9500	25.43
720011374	TUBO CONDUIT F. G. 3/4" (20mm)	m	-	2.5000	5.3300	13.33
720011375	UNION CONDUIT F. G. 3/4" (20mm)	und	-	1.0000	4.3700	4.37
720011376	CURVA CONDUIT F. G. 3/4" (20mm)	und	-	1.0000	2.8000	2.80
720011381	UNION DN: 3/4" PVC-SAP	und	-	2.0000	1.2000	2.40
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	3.0000	0.7900	2.37
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.5.3.10.1 POZO DE PUESTA A TIERRA (10 OHMIOS) Rendimiento:0.5 und/Día

Costo unitario por und **2,453.49**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**940.80**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	32.0000	29.4000	940.80
MATERIALES						**1,484.47**
040010896	TIERRA DE CHACRA O VEGETAL	m³	-	3.0000	189.6200	568.86
060010921	CONECTOR PARA VARILLA PUESTA A TIERRA	pza	-	1.0000	8.9000	8.90
270010001	BENTONITA	kg	-	30.0000	16.8600	505.80
290011063	VARILLA DE COBRE COPERWELD 3/4" X 2.40M	pza	-	1.0000	266.9600	266.96
300011145	SOLDADURA ALEACION PLATA (44%), COBRE (30%), ZINC (26%)	kg	-	0.0050	2,200.000	11.00
310011165	CAJA DE CONCRETO C/ TAPA P/POZO DE TIERRA	pza	-	1.0000	32.1500	32.15
300010009	DOSIS QUIMICA THOR-GEL (CAJA X 5 KG)	cja	-	1.1494	79.0000	90.80
EQUIPO						**28.22**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	940.8000	28.22

Partida: 1.5.3.11.1 CERTIFICADOS Y PROTOCOLO DE PRUEBAS: CONTINUIDAD, AISLAMIENTO Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,500.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,500.00**
390011187	PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSION	und	-	1.0000	750.0000	750.00
390011189	PRUEBAS DE CONTINUIDAD EN ALIMENTADORES DE BAJA TENSION	und	-	1.0000	750.0000	750.00

Partida: 1.5.3.11.2 PRUEBAS DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **750.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**750.00**
390011186	PRUEBAS DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	und	-	1.0000	750.0000	750.00

Partida: 1.5.3.12.1 BANDEJA ELECTRICA EN FALSO CIELO RASO Rendimiento: und

Costo unitario por und **117.38**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.26**
470010847	OPERARIO	hh	0.0000	0.5000	29.4000	14.70
470010848	OFICIAL	hh	0.0000	0.5000	23.1100	11.56
MATERIALES						**91.12**
020020136	ESPARRAGO 3/8"x1.00m	und	-	1.0000	16.0000	16.00
020020137	TACO DE EXPANSION 3/8"x2"	und	-	1.0000	1.0000	1.00
560020001	ARANDELA A PRESION DE 3/8"	und	-	2.0000	0.8000	1.60
610020001	RIEL STRUT RANURADO	var	-	0.3400	28.0000	9.52
300020032	BANDEJA TIPO MALLA PORTACABLE 300*65*3000MM	m	-	1.0500	60.0000	63.00

Partida: 1.5.4.1.1 SALIDA DE ALUMBRADO DE TECHO Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **52.85**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**16.51**
120010961	CAJA OCTOGONAL F° G° PESADA 100 X 50mm	und	-	1.0000	3.8100	3.81
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.4.1.2 SALIDA DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARED Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **52.85**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**16.51**
120010961	CAJA OCTOGONAL F° G° PESADA 100 X 50mm	und	-	1.0000	3.8100	3.81
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.4.1.3 SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.4.1.4 SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE CONMUTACION Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.4.2.1 SALIDA TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO CON L/T h=0.40 Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.4.2.2 SALIDA TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO CON L/T A PA h=1.20 Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.4.2.3 SALIDA TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO (ESTABILIZADO PARED Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.4.3.1 SALIDA PARA SECADORA DE MANOS Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **79.56**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**49.28**
120010962	CAJA CUADRADA F° G° PES.. 100 x 100 x 100 mm.	und	-	1.0000	10.5000	10.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.3000	21.1900	6.36
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0100	450.0000	4.50
720011396	UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 20 MM	pza	-	2.0000	0.9000	1.80
740010001	TUBO PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	m	-	6.0000	4.0000	24.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
740011466	CONEXION A CAJA PVC SAP 20 MM	pza	-	2.0000	0.2700	0.54
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.5.4.4.1 TUBERIA PVC SAP ELECTRICAS DE Ø20mm Rendimiento:280 m/Día

Costo unitario por m **2.81**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0286	29.4000	0.84
MATERIALES						**1.94**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
800011488	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA, Ø=20 mmx3m	pza	-	0.3500	2.9800	1.04
EQUIPO						**0.03**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.8400	0.03

Partida: 1.5.4.4.2 TUBERIA CONDUIT EMT DE 20mm Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **28.41**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.26**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.1600	23.1100	3.70
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1600	30.3800	4.86
MATERIALES						**14.75**
720010012	TUBERIA CONDUIT EMT PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 20MM. (3/4") Xx3m	pza	-	0.3500	35.0000	12.25
300020024	UNION DE 3/4 CONDUIT	und	-	1.0000	2.5000	2.50
EQUIPO						**0.40**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.2600	0.40

Partida: 1.5.4.5.1 CABLE NH-80/2.5mm2 Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **11.04**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**6.05**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.1600	23.1100	3.70
MATERIALES						**4.81**
180011028	CABLE NH-80/2.5mm2	m	-	1.0500	4.5800	4.81
EQUIPO						**0.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	6.0500	0.18

Partida: 1.5.4.5.2 CABLE NH-80/4mm2 Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **29.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**6.05**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.1600	23.1100	3.70
MATERIALES						**23.40**
180011029	CABLE NH-80/4mm2	m	-	4.1200	5.6800	23.40
EQUIPO						**0.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	6.0500	0.18

Partida: 1.5.4.5.3 CABLE CPT/2.5mm2 Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **25.13**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**14.75**
060010915	CABLE CPT/2.5mm2	m	-	4.1200	3.5800	14.75
EQUIPO						**0.30**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.0800	0.30

Partida: 1.5.4.5.4 CABLE CPT/4mm2 Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **29.25**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**18.87**
060010916	CABLE CPT/4mm2	m	-	4.1200	4.5800	18.87
EQUIPO						**0.30**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.0800	0.30

Partida: 1.5.4.6.1 CAJA DE F°G° CUADRADA 100x100x70mm Rendimiento:6 und/Día

Costo unitario por und **48.38**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**39.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.4000	39.20
MATERIALES						**8.00**
120010953	CAJA DE F° G° 100x100x70mm CON TAPA METALICA	pza	-	1.0000	8.0000	8.00
EQUIPO						**1.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	39.2000	1.18

Partida: 1.5.4.6.2 CAJA DE F°G° CUADRADA 150x150x70mm Rendimiento:6 und/Día

Costo unitario por und **58.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**39.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.4000	39.20
MATERIALES						**18.52**
120010954	CAJA DE F° G° 150x150x70mm CON TAPA METALICA	pza	-	1.0000	18.5200	18.52
EQUIPO						**1.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	39.2000	1.18

Partida: 1.5.4.7.1.1 TGES-101, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 1Ø - 36 polos - CM ADOSADO - RAL 7032 - IP65 (CAJA MOLDEADA MANDIL Y PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **4,908.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**4,666.57**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	16.0000	131.2700	2,100.32
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	16.0000	32.5000	520.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.4.7.2.1 TD-401 RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 3 - 18 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,943.59**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**2,701.33**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	4.0000	131.2700	525.08
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	4.0000	32.5000	130.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.4.7.2.2 TD-402 RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 3 - 18 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **3,271.13**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**3,028.87**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	6.0000	131.2700	787.62
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	6.0000	32.5000	195.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.4.7.2.3 TD-501 RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 3 - 18 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **3,271.13**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**3,028.87**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	6.0000	131.2700	787.62
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	6.0000	32.5000	195.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.4.7.2.4 TD-502 RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 3 - 18 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,943.59**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**2,701.33**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	4.0000	131.2700	525.08
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	4.0000	32.5000	130.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.4.7.2.5 TES-401, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T.,380/22 0V - 60 Hz - 3 - 12 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,616.05**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**2,373.79**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	2.0000	131.2700	262.54
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	2.0000	32.5000	65.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.4.7.2.6 TES-402, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T.,380/22 0V - 60 Hz - 3 - 12 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,616.05**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**2,373.79**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	2.0000	131.2700	262.54
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	2.0000	32.5000	65.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.4.7.2.7 TES-501, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T.,380/22 0V - 60 Hz - 3 - 12 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,616.05**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**2,373.79**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	2.0000	131.2700	262.54
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	2.0000	32.5000	65.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.4.7.2.8 TES-502, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T.,380/22 0V - 60 Hz - 3 - 12 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,943.59**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**2,701.33**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	4.0000	131.2700	525.08
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	4.0000	32.5000	130.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.4.7.2.9 STEE,-B2 RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T.,380/22 0V - 60 Hz - 3 - 12 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,616.05**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**2,373.79**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	2.0000	131.2700	262.54
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	2.0000	32.5000	65.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.4.8.1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X40 A, 20 KA

Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **247.09**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**234.98**
120010995	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X40 A, 20 KA	und	-	1.0000	234.9800	234.98
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.4.8.2 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X32 A, 20 KA

Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **239.86**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**227.75**
120010996	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X32 A, 20 KA	und	-	1.0000	227.7500	227.75
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.4.8.3 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X20 A, 20 KA

Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **210.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**198.50**
110010011	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X20 A, 20 KA	und	-	1.0000	198.5000	198.50
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.4.8.4 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X25 A, 10 KA — Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **30.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**18.60**
110010012	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X20 A, 10 KA	und	-	1.0000	18.6000	18.60
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.4.8.5 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X20 A, 10 KA — Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **27.47**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**15.36**
120011001	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X20 A, 10 KA	und	-	1.0000	15.3600	15.36
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.4.8.6 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X16 A, 10 KA — Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **26.47**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**14.36**
120011002	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X16 A, 10 KA	und	-	1.0000	14.3600	14.36
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.4.8.7 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A, 30mA, 220V — Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **111.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**99.16**
120011003	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A, 30mA, 220V	und	-	1.0000	99.1600	99.16
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.4.9.1 ARTEFACTO TIPO 1 (LUMINARIA LED RECTANGULAR DE 120x30cm PARA EMPOTRAR Y/O SUSPENDER TIPO PANEL LED, 48 W — Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und **205.56**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**58.80**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.4000	58.80
MATERIALES						**145.00**
110010004	ARTEFACTO TIPO 1 (LUMINARIA LED RECTANGULAR DE 120x30cm PARA EMPOTRAR Y/O SUSPENDER TIPO PANEL LED, 48 W	und	-	1.0000	145.0000	145.00
EQUIPO						**1.76**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	58.8000	1.76

Partida: 1.5.4.9.2 ARTEFACTO TIPO 3 LUMINARIA LED CIRCULAR DE D=20cm, PARA EMPOTRAR Y/O ADOSAR TIPO PANEL LED, 18 W — Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **72.78**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**42.50**
110010006	ARTEFACTO TIPO 3 LUMINARIA LED CIRCULAR DE D=20cm, PARA EMPOTRAR Y/O ADOSAR TIPO PANEL LED, 18 W	und	-	1.0000	42.5000	42.50
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.5.4.9.3 ARTEFACTO TIPO 4 (LUMINARIA LED RECTANGULAR DE 120x15cm PARA SUSPENDER Y/O ADOSAR TIPO HERMETICA LED, 220V/ 60Hz, IP-66, 39W, 4400lm) Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **210.18**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**179.90**
180011017	EQUIPO PANEL LED RECTANGULAR DE 120x15cm, 220V, 39w	und	-	1.0000	179.9000	179.90
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.5.4.9.4 ARTEFACTO TIPO LUZ DE EMERGENCIA EN MURO (LUMINARIA LED TIPO LUZ DE EMERGENCIA, AUTONOMIA DE 2 HORAS 220V/ 60Hz, IP-65, PARA ADOSAR, 28W) Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **251.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**221.35**
180011018	EQUIPO PANEL LED TIPO LUZ DE EMERGENCIA, AUTONOMIA DE 2 HORAS 220V/ 60Hz, 28W	und	-	1.0000	221.3500	221.35
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.5.4.9.5 ARTEFACTO CUADRADO TIPO 2E (LUMINARIA PANEL LED CUADRADA 0.60 x 0.60 m) 36W Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und **233.46**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**58.80**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.4000	58.80
MATERIALES						**172.90**
110010008	ARTEFACTO CUADRADO TIPO 2E (LUMINARIA PANEL LED CUADRADA 0.60 x 0.60 m) 36W	und	-	1.0000	172.9000	172.90
EQUIPO						**1.76**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	58.8000	1.76

Partida: 1.5.4.10.1 INTERRUPTOR SIMPLE 16A. 250V Rendimiento:9 und/Día

Costo unitario por und **54.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**27.17**
120010967	INTERRUPTOR SIMPLE 16A. 250V	pza	-	1.0000	22.8000	22.80
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0050	450.0000	2.25
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.5.4.10.2 INTERRUPTOR SIMPLE CONMUTACION 16A. 250V Rendimiento:9 und/Día

Costo unitario por und **48.47**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**21.56**
120010973	INTERRUPTOR CONMUTACION BTICINO	pza	-	1.0000	17.1900	17.19
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0050	450.0000	2.25
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.5.4.10.3 TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT

Rendimiento:15 und/Día

Costo unitario por und **71.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**55.30**
120010965	PLACA DE ALUMINIO ANONIZADO 2 HUECO P/TOMA, SCHUKO	pza	-	1.0000	7.5600	7.56
120010970	TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT	pza	-	1.0000	26.6800	26.68
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.2000	21.1900	4.24
720011396	UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 20 MM	pza	-	3.0000	0.9000	2.70
740010001	TUBO PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	m	-	3.0000	4.0000	12.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
740011466	CONEXION A CAJA PVC SAP 20 MM	pza	-	2.0000	0.2700	0.54
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.5.4.10.4 TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT PA h=1.20

Rendimiento:15 und/Día

Costo unitario por und **71.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**55.30**
120010965	PLACA DE ALUMINIO ANONIZADO 2 HUECO P/TOMA, SCHUKO	pza	-	1.0000	7.5600	7.56
120010970	TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT	pza	-	1.0000	26.6800	26.68
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.2000	21.1900	4.24
720011396	UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 20 MM	pza	-	3.0000	0.9000	2.70
740010001	TUBO PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	m	-	3.0000	4.0000	12.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
740011466	CONEXION A CAJA PVC SAP 20 MM	pza	-	2.0000	0.2700	0.54
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.5.4.10.5 TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO ESTABILIZADO

Rendimiento:15 und/Día

Costo unitario por und **107.09**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**90.94**
120010971	TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT ESTABILIZADO	pza	-	1.0000	16.8000	16.80
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	1.0000	21.1900	21.19
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0050	450.0000	2.25
720011369	TUBERIA PVC SAP DE 3/4"	m	-	1.5000	16.9500	25.43
720011374	TUBO CONDUIT F. G. 3/4" (20mm)	m	-	2.5000	5.3300	13.33
720011375	UNION CONDUIT F. G. 3/4" (20mm)	und	-	1.0000	4.3700	4.37
720011376	CURVA CONDUIT F. G. 3/4" (20mm)	und	-	1.0000	2.8000	2.80
720011381	UNION DN: 3/4" PVC-SAP	und	-	2.0000	1.2000	2.40
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	3.0000	0.7900	2.37
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.5.4.11.1 POZO DE PUESTA A TIERRA (10 OHMIOS)

Rendimiento:0.5 und/Día

Costo unitario por und **2,453.49**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**940.80**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	32.0000	29.4000	940.80
MATERIALES						**1,484.47**
040010896	TIERRA DE CHACRA O VEGETAL	m³	-	3.0000	189.6200	568.86
060010921	CONECTOR PARA VARILLA PUESTA A TIERRA	pza	-	1.0000	8.9000	8.90
270010001	BENTONITA	kg	-	30.0000	16.8600	505.80
290011063	VARILLA DE COBRE COPERWELD 3/4" X 2.40M	pza	-	1.0000	266.9600	266.96
300011145	SOLDADURA ALEACION PLATA (44%), COBRE (30%), ZINC (26%)	kg	-	0.0050	2,200.000	11.00
310011165	CAJA DE CONCRETO C/ TAPA P/POZO DE TIERRA	pza	-	1.0000	32.1500	32.15
300010009	DOSIS QUIMICA THOR-GEL (CAJA X 5 KG)	cja	-	1.1494	79.0000	90.80
EQUIPO						**28.22**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	940.8000	28.22

Partida: 1.5.4.12.1 CERTIFICADOS Y PROTOCOLO DE PRUEBAS: CONTINUIDAD, AISLAMIENTO Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,500.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,500.00**
390011187	PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSION	und	-	1.0000	750.0000	750.00
390011189	PRUEBAS DE CONTINUIDAD EN ALIMENTADORES DE BAJA TENSION	und	-	1.0000	750.0000	750.00

Partida: 1.5.4.12.2 PRUEBAS DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **750.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**750.00**
390011186	PRUEBAS DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	und	-	1.0000	750.0000	750.00

Partida: 1.5.4.13.1 BANDEJA ELECTRICA EN FALSO CIELO RASO Rendimiento: und

Costo unitario por und **117.38**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.26**
470010847	OPERARIO	hh	0.0000	0.5000	29.4000	14.70
470010848	OFICIAL	hh	0.0000	0.5000	23.1100	11.56
MATERIALES						**91.12**
020020136	ESPARRAGO 3/8"x1.00m	und	-	1.0000	16.0000	16.00
020020137	TACO DE EXPANSION 3/8"x2"	und	-	1.0000	1.0000	1.00
560020001	ARANDELA A PRESION DE 3/8"	und	-	2.0000	0.8000	1.60
610020001	RIEL STRUT RANURADO	var	-	0.3400	28.0000	9.52
300020032	BANDEJA TIPO MALLA PORTACABLE 300*65*3000MM	m	-	1.0500	60.0000	63.00

Partida: 1.5.5.1.1 SALIDA DE ALUMBRADO DE TECHO Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **52.85**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**16.51**
120010961	CAJA OCTOGONAL F° G° PESADA 100 X 50mm	und	-	1.0000	3.8100	3.81
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.5.1.2 SALIDA DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARED Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **52.85**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**16.51**
120010961	CAJA OCTOGONAL F° G° PESADA 100 X 50mm	und	-	1.0000	3.8100	3.81
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.5.1.3 SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.5.2.1 SALIDA TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO CON L/T h=0.40 Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.5.2.2 SALIDA TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO CON L/T A PA h=1.20 Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.5.2.3 SALIDA TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO (ESTABILIZADO PARED Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.5.3.1 SALIDA PARA SECADORA DE MANOS Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **79.56**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**49.28**
120010962	CAJA CUADRADA F° G° PES.. 100 x 100 x 100 mm.	und	-	1.0000	10.5000	10.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.3000	21.1900	6.36
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0100	450.0000	4.50
720011396	UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 20 MM	pza	-	2.0000	0.9000	1.80
740010001	TUBO PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	m	-	6.0000	4.0000	24.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
740011466	CONEXION A CAJA PVC SAP 20 MM	pza	-	2.0000	0.2700	0.54
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.5.5.4.1 TUBERIA PVC SAP ELECTRICAS DE Ø20mm Rendimiento:280 m/Día

Costo unitario por m **2.81**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0286	29.4000	0.84
MATERIALES						**1.94**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
800011488	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA, Ø=20 mmx3m	pza	-	0.3500	2.9800	1.04
EQUIPO						**0.03**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.8400	0.03

Partida: 1.5.5.4.2 TUBERIA CONDUIT EMT DE 20mm Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **28.41**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.26**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.1600	23.1100	3.70
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.1600	30.3800	4.86
MATERIALES						**14.75**
720010012	TUBERIA CONDUIT EMT PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DE 20MM. (3/4") Xx3m	pza	-	0.3500	35.0000	12.25
300020024	UNION DE 3/4 CONDUIT	und	-	1.0000	2.5000	2.50
EQUIPO						**0.40**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.2600	0.40

Partida: 1.5.5.5.1 CABLE NH-80/2.5mm2 Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **11.04**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**6.05**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.1600	23.1100	3.70
MATERIALES						**4.81**
180011028	CABLE NH-80/2.5mm2	m	-	1.0500	4.5800	4.81
EQUIPO						**0.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	6.0500	0.18

Partida: 1.5.5.5.2 CABLE NH-80/4mm2 Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **29.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**6.05**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.1600	23.1100	3.70
MATERIALES						**23.40**
180011029	CABLE NH-80/4mm2	m	-	4.1200	5.6800	23.40
EQUIPO						**0.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	6.0500	0.18

Partida: 1.5.5.5.3 CABLE CPT/2.5mm2 Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **25.13**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**14.75**
060010915	CABLE CPT/2.5mm2	m	-	4.1200	3.5800	14.75
EQUIPO						**0.30**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.0800	0.30

Partida: 1.5.5.5.4 CABLE CPT/4mm2 Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **29.25**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**18.87**
060010916	CABLE CPT/4mm2	m	-	4.1200	4.5800	18.87
EQUIPO						**0.30**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.0800	0.30

Partida: 1.5.5.6.1 CAJA DE F°G° CUADRADA 150x150x70mm

Rendimiento:6 und/Día

Costo unitario por und **58.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**39.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.4000	39.20
MATERIALES						**18.52**
120010954	CAJA DE F° G° 150x150x70mm CON TAPA METALICA	pza	-	1.0000	18.5200	18.52
EQUIPO						**1.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	39.2000	1.18

Partida: 1.5.5.7.1.1 TGES-102, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 1Ø - 36 polos - CM - ADOSADO - RAL 7032 - IP65 (CAJA MOLDEADA MANDIL Y PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **4,908.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**4,666.57**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	16.0000	131.2700	2,100.32
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	16.0000	32.5000	520.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.5.7.2.1 TD-601 RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 3 - 18 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **3,271.13**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**3,028.87**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	6.0000	131.2700	787.62
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	6.0000	32.5000	195.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.5.7.2.2 TD-601.1 RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 3 - 18 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **3,762.44**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**3,520.18**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	9.0000	131.2700	1,181.43
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	9.0000	32.5000	292.50
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.5.7.2.3 STEE,-B3 RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T.,380/22 0V - 60 Hz - 3 - 12 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,616.05**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**2,373.79**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	2.0000	131.2700	262.54
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	2.0000	32.5000	65.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.5.8.1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X40 A, 20 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **247.09**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**234.98**
120010995	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X40 A, 20 KA	und	-	1.0000	234.9800	234.98
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.5.8.2 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X32 A, 20 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **239.86**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**227.75**
120010996	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X32 A, 20 KA	und	-	1.0000	227.7500	227.75
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.5.8.3 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X25 A, 20 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **221.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**209.50**
110010010	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X25 A, 20 KA	und	-	1.0000	209.5000	209.50
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.5.8.4 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X20 A, 20 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **210.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**198.50**
110010011	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X20 A, 20 KA	und	-	1.0000	198.5000	198.50
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.5.8.5 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X25 A, 10 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **30.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**18.60**
110010012	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X20 A, 10 KA	und	-	1.0000	18.6000	18.60
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.5.8.6 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X20 A, 10 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **27.47**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**15.36**
120011001	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X20 A, 10 KA	und	-	1.0000	15.3600	15.36
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.5.8.7 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X16 A, 10 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **26.47**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**14.36**
120011002	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X16 A, 10 KA	und	-	1.0000	14.3600	14.36
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.5.8.8 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A, 30mA, 220V Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **111.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**99.16**
120011003	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A, 30mA, 220V	und	-	1.0000	99.1600	99.16
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.5.9.1 ARTEFACTO TIPO 3 LUMINARIA LED CIRCULAR DE D=20cm, PARA EMPOTRAR Y/O ADOSAR TIPO PANEL LED, 18 W Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **72.78**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**42.50**
110010006	ARTEFACTO TIPO 3 LUMINARIA LED CIRCULAR DE D=20cm, PARA EMPOTRAR Y/O ADOSAR TIPO PANEL LED, 18 W	und	-	1.0000	42.5000	42.50
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.5.5.9.2 ARTEFACTO TIPO LUZ DE EMERGENCIA EN MURO (LUMINARIA LED TIPO LUZ DE EMERGENCIA, AUTONOMIA DE 2 HORAS 220V/ 60Hz, IP-65, PARA ADOSAR, 28W) Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **251.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**221.35**
180011018	EQUIPO PANEL LED TIPO LUZ DE EMERGENCIA, AUTONOMIA DE 2 HORAS 220V/ 60Hz, 28W	und	-	1.0000	221.3500	221.35
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.5.5.9.3 ARTEFACTO CUADRADO TIPO 2E (LUMINARIA PANEL LED CUADRADA 0.60 x 0.60 m) 36W Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und **233.46**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**58.80**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.4000	58.80
MATERIALES						**172.90**
110010008	ARTEFACTO CUADRADO TIPO 2E (LUMINARIA PANEL LED CUADRADA 0.60 x 0.60 m) 36W	und	-	1.0000	172.9000	172.90
EQUIPO						**1.76**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	58.8000	1.76

Partida: 1.5.5.9.4 ARTEFACTO TIPO 4 (LUMINARIA LED RECTANGULAR DE 120x15cm PARA SUSPENDER Y/O ADOSAR TIPO HERMETICA LED, 36 W Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **144.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**144.90**
110010009	ARTEFACTO TIPO 4 (LUMINARIA LED RECTANGULAR DE 120x15cm PARA SUSPENDER Y/O ADOSAR TIPO HERMETICA LED, 36 W	und	-	1.0000	144.9000	144.90

Partida: 1.5.5.10.1 INTERRUPTOR SIMPLE 16A. 250V Rendimiento:9 und/Día

Costo unitario por und **54.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**27.17**
120010967	INTERRUPTOR SIMPLE 16A. 250V	pza	-	1.0000	22.8000	22.80
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0050	450.0000	2.25
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.5.5.10.2 TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT Rendimiento:15 und/Día

Costo unitario por und **71.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**55.30**
120010965	PLACA DE ALUMINIO ANONIZADO 2 HUECO P/TOMA, SCHUKO	pza	-	1.0000	7.5600	7.56
120010970	TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT	pza	-	1.0000	26.6800	26.68
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.2000	21.1900	4.24
720011396	UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 20 MM	pza	-	3.0000	0.9000	2.70
740010001	TUBO PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	m	-	3.0000	4.0000	12.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
740011466	CONEXION A CAJA PVC SAP 20 MM	pza	-	2.0000	0.2700	0.54
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.5.5.10.3 TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT PA h=1.20 Rendimiento:15 und/Día

Costo unitario por und **71.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**55.30**
120010965	PLACA DE ALUMINIO ANONIZADO 2 HUECO P/TOMA, SCHUKO	pza	-	1.0000	7.5600	7.56
120010970	TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT	pza	-	1.0000	26.6800	26.68
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.2000	21.1900	4.24
720011396	UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 20 MM	pza	-	3.0000	0.9000	2.70
740010001	TUBO PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	m	-	3.0000	4.0000	12.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
740011466	CONEXION A CAJA PVC SAP 20 MM	pza	-	2.0000	0.2700	0.54
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.5.5.10.4 TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO ESTABILIZADO Rendimiento:15 und/Día

Costo unitario por und **107.09**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**90.94**
120010971	TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT ESTABILIZADO	pza	-	1.0000	16.8000	16.80
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	1.0000	21.1900	21.19
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0050	450.0000	2.25
720011369	TUBERIA PVC SAP DE 3/4"	m	-	1.5000	16.9500	25.43
720011374	TUBO CONDUIT F. G. 3/4" (20mm)	m	-	2.5000	5.3300	13.33
720011375	UNION CONDUIT F. G. 3/4" (20mm)	und	-	1.0000	4.3700	4.37
720011376	CURVA CONDUIT F. G. 3/4" (20mm)	und	-	1.0000	2.8000	2.80
720011381	UNION DN: 3/4" PVC-SAP	und	-	2.0000	1.2000	2.40
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	3.0000	0.7900	2.37
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.5.5.11.1 POZO DE PUESTA A TIERRA (10 OHMIOS) Rendimiento:0.5 und/Día

Costo unitario por und **2,453.49**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**940.80**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	32.0000	29.4000	940.80
MATERIALES						**1,484.47**
040010896	TIERRA DE CHACRA O VEGETAL	m³	-	3.0000	189.6200	568.86
060010921	CONECTOR PARA VARILLA PUESTA A TIERRA	pza	-	1.0000	8.9000	8.90
270010001	BENTONITA	kg	-	30.0000	16.8600	505.80
290011063	VARILLA DE COBRE COPERWELD 3/4" X 2.40M	pza	-	1.0000	266.9600	266.96
300011145	SOLDADURA ALEACION PLATA (44%), COBRE (30%), ZINC (26%)	kg	-	0.0050	2,200.000	11.00
310011165	CAJA DE CONCRETO C/ TAPA P/POZO DE TIERRA	pza	-	1.0000	32.1500	32.15
300010009	DOSIS QUIMICA THOR-GEL (CAJA X 5 KG)	cja	-	1.1494	79.0000	90.80
EQUIPO						**28.22**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	940.8000	28.22

Partida: 1.5.5.12.1 CERTIFICADOS Y PROTOCOLO DE PRUEBAS: CONTINUIDAD, AISLAMIENTO Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,500.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,500.00**
390011187	PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSION	und	-	1.0000	750.0000	750.00
390011189	PRUEBAS DE CONTINUIDAD EN ALIMENTADORES DE BAJA TENSION	und	-	1.0000	750.0000	750.00

Partida: 1.5.5.12.2 PRUEBAS DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **750.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**750.00**
390011186	PRUEBAS DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	und	-	1.0000	750.0000	750.00

Partida: 1.5.5.13.1 BANDEJA ELECTRICA EN FALSO CIELO RASO Rendimiento: und

Costo unitario por und **117.38**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.26**
470010847	OPERARIO	hh	0.0000	0.5000	29.4000	14.70
470010848	OFICIAL	hh	0.0000	0.5000	23.1100	11.56
MATERIALES						**91.12**
020020136	ESPARRAGO 3/8"x1.00m	und	-	1.0000	16.0000	16.00
020020137	TACO DE EXPANSION 3/8"x2"	und	-	1.0000	1.0000	1.00
560020001	ARANDELA A PRESION DE 3/8"	und	-	2.0000	0.8000	1.60
610020001	RIEL STRUT RANURADO	var	-	0.3400	28.0000	9.52
300020032	BANDEJA TIPO MALLA PORTACABLE 300*65*3000MM	m	-	1.0500	60.0000	63.00

Partida: 1.5.6.1.1 SALIDA DE ALUMBRADO DE TECHO Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **52.85**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**16.51**
120010961	CAJA OCTOGONAL F° G° PESADA 100 X 50mm	und	-	1.0000	3.8100	3.81
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.6.1.2 SALIDA DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARED

Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **52.85**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**16.51**
120010961	CAJA OCTOGONAL F° G° PESADA 100 X 50mm	und	-	1.0000	3.8100	3.81
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.6.1.3 SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE

Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.6.1.4 SALIDA INTERRUPTOR DOBLE

Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.6.2.1 SALIDA TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO CON L/T h=0.40

Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.6.3.1 TUBERIA PVC SAP ELECTRICAS DE Ø20mm

Rendimiento:280 m/Día

Costo unitario por m **2.81**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0286	29.4000	0.84
MATERIALES						**1.94**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
800011488	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA, Ø=20 mmx3m	pza	-	0.3500	2.9800	1.04
EQUIPO						**0.03**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.8400	0.03

Partida: 1.5.6.4.1 CABLE NH-80/2.5mm2 Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **11.04**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**6.05**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.1600	23.1100	3.70
MATERIALES						**4.81**
180011028	CABLE NH-80/2.5mm2	m	-	1.0500	4.5800	4.81
EQUIPO						**0.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	6.0500	0.18

Partida: 1.5.6.4.2 CABLE NH-80/4mm2 Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **29.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**6.05**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.1600	23.1100	3.70
MATERIALES						**23.40**
180011029	CABLE NH-80/4mm2	m	-	4.1200	5.6800	23.40
EQUIPO						**0.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	6.0500	0.18

Partida: 1.5.6.4.3 CABLE CPT/2.5mm2 Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **25.13**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**14.75**
060010915	CABLE CPT/2.5mm2	m	-	4.1200	3.5800	14.75
EQUIPO						**0.30**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.0800	0.30

Partida: 1.5.6.4.4 CABLE CPT/4mm2 Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **29.25**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**18.87**
060010916	CABLE CPT/4mm2	m	-	4.1200	4.5800	18.87
EQUIPO						**0.30**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.0800	0.30

Partida: 1.5.6.5.1 CAJA DE F°G° CUADRADA 150x150x70mm Rendimiento:6 und/Día

Costo unitario por und **58.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**39.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.4000	39.20
MATERIALES						**18.52**
120010954	CAJA DE F° G° 150x150x70mm CON TAPA METALICA	pza	-	1.0000	18.5200	18.52
EQUIPO						**1.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	39.2000	1.18

Partida: 1.5.6.6.1.1 TGES-103, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 1Ø - 36 polos - CM - ADOSADO - RAL 7032 - IP65 (CAJA MOLDEADA MANDIL Y PUERTA ABISAGRADA) Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **4,908.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**4,666.57**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	16.0000	131.2700	2,100.32
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	16.0000	32.5000	520.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.6.6.2.1 TD-109, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 3 - 12 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA) Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **3,271.13**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**3,028.87**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	6.0000	131.2700	787.62
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	6.0000	32.5000	195.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.6.6.2.2 TD-110, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 3 - 12 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA) Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **3,762.44**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**3,520.18**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	9.0000	131.2700	1,181.43
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	9.0000	32.5000	292.50
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.6.7.1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X25 A, 20 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **221.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**209.50**
110010010	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X25 A, 20 KA	und	-	1.0000	209.5000	209.50
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.6.7.2 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X20 A, 20 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **210.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**198.50**
110010011	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X20 A, 20 KA	und	-	1.0000	198.5000	198.50
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.6.7.3 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X20 A, 10 KA

Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **27.47**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**15.36**
120011001	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X20 A, 10 KA	und	-	1.0000	15.3600	15.36
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.6.7.4 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X16 A, 10 KA

Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **26.47**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**14.36**
120011002	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X16 A, 10 KA	und	-	1.0000	14.3600	14.36
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.6.7.5 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A, 30mA, 220V

Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **111.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**99.16**
120011003	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A, 30mA, 220V	und	-	1.0000	99.1600	99.16
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.6.8.1 ARTEFACTO TIPO 3 LUMINARIA LED CIRCULAR DE D=20cm, PARA EMPOTRAR Y/O ADOSAR TIPO PANEL LED, 18 W

Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **72.78**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**42.50**
110010006	ARTEFACTO TIPO 3 LUMINARIA LED CIRCULAR DE D=20cm, PARA EMPOTRAR Y/O ADOSAR TIPO PANEL LED, 18 W	und	-	1.0000	42.5000	42.50
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.5.6.8.2 ARTEFACTO TIPO LUZ DE EMERGENCIA EN MURO (LUMINARIA LED TIPO LUZ DE EMERGENCIA, AUTONOMIA DE 2 HORAS 220V/ 60Hz, IP-65, PARA ADOSAR, 28W)

Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **251.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**221.35**
180011018	EQUIPO PANEL LED TIPO LUZ DE EMERGENCIA, AUTONOMIA DE 2 HORAS 220V/ 60Hz, 28W	und	-	1.0000	221.3500	221.35
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.5.6.8.3 ARTEFACTO TIPO 4 (LUMINARIA LED RECTANGULAR DE 120x15cm PARA SUSPENDER Y/O ADOSAR TIPO HERMETICA LED, 36 W

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **144.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**144.90**
110010009	ARTEFACTO TIPO 4 (LUMINARIA LED RECTANGULAR DE 120x15cm PARA SUSPENDER Y/O ADOSAR TIPO HERMETICA LED, 36 W	und	-	1.0000	144.9000	144.90

Partida: 1.5.6.9.1 INTERRUPTOR SIMPLE 16A. 250V Rendimiento:9 und/Día

Costo unitario por und **54.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**27.17**
120010967	INTERRUPTOR SIMPLE 16A. 250V	pza	-	1.0000	22.8000	22.80
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0050	450.0000	2.25
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.5.6.9.2 INTERRUPTOR DOBLE 16A. 250V Rendimiento:9 und/Día

Costo unitario por und **61.24**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**34.33**
120010968	INTERRUPTOR DOBLE 16A. 250V	pza	-	1.0000	29.9600	29.96
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0050	450.0000	2.25
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.5.6.9.3 TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT Rendimiento:15 und/Día

Costo unitario por und **71.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**55.30**
120010965	PLACA DE ALUMINIO ANONIZADO 2 HUECO P/TOMA, SCHUKO	pza	-	1.0000	7.5600	7.56
120010970	TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT	pza	-	1.0000	26.6800	26.68
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.2000	21.1900	4.24
720011396	UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 20 MM	pza	-	3.0000	0.9000	2.70
740010001	TUBO PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	m	-	3.0000	4.0000	12.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
740011466	CONEXION A CAJA PVC SAP 20 MM	pza	-	2.0000	0.2700	0.54
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.5.6.10.1 POZO DE PUESTA A TIERRA (10 OHMIOS) Rendimiento:0.5 und/Día

Costo unitario por und **2,453.49**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**940.80**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	32.0000	29.4000	940.80
MATERIALES						**1,484.47**
040010896	TIERRA DE CHACRA O VEGETAL	m³	-	3.0000	189.6200	568.86
060010921	CONECTOR PARA VARILLA PUESTA A TIERRA	pza	-	1.0000	8.9000	8.90
270010001	BENTONITA	kg	-	30.0000	16.8600	505.80
290011063	VARILLA DE COBRE COPERWELD 3/4" X 2.40M	pza	-	1.0000	266.9600	266.96
300011145	SOLDADURA ALEACION PLATA (44%), COBRE (30%), ZINC (26%)	kg	-	0.0050	2,200.000	11.00
310011165	CAJA DE CONCRETO C/ TAPA P/POZO DE TIERRA	pza	-	1.0000	32.1500	32.15
300010009	DOSIS QUIMICA THOR-GEL (CAJA X 5 KG)	cja	-	1.1494	79.0000	90.80
EQUIPO						**28.22**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	940.8000	28.22

Partida: 1.5.6.11.1 CERTIFICADOS Y PROTOCOLO DE PRUEBAS: CONTINUIDAD, AISLAMIENTO Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,500.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,500.00**
390011187	PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSION	und	-	1.0000	750.0000	750.00
390011189	PRUEBAS DE CONTINUIDAD EN ALIMENTADORES DE BAJA TENSION	und	-	1.0000	750.0000	750.00

Partida: 1.5.6.11.2 PRUEBAS DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **750.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**750.00**
390011186	PRUEBAS DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	und	-	1.0000	750.0000	750.00

Partida: 1.5.7.1.1 SALIDA DE ALUMBRADO DE TECHO Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **52.85**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**16.51**
120010961	CAJA OCTOGONAL F° G° PESADA 100 X 50mm	und	-	1.0000	3.8100	3.81
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.7.1.2 SALIDA DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARED Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **52.85**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**16.51**
120010961	CAJA OCTOGONAL F° G° PESADA 100 X 50mm	und	-	1.0000	3.8100	3.81
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.7.1.3 SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.7.1.4 SALIDA INTERRUPTOR DOBLE Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.7.2.1 SALIDA TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO CON L/T h=0.40 Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.7.2.2 SALIDA TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO CON L/T A PA h=1.20 Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.7.2.3 SALIDA TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO (ESTABILIZADO PARED Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.7.3.1 TUBERIA PVC SAP ELECTRICAS DE Ø20mm Rendimiento:280 m/Día

Costo unitario por m **2.81**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0286	29.4000	0.84
MATERIALES						**1.94**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
800011488	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA, Ø=20 mmx3m	pza	-	0.3500	2.9800	1.04
EQUIPO						**0.03**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.8400	0.03

Partida: 1.5.7.4.1 CABLE NH-80/2.5mm2 Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **11.04**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**6.05**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.1600	23.1100	3.70
MATERIALES						**4.81**
180011028	CABLE NH-80/2.5mm2	m	-	1.0500	4.5800	4.81
EQUIPO						**0.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	6.0500	0.18

Partida: 1.5.7.4.2 CABLE NH-80/4mm2 Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **29.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**6.05**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.1600	23.1100	3.70
MATERIALES						**23.40**
180011029	CABLE NH-80/4mm2	m	-	4.1200	5.6800	23.40
EQUIPO						**0.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	6.0500	0.18

Partida: 1.5.7.4.3 CABLE CPT/2.5mm2 Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **25.13**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**14.75**
060010915	CABLE CPT/2.5mm2	m	-	4.1200	3.5800	14.75
EQUIPO						**0.30**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.0800	0.30

Partida: 1.5.7.4.4 CABLE CPT/4mm2 Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **29.25**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**18.87**
060010916	CABLE CPT/4mm2	m	-	4.1200	4.5800	18.87
EQUIPO						**0.30**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.0800	0.30

Partida: 1.5.7.5.1 CAJA DE F°G° CUADRADA 150x150x70mm Rendimiento:6 und/Día

Costo unitario por und **58.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**39.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.4000	39.20
MATERIALES						**18.52**
120010954	CAJA DE F° G° 150x150x70mm CON TAPA METALICA	pza	-	1.0000	18.5200	18.52
EQUIPO						**1.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	39.2000	1.18

Partida: 1.5.7.6.1.1 TGES-104, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 1Ø - 36 polos - CM - ADOSADO - RAL 7032 - IP65 (CAJA MOLDEADA MANDIL Y PUERTA ABISAGRADA) Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **4,908.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**4,666.57**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	16.0000	131.2700	2,100.32
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	16.0000	32.5000	520.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.7.6.2.1 TD-111, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 3 - 12 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA) Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,943.59**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**2,701.33**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	4.0000	131.2700	525.08
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	4.0000	32.5000	130.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.7.6.2.2 TD-112, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 3 - 12 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA) Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **3,271.13**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**3,028.87**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	6.0000	131.2700	787.62
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	6.0000	32.5000	195.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.7.6.2.3 TD-111, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 3 - 12 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA) Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **3,271.13**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**3,028.87**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	6.0000	131.2700	787.62
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	6.0000	32.5000	195.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.7.7.1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X80 A, 20 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **377.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**365.60**
120010992	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X80 A, 20 KA	und	-	1.0000	365.6000	365.60
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.7.7.2 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X40 A, 20 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **247.09**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**234.98**
120010995	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X40 A, 20 KA	und	-	1.0000	234.9800	234.98
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.7.7.3 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X20 A, 20 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **210.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**198.50**
110010011	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X20 A, 20 KA	und	-	1.0000	198.5000	198.50
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.7.7.4 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X25 A, 10 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **30.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**18.60**
110010012	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X20 A, 10 KA	und	-	1.0000	18.6000	18.60
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.7.7.5 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X20 A, 10 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **27.47**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**15.36**
120011001	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X20 A, 10 KA	und	-	1.0000	15.3600	15.36
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.7.7.6 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X16 A, 10 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **26.47**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**14.36**
120011002	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X16 A, 10 KA	und	-	1.0000	14.3600	14.36
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.7.7.7 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A, 30mA, 220V Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **111.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**99.16**
120011003	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A, 30mA, 220V	und	-	1.0000	99.1600	99.16
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.7.7.8 INTERRUPTOR HORARIO 2X16A, 220V Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **218.91**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**206.80**
120011004	INTERRUPTOR HORARIO 2X16A, 220V	und	-	1.0000	206.8000	206.80
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.7.7.9 CONTACTOR D09, 220V

Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **61.04**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**48.93**
120011005	CONTACTOR D09, 220V	und	-	1.0000	48.9300	48.93
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.7.8.1 ARTEFACTO TIPO 3 LUMINARIA LED CIRCULAR DE D=20cm, PARA EMPOTRAR Y/O ADOSAR TIPO PANEL LED, 18 W

Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **72.78**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**42.50**
110010006	ARTEFACTO TIPO 3 LUMINARIA LED CIRCULAR DE D=20cm, PARA EMPOTRAR Y/O ADOSAR TIPO PANEL LED, 18 W	und	-	1.0000	42.5000	42.50
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.5.7.8.2 ARTEFACTO TIPO LUZ DE EMERGENCIA EN MURO (LUMINARIA LED TIPO LUZ DE EMERGENCIA, AUTONOMIA DE 2 HORAS 220V/ 60Hz, IP-65, PARA ADOSAR, 28W)

Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **251.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**221.35**
180011018	EQUIPO PANEL LED TIPO LUZ DE EMERGENCIA, AUTONOMIA DE 2 HORAS 220V/ 60Hz, 28W	und	-	1.0000	221.3500	221.35
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.5.7.8.3 ARTEFACTO CUADRADO TIPO 2E (LUMINARIA PANEL LED CUADRADA 0.60 x 0.60 m) 36W

Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und **233.46**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**58.80**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.4000	58.80
MATERIALES						**172.90**
110010008	ARTEFACTO CUADRADO TIPO 2E (LUMINARIA PANEL LED CUADRADA 0.60 x 0.60 m) 36W	und	-	1.0000	172.9000	172.90
EQUIPO						**1.76**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	58.8000	1.76

Partida: 1.5.7.8.4 ARTEFACTO TIPO 4 (LUMINARIA LED RECTANGULAR DE 120x15cm PARA SUSPENDER Y/O ADOSAR TIPO HERMETICA LED, 36 W

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **144.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**144.90**
110010009	ARTEFACTO TIPO 4 (LUMINARIA LED RECTANGULAR DE 120x15cm PARA SUSPENDER Y/O ADOSAR TIPO HERMETICA LED, 36 W	und	-	1.0000	144.9000	144.90

Partida: 1.5.7.9.1 INTERRUPTOR SIMPLE 16A. 250V

Rendimiento:9 und/Día

Costo unitario por und **54.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**27.17**
120010967	INTERRUPTOR SIMPLE 16A. 250V	pza	-	1.0000	22.8000	22.80
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0050	450.0000	2.25
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.5.7.9.2 INTERRUPTOR DOBLE 16A. 250V Rendimiento:9 und/Día

Costo unitario por und **61.24**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**34.33**
120010968	INTERRUPTOR DOBLE 16A. 250V	pza	-	1.0000	29.9600	29.96
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0050	450.0000	2.25
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.5.7.9.3 TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT Rendimiento:15 und/Día

Costo unitario por und **71.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**55.30**
120010965	PLACA DE ALUMINIO ANONIZADO 2 HUECO P/TOMA, SCHUKO	pza	-	1.0000	7.5600	7.56
120010970	TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT	pza	-	1.0000	26.6800	26.68
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.2000	21.1900	4.24
720011396	UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 20 MM	pza	-	3.0000	0.9000	2.70
740010001	TUBO PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	m	-	3.0000	4.0000	12.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
740011466	CONEXION A CAJA PVC SAP 20 MM	pza	-	2.0000	0.2700	0.54
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.5.7.9.4 TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT PA h=1.20 Rendimiento:15 und/Día

Costo unitario por und **71.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**55.30**
120010965	PLACA DE ALUMINIO ANONIZADO 2 HUECO P/TOMA, SCHUKO	pza	-	1.0000	7.5600	7.56
120010970	TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT	pza	-	1.0000	26.6800	26.68
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.2000	21.1900	4.24
720011396	UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 20 MM	pza	-	3.0000	0.9000	2.70
740010001	TUBO PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	m	-	3.0000	4.0000	12.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
740011466	CONEXION A CAJA PVC SAP 20 MM	pza	-	2.0000	0.2700	0.54
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.5.7.9.5 TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO ESTABILIZADO Rendimiento:15 und/Día

Costo unitario por und **107.09**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**90.94**
120010971	TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT ESTABILIZADO	pza	-	1.0000	16.8000	16.80
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	1.0000	21.1900	21.19
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0050	450.0000	2.25
720011369	TUBERIA PVC SAP DE 3/4"	m	-	1.5000	16.9500	25.43
720011374	TUBO CONDUIT F. G. 3/4" (20mm)	m	-	2.5000	5.3300	13.33
720011375	UNION CONDUIT F. G. 3/4" (20mm)	und	-	1.0000	4.3700	4.37
720011376	CURVA CONDUIT F. G. 3/4" (20mm)	und	-	1.0000	2.8000	2.80
720011381	UNION DN: 3/4" PVC-SAP	und	-	2.0000	1.2000	2.40
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	3.0000	0.7900	2.37
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.5.7.10.1 POZO DE PUESTA A TIERRA (10 OHMIOS) Rendimiento:0.5 und/Día

Costo unitario por und **2,453.49**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**940.80**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	32.0000	29.4000	940.80
MATERIALES						**1,484.47**
040010896	TIERRA DE CHACRA O VEGETAL	m³	-	3.0000	189.6200	568.86
060010921	CONECTOR PARA VARILLA PUESTA A TIERRA	pza	-	1.0000	8.9000	8.90
270010001	BENTONITA	kg	-	30.0000	16.8600	505.80
290011063	VARILLA DE COBRE COPERWELD 3/4" X 2.40M	pza	-	1.0000	266.9600	266.96
300011145	SOLDADURA ALEACION PLATA (44%), COBRE (30%), ZINC (26%)	kg	-	0.0050	2,200.000	11.00
310011165	CAJA DE CONCRETO C/ TAPA P/POZO DE TIERRA	pza	-	1.0000	32.1500	32.15
300010009	DOSIS QUIMICA THOR-GEL (CAJA X 5 KG)	cja	-	1.1494	79.0000	90.80
EQUIPO						**28.22**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	940.8000	28.22

Partida: 1.5.7.11.1 CERTIFICADOS Y PROTOCOLO DE PRUEBAS: CONTINUIDAD, AISLAMIENTO Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,500.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,500.00**
390011187	PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSION	und	-	1.0000	750.0000	750.00
390011189	PRUEBAS DE CONTINUIDAD EN ALIMENTADORES DE BAJA TENSION	und	-	1.0000	750.0000	750.00

Partida: 1.5.7.11.2 PRUEBAS DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **750.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**750.00**
390011186	PRUEBAS DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	und	-	1.0000	750.0000	750.00

Partida: 1.5.7.12.1 BANDEJA ELECTRICA EN FALSO CIELO RASO Rendimiento: und

Costo unitario por und **117.38**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.26**
470010847	OPERARIO	hh	0.0000	0.5000	29.4000	14.70
470010848	OFICIAL	hh	0.0000	0.5000	23.1100	11.56
MATERIALES						**91.12**
020020136	ESPARRAGO 3/8"x1.00m	und	-	1.0000	16.0000	16.00
020020137	TACO DE EXPANSION 3/8"x2"	und	-	1.0000	1.0000	1.00
560020001	ARANDELA A PRESION DE 3/8"	und	-	2.0000	0.8000	1.60
610020001	RIEL STRUT RANURADO	var	-	0.3400	28.0000	9.52
300020032	BANDEJA TIPO MALLA PORTACABLE 300*65*3000MM	m	-	1.0500	60.0000	63.00

Partida: 1.5.8.1.1 SALIDA DE ALUMBRADO DE TECHO Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **52.85**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**16.51**
120010961	CAJA OCTOGONAL F° G° PESADA 100 X 50mm	und	-	1.0000	3.8100	3.81
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.8.1.2 SALIDA DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARED Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **52.85**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**16.51**
120010961	CAJA OCTOGONAL F° G° PESADA 100 X 50mm	und	-	1.0000	3.8100	3.81
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.8.1.3 SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.8.1.4 SALIDA INTERRUPTOR DOBLE Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.8.1.5 SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE CONMUTACION Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.8.2.1 SALIDA TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO CON L/T h=0.40 Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.8.3.1 TUBERIA PVC SAP ELECTRICAS DE Ø20mm — Rendimiento:280 m/Día

Costo unitario por m **2.81**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0286	29.4000	0.84
MATERIALES						**1.94**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
800011488	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA, Ø=20 mmx3m	pza	-	0.3500	2.9800	1.04
EQUIPO						**0.03**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.8400	0.03

Partida: 1.5.8.4.1 CABLE NH-80/2.5mm2 — Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **11.04**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**6.05**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.1600	23.1100	3.70
MATERIALES						**4.81**
180011028	CABLE NH-80/2.5mm2	m	-	1.0500	4.5800	4.81
EQUIPO						**0.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	6.0500	0.18

Partida: 1.5.8.4.2 CABLE NH-80/4mm2 — Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **29.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**6.05**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.1600	23.1100	3.70
MATERIALES						**23.40**
180011029	CABLE NH-80/4mm2	m	-	4.1200	5.6800	23.40
EQUIPO						**0.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	6.0500	0.18

Partida: 1.5.8.4.3 CABLE CPT/2.5mm2 — Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **25.13**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**14.75**
060010915	CABLE CPT/2.5mm2	m	-	4.1200	3.5800	14.75
EQUIPO						**0.30**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.0800	0.30

Partida: 1.5.8.4.4 CABLE CPT/4mm2 — Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **29.25**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**18.87**
060010916	CABLE CPT/4mm2	m	-	4.1200	4.5800	18.87
EQUIPO						**0.30**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.0800	0.30

Partida: 1.5.8.5.1 CAJA DE F°G° CUADRADA 150x150x70mm — Rendimiento:6 und/Día

Costo unitario por und **58.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**39.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.4000	39.20
MATERIALES						**18.52**
120010954	CAJA DE F° G° 150x150x70mm CON TAPA METALICA	pza	-	1.0000	18.5200	18.52
EQUIPO						**1.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	39.2000	1.18

Partida: 1.5.8.6.1.1 TGES-105, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 1Ø - 36 polos - CM - ADOSADO - RAL 7032 - IP65 (CAJA MOLDEADA MANDIL Y PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **4,908.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**4,666.57**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	16.0000	131.2700	2,100.32
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	16.0000	32.5000	520.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.8.6.2.1 TD-113, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 3 - 12 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **3,271.13**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**3,028.87**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	6.0000	131.2700	787.62
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	6.0000	32.5000	195.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.8.6.2.2 TD-114, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 3 - 12 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,943.59**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**2,701.33**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	4.0000	131.2700	525.08
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	4.0000	32.5000	130.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.8.6.2.3 TD-115, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 3 - 12 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **3,762.44**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**3,520.18**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	9.0000	131.2700	1,181.43
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	9.0000	32.5000	292.50
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.8.6.2.4 TD-116, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 3 - 12 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA) Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **4,908.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**4,666.57**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	16.0000	131.2700	2,100.32
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	16.0000	32.5000	520.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.8.6.2.5 TD-117, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 3 - 12 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA) Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **4,253.75**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**4,011.49**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	12.0000	131.2700	1,575.24
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	12.0000	32.5000	390.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.8.7.1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X40 A, 20 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **247.09**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**234.98**
120010995	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X40 A, 20 KA	und	-	1.0000	234.9800	234.98
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.8.7.2 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X20 A, 20 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **210.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**198.50**
110010011	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X20 A, 20 KA	und	-	1.0000	198.5000	198.50
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.8.7.3 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X20 A, 10 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **27.47**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**15.36**
120011001	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X20 A, 10 KA	und	-	1.0000	15.3600	15.36
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.8.7.4 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X16 A, 10 KA — Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **26.47**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**14.36**
120011002	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X16 A, 10 KA	und	-	1.0000	14.3600	14.36
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.8.7.5 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A, 30mA, 220V — Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **111.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**99.16**
120011003	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A, 30mA, 220V	und	-	1.0000	99.1600	99.16
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.8.8.1 ARTEFACTO TIPO 3 LUMINARIA LED CIRCULAR DE D=20cm, PARA EMPOTRAR Y/O ADOSAR TIPO PANEL LED, 18 W — Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **72.78**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**42.50**
110010006	ARTEFACTO TIPO 3 LUMINARIA LED CIRCULAR DE D=20cm, PARA EMPOTRAR Y/O ADOSAR TIPO PANEL LED, 18 W	und	-	1.0000	42.5000	42.50
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.5.8.8.2 ARTEFACTO TIPO 4 (LUMINARIA LED RECTANGULAR DE 120x15cm PARA SUSPENDER Y/O ADOSAR TIPO HERMETICA LED, 220V/ 60Hz, IP-66, 39W, 4400lm) — Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **210.18**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**179.90**
180011017	EQUIPO PANEL LED RECTANGULAR DE 120x15cm, 220V, 39w	und	-	1.0000	179.9000	179.90
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.5.8.8.3 ARTEFACTO TIPO LUZ DE EMERGENCIA EN MURO (LUMINARIA LED TIPO LUZ DE EMERGENCIA, AUTONOMIA DE 2 HORAS 220V/ 60Hz, IP-65, PARA ADOSAR, 28W) — Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **251.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**221.35**
180011018	EQUIPO PANEL LED TIPO LUZ DE EMERGENCIA, AUTONOMIA DE 2 HORAS 220V/ 60Hz, 28W	und	-	1.0000	221.3500	221.35
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.5.8.8.4 ARTEFACTO TIPO 4 (LUMINARIA LED RECTANGULAR DE 120x15cm PARA SUSPENDER Y/O ADOSAR TIPO HERMETICA LED, 36 W — Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **144.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**144.90**
110010009	ARTEFACTO TIPO 4 (LUMINARIA LED RECTANGULAR DE 120x15cm PARA SUSPENDER Y/O ADOSAR TIPO HERMETICA LED, 36 W	und	-	1.0000	144.9000	144.90

Partida: 1.5.8.9.1 INTERRUPTOR SIMPLE 16A. 250V Rendimiento:9 und/Día

Costo unitario por und **54.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**27.17**
120010967	INTERRUPTOR SIMPLE 16A. 250V	pza	-	1.0000	22.8000	22.80
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0050	450.0000	2.25
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.5.8.9.2 INTERRUPTOR DOBLE 16A. 250V Rendimiento:9 und/Día

Costo unitario por und **61.24**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**34.33**
120010968	INTERRUPTOR DOBLE 16A. 250V	pza	-	1.0000	29.9600	29.96
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0050	450.0000	2.25
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.5.8.9.3 INTERRUPTOR SIMPLE CONMUTACION 16A. 250V Rendimiento:9 und/Día

Costo unitario por und **48.47**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**21.56**
120010973	INTERRUPTOR CONMUTACION BTICINO	pza	-	1.0000	17.1900	17.19
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0050	450.0000	2.25
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.5.8.9.4 TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT Rendimiento:15 und/Día

Costo unitario por und **71.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**55.30**
120010965	PLACA DE ALUMINIO ANONIZADO 2 HUECO P/TOMA, SCHUKO	pza	-	1.0000	7.5600	7.56
120010970	TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT	pza	-	1.0000	26.6800	26.68
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.2000	21.1900	4.24
720011396	UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 20 MM	pza	-	3.0000	0.9000	2.70
740010001	TUBO PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	m	-	3.0000	4.0000	12.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
740011466	CONEXION A CAJA PVC SAP 20 MM	pza	-	2.0000	0.2700	0.54
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.5.8.10.1 POZO DE PUESTA A TIERRA (10 OHMIOS) Rendimiento:0.5 und/Día

Costo unitario por und **2,453.49**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**940.80**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	32.0000	29.4000	940.80
MATERIALES						**1,484.47**
040010896	TIERRA DE CHACRA O VEGETAL	m³	-	3.0000	189.6200	568.86
060010921	CONECTOR PARA VARILLA PUESTA A TIERRA	pza	-	1.0000	8.9000	8.90
270010001	BENTONITA	kg	-	30.0000	16.8600	505.80
290011063	VARILLA DE COBRE COPERWELD 3/4" X 2.40M	pza	-	1.0000	266.9600	266.96
300011145	SOLDADURA ALEACION PLATA (44%), COBRE (30%), ZINC (26%)	kg	-	0.0050	2,200.000	11.00
310011165	CAJA DE CONCRETO C/ TAPA P/POZO DE TIERRA	pza	-	1.0000	32.1500	32.15
300010009	DOSIS QUIMICA THOR-GEL (CAJA X 5 KG)	cja	-	1.1494	79.0000	90.80
EQUIPO						**28.22**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	940.8000	28.22

Partida: 1.5.8.11.1 CERTIFICADOS Y PROTOCOLO DE PRUEBAS: CONTINUIDAD, AISLAMIENTO Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,500.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,500.00**
390011187	PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSION	und	-	1.0000	750.0000	750.00
390011189	PRUEBAS DE CONTINUIDAD EN ALIMENTADORES DE BAJA TENSION	und	-	1.0000	750.0000	750.00

Partida: 1.5.8.11.2 PRUEBAS DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **750.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**750.00**
390011186	PRUEBAS DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	und	-	1.0000	750.0000	750.00

Partida: 1.5.9.1.1 SALIDA DE ALUMBRADO DE TECHO Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **52.85**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**16.51**
120010961	CAJA OCTOGONAL F° G° PESADA 100 X 50mm	und	-	1.0000	3.8100	3.81
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.9.1.2 SALIDA DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARED Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **52.85**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**16.51**
120010961	CAJA OCTOGONAL F° G° PESADA 100 X 50mm	und	-	1.0000	3.8100	3.81
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.9.1.3 SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.9.1.4 SALIDA INTERRUPTOR DOBLE Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.9.2.1 SALIDA TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO CON L/T h=0.40 Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.9.3.1 TUBERIA PVC SAP ELECTRICAS DE Ø20mm Rendimiento:280 m/Día

Costo unitario por m **2.81**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0286	29.4000	0.84
MATERIALES						**1.94**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
800011488	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA, Ø=20 mmx3m	pza	-	0.3500	2.9800	1.04
EQUIPO						**0.03**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.8400	0.03

Partida: 1.5.9.4.1 CABLE NH-80/2.5mm2 Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **11.04**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**6.05**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.1600	23.1100	3.70
MATERIALES						**4.81**
180011028	CABLE NH-80/2.5mm2	m	-	1.0500	4.5800	4.81
EQUIPO						**0.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	6.0500	0.18

Partida: 1.5.9.4.2 CABLE NH-80/4mm2 Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **29.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**6.05**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.1600	23.1100	3.70
MATERIALES						**23.40**
180011029	CABLE NH-80/4mm2	m	-	4.1200	5.6800	23.40
EQUIPO						**0.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	6.0500	0.18

Partida: 1.5.9.4.3 CABLE CPT/2.5mm2 Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **25.13**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**14.75**
060010915	CABLE CPT/2.5mm2	m	-	4.1200	3.5800	14.75
EQUIPO						**0.30**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.0800	0.30

Partida: 1.5.9.4.4 CABLE CPT/4mm2 Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **29.25**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**18.87**
060010916	CABLE CPT/4mm2	m	-	4.1200	4.5800	18.87
EQUIPO						**0.30**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.0800	0.30

Partida: 1.5.9.5.1 CAJA DE F°G° CUADRADA 150x150x70mm Rendimiento:6 und/Día

Costo unitario por und **58.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**39.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.4000	39.20
MATERIALES						**18.52**
120010954	CAJA DE F° G° 150x150x70mm CON TAPA METALICA	pza	-	1.0000	18.5200	18.52
EQUIPO						**1.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	39.2000	1.18

Partida: 1.5.9.6.1.1 TG-BT-01, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 3Ø - 24 polos - CM - ADOSADO - RAL 7032 - IP65 (CAJA MOLDEADA MANDIL Y PUERTA ABISAGRADA) Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **4,253.75**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**4,011.49**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	12.0000	131.2700	1,575.24
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	12.0000	32.5000	390.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.9.6.1.2 TG-101, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 1Ø - 32 polos - CM - ADOSADO - RAL 7032 - IP65 (CAJA MOLDEADA MANDIL Y PUERTA ABISAGRADA) Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **4,908.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**4,666.57**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	16.0000	131.2700	2,100.32
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	16.0000	32.5000	520.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.9.6.1.3 TG-102, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 1Ø - 32 polos - CM - ADOSADO - RAL 7032 - IP65 (CAJA MOLDEADA MANDIL Y PUERTA ABISAGRADA) Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **4,908.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**4,666.57**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	16.0000	131.2700	2,100.32
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	16.0000	32.5000	520.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.9.6.1.4 TG-103, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 1Ø - 32 polos - CM - ADOSADO - RAL 7032 - IP65 (CAJA MOLDEADA MANDIL Y PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **4,908.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**4,666.57**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.000 0	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	16.0000	131.2700	2,100.32
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	16.0000	32.5000	520.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.9.6.2.1 TD-118, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 3 - 12 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **3,271.13**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**3,028.87**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.000 0	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	6.0000	131.2700	787.62
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	6.0000	32.5000	195.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.9.6.2.2 T.ALUMBRADO EXTERIOR RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 3 - 18 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **3,271.13**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**3,028.87**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.000 0	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	6.0000	131.2700	787.62
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	6.0000	32.5000	195.00
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.9.7.1 INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA 3x700 AMP

Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **4,912.11**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**4,900.00**
110010017	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x140-200A, 50kA.	und	-	1.0000	4,900.000	4,900.00
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.9.7.2 INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA 3x500 AMP

Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **4,112.11**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**4,100.00**
110010018	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x500A, 50kA.	und	-	1.0000	4,100.000	4,100.00
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.9.7.3 INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA 3x250 AMP Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **1,312.11**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**1,300.00**
110010019	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x250A, 50kA.	und	-	1.0000	1,300.000	1,300.00
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.9.7.4 INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA 3x140-200A, 50kA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **932.28**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**920.17**
120010978	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x140-200A, 50kA.	und	-	1.0000	920.1700	920.17
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.9.7.5 INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA 3x70-100A, 50kA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **880.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**868.52**
120010979	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x70-100A, 50kA.	und	-	1.0000	868.5200	868.52
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.9.7.6 INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA 3x80A, 50kA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **862.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**850.60**
120010982	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x80, 50kA.	und	-	1.0000	850.6000	850.60
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.9.7.7 INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA 3x44.1-63A, 50kA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **835.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**823.52**
120010981	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x44.1-63A, 50kA.	und	-	1.0000	823.5200	823.52
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.9.7.8 INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA 3x 32 AMP Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **810.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**798.50**
110010014	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x32A, 50kA.	und	-	1.0000	798.5000	798.50
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.9.7.9 INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA 3x 25 AMP Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **757.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**745.60**
110010015	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x25A, 50kA.	und	-	1.0000	745.6000	745.60
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.9.7.10 INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA 3x 20 AMP Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **722.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**710.60**
110010016	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x20A, 50kA.	und	-	1.0000	710.6000	710.60
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.9.7.11 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X20 A, 20 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **210.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**198.50**
110010011	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X20 A, 20 KA	und	-	1.0000	198.5000	198.50
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.9.7.12 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X25 A, 10 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **30.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**18.60**
110010012	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X20 A, 10 KA	und	-	1.0000	18.6000	18.60
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.9.7.13 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X20 A, 10 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **27.47**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**15.36**
120011001	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X20 A, 10 KA	und	-	1.0000	15.3600	15.36
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.9.7.14 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X16 A, 10 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **26.47**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**14.36**
120011002	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X16 A, 10 KA	und	-	1.0000	14.3600	14.36
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.9.7.15 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A, 30mA, 220V

Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **111.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**99.16**
120011003	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A, 30mA, 220V	und	-	1.0000	99.1600	99.16
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.9.7.16 INTERRUPTOR HORARIO 2X16A, 220V

Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **218.91**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**206.80**
120011004	INTERRUPTOR HORARIO 2X16A, 220V	und	-	1.0000	206.8000	206.80
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.9.7.17 CONTACTOR D09, 220V

Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **61.04**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**48.93**
120011005	CONTACTOR D09, 220V	und	-	1.0000	48.9300	48.93
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.9.8.1 ARTEFACTO TIPO 4 (LUMINARIA LED RECTANGULAR DE 120x15cm PARA SUSPENDER Y/O ADOSAR TIPO HERMETICA LED, 220V/ 60Hz, IP-66, 39W, 4400lm)

Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **210.18**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**179.90**
180011017	EQUIPO PANEL LED RECTANGULAR DE 120x15cm, 220V, 39w	und	-	1.0000	179.9000	179.90
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.5.9.8.2 ARTEFACTO TIPO LUZ DE EMERGENCIA EN MURO (LUMINARIA LED TIPO LUZ DE EMERGENCIA, AUTONOMIA DE 2 HORAS 220V/ 60Hz, IP-65, PARA ADOSAR, 28W)

Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **251.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**221.35**
180011018	EQUIPO PANEL LED TIPO LUZ DE EMERGENCIA, AUTONOMIA DE 2 HORAS 220V/ 60Hz, 28W	und	-	1.0000	221.3500	221.35
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.5.9.9.1 INTERRUPTOR SIMPLE 16A. 250V

Rendimiento:9 und/Día

Costo unitario por und **54.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**27.17**
120010967	INTERRUPTOR SIMPLE 16A. 250V	pza	-	1.0000	22.8000	22.80
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0050	450.0000	2.25
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.5.9.9.2 INTERRUPTOR DOBLE 16A. 250V Rendimiento:9 und/Día

Costo unitario por und **61.24**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**34.33**
120010968	INTERRUPTOR DOBLE 16A. 250V	pza	-	1.0000	29.9600	29.96
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0050	450.0000	2.25
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.5.9.9.3 TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT Rendimiento:15 und/Día

Costo unitario por und **71.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**55.30**
120010965	PLACA DE ALUMINIO ANONIZADO 2 HUECO P/TOMA, SCHUKO	pza	-	1.0000	7.5600	7.56
120010970	TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT	pza	-	1.0000	26.6800	26.68
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.2000	21.1900	4.24
720011396	UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 20 MM	pza	-	3.0000	0.9000	2.70
740010001	TUBO PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	m	-	3.0000	4.0000	12.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
740011466	CONEXION A CAJA PVC SAP 20 MM	pza	-	2.0000	0.2700	0.54
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.5.9.10.1 GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL ENCAPSULADO DE 230 KW, , TRIFASIFÁSICO 22OV, 3F, 60 HZ. Rendimiento:0.2 und/Día

Costo unitario por und **190,306.56**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**5,152.00**
470010845	SUPERVISOR INSTALACIONES ELECTRICAS	hh	1.0000	40.0000	70.0000	2,800.00
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	80.0000	29.4000	2,352.00
EQUIPO						**185,154.56**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	5,152.000	154.56
490010004	GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL ENCAPSULADO DE 230 KW, , TRIFASIFÁSICO 22OV, 3F, 60 HZ.	und	0.0000	1.0000	185,000.0000	185,000.00

Partida: 1.5.9.10.2 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO PARA GRUPO DE 230KW Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **25,600.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**25,600.00**
490010005	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO PARA GRUPO DE 230KW	und	-	1.0000	25,600.00	25,600.00

Partida: 1.5.9.11.1.1 TRASNFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 40 KW ENTRADA TRIFASICO 220 /SALIDA TRIFASICO 380V Rendimiento:0.35 und/Día

Costo unitario por und **12,428.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**1,872.23**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	45.7143	29.4000	1,344.00
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	22.8571	23.1100	528.23
MATERIALES						**10,500.00**
300010036	TRASNFORMADOR DE AISLAMIENTO DE 40 KW ENTRADA TRIFASICO 220 /SALIDA TRIFASICO 380V	gbl	-	1.0000	10,500.0000	10,500.00
EQUIPO						**56.17**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	1,872.230	56.17

Partida: 1.5.9.11.1.2 UPS DE 40 KW TRIFASICO 380V — Rendimiento:0.35 und/Día

Costo unitario por und **35,428.02**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**1,872.23**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	45.7143	29.4000	1,344.00
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	22.8571	23.1100	528.23
MATERIALES						**33,499.62**
060010939	UPS DE 40 KW TRIFASICO 380V	und	-	1.0000	33,499.62	33,499.62
EQUIPO						**56.17**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	1,872.230	56.17

Partida: 1.5.9.11.1.3 SUB ESTACION 500KVA — Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **502,156.49**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**502,156.49**
390010079	MEDIA TENSION 500KVA	gbl	-	1.0000	502,156.4	502,156.49

Partida: 1.5.9.12.1 POZO DE PUESTA A TIERRA (10 OHMIOS) — Rendimiento:0.5 und/Día

Costo unitario por und **2,453.49**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**940.80**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	32.0000	29.4000	940.80
MATERIALES						**1,484.47**
040010896	TIERRA DE CHACRA O VEGETAL	m³	-	3.0000	189.6200	568.86
060010921	CONECTOR PARA VARILLA PUESTA A TIERRA	pza	-	1.0000	8.9000	8.90
270010001	BENTONITA	kg	-	30.0000	16.8600	505.80
290011063	VARILLA DE COBRE COPERWELD 3/4" X 2.40M	pza	-	1.0000	266.9600	266.96
300011145	SOLDADURA ALEACION PLATA (44%), COBRE (30%), ZINC (26%)	kg	-	0.0050	2,200.000	11.00
310011165	CAJA DE CONCRETO C/ TAPA P/POZO DE TIERRA	pza	-	1.0000	32.1500	32.15
300010009	DOSIS QUIMICA THOR-GEL (CAJA X 5 KG)	cja	-	1.1494	79.0000	90.80
EQUIPO						**28.22**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	940.8000	28.22

Partida: 1.5.9.13.1 CERTIFICADOS Y PROTOCOLO DE PRUEBAS: CONTINUIDAD, AISLAMIENTO — Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,500.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,500.00**
390011187	PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSION	und	-	1.0000	750.0000	750.00
390011189	PRUEBAS DE CONTINUIDAD EN ALIMENTADORES DE BAJA TENSION	und	-	1.0000	750.0000	750.00

Partida: 1.5.9.13.2 PRUEBAS DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA — Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **750.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**750.00**
390011186	PRUEBAS DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	und	-	1.0000	750.0000	750.00

Partida: 1.5.10.1.1 SALIDA DE ALUMBRADO DE TECHO — Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **52.85**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**16.51**
120010961	CAJA OCTOGONAL F° G° PESADA 100 X 50mm	und	-	1.0000	3.8100	3.81
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.10.1.2 SALIDA DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARED Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **52.85**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**16.51**
120010961	CAJA OCTOGONAL F° G° PESADA 100 X 50mm	und	-	1.0000	3.8100	3.81
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.10.1.3 SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.10.2.1 SALIDA TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO CON L/T A PA h=1.20 Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.10.3.1 TUBERIA PVC SAP ELECTRICAS DE Ø20mm Rendimiento:280 m/Día

Costo unitario por m **2.81**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0286	29.4000	0.84
MATERIALES						**1.94**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
800011488	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA, Ø=20 mmx3m	pza	-	0.3500	2.9800	1.04
EQUIPO						**0.03**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.8400	0.03

Partida: 1.5.10.4.1 CABLE NH-80/2.5mm2 Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **11.04**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**6.05**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.1600	23.1100	3.70
MATERIALES						**4.81**
180011028	CABLE NH-80/2.5mm2	m	-	1.0500	4.5800	4.81
EQUIPO						**0.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	6.0500	0.18

Partida: 1.5.10.4.2 CABLE NH-80/4mm2 Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **29.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**6.05**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.1600	23.1100	3.70
MATERIALES						**23.40**
180011029	CABLE NH-80/4mm2	m	-	4.1200	5.6800	23.40
EQUIPO						**0.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	6.0500	0.18

Partida: 1.5.10.4.3 CABLE CPT/2.5mm2 Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **25.13**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**14.75**
060010915	CABLE CPT/2.5mm2	m	-	4.1200	3.5800	14.75
EQUIPO						**0.30**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.0800	0.30

Partida: 1.5.10.4.4 CABLE CPT/4mm2 Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **29.25**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**18.87**
060010916	CABLE CPT/4mm2	m	-	4.1200	4.5800	18.87
EQUIPO						**0.30**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.0800	0.30

Partida: 1.5.10.5.1 CAJA DE F°G° CUADRADA 100x100x70mm Rendimiento:6 und/Día

Costo unitario por und **48.38**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**39.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.4000	39.20
MATERIALES						**8.00**
120010953	CAJA DE F° G° 100x100x70mm CON TAPA METALICA	pza	-	1.0000	8.0000	8.00
EQUIPO						**1.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	39.2000	1.18

Partida: 1.5.10.5.2 CAJA DE F°G° CUADRADA 150x150x70mm Rendimiento:6 und/Día

Costo unitario por und **58.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**39.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.4000	39.20
MATERIALES						**18.52**
120010954	CAJA DE F° G° 150x150x70mm CON TAPA METALICA	pza	-	1.0000	18.5200	18.52
EQUIPO						**1.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	39.2000	1.18

Partida: 1.5.10.6.1.1 TD-201, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 3 - 08 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **3,762.44**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**3,520.18**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	9.0000	131.2700	1,181.43
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	9.0000	32.5000	292.50
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.10.7.1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X20 A, 20 KA

Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **210.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**198.50**
110010011	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X20 A, 20 KA	und	-	1.0000	198.5000	198.50
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.10.7.2 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X20 A, 10 KA

Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **27.47**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**15.36**
120011001	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X20 A, 10 KA	und	-	1.0000	15.3600	15.36
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.10.7.3 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X16 A, 10 KA

Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **26.47**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**14.36**
120011002	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X16 A, 10 KA	und	-	1.0000	14.3600	14.36
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.10.7.4 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A, 30mA, 220V

Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **111.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**99.16**
120011003	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A, 30mA, 220V	und	-	1.0000	99.1600	99.16
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.10.8.1 ARTEFACTO TIPO LUZ DE EMERGENCIA EN MURO (LUMINARIA LED TIPO LUZ DE EMERGENCIA, AUTONOMIA DE 2 HORAS 220V/ 60Hz, IP-65, PARA ADOSAR, 28W)

Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **251.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**221.35**
180011018	EQUIPO PANEL LED TIPO LUZ DE EMERGENCIA, AUTONOMIA DE 2 HORAS 220V/ 60Hz, 28W	und	-	1.0000	221.3500	221.35
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.5.10.8.2 ARTEFACTO TIPO 4 (LUMINARIA LED RECTANGULAR DE 120x15cm PARA SUSPENDER Y/O ADOSAR TIPO HERMETICA LED, 36 W

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **144.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**144.90**
110010009	ARTEFACTO TIPO 4 (LUMINARIA LED RECTANGULAR DE 120x15cm PARA SUSPENDER Y/O ADOSAR TIPO HERMETICA LED, 36 W	und	-	1.0000	144.9000	144.90

Partida: 1.5.10.9.1 INTERRUPTOR SIMPLE 16A. 250V

Rendimiento:9 und/Día

Costo unitario por und **54.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**27.17**
120010967	INTERRUPTOR SIMPLE 16A. 250V	pza	-	1.0000	22.8000	22.80
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0050	450.0000	2.25
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.5.10.9.2 TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT PA h=1.20

Rendimiento:15 und/Día

Costo unitario por und **71.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**55.30**
120010965	PLACA DE ALUMINIO ANONIZADO 2 HUECO P/TOMA, SCHUKO	pza	-	1.0000	7.5600	7.56
120010970	TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT	pza	-	1.0000	26.6800	26.68
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.2000	21.1900	4.24
720011396	UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 20 MM	pza	-	3.0000	0.9000	2.70
740010001	TUBO PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	m	-	3.0000	4.0000	12.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
740011466	CONEXION A CAJA PVC SAP 20 MM	pza	-	2.0000	0.2700	0.54
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.5.10.10.1 GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL ENCAPSULADO DE 230 KW, , TRIFASIFÁSICO 22OV, 3F, 60 HZ.

Rendimiento:0.2 und/Día

Costo unitario por und **190,306.56**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**5,152.00**
470010845	SUPERVISOR INSTALACIONES ELECTRICAS	hh	1.0000	40.0000	70.0000	2,800.00
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	80.0000	29.4000	2,352.00
EQUIPO						**185,154.56**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	5,152.000	154.56
490010004	GRUPO ELECTRÓGENO DIESEL ENCAPSULADO DE 230 KW, , TRIFASIFÁSICO 22OV, 3F, 60 HZ.	und	0.0000	1.0000	185,000.0000	185,000.00

Partida: 1.5.10.10.2 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO PARA GRUPO DE 230KW

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **25,600.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**25,600.00**
490010005	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO PARA GRUPO DE 230KW	und	-	1.0000	25,600.00	25,600.00

Partida: 1.5.10.11.1 CERTIFICADOS Y PROTOCOLO DE PRUEBAS: CONTINUIDAD, AISLAMIENTO

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,500.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,500.00**
390011187	PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSION	und	-	1.0000	750.0000	750.00
390011189	PRUEBAS DE CONTINUIDAD EN ALIMENTADORES DE BAJA TENSION	und	-	1.0000	750.0000	750.00

Partida: 1.5.11.1.1 SALIDA DE ALUMBRADO DE TECHO

Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **52.85**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**16.51**
120010961	CAJA OCTOGONAL F° G° PESADA 100 X 50mm	und	-	1.0000	3.8100	3.81
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.11.1.2 SALIDA DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARED

Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **52.85**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**16.51**
120010961	CAJA OCTOGONAL F° G° PESADA 100 X 50mm	und	-	1.0000	3.8100	3.81
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.11.1.3 SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE

Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.11.2.1 SALIDA TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO CON L/T h=0.40

Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.11.3.1 TUBERIA PVC SAP ELECTRICAS DE Ø20mm

Rendimiento:280 m/Día

Costo unitario por m **2.81**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0286	29.4000	0.84
MATERIALES						**1.94**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
800011488	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA, Ø=20 mmx3m	pza	-	0.3500	2.9800	1.04
EQUIPO						**0.03**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.8400	0.03

Partida: 1.5.11.4.1 CABLE NH-80/2.5mm2 Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **11.04**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**6.05**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.1600	23.1100	3.70
MATERIALES						**4.81**
180011028	CABLE NH-80/2.5mm2	m	-	1.0500	4.5800	4.81
EQUIPO						**0.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	6.0500	0.18

Partida: 1.5.11.4.2 CABLE NH-80/4mm2 Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **29.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**6.05**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.1600	23.1100	3.70
MATERIALES						**23.40**
180011029	CABLE NH-80/4mm2	m	-	4.1200	5.6800	23.40
EQUIPO						**0.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	6.0500	0.18

Partida: 1.5.11.4.3 CABLE N2XOH 3-1x35mm2 + 1x16mm2 (T) Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **74.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**64.07**
060010931	TERMINALES DE COMPRESION DE 16 mm2	und	-	0.1000	2.4000	0.24
060010933	TERMINALES DE COMPRESION DE 35 mm2	und	-	0.1000	4.1000	0.41
180011023	CABLE N2XOH 16 mm2	m	-	1.0500	5.0000	5.25
180011024	CABLE N2XOH 35 mm2	m	-	4.2000	13.8500	58.17
EQUIPO						**0.30**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.0800	0.30

Partida: 1.5.11.4.4 CABLE CPT/4mm2 Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **29.25**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**18.87**
060010916	CABLE CPT/4mm2	m	-	4.1200	4.5800	18.87
EQUIPO						**0.30**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.0800	0.30

Partida: 1.5.11.5.1 CAJA DE F°G° CUADRADA 150x150x70mm Rendimiento:6 und/Día

Costo unitario por und **58.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**39.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.4000	39.20
MATERIALES						**18.52**
120010954	CAJA DE F° G° 150x150x70mm CON TAPA METALICA	pza	-	1.0000	18.5200	18.52
EQUIPO						**1.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	39.2000	1.18

Partida: 1.5.11.6.1.1 TD-119, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 3 - 08 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **3,762.44**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**3,520.18**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	9.0000	131.2700	1,181.43
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	9.0000	32.5000	292.50
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.11.6.1.2 TD-120, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 3 - 08 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **3,762.44**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**3,520.18**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	9.0000	131.2700	1,181.43
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	9.0000	32.5000	292.50
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.11.7.1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X25 A, 20 KA

Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **221.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**209.50**
110010010	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X25 A, 20 KA	und	-	1.0000	209.5000	209.50
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.11.7.2 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X20 A, 20 KA

Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **210.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**198.50**
110010011	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X20 A, 20 KA	und	-	1.0000	198.5000	198.50
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.11.7.3 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X20 A, 10 KA

Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **27.47**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**15.36**
120011001	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X20 A, 10 KA	und	-	1.0000	15.3600	15.36
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.11.7.4 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X16 A, 10 KA — Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **26.47**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**14.36**
120011002	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X16 A, 10 KA	und	-	1.0000	14.3600	14.36
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.11.7.5 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A, 30mA, 220V — Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **111.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**99.16**
120011003	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A, 30mA, 220V	und	-	1.0000	99.1600	99.16
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.11.8.1 ARTEFACTO TIPO LUZ DE EMERGENCIA EN MURO (LUMINARIA LED TIPO LUZ DE EMERGENCIA, AUTONOMIA DE 2 HORAS 220V/ 60Hz, IP-65, PARA ADOSAR, 28W) — Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **251.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**221.35**
180011018	EQUIPO PANEL LED TIPO LUZ DE EMERGENCIA, AUTONOMIA DE 2 HORAS 220V/ 60Hz, 28W	und	-	1.0000	221.3500	221.35
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.5.11.8.2 ARTEFACTO TIPO 4 (LUMINARIA LED RECTANGULAR DE 120x15cm PARA SUSPENDER Y/O ADOSAR TIPO HERMETICA LED, 36 W — Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **144.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**144.90**
110010009	ARTEFACTO TIPO 4 (LUMINARIA LED RECTANGULAR DE 120x15cm PARA SUSPENDER Y/O ADOSAR TIPO HERMETICA LED, 36 W	und	-	1.0000	144.9000	144.90

Partida: 1.5.11.9.1 INTERRUPTOR SIMPLE 16A. 250V — Rendimiento:9 und/Día

Costo unitario por und **54.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**27.17**
120010967	INTERRUPTOR SIMPLE 16A. 250V	pza	-	1.0000	22.8000	22.80
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0050	450.0000	2.25
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.5.11.9.2 TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT — Rendimiento:15 und/Día

Costo unitario por und **71.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**55.30**
120010965	PLACA DE ALUMINIO ANONIZADO 2 HUECO P/TOMA, SCHUKO	pza	-	1.0000	7.5600	7.56
120010970	TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT	pza	-	1.0000	26.6800	26.68
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.2000	21.1900	4.24
720011396	UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 20 MM	pza	-	3.0000	0.9000	2.70
740010001	TUBO PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	m	-	3.0000	4.0000	12.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
740011466	CONEXION A CAJA PVC SAP 20 MM	pza	-	2.0000	0.2700	0.54
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.5.11.10.1 CERTIFICADOS Y PROTOCOLO DE PRUEBAS: CONTINUIDAD, AISLAMIENTO Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,500.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,500.00**
390011187	PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSION	und	-	1.0000	750.0000	750.00
390011189	PRUEBAS DE CONTINUIDAD EN ALIMENTADORES DE BAJA TENSION	und	-	1.0000	750.0000	750.00

Partida: 1.5.12.1.1 SALIDA DE ALUMBRADO DE TECHO Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **52.85**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**16.51**
120010961	CAJA OCTOGONAL F° G° PESADA 100 X 50mm	und	-	1.0000	3.8100	3.81
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.12.1.2 SALIDA DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA PARED Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **52.85**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**16.51**
120010961	CAJA OCTOGONAL F° G° PESADA 100 X 50mm	und	-	1.0000	3.8100	3.81
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.12.1.3 SALIDA INTERRUPTOR SIMPLE Rendimiento:8 pto/Día

Costo unitario por pto **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.12.2.1 SALIDA TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO CON L/T h=0.40 Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **78.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.28**
470010847	OPERARIO	hh	1.2000	1.2000	29.4000	35.28
MATERIALES						**42.20**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0200	450.0000	9.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
EQUIPO						**1.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.2800	1.06

Partida: 1.5.12.3.1 TUBERIA PVC SAP ELECTRICAS DE Ø20mm Rendimiento:280 m/Día

Costo unitario por m **2.81**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**0.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0286	29.4000	0.84
MATERIALES						**1.94**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
800011488	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA, Ø=20 mmx3m	pza	-	0.3500	2.9800	1.04
EQUIPO						**0.03**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	0.8400	0.03

Partida: 1.5.12.4.1 CABLE NH-80/2.5mm2 Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **11.04**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**6.05**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.1600	23.1100	3.70
MATERIALES						**4.81**
180011028	CABLE NH-80/2.5mm2	m	-	1.0500	4.5800	4.81
EQUIPO						**0.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	6.0500	0.18

Partida: 1.5.12.4.2 CABLE NH-80/4mm2 Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **29.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**6.05**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.1600	23.1100	3.70
MATERIALES						**23.40**
180011029	CABLE NH-80/4mm2	m	-	4.1200	5.6800	23.40
EQUIPO						**0.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	6.0500	0.18

Partida: 1.5.12.4.3 CABLE CPT/2.5mm2 Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **25.13**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**14.75**
060010915	CABLE CPT/2.5mm2	m	-	4.1200	3.5800	14.75
EQUIPO						**0.30**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.0800	0.30

Partida: 1.5.12.4.4 CABLE CPT/4mm2 Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **29.25**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**18.87**
060010916	CABLE CPT/4mm2	m	-	4.1200	4.5800	18.87
EQUIPO						**0.30**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.0800	0.30

Partida: 1.5.12.5.1.1 TD-108, RIEL DIN C/BARRAS DE Cu, B.T., 220V - 60 Hz - 3 - 12 polos - empotrado - RAL 7032 - IP65 (PUERTA ABISAGRADA)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **3,762.44**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**3,520.18**
120010001	TABLERO METALICO TRIFASICO 220V/ 30 POLOS + ESPACIO PARA 8 INTR. DIFERENCIAL	und	-	1.0000	1,950.0000	1,950.00
120010975	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A./30mA	und	-	9.0000	131.2700	1,181.43
120010976	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20A.	und	-	9.0000	32.5000	292.50
120010977	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A / 25KA	und	-	1.0000	96.2500	96.25
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.5.12.6.1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X20 A, 20 KA

Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **210.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**198.50**
110010011	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X20 A, 20 KA	und	-	1.0000	198.5000	198.50
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.12.6.2 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X20 A, 10 KA

Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **27.47**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**15.36**
120011001	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X20 A, 10 KA	und	-	1.0000	15.3600	15.36
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.12.6.3 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X16 A, 10 KA

Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **26.47**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**14.36**
120011002	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 2X16 A, 10 KA	und	-	1.0000	14.3600	14.36
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.12.6.4 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A, 30mA, 220V

Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **111.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**99.16**
120011003	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A, 30mA, 220V	und	-	1.0000	99.1600	99.16
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.12.7.1 ARTEFACTO TIPO 3 LUMINARIA LED CIRCULAR DE D=20cm, PARA EMPOTRAR Y/O ADOSAR TIPO PANEL LED, 18 W

Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **72.78**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**42.50**
110010006	ARTEFACTO TIPO 3 LUMINARIA LED CIRCULAR DE D=20cm, PARA EMPOTRAR Y/O ADOSAR TIPO PANEL LED, 18 W	und	-	1.0000	42.5000	42.50
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.5.12.7.2 ARTEFACTO TIPO LUZ DE EMERGENCIA EN MURO (LUMINARIA LED TIPO LUZ DE EMERGENCIA, AUTONOMIA DE 2 HORAS 220V/ 60Hz, IP-65, PARA ADOSAR, 28W)

Rendimiento:8 und/Día

Costo unitario por und **251.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**221.35**
180011018	EQUIPO PANEL LED TIPO LUZ DE EMERGENCIA, AUTONOMIA DE 2 HORAS 220V/ 60Hz, 28W	und	-	1.0000	221.3500	221.35
EQUIPO						**0.88**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	29.4000	0.88

Partida: 1.5.12.8.1 INTERRUPTOR SIMPLE 16A. 250V

Rendimiento:9 und/Día

Costo unitario por und **54.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.13**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8889	29.4000	26.13
MATERIALES						**27.17**
120010967	INTERRUPTOR SIMPLE 16A. 250V	pza	-	1.0000	22.8000	22.80
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.1000	21.1900	2.12
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0050	450.0000	2.25
EQUIPO						**0.78**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.1300	0.78

Partida: 1.5.12.8.2 TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT

Rendimiento:15 und/Día

Costo unitario por und **71.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**55.30**
120010965	PLACA DE ALUMINIO ANONIZADO 2 HUECO P/TOMA, SCHUKO	pza	-	1.0000	7.5600	7.56
120010970	TOMACORRIENTE TRES EN LINEA MAS SCHUKO C/LT	pza	-	1.0000	26.6800	26.68
290010001	CINTA AISLANTE	und	-	0.2000	21.1900	4.24
720011396	UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 20 MM	pza	-	3.0000	0.9000	2.70
740010001	TUBO PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	m	-	3.0000	4.0000	12.00
740011458	CURVA PVC SAP P/INST. ELECTRICAS 20 MM	und	-	2.0000	0.7900	1.58
740011466	CONEXION A CAJA PVC SAP 20 MM	pza	-	2.0000	0.2700	0.54
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.5.12.9.1 CERTIFICADOS Y PROTOCOLO DE PRUEBAS: CONTINUIDAD, AISLAMIENTO

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,500.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,500.00**
390011187	PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSION	und	-	1.0000	750.0000	750.00
390011189	PRUEBAS DE CONTINUIDAD EN ALIMENTADORES DE BAJA TENSION	und	-	1.0000	750.0000	750.00

Partida: 1.5.13.1.1.1 TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR

Rendimiento:0.5 km/Día

Costo unitario por km **787.01**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**486.08**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	16.0000	30.3800	486.08
MATERIALES						**156.35**
020010871	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg	-	5.0000	6.5000	32.50
430011218	MADERA TORNILLO	p²	-	5.6000	6.7000	37.52
540011293	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gln	-	0.5000	108.0000	54.00
800011502	YESO DE 20 KG	bol	-	1.5000	21.5500	32.33
EQUIPO						**144.58**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	486.0800	14.58
490011549	ESTACION TOTAL	día	0.0000	1.0000	130.0000	130.00

Partida: 1.5.13.1.2.1 EXCAVACION DE ZANJAS PARA RED SUBTERRANEA (l x 0.40 x 0.60) Rendimiento:35 m³/Día

Costo unitario por m³ **14.60**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**5.28**
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.2286	23.1100	5.28
EQUIPO						**9.32**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	5.2800	0.16
480011532	MOTOBOMBA 12 HP 4"	hm	0.5000	0.1143	80.1200	9.16

Partida: 1.5.13.1.2.2 EXCAVACION DE ZANJAS PARA POSTES (l x 0.40 x 0.60) Rendimiento:3.5 m³/Día

Costo unitario por m³ **49.20**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.77**
470010849	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.9000	47.77
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.7700	1.43

Partida: 1.5.13.1.2.3 EXCAVACION DE ZANJAS PARA POZO DE PUESTA A TIERRA (1.00 x 1.00 x 3.00) Rendimiento:3.5 m³/Día

Costo unitario por m³ **49.20**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.77**
470010849	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.9000	47.77
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.7700	1.43

Partida: 1.5.13.1.2.4 EXCAVACION DE ZANJAS PARA BUZON DE INSPECCION (0.70 x 0.70 x 0.80) Rendimiento:3.5 m³/Día

Costo unitario por m³ **49.20**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.77**
470010849	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.9000	47.77
EQUIPO						**1.43**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.7700	1.43

Partida: 1.5.13.1.3.1 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL (l x 0.40) Rendimiento:110 m²/Día

Costo unitario por m² **3.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.21**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0727	30.3800	2.21
MATERIALES						**0.25**
390011178	AGUA	m³	-	0.0500	5.0000	0.25
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.2100	0.07
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.0727	10.0000	0.73

Partida: 1.5.13.1.3.2 CERNIDO DE TIERRA EXTRAIDA PARA CAMA DE APOYO Rendimiento:1 m³/Día

Costo unitario por m³ **7.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**7.00**
390010006	CERNIDO DE TIERRA, PARA PUESTA A TIERRA	gbl	-	1.0000	7.0000	7.00

Partida: 1.5.13.1.3.3 COLOCACION DE CAMA DE APOYO (0.40x0.20) Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **13.78**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.38**
470010849	PEON	hh	8.0000	0.6400	20.9000	13.38
EQUIPO						**0.40**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.3800	0.40

Partida: 1.5.13.1.4.1 RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO (l x 0.40 x 0.40) Rendimiento:10 m³/Día

Costo unitario por m³ **32.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
EQUIPO						**8.71**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.8000	10.0000	8.00

Partida: 1.5.13.1.5.1 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=25m3/dia (D=50m) Rendimiento:25 m³/Día

Costo unitario por m³ **27.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.75**
470010849	PEON	hh	4.0000	1.2800	20.9000	26.75
EQUIPO						**0.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	26.7500	0.80

Partida: 1.5.13.1.5.2 ELIMINACION MASIVA DE MATERIAL CON EQUIPO (< D=10Km) Rendimiento:1 m³/Día

Costo unitario por m³ **18.48**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
SUB-PARTIDAS						**18.48**
CU0010015	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO HASTA 10 KM	m³	-	1.0000	15.0000	15.00
CU0010016	CARGUIO, REGION SIERRA, DE 2300 A 3800 MSNM	m³	-	1.0000	3.4800	3.48

Partida: 1.5.13.1.6.1.1 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 +30% PG PARA CIMENTACION DE POSTES Rendimiento:25 und/Día

Costo unitario por und **413.82**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.94**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.3200	30.3800	9.72
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
MATERIALES						**367.31**
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.8500	60.0000	51.00
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.4200	90.0000	37.80
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.7400	28.5000	277.59
390011178	AGUA	m³	-	0.1840	5.0000	0.92
EQUIPO						**10.57**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.9400	1.08
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.3200	8.4800	2.71
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.3200	21.1800	6.78

Partida: 1.5.13.1.6.2.1 DADOS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA FAROLAS Rendimiento:14 m³/Día

Costo unitario por m³ **403.15**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**60.01**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.1429	29.4000	33.60
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	1.1429	23.1100	26.41
MATERIALES						**341.34**
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	8.6000	28.5000	245.10
380010001	HORMIGON	m³	-	1.2500	76.2700	95.34
390011178	AGUA	m³	-	0.1800	5.0000	0.90
EQUIPO						**1.80**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	60.0100	1.80

Partida: 1.5.13.1.6.3.1 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA BUZON DE INSPECCION

Rendimiento:12 m³/Día

Costo unitario por m³ **448.41**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**110.52**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	1.3333	30.3800	40.51
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	29.4000	39.20
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	1.3333	23.1100	30.81
MATERIALES						**314.80**
010010866	ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO	gln	-	0.0040	49.1600	0.20
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	7.2800	28.5000	207.48
340010001	GASOLINA 84 OCTANOS	gln	-	0.6000	18.0000	10.80
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	1.2500	76.2700	95.34
390011178	AGUA	m³	-	0.1800	5.0000	0.90
530010001	GRASA	lb	-	0.0100	7.8000	0.08
EQUIPO						**23.09**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	110.5200	3.32
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.6667	8.4800	5.65
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.6667	21.1800	14.12

Partida: 1.5.13.2.1 CONEXION A RED EXISTENTE EN BAJA TENSION INC. PAGO POR DERECHO DE ACOMETIDA

Rendimiento:1 GLB/Día

Costo unitario por GLB **4,017.30**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**4,017.30**
290011058	EMPALME AEREO TRIFASICO		-	1.0000	1,662.790	1,662.79
320011167	PAGO A ELECTROCENTRO S.A., POR CORTE DE SERVICIO		-	1.0000	1,500.000	1,500.00
390011188	PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO		-	1.0000	854.5100	854.51

Partida: 1.5.13.3.1 TUBERIA PVC SAP ELECTRICAS Ø25mm

Rendimiento:25 m/Día

Costo unitario por m **11.64**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**9.41**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
MATERIALES						**1.95**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
800011489	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA, Ø=25 mmx3m	pza	-	0.3500	3.0000	1.05
EQUIPO						**0.28**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	9.4100	0.28

Partida: 1.5.13.3.2 TUBERIA PVC SAP ELECTRICAS Ø35mm

Rendimiento:25 m/Día

Costo unitario por m **11.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**9.41**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
MATERIALES						**2.21**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
800011490	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA, Ø=35 mmx3m	pza	-	0.3500	3.7500	1.31
EQUIPO						**0.28**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	9.4100	0.28

Partida: 1.5.13.3.3 TUBERIA PVC SAP ELECTRICAS Ø40mm

Rendimiento:25 m/Día

Costo unitario por m **12.17**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**9.41**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
MATERIALES						**2.48**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
800011491	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA, Ø=40 mmx3m	pza	-	0.3500	4.5000	1.58
EQUIPO						**0.28**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	9.4100	0.28

Partida: 1.5.13.3.4 TUBERIA PVC SAP ELECTRICAS Ø50mm Rendimiento:25 m/Día

Costo unitario por m **12.29**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**9.41**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
MATERIALES						**2.60**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
800011492	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA, Ø=50 mmx3m	pza	-	0.3500	4.8500	1.70
EQUIPO						**0.28**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	9.4100	0.28

Partida: 1.5.13.3.5 TUBERIA PVC SAP ELECTRICAS Ø60mm Rendimiento:25 m/Día

Costo unitario por m **17.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**9.41**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
MATERIALES						**8.10**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
800011493	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA, Ø=60 mmx3m	pza	-	0.3500	20.5800	7.20
EQUIPO						**0.28**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	9.4100	0.28

Partida: 1.5.13.3.6 TUBERIA PVC SAP ELECTRICAS Ø80mm Rendimiento:25 m/Día

Costo unitario por m **30.16**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**9.41**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	29.4000	9.41
MATERIALES						**20.47**
300011130	PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC	gln	-	0.0020	450.0000	0.90
720010013	TUBERIA PVC SAP ELECTRICA, Ø=80 mmx3m	pza	-	0.3500	55.9100	19.57
EQUIPO						**0.28**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	9.4100	0.28

Partida: 1.5.13.4.1 CABLE NH-80/6mm2 Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **34.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**6.05**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.1600	23.1100	3.70
MATERIALES						**28.22**
180011030	CABLE NH-80/6mm2	m	-	4.1200	6.8500	28.22
EQUIPO						**0.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	6.0500	0.18

Partida: 1.5.13.4.2 CABLE NH-80/10mm2 Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **38.57**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**6.05**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.1600	23.1100	3.70
MATERIALES						**32.34**
180011031	CABLE NH-80/10mm2	m	-	4.1200	7.8500	32.34
EQUIPO						**0.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	6.0500	0.18

Partida: 1.5.13.4.3 CABLE N2XOH 3-1x25mm2 Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **43.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**32.70**
060010929	TERMINALES DE COMPRESION DE 25 mm2	und	-	0.1000	3.6000	0.36
180011031	CABLE NH-80/10mm2	m	-	4.1200	7.8500	32.34
EQUIPO						**0.30**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.0800	0.30

Partida: 1.5.13.4.4 CABLE N2XOH 3-1x35mm2 Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **68.96**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**58.58**
060010933	TERMINALES DE COMPRESION DE 35 mm2	und	-	0.1000	4.1000	0.41
180011024	CABLE N2XOH 35 mm2	m	-	4.2000	13.8500	58.17
EQUIPO						**0.30**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.0800	0.30

Partida: 1.5.13.4.5 CABLE N2XOH 3-1x10mm2 + 1x10mm2 (T) Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **28.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**18.52**
060010930	TERMINALES DE COMPRESION DE 10 mm2	und	-	0.1000	1.4000	0.14
180011022	CABLE N2XOH 10 mm2	m	-	5.2500	3.5000	18.38
EQUIPO						**0.30**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.0800	0.30

Partida: 1.5.13.4.6 CABLE N2XOH 3-1x16mm2 + 1x10mm2 (T) Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **35.04**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**24.66**
060010930	TERMINALES DE COMPRESION DE 10 mm2	und	-	0.1000	1.4000	0.14
060010931	TERMINALES DE COMPRESION DE 16 mm2	und	-	0.1000	2.4000	0.24
180011022	CABLE N2XOH 10 mm2	m	-	1.0500	3.5000	3.68
180011023	CABLE N2XOH 16 mm2	m	-	4.1200	5.0000	20.60
EQUIPO						**0.30**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.0800	0.30

Partida: 1.5.13.4.7 CABLE N2XOH 3-1x25mm2 + 1x16mm2 (T) Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **51.33**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**40.95**
060010929	TERMINALES DE COMPRESION DE 25 mm2	und	-	0.1000	3.6000	0.36
060010931	TERMINALES DE COMPRESION DE 16 mm2	und	-	0.1000	2.4000	0.24
180011021	CABLE N2XOH 25 mm2	m	-	4.1200	8.5200	35.10
180011023	CABLE N2XOH 16 mm2	m	-	1.0500	5.0000	5.25
EQUIPO						**0.30**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.0800	0.30

Partida: 1.5.13.4.8 CABLE N2XOH 3-1x35mm2 + 1x16mm2 (T) Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **74.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**64.07**
060010931	TERMINALES DE COMPRESION DE 16 mm2	und	-	0.1000	2.4000	0.24
060010933	TERMINALES DE COMPRESION DE 35 mm2	und	-	0.1000	4.1000	0.41
180011023	CABLE N2XOH 16 mm2	m	-	1.0500	5.0000	5.25
180011024	CABLE N2XOH 35 mm2	m	-	4.2000	13.8500	58.17
EQUIPO						**0.30**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.0800	0.30

Partida: 1.5.13.4.9 CABLE N2XOH 3-1x50mm2 + 1x16mm2 (T) Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **63.67**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**53.29**
060010928	TERMINALES DE COMPRESION DE 50 mm2	und	-	0.1000	5.6000	0.56
060010929	TERMINALES DE COMPRESION DE 25 mm2	und	-	0.1000	3.6000	0.36
180011020	CABLE N2XOH 50 mm2	m	-	1.0500	15.8000	16.59
180011021	CABLE N2XOH 25 mm2	m	-	4.2000	8.5200	35.78
EQUIPO						**0.30**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.0800	0.30

Partida: 1.5.13.4.10 CABLE N2XOH 3-1x95mm2 + 1x25mm2 (T) Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **52.19**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**12.10**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.3200	23.1100	7.40
MATERIALES						**39.73**
060010932	TERMINALES DE COMPRESION DE 95 mm2	und	-	0.1000	7.8500	0.79
060010933	TERMINALES DE COMPRESION DE 35 mm2	und	-	0.1000	4.1000	0.41
180011024	CABLE N2XOH 35 mm2	m	-	1.0500	13.8500	14.54
180011025	CABLE N2XOH 95 mm2	m	-	1.0500	22.8500	23.99
EQUIPO						**0.36**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	12.1000	0.36

Partida: 1.5.13.4.11 CABLE N2XOH 3-1x120mm2 + 1x25mm2 (T) Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **52.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**12.10**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.3200	23.1100	7.40
MATERIALES						**40.15**
060010933	TERMINALES DE COMPRESION DE 35 mm2	und	-	0.1000	4.1000	0.41
060010934	TERMINALES DE COMPRESION DE 120 mm2	und	-	0.1000	8.8500	0.89
180011024	CABLE N2XOH 35 mm2	m	-	1.0500	13.8500	14.54
180011026	CABLE N2XOH 120 mm2	m	-	1.0500	23.1500	24.31
EQUIPO						**0.36**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	12.1000	0.36

Partida: 1.5.13.4.12 CABLE N2XOH 3-1x150mm2 + 1x25mm2 (T) Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **53.51**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**12.10**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.3200	23.1100	7.40
MATERIALES						**41.05**
060010933	TERMINALES DE COMPRESION DE 35 mm2	und	-	0.1000	4.1000	0.41
060010935	TERMINALES DE COMPRESION DE 150 mm2	und	-	0.1000	9.4500	0.95
180011024	CABLE N2XOH 35 mm2	m	-	1.0500	13.8500	14.54
180011027	CABLE N2XOH 150 mm2	m	-	1.0500	23.9500	25.15
EQUIPO						**0.36**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	12.1000	0.36

Partida: 1.5.13.4.13 CABLE CPT/6mm2 Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **33.37**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**22.99**
060010917	CABLE CPT/6mm2	m	-	4.1200	5.5800	22.99
EQUIPO						**0.30**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.0800	0.30

Partida: 1.5.13.4.14 CABLE CPT/10mm2 Rendimiento:60 m/Día

Costo unitario por m **37.49**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**27.11**
060010918	CABLE CPT/10mm2	m	-	4.1200	6.5800	27.11
EQUIPO						**0.30**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.0800	0.30

Partida: 1.5.13.4.15 CONDUCTOR DE Cu DESNUDO TEMPLE BLANDO DE 50mm2 Rendimiento:35 m/Día

Costo unitario por m **20.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**6.72**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2286	29.4000	6.72
MATERIALES						**13.35**
060010913	CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE BLANDO DE 50mm2	m	-	1.0500	12.7100	13.35
EQUIPO						**0.20**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	6.7200	0.20

Partida: 1.5.13.4.16 CONDUCTOR DE Cu DESNUDO TEMPLE BLANDO DE 25mm2 Rendimiento:35 m/Día

Costo unitario por m **20.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**6.72**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2286	29.4000	6.72
MATERIALES						**13.35**
060010914	CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE BLANDO DE 25mm2	m	-	1.0500	12.7100	13.35
EQUIPO						**0.20**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	6.7200	0.20

Partida: 1.5.13.5.1 CAJA DE F°G° CUADRADA 100x100x70mm Rendimiento:6 und/Día

Costo unitario por und **48.38**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**39.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.4000	39.20
MATERIALES						**8.00**
120010953	CAJA DE F° G° 100x100x70mm CON TAPA METALICA	pza	-	1.0000	8.0000	8.00
EQUIPO						**1.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	39.2000	1.18

Partida: 1.5.13.5.2 CAJA DE F°G° CUADRADA 150x150x70mm Rendimiento:6 und/Día

Costo unitario por und **58.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**39.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.4000	39.20
MATERIALES						**18.52**
120010954	CAJA DE F° G° 150x150x70mm CON TAPA METALICA	pza	-	1.0000	18.5200	18.52
EQUIPO						**1.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	39.2000	1.18

Partida: 1.5.13.5.3 CAJA DE F°G° CUADRADA 300x300x70mm Rendimiento:6 und/Día

Costo unitario por und **65.72**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**39.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	29.4000	39.20
MATERIALES						**25.34**
120010955	CAJA DE F° G° 300x300x70mm CON TAPA METALICA	pza	-	1.0000	25.3400	25.34
EQUIPO						**1.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	39.2000	1.18

Partida: 1.5.13.6.1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X100 A, 20 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **447.41**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**435.30**
110010013	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X100 A, 20 KA	und	-	1.0000	435.3000	435.30
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.13.6.2 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X25 A, 20 KA Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **221.61**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**209.50**
110010010	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO RIEL 3X25 A, 20 KA	und	-	1.0000	209.5000	209.50
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.5.13.7.1 POSTE DE F°G° 3" A 2" 4.5 M Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,290.44**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**470.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	16.0000	29.4000	470.40
MATERIALES						**1,645.75**
210011039	CAJA CORTACIRCUITO INC. FUSIBLE	und	-	1.0000	60.7500	60.75
630010001	POSTE DE F°G° 3" A 2" 4.5 M	und	-	1.0000	1,585.000	1,585.00
EQUIPO						**174.29**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	470.4000	14.11
490011551	CAMION GRUA (BRAZO ARTICULADO)	hm	0.1000	0.8000	200.2200	160.18

Partida: 1.5.13.7.2 CIMENTACION POSTE DE F°G° 3" A 2" 4.5 M

Rendimiento:25 und/Día

Costo unitario por und **413.82**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.94**
470010001	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.3200	30.3800	9.72
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	0.6400	29.4000	18.82
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
MATERIALES						**367.31**
050010001	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"	m³	-	0.8500	60.0000	51.00
050010910	ARENA GRUESA	m³	-	0.4200	90.0000	37.80
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	9.7400	28.5000	277.59
390011178	AGUA	m³	-	0.1840	5.0000	0.92
EQUIPO						**10.57**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.9400	1.08
490011544	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	1.0000	0.3200	8.4800	2.71
490011546	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3	hm	1.0000	0.3200	21.1800	6.78

Partida: 1.5.13.7.3 LUMINARIA PUBLICA LED DE 80 WATS EN POSTE DE C.A.C DE 6 METROS

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **190.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**190.50**
110010002	LUMINARIA PUBLICA LED DE 80 WATS	und	-	1.0000	190.5000	190.50

Partida: 1.5.13.7.4 LUMINARIA DECORATIVA JARDINES LED DE 60 WATS EN POSTE DE FoGo DE 4 METROS

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **175.86**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**175.86**
110010003	LUMINARIA DECORATIVA JARDINES LED DE 60 WATS	und	-	1.0000	175.8600	175.86

Partida: 1.5.13.8.1 POZO DE PUESTA A TIERRA (10 OHMIOS)

Rendimiento:0.5 und/Día

Costo unitario por und **2,453.49**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**940.80**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	32.0000	29.4000	940.80
MATERIALES						**1,484.47**
040010896	TIERRA DE CHACRA O VEGETAL	m³	-	3.0000	189.6200	568.86
060010921	CONECTOR PARA VARILLA PUESTA A TIERRA	pza	-	1.0000	8.9000	8.90
270010001	BENTONITA	kg	-	30.0000	16.8600	505.80
290011063	VARILLA DE COBRE COPERWELD 3/4" X 2.40M	pza	-	1.0000	266.9600	266.96
300011145	SOLDADURA ALEACION PLATA (44%), COBRE (30%), ZINC (26%)	kg	-	0.0050	2,200.000	11.00
310011165	CAJA DE CONCRETO C/ TAPA P/POZO DE TIERRA	pza	-	1.0000	32.1500	32.15
300010009	DOSIS QUIMICA THOR-GEL (CAJA X 5 KG)	cja	-	1.1494	79.0000	90.80
EQUIPO						**28.22**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	940.8000	28.22

Partida: 1.5.13.9.1 ESTRUCTURA METALICA DE h=16m

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **26,400.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**26,400.00**
390011212	ESTRUCTURA METALICA DE h=16m		-	1.0000	26,400.00	26,400.00

Partida: 1.5.13.9.2 PARARRAYOS TIPO PDC IONICO, NO RADIACTIVO, NIVEL 1, RADIO 80m

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **15,865.36**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**840.16**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	16.0000	29.4000	470.40
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	16.0000	23.1100	369.76
MATERIALES						**15,000.00**
110010001	PARARRAYOS TIPO PDC IONICO, NO RADIACTIVO (INCLUYE ACCESORIOS)	und	-	1.0000	15,000.00	15,000.00
EQUIPO						**25.20**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	840.1600	25.20

Partida: 1.5.13.10.1 CERTIFICADOS Y PROTOCOLO DE PRUEBAS: CONTINUIDAD, AISLAMIENTO Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **1,500.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,500.00**
390011187	PRUEBAS DE AISLAMIENTO DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSION	und	-	1.0000	750.0000	750.00
390011189	PRUEBAS DE CONTINUIDAD EN ALIMENTADORES DE BAJA TENSION	und	-	1.0000	750.0000	750.00

Partida: 1.5.13.10.2 PRUEBAS DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **750.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**750.00**
390011186	PRUEBAS DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	und	-	1.0000	750.0000	750.00

Partida: 1.6.1.1.1 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA TUBERIA DE GASES MEDICINALES Rendimiento:35 m³/Día

Costo unitario por m³ **14.60**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**5.28**
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.2286	23.1100	5.28
EQUIPO						**9.32**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	5.2800	0.16
480011532	MOTOBOMBA 12 HP 4"	hm	0.5000	0.1143	80.1200	9.16

Partida: 1.6.1.1.2 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO Rendimiento:10 m³/Día

Costo unitario por m³ **32.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
MATERIALES						**0.40**
390011178	AGUA	m³	-	0.0800	5.0000	0.40
EQUIPO						**8.71**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71
490011539	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP	hm	1.0000	0.8000	10.0000	8.00

Partida: 1.6.1.1.3 CANALETA DE CONCRETO CON TAPA DE CONCRETO Rendimiento:1 m/Día

Costo unitario por m **109.76**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
SUB-PARTIDAS						**109.76**
CU0010024	ACERO EN CANALETA DE DESAGUE PLUVIAL GRADO 60	kg	-	4.0300	7.4700	30.10
CU0010025	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA CANALETA TIMPANO	m²	-	0.6500	97.7100	63.51
CU0010026	CONCRETO EN CANAL PLUVIAL F'C=175 KG/CM2	m³	-	0.0400	403.6500	16.15

Partida: 1.6.1.1.4 BUZON DE CONCRETO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 m Rendimiento:3 und/Día

Costo unitario por und **131.41**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**109.21**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.6667	29.4000	78.40
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	1.3333	23.1100	30.81
MATERIALES						**18.92**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.9500	5.7800	5.49
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.9620	5.7800	5.56
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0240	135.5900	3.25
390011178	AGUA	m³	-	0.9240	5.0000	4.62
EQUIPO						**3.28**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	109.2100	3.28

Partida: 1.6.1.2.1 SALIDA DE OXIGENO 1/2" (PARED) Rendimiento:100 pto/Día

Costo unitario por pto **111.75**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.35**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
MATERIALES						**109.06**
120010966	PLACA PARA EMPOTRAR	und	-	1.0000	25.0000	25.00
300011143	FUNDENTE PARA SOLDAR	kg	-	0.1000	51.5600	5.16
300011144	SOLDADURA DE ESTAÑO (90%), PLATA (5%), COBRE (5%)	kg	-	0.1000	356.8500	35.69
680011349	ADAPTADOR DE COBRE ROSCA MACHO 1/2"	und	-	1.0000	12.3500	12.35
680011354	TUBO DE COBRE TIPO K 1/2" X 6M	pza	-	0.2800	87.0000	24.36
710011359	CODO DE COBRE SOLDABLE 1/2"x90°	pza	-	1.0000	6.5000	6.50
EQUIPO						**0.34**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.3500	0.07
480011535	EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO	hm	0.5000	0.0400	6.8000	0.27

Partida: 1.6.1.2.2 SALIDA PARA CAJA DE CONTROL - OXIGENO Rendimiento:7 pto/Día

Costo unitario por pto **111.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.60**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.1429	29.4000	33.60
MATERIALES						**76.53**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
680011350	UNION SIMPLE DE COBRE SOLDABLE 3/8"	pza	-	1.0000	11.5000	11.50
680011355	TUBO DE COBRE TIPO K 3/8" X 6M	pza	-	0.3333	85.0000	28.33
710011360	CODO DE COBRE SOLDABLE 3/8"x90°	pza	-	1.0000	7.2000	7.20
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6000	1.01

Partida: 1.6.1.2.3 TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1" Rendimiento:18 m/Día

Costo unitario por m **38.57**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**23.60**
290011082	OXIGENO Y ACETILENO	m³	-	0.0050	35.0000	0.18
300011143	FUNDENTE PARA SOLDAR	kg	-	0.0035	51.5600	0.18
300011144	SOLDADURA DE ESTAÑO (90%), PLATA (5%), COBRE (5%)	kg	-	0.0200	356.8500	7.14
680011356	TUBO DE COBRE TIPO K 1" X 6M	pza	-	0.1750	92.0000	16.10
EQUIPO						**1.90**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39
480011535	EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO	hm	0.5000	0.2222	6.8000	1.51

Partida: 1.6.1.2.4 TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2" - OXIGENO EXPULSION Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **28.11**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**22.73**
290011082	OXIGENO Y ACETILENO	m³	-	0.0050	35.0000	0.18
300011143	FUNDENTE PARA SOLDAR	kg	-	0.0035	51.5600	0.18
300011144	SOLDADURA DE ESTAÑO (90%), PLATA (5%), COBRE (5%)	kg	-	0.0200	356.8500	7.14
680011354	TUBO DE COBRE TIPO K 1/2" X 6M	pza	-	0.1750	87.0000	15.23
EQUIPO						**0.68**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14
480011535	EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO	hm	0.5000	0.0800	6.8000	0.54

Partida: 1.6.1.2.5 TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2" Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **28.11**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**22.73**
290011082	OXIGENO Y ACETILENO	m³	-	0.0050	35.0000	0.18
300011143	FUNDENTE PARA SOLDAR	kg	-	0.0035	51.5600	0.18
300011144	SOLDADURA DE ESTAÑO (90%), PLATA (5%), COBRE (5%)	kg	-	0.0200	356.8500	7.14
680011354	TUBO DE COBRE TIPO K 1/2" X 6M	pza	-	0.1750	87.0000	15.23
EQUIPO						**0.68**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14
480011535	EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO	hm	0.5000	0.0800	6.8000	0.54

Partida: 1.6.1.2.6 CODO DE COBRE 1"X90° Rendimiento:30 pza/Día

Costo unitario por pza **29.10**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
MATERIALES						**20.11**
290011082	OXIGENO Y ACETILENO	m³	-	0.0100	35.0000	0.35
300011143	FUNDENTE PARA SOLDAR	kg	-	0.0800	51.5600	4.12
300011144	SOLDADURA DE ESTAÑO (90%), PLATA (5%), COBRE (5%)	kg	-	0.0200	356.8500	7.14
710011361	CODO DE COBRE SOLDABLE 1"x90°	pza	-	1.0000	8.5000	8.50
EQUIPO						**1.15**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.8400	0.24
480011535	EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO	hm	0.5000	0.1333	6.8000	0.91

Partida: 1.6.1.2.7 CODO DE COBRE 1/2"X90° Rendimiento:30 pza/Día

Costo unitario por pza **27.10**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
MATERIALES						**18.11**
290011082	OXIGENO Y ACETILENO	m³	-	0.0100	35.0000	0.35
300011143	FUNDENTE PARA SOLDAR	kg	-	0.0800	51.5600	4.12
300011144	SOLDADURA DE ESTAÑO (90%), PLATA (5%), COBRE (5%)	kg	-	0.0200	356.8500	7.14
710011359	CODO DE COBRE SOLDABLE 1/2"x90°	pza	-	1.0000	6.5000	6.50
EQUIPO						**1.15**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.8400	0.24
480011535	EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO	hm	0.5000	0.1333	6.8000	0.91

Partida: 1.6.1.2.8 TEE DE COBRE 1" Rendimiento:28 pza/Día

Costo unitario por pza **31.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**8.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2857	29.4000	8.40
MATERIALES						**21.88**
290011082	OXIGENO Y ACETILENO	m³	-	0.0100	35.0000	0.35
300011143	FUNDENTE PARA SOLDAR	kg	-	0.0900	51.5600	4.64
300011144	SOLDADURA DE ESTAÑO (90%), PLATA (5%), COBRE (5%)	kg	-	0.0200	356.8500	7.14
680011345	TEE DE COBRE SOLDABLE 1"X90°	pza	-	1.0000	9.7500	9.75
EQUIPO						**1.22**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	8.4000	0.25
480011535	EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO	hm	0.5000	0.1429	6.8000	0.97

Partida: 1.6.1.2.9 TEE DE COBRE 1/2" Rendimiento:28 pza/Día

Costo unitario por pza **31.60**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**8.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2857	29.4000	8.40
MATERIALES						**21.98**
290011082	OXIGENO Y ACETILENO	m³	-	0.0100	35.0000	0.35
300011143	FUNDENTE PARA SOLDAR	kg	-	0.0900	51.5600	4.64
300011144	SOLDADURA DE ESTAÑO (90%), PLATA (5%), COBRE (5%)	kg	-	0.0200	356.8500	7.14
680010001	TEE DE COBRE SOLDABLE 1/2"	pza	-	1.0000	9.8500	9.85
EQUIPO						**1.22**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	8.4000	0.25
480011535	EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO	hm	0.5000	0.1429	6.8000	0.97

Partida: 1.6.1.2.10 REDUCCION DE COBRE DE 1 1/2"-1" Rendimiento:30 pza/Día

Costo unitario por pza **26.16**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
MATERIALES						**18.08**
290011082	OXIGENO Y ACETILENO	m³	-	0.0100	35.0000	0.35
300011143	FUNDENTE PARA SOLDAR	kg	-	0.0600	51.5600	3.09
300011144	SOLDADURA DE ESTAÑO (90%), PLATA (5%), COBRE (5%)	kg	-	0.0200	356.8500	7.14
730011453	REDUCCION DE COBRE DE 1 1/2"-1"	pza	-	1.0000	7.5000	7.50
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.8400	0.24

Partida: 1.6.1.2.11 REDUCCION DE COBRE 1" - 1/2" Rendimiento:30 pza/Día

Costo unitario por pza **26.16**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
MATERIALES						**18.08**
290011082	OXIGENO Y ACETILENO	m³	-	0.0100	35.0000	0.35
300011143	FUNDENTE PARA SOLDAR	kg	-	0.0600	51.5600	3.09
300011144	SOLDADURA DE ESTAÑO (90%), PLATA (5%), COBRE (5%)	kg	-	0.0200	356.8500	7.14
730011450	REDUCCION DE COBRE SOLDABLE 1"X1/2"	pza	-	1.0000	7.5000	7.50
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.8400	0.24

Partida: 1.6.1.2.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD C/CILINDRO DE 10M3 PARA OXIGENO MEDICINAL Rendimiento:30 pza/Día

Costo unitario por pza **1,956.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
MATERIALES						**1,948.47**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.1000	2.5400	0.25
290011078	CILINDRO DE 10M3 PARA OXIGENO MEDICINAL	und	-	1.0000	1,850.000	1,850.00
760010001	VALVULA DE CONTROL TIPO BOLA 1/2"	pza	-	1.0000	98.0000	98.00
770011471	FORMADOR DE EMPAQUETADURA	gln	-	0.0250	8.8000	0.22
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.8400	0.24

Partida: 1.6.1.2.13 ALARMA MAESTRA AUDIOVISUAL PARA CENTRAL DE OXIGENO Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **320.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**78.00**
300010005	MEDIDOR DE PRESICION 1/2"	und	-	1.0000	78.0000	78.00
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.6.1.2.14 PINTURA PARA TUBERIA COLOR VERDE

Rendimiento:40 m/Día

Costo unitario por m **17.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**5.88**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	29.4000	5.88
MATERIALES						**11.49**
290011072	THINNER CORRIENTE	gln	-	0.0300	56.0000	1.68
390011176	LIJA PARA FIERRO	und	-	0.5000	4.2500	2.13
540011298	PINTURA ESMALTE	gln	-	0.0800	96.0000	7.68
EQUIPO						**0.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	5.8800	0.18

Partida: 1.6.1.2.15 PRUEBAS MECANICAS DEL SISTEMA DE OXIGENO

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **750.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**750.00**
390011190	PRUEBAS Y BALANCEO SIST. DE OXIGENO		-	1.0000	750.0000	750.00

Partida: 1.6.1.3.1 SALIDA DE OXIDO NITROSO 1/2"

Rendimiento:12 pto/Día

Costo unitario por pto **141.52**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**19.60**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
MATERIALES						**119.06**
120010974	PLACA COLABORANTE DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 20, E=0.90mm, ANCHO=0.90m	m	-	1.0000	35.0000	35.00
300011143	FUNDENTE PARA SOLDAR	kg	-	0.1000	51.5600	5.16
300011144	SOLDADURA DE ESTAÑO (90%), PLATA (5%), COBRE (5%)	kg	-	0.1000	356.8500	35.69
680011349	ADAPTADOR DE COBRE ROSCA MACHO 1/2"	und	-	1.0000	12.3500	12.35
680011354	TUBO DE COBRE TIPO K 1/2" X 6M	pza	-	0.2800	87.0000	24.36
710011359	CODO DE COBRE SOLDABLE 1/2"x90°	pza	-	1.0000	6.5000	6.50
EQUIPO						**2.86**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	19.6000	0.59
480011535	EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO	hm	0.5000	0.3333	6.8000	2.27

Partida: 1.6.1.3.2 SALIDA PARA CAJA DE CONTROL - OXIDO NITROSO

Rendimiento:7 pto/Día

Costo unitario por pto **118.32**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.60**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.1429	29.4000	33.60
MATERIALES						**83.71**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
680011350	UNION SIMPLE DE COBRE SOLDABLE 3/8"	pza	-	1.0000	11.5000	11.50
680011355	TUBO DE COBRE TIPO K 3/8" X 6M	pza	-	0.3330	85.0000	28.31
710011360	CODO DE COBRE SOLDABLE 3/8"x90°	pza	-	2.0000	7.2000	14.40
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6000	1.01

Partida: 1.6.1.3.3 TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2" - OXIDO NITROSO

Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **28.11**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**22.73**
290011082	OXIGENO Y ACETILENO	m³	-	0.0050	35.0000	0.18
300011143	FUNDENTE PARA SOLDAR	kg	-	0.0035	51.5600	0.18
300011144	SOLDADURA DE ESTAÑO (90%), PLATA (5%), COBRE (5%)	kg	-	0.0200	356.8500	7.14
680011354	TUBO DE COBRE TIPO K 1/2" X 6M	pza	-	0.1750	87.0000	15.23
EQUIPO						**0.68**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14
480011535	EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO	hm	0.5000	0.0800	6.8000	0.54

Partida: 1.6.1.3.4 CODO DE COBRE 1/2" X 90° - OXIDO EXPULSION

Rendimiento:30 pza/Día

Costo unitario por pza **27.10**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
MATERIALES						**18.11**
290011082	OXIGENO Y ACETILENO	m³	-	0.0100	35.0000	0.35
300011143	FUNDENTE PARA SOLDAR	kg	-	0.0800	51.5600	4.12
300011144	SOLDADURA DE ESTAÑO (90%), PLATA (5%), COBRE (5%)	kg	-	0.0200	356.8500	7.14
710011359	CODO DE COBRE SOLDABLE 1/2"x90°	pza	-	1.0000	6.5000	6.50
EQUIPO						**1.15**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.8400	0.24
480011535	EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO	hm	0.5000	0.1333	6.8000	0.91

Partida: 1.6.1.3.5 CODO DE COBRE 1/2" X 90° - OXIDO NITROSO

Rendimiento:30 pza/Día

Costo unitario por pza **27.10**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
MATERIALES						**18.11**
290011082	OXIGENO Y ACETILENO	m³	-	0.0100	35.0000	0.35
300011143	FUNDENTE PARA SOLDAR	kg	-	0.0800	51.5600	4.12
300011144	SOLDADURA DE ESTAÑO (90%), PLATA (5%), COBRE (5%)	kg	-	0.0200	356.8500	7.14
710011359	CODO DE COBRE SOLDABLE 1/2"x90°	pza	-	1.0000	6.5000	6.50
EQUIPO						**1.15**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.8400	0.24
480011535	EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO	hm	0.5000	0.1333	6.8000	0.91

Partida: 1.6.1.3.6 TEE DE COBRE 1/2" - OXIDO NITROSO

Rendimiento:28 pza/Día

Costo unitario por pza **31.60**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**8.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2857	29.4000	8.40
MATERIALES						**21.98**
290011082	OXIGENO Y ACETILENO	m³	-	0.0100	35.0000	0.35
300011143	FUNDENTE PARA SOLDAR	kg	-	0.0900	51.5600	4.64
300011144	SOLDADURA DE ESTAÑO (90%), PLATA (5%), COBRE (5%)	kg	-	0.0200	356.8500	7.14
680010001	TEE DE COBRE SOLDABLE 1/2"	pza	-	1.0000	9.8500	9.85
EQUIPO						**1.22**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	8.4000	0.25
480011535	EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO	hm	0.5000	0.1429	6.8000	0.97

Partida: 1.6.1.3.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD C/CILINDRO DE 10M3 PARA OXIGENO MEDICINAL

Rendimiento:7 pza/Día

Costo unitario por pza **1,983.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.60**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.1429	29.4000	33.60
MATERIALES						**1,948.47**
290011070	CINTA TEFLON	und	-	0.1000	2.5400	0.25
290011078	CILINDRO DE 10M3 PARA OXIGENO MEDICINAL	und	-	1.0000	1,850.000	1,850.00
760010001	VALVULA DE CONTROL TIPO BOLA 1/2"	pza	-	1.0000	98.0000	98.00
770011471	FORMADOR DE EMPAQUETADURA	gln	-	0.0250	8.8000	0.22
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6000	1.01

Partida: 1.6.1.3.8 PINTURA PARA TUBERIA COLOR AZUL

Rendimiento:40 m/Día

Costo unitario por m **17.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**5.88**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	29.4000	5.88
MATERIALES						**11.49**
290011072	THINNER CORRIENTE	gln	-	0.0300	56.0000	1.68
390011176	LIJA PARA FIERRO	und	-	0.5000	4.2500	2.13
540011298	PINTURA ESMALTE	gln	-	0.0800	96.0000	7.68
EQUIPO						**0.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	5.8800	0.18

Partida: 1.6.1.3.9 PRUEBA MECANICA DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL — Rendimiento: und

Costo unitario por und: **750.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**750.00**
390011190	PRUEBAS Y BALANCEO SIST. DE OXIGENO		-	1.0000	750.0000	750.00

Partida: 1.6.1.4.1 SALIDA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL 3/4" — Rendimiento:12 pto/Día

Costo unitario por pto: **141.78**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**19.60**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
MATERIALES						**119.32**
120010974	PLACA COLABORANTE DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 20, E=0.90mm, ANCHO=0.90m	m	-	1.0000	35.0000	35.00
300011143	FUNDENTE PARA SOLDAR	kg	-	0.1000	51.5600	5.16
300011144	SOLDADURA DE ESTAÑO (90%), PLATA (5%), COBRE (5%)	kg	-	0.1000	356.8500	35.69
680011351	ADAPTADOR DE COBRE ROSCA MACHO 3/4"	und	-	1.0000	13.0500	13.05
680011357	TUBO DE COBRE TIPO K 3/4" X 6M	pza	-	0.2800	89.0000	24.92
710011362	CODO DE COBRE SOLDABLE 3/4"x90°	pza	-	1.0000	5.5000	5.50
EQUIPO						**2.86**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	19.6000	0.59
480011535	EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO	hm	0.5000	0.3333	6.8000	2.27

Partida: 1.6.1.4.2 SALIDA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL 1/2" — Rendimiento:12 pto/Día

Costo unitario por pto: **142.22**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**19.60**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	29.4000	19.60
MATERIALES						**119.76**
120010974	PLACA COLABORANTE DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 20, E=0.90mm, ANCHO=0.90m	m	-	1.0000	35.0000	35.00
300011143	FUNDENTE PARA SOLDAR	kg	-	0.1000	51.5600	5.16
300011144	SOLDADURA DE ESTAÑO (90%), PLATA (5%), COBRE (5%)	kg	-	0.1000	356.8500	35.69
680011351	ADAPTADOR DE COBRE ROSCA MACHO 3/4"	und	-	1.0000	13.0500	13.05
680011354	TUBO DE COBRE TIPO K 1/2" X 6M	pza	-	0.2800	87.0000	24.36
710011359	CODO DE COBRE SOLDABLE 1/2"x90°	pza	-	1.0000	6.5000	6.50
EQUIPO						**2.86**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	19.6000	0.59
480011535	EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO	hm	0.5000	0.3333	6.8000	2.27

Partida: 1.6.1.4.3 SALIDA PARA CAJA DE CONTROL - AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL — Rendimiento:7 pto/Día

Costo unitario por pto: **111.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**33.60**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.1429	29.4000	33.60
MATERIALES						**76.53**
120010957	CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 100X55X50 MM.	und	-	1.0000	29.5000	29.50
680011350	UNION SIMPLE DE COBRE SOLDABLE 3/8"	pza	-	1.0000	11.5000	11.50
680011355	TUBO DE COBRE TIPO K 3/8" X 6M	pza	-	0.3333	85.0000	28.33
710011360	CODO DE COBRE SOLDABLE 3/8"x90°	pza	-	1.0000	7.2000	7.20
EQUIPO						**1.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	33.6000	1.01

Partida: 1.6.1.4.4 TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3/4" - ACM — Rendimiento:18 m/Día

Costo unitario por m: **38.05**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**13.07**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	29.4000	13.07
MATERIALES						**23.08**
290011082	OXIGENO Y ACETILENO	m³	-	0.0050	35.0000	0.18
300011143	FUNDENTE PARA SOLDAR	kg	-	0.0035	51.5600	0.18
300011144	SOLDADURA DE ESTAÑO (90%), PLATA (5%), COBRE (5%)	kg	-	0.0200	356.8500	7.14
690010001	TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 3/4" - ACM	und	-	0.1750	89.0000	15.58
EQUIPO						**1.90**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	13.0700	0.39
480011535	EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO	hm	0.5000	0.2222	6.8000	1.51

Partida: 1.6.1.4.5 TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2" - ACM EXPULSION Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **28.11**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**22.73**
290011082	OXIGENO Y ACETILENO	m³	-	0.0050	35.0000	0.18
300011143	FUNDENTE PARA SOLDAR	kg	-	0.0035	51.5600	0.18
300011144	SOLDADURA DE ESTAÑO (90%), PLATA (5%), COBRE (5%)	kg	-	0.0200	356.8500	7.14
680011354	TUBO DE COBRE TIPO K 1/2" X 6M	pza	-	0.1750	87.0000	15.23
EQUIPO						**0.68**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14
480011535	EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO	hm	0.5000	0.0800	6.8000	0.54

Partida: 1.6.1.4.6 CODO DE COBRE 1" X 90° - AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL Rendimiento:30 pza/Día

Costo unitario por pza **29.10**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
MATERIALES						**20.11**
290011082	OXIGENO Y ACETILENO	m³	-	0.0100	35.0000	0.35
300011143	FUNDENTE PARA SOLDAR	kg	-	0.0800	51.5600	4.12
300011144	SOLDADURA DE ESTAÑO (90%), PLATA (5%), COBRE (5%)	kg	-	0.0200	356.8500	7.14
710011361	CODO DE COBRE SOLDABLE 1"x90°	pza	-	1.0000	8.5000	8.50
EQUIPO						**1.15**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.8400	0.24
480011535	EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO	hm	0.5000	0.1333	6.8000	0.91

Partida: 1.6.1.4.7 CODO DE COBRE 1/2" X 90° - ACM EXPULSION Rendimiento:30 pza/Día

Costo unitario por pza **29.10**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
MATERIALES						**20.11**
290011082	OXIGENO Y ACETILENO	m³	-	0.0100	35.0000	0.35
300011143	FUNDENTE PARA SOLDAR	kg	-	0.0800	51.5600	4.12
300011144	SOLDADURA DE ESTAÑO (90%), PLATA (5%), COBRE (5%)	kg	-	0.0200	356.8500	7.14
710011361	CODO DE COBRE SOLDABLE 1"x90°	pza	-	1.0000	8.5000	8.50
EQUIPO						**1.15**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.8400	0.24
480011535	EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO	hm	0.5000	0.1333	6.8000	0.91

Partida: 1.6.1.4.8 REDUCCIÓN 1" a 3/4" - ACM Rendimiento:30 pza/Día

Costo unitario por pza **27.19**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
MATERIALES						**19.11**
290011082	OXIGENO Y ACETILENO	m³	-	0.0100	35.0000	0.35
300011143	FUNDENTE PARA SOLDAR	kg	-	0.0800	51.5600	4.12
300011144	SOLDADURA DE ESTAÑO (90%), PLATA (5%), COBRE (5%)	kg	-	0.0200	356.8500	7.14
730011454	REDUCCION DE COBRE SOLDABLE 1"X3/4"	pza	-	1.0000	7.5000	7.50
EQUIPO						**0.24**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.8400	0.24

Partida: 1.6.1.4.9 TEE DE COBRE 1" - ACM

Rendimiento:28 pza/Día

Costo unitario por pza **31.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**8.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2857	29.4000	8.40
MATERIALES						**21.88**
290011082	OXIGENO Y ACETILENO	m³	-	0.0100	35.0000	0.35
300011143	FUNDENTE PARA SOLDAR	kg	-	0.0900	51.5600	4.64
300011144	SOLDADURA DE ESTAÑO (90%), PLATA (5%), COBRE (5%)	kg	-	0.0200	356.8500	7.14
680011345	TEE DE COBRE SOLDABLE 1"X90°	pza	-	1.0000	9.7500	9.75
EQUIPO						**1.22**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	8.4000	0.25
480011535	EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO	hm	0.5000	0.1429	6.8000	0.97

Partida: 1.6.1.4.10 PINTURA PARA TUBERIA COLOR BLANCO

Rendimiento:40 m/Día

Costo unitario por m **17.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**5.88**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	29.4000	5.88
MATERIALES						**11.49**
290011072	THINNER CORRIENTE	gln	-	0.0300	56.0000	1.68
390011176	LIJA PARA FIERRO	und	-	0.5000	4.2500	2.13
540011298	PINTURA ESMALTE	gln	-	0.0800	96.0000	7.68
EQUIPO						**0.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	5.8800	0.18

Partida: 1.6.1.4.11 ALARMA MAESTRA AUDIOVISUAL PARA CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **320.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**78.00**
300010005	MEDIDOR DE PRESICION 1/2"	und	-	1.0000	78.0000	78.00
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.6.1.4.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL 12 ACFM

Rendimiento:0.4 und/Día

Costo unitario por und **3,663.41**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2,100.40**
470010847	OPERARIO	hh	2.0000	40.0000	29.4000	1,176.00
470010848	OFICIAL	hh	2.0000	40.0000	23.1100	924.40
MATERIALES						**1,500.00**
390011207	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRAL DE VACIO	und	-	1.0000	1,500.000	1,500.00
EQUIPO						**63.01**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2,100.400	63.01

Partida: 1.6.1.4.13 PRUEBA MECANICA DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **750.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**750.00**
390011190	PRUEBAS Y BALANCEO SIST. DE OXIGENO		-	1.0000	750.0000	750.00

Partida: 1.6.1.5.1 SALIDA DE EXTRACCION DE GASES ANESTESICOS 1/2" Rendimiento:100 pto/Día

Costo unitario por pto **112.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.35**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
MATERIALES						**109.76**
120010966	PLACA PARA EMPOTRAR	und	-	1.0000	25.0000	25.00
300011143	FUNDENTE PARA SOLDAR	kg	-	0.1000	51.5600	5.16
300011144	SOLDADURA DE ESTAÑO (90%), PLATA (5%), COBRE (5%)	kg	-	0.1000	356.8500	35.69
680011351	ADAPTADOR DE COBRE ROSCA MACHO 3/4"	und	-	1.0000	13.0500	13.05
680011354	TUBO DE COBRE TIPO K 1/2" X 6M	pza	-	0.2800	87.0000	24.36
710011359	CODO DE COBRE SOLDABLE 1/2"x90°	pza	-	1.0000	6.5000	6.50
EQUIPO						**0.34**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.3500	0.07
480011535	EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO	hm	0.5000	0.0400	6.8000	0.27

Partida: 1.6.1.5.2 TUBERIA DE COBRE TIPO K DE 1/2" - OXIGENO EXPULSION Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **28.11**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**22.73**
290011082	OXIGENO Y ACETILENO	m³	-	0.0050	35.0000	0.18
300011143	FUNDENTE PARA SOLDAR	kg	-	0.0035	51.5600	0.18
300011144	SOLDADURA DE ESTAÑO (90%), PLATA (5%), COBRE (5%)	kg	-	0.0200	356.8500	7.14
680011354	TUBO DE COBRE TIPO K 1/2" X 6M	pza	-	0.1750	87.0000	15.23
EQUIPO						**0.68**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14
480011535	EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO	hm	0.5000	0.0800	6.8000	0.54

Partida: 1.6.1.5.3 CODO DE COBRE 1/2" X 90º - EXPULSION Rendimiento:30 pza/Día

Costo unitario por pza **29.10**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
MATERIALES						**20.11**
290011082	OXIGENO Y ACETILENO	m³	-	0.0100	35.0000	0.35
300011143	FUNDENTE PARA SOLDAR	kg	-	0.0800	51.5600	4.12
300011144	SOLDADURA DE ESTAÑO (90%), PLATA (5%), COBRE (5%)	kg	-	0.0200	356.8500	7.14
710011361	CODO DE COBRE SOLDABLE 1"x90°	pza	-	1.0000	8.5000	8.50
EQUIPO						**1.15**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.8400	0.24
480011535	EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO	hm	0.5000	0.1333	6.8000	0.91

Partida: 1.6.1.5.4 PINTURA PARA TUBERIA COLOR PARA GASES ANESTESICO Rendimiento:40 m/Día

Costo unitario por m **17.55**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**5.88**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	29.4000	5.88
MATERIALES						**11.49**
290011072	THINNER CORRIENTE	gln	-	0.0300	56.0000	1.68
390011176	LIJA PARA FIERRO	und	-	0.5000	4.2500	2.13
540011298	PINTURA ESMALTE	gln	-	0.0800	96.0000	7.68
EQUIPO						**0.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	5.8800	0.18

Partida: 1.6.1.5.5 PRUEBA MECANICA DEL SISTEMA DE EXTRACCION DE GASES ANESTESICOS Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **750.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**750.00**
390011190	PRUEBAS Y BALANCEO SIST. DE OXIGENO		-	1.0000	750.0000	750.00

Partida: 1.6.2.1.1.1 EP T-01 EQUIPO PAQUETE 41,369 BTU/h 1,934 CFM, 3.0" C.A FRIO-CALOR /100% AIRE EXTERIOR

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **51,854.27**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**1,509.00**
390010001	INSTALACION - EQUIPOS	%mt	-	3.0000	50,300.00	1,509.00
MATERIALES						**50,300.00**
390011214	EQUIPO PAQUETE 41,369 BTU/h 1,934 CFM, 3.0" C.A FRIO-CALOR /100% AIRE EXTERIOR	und	-	1.0000	50,300.0000	50,300.00
EQUIPO						**45.27**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	1,509.000	45.27

Partida: 1.6.2.1.2.1 EQUIPO UC-VRV-01 (72352BTU/h)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **36,081.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**1,050.00**
390010001	INSTALACION - EQUIPOS	%mt	-	3.0000	35,000.00	1,050.00
MATERIALES						**35,000.00**
300011120	EQUIPO UC-VRV-01 (72352BTU/h)	und	-	1.0000	35,000.00	35,000.00
EQUIPO						**31.50**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	1,050.000	31.50

Partida: 1.6.2.1.2.2 UFC 2-01 (12000BTU/h)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **39,174.20**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**1,140.00**
390010001	INSTALACION - EQUIPOS	%mt	-	3.0000	38,000.00	1,140.00
MATERIALES						**38,000.00**
300011121	EQUIPO UFC 2-01 (12000BTU/h)	und	-	1.0000	38,000.00	38,000.00
EQUIPO						**34.20**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	1,140.000	34.20

Partida: 1.6.2.1.2.3 UFC 2-02 (2000BTU/h)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **39,174.20**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**1,140.00**
390010001	INSTALACION - EQUIPOS	%mt	-	3.0000	38,000.00	1,140.00
MATERIALES						**38,000.00**
300011122	EQUIPO UFC 2-02 (2000BTU/h)	und	-	1.0000	38,000.00	38,000.00
EQUIPO						**34.20**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	1,140.000	34.20

Partida: 1.6.2.1.2.4 UFC 1-10 (21865BTU/h)

Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **25,772.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**750.00**
390010001	INSTALACION - EQUIPOS	%mt	-	3.0000	25,000.00	750.00
MATERIALES						**25,000.00**
300011123	UFC 1-10 (21865BTU/h)	und	-	1.0000	25,000.00	25,000.00
EQUIPO						**22.50**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	750.0000	22.50

Partida: 1.6.2.1.3.1 VAV 1 - 01 CAJA DE VOLUMEN VARIABLE 232 CFM / 35 W / 220 V/60Hz /1ph

Rendimiento:2 und/Día

Costo unitario por und **3,175.77**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**92.42**
390010001	INSTALACION - EQUIPOS	%mt	-	3.0000	3,080.580	92.42
MATERIALES						**3,080.58**
390011215	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE VOLUMEN VARIABLE 232 CFM / 35 W / 220 V/60Hz /1ph	und	-	1.0000	3,080.5800	3,080.58
EQUIPO						**2.77**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	92.4200	2.77

Partida: 1.6.2.1.4.1 TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/4" Rendimiento:30 und/Día

Costo unitario por und **114.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
MATERIALES						**105.66**
300011143	FUNDENTE PARA SOLDAR	kg	-	0.0100	51.5600	0.52
300011144	SOLDADURA DE ESTAÑO (90%), PLATA (5%), COBRE (5%)	kg	-	0.0200	356.8500	7.14
680011358	TUBO DE COBRE TIPO L (T-BLANDO) DE 3/4"	pza	-	1.0000	98.0000	98.00
EQUIPO						**1.15**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.8400	0.24
480011535	EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO	hm	0.5000	0.1333	6.8000	0.91

Partida: 1.6.2.1.4.2 TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2" Rendimiento:30 und/Día

Costo unitario por und **106.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.84**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
MATERIALES						**97.91**
300011143	FUNDENTE PARA SOLDAR	kg	-	0.0100	51.5600	0.52
300011144	SOLDADURA DE ESTAÑO (90%), PLATA (5%), COBRE (5%)	kg	-	0.0200	356.8500	7.14
680011353	TUBO DE COBRE TIPO L (T-BLANDO) DE 1/2"	pza	-	1.0000	90.2500	90.25
EQUIPO						**1.15**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.8400	0.24
480011535	EQUIPO DE CORTE Y SOLDEO	hm	0.5000	0.1333	6.8000	0.91

Partida: 1.6.2.1.5.1 DUCTOS DE Fo.Go. Rendimiento:90 kg/Día

Costo unitario por kg **6.84**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**6.84**
310010001	DUCTO DE PLANCHA DE FoGo INC/SOPORTE Y DAMPERS	m	-	1.2000	5.7000	6.84

Partida: 1.6.2.1.6.1 DIFUSORES Rendimiento:100 pg2/Día

Costo unitario por pg2 **6.84**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**6.84**
310010001	DUCTO DE PLANCHA DE FoGo INC/SOPORTE Y DAMPERS	m	-	1.2000	5.7000	6.84

Partida: 1.6.2.1.6.2 REJILLA DE RETORNO (RR) Rendimiento:1 pg2/Día

Costo unitario por pg2 **0.80**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**0.80**
300010008	REJILLA DE RETORNO	pg2	-	1.0000	0.8000	0.80

Partida: 1.6.2.1.7.1 MONTAJE DE EQUIPOS PAQUETES Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,500.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**2,500.00**
480011528	MONTAJE DE EQUIPO PAQUETE		0.0000	1.0000	2,500.000	2,500.00

Partida: 1.6.2.1.7.2 MONTAJE DE EQUIPO DE EXPANSION DIRECTA TIPO SPLIT TECHO Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **2,500.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**2,500.00**
480011529	MONTAJE DE EQUIPO DE EXPANSION DIRECTA TIPO SPLIT TECHO		0.0000	1.0000	2,500.000	2,500.00

Partida: 1.6.2.1.7.3 MONTAJE DE CAJAS VAV Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **750.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**750.00**
480011530	MONTAJE DE CAJAS VAV		0.0000	1.0000	750.0000	750.00

Partida: 1.7.1.1.1.1 SALIDA PARA DATA — Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **54.77**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**42.01**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	23.1100	18.49
MATERIALES						**11.50**
120020001	CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 4"x4"x2 1/2	und	-	1.0000	7.0000	7.00
650020001	TAPA GANG 10x10cm	und	-	1.0000	4.5000	4.50
EQUIPO						**1.26**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	42.0100	1.26

Partida: 1.7.1.1.1.2 SALIDA DE VOZ CABLEADO — Rendimiento:10 pto/Día

Costo unitario por pto **47.15**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**34.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	0.6000	0.4800	23.1100	11.09
MATERIALES						**11.50**
120020001	CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 4"x4"x2 1/2	und	-	1.0000	7.0000	7.00
650020001	TAPA GANG 10x10cm	und	-	1.0000	4.5000	4.50
EQUIPO						**1.04**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	34.6100	1.04

Partida: 1.7.1.1.1.3 SALIDA DE WIFI — Rendimiento:10 pto/Día

Costo unitario por pto **47.15**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**34.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	0.6000	0.4800	23.1100	11.09
MATERIALES						**11.50**
120020001	CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 4"x4"x2 1/2	und	-	1.0000	7.0000	7.00
650020001	TAPA GANG 10x10cm	und	-	1.0000	4.5000	4.50
EQUIPO						**1.04**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	34.6100	1.04

Partida: 1.7.1.1.2.1 CAJA DE PASE DE 100x100x50 CABLEADO ESTRUCTURADO — Rendimiento:30 und/Día

Costo unitario por und **17.92**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.92**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.1333	23.1100	3.08
MATERIALES						**7.00**
120020001	CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 4"x4"x2 1/2	und	-	1.0000	7.0000	7.00

Partida: 1.7.1.1.2.2 CAJA DE PASE DE 150x150x100 CABLEADO ESTRUCTURADO — Rendimiento:30 und/Día

Costo unitario por und **25.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.31**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
470010848	OFICIAL	hh	0.4000	0.1067	23.1100	2.47
MATERIALES						**15.00**
120020002	CAJA GALVANIZADA 150X150 X100 mm	und	-	1.0000	15.0000	15.00

Partida: 1.7.1.1.3.1 TUBOS PVC-SAP 26.5mm

Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **25.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.66**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010848	OFICIAL	hh	0.8000	0.1280	23.1100	2.96
MATERIALES						**17.48**
300020008	PEGAMENTO 1/8 GALON	und	-	0.0250	56.0000	1.40
300011101	ADAPTADOR PVC 3/4"	und	-	1.0000	2.9700	2.97
740011465	CURVA PVC SAP LUZ 3/4"	pza	-	1.0000	1.6100	1.61
720020011	TUBERIA SAP DE 26.5mm x 3m	m	-	1.0000	11.5000	11.50

Partida: 1.7.1.1.4.1 CABLE F/UTP SOLIDO 4P CAT 6A 23AWG LSZH (COLOR VIOLETA)

Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **7.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.90**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	0.3000	0.0240	23.1100	0.55
MATERIALES						**4.50**
060020001	CABLE F/UTP CAT 6A DE 23AWG, SOPORTA VELOCIDAD 10G (500 MHZ), 100% COBRE, CHAQUETA LSZH (ZERO HALOGENOS), COLOR VIOLETA	m	-	1.0000	4.5000	4.50

Partida: 1.7.1.1.4.2 GABINETE DE PARED 18RU ~(87x60x55 cm)

Rendimiento:2 und/Día

Costo unitario por und **1,116.34**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**210.04**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	29.4000	117.60
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	4.0000	23.1100	92.44
MATERIALES						**900.00**
060020074	GABINETE DE PARED 18 RU 87x53x53	und	-	1.0000	900.0000	900.00
EQUIPO						**6.30**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	210.0400	6.30

Partida: 1.7.1.1.4.3 SUMINISTRO DE JACK CAT6A PARA DATA

Rendimiento:60 und/Día

Costo unitario por und **49.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.54**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	0.2000	0.0267	23.1100	0.62
MATERIALES						**45.00**
390020001	JACK RJ45 CAT 6A AZUL (DATA)	und	-	1.0000	45.0000	45.00

Partida: 1.7.1.1.4.4 SUMINISTRO DE JACK CAT6A PARA VOZ

Rendimiento:60 und/Día

Costo unitario por und **49.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.54**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	0.2000	0.0267	23.1100	0.62
MATERIALES						**45.00**
060020075	JACK CAT 6A S/FTP - ROJO	und	-	1.0000	45.0000	45.00

Partida: 1.7.1.1.4.5 SUMINISTRO DE JACK CAT6A PARA WIFI

Rendimiento:60 und/Día

Costo unitario por und **49.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.54**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	0.2000	0.0267	23.1100	0.62
MATERIALES						**45.00**
390020076	JACK MODULAR CAT6A	und	-	1.0000	45.0000	45.00

Partida: 1.7.1.1.4.6 SUMINISTRO DE PATCH CORD LZOH 1M CAT6A PARA DATA — Rendimiento:100 und/Día

Costo unitario por und **48.72**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.72**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	0.2000	0.0160	23.1100	0.37
MATERIALES						**46.00**
060020077	PATCH CORD CAT 6A 100 CM AZUL	und	-	1.0000	46.0000	46.00

Partida: 1.7.1.1.4.7 SUMINISTRO DE PATCH CORD LZOH 1M CAT6A PARA VOZ — Rendimiento:100 und/Día

Costo unitario por und **48.72**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.72**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	0.2000	0.0160	23.1100	0.37
MATERIALES						**46.00**
060020078	PATCH CORD CAT 6A 100 CM ROJO	und	-	1.0000	46.0000	46.00

Partida: 1.7.1.1.4.8 PATCH CORD CAT 6A - 300CM NEGRO — Rendimiento:16 und/Día

Costo unitario por und **60.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**14.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	29.4000	14.70
MATERIALES						**45.00**
060020079	PATCH CORD CAT 6A 100 CM NEGRO	und	-	1.0000	45.0000	45.00
EQUIPO						**0.44**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	14.7000	0.44

Partida: 1.7.1.1.4.9 PATCH PANEL MODULAR 24P CAT6A — Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **486.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	0.6250	0.5000	23.1100	11.56
MATERIALES						**450.60**
390020082	CINTILLO DE AMARRE DE 50mm(CORREA PLASTICA)	und	-	0.0500	12.0000	0.60
300020009	PATCH PANEL MODULAR 24P CAT6A	und	-	1.0000	450.0000	450.00
EQUIPO						**1.05**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.0800	1.05

Partida: 1.7.1.1.4.10 POWER RACK DE 8 TOMAS — Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **226.38**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.38**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.1100	4.62
MATERIALES						**210.00**
060020089	POWERACK TOMACORRIENTE 8 TOMAS	und	-	1.0000	210.0000	210.00

Partida: 1.7.1.1.4.11 SWITCH 24P CAT 6A ADMINISTRABLE 10/100/1000 PoE+ — Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **28,024.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
EQUIPO						**28,000.71**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71
490020001	SWITCH 24 PUERTOS GIGA POE +4SFP	und	0.0000	1.0000	28,000.00	28,000.00

Partida: 1.7.1.1.4.12 PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - PAI - 2.4Ghz/5Ghz, 802.11a/b/g/n/ac Rendimiento:16 und/Día

Costo unitario por und **765.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**14.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	29.4000	14.70
MATERIALES						**750.00**
290020001	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO 300 Mbps 2.4Ghz/5Ghz,802.11a/b/g/n/ac	und	-	1.0000	750.0000	750.00
EQUIPO						**0.44**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	14.7000	0.44

Partida: 1.7.1.2.1 PANEL DE FIBRA OPTICA DE 19" PARA GABINETES Rendimiento:5 und/Día

Costo unitario por und **652.51**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**52.51**
470010847	OPERARIO	hh	0.6250	1.0000	29.4000	29.40
470010848	OFICIAL	hh	0.6250	1.0000	23.1100	23.11
MATERIALES						**600.00**
300020014	PANEL DE FIBRA OPTICA DE 19" PARA GABINETES	und	-	1.0000	600.0000	600.00

Partida: 1.7.1.3.1 PANEL DIRECCIONABLE Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **8,032.76**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**32.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**8,000.00**
620020102	PANEL DE INCENDIO DIRECCIONABLE 3 LAZOS INCLUYE BATERIAS DE RESPALDO	und	-	1.0000	8,000.000 0	8,000.00

Partida: 1.7.1.3.2 SENSOR DE HUMO DIRECCIONAL Rendimiento: und

Costo unitario por und **225.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**225.00**
300020017	SENSOR HUMO DIRECCIONAL	und	-	1.0000	225.0000	225.00

Partida: 1.7.1.3.3 PULSADOR DIRECCIONAL Rendimiento: und

Costo unitario por und **240.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**240.00**
300020018	PULSADOR FIRE DIRECCIONAL	und	-	1.0000	240.0000	240.00

Partida: 1.7.1.3.4 SENSOR DIRECCIONABLE DE TEMPERATURA Rendimiento: und

Costo unitario por und **225.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**225.00**
390020105	SENSOR DETECTOR DE TEMPERATURA	und	-	1.0000	225.0000	225.00

Partida: 1.7.1.3.5 CABLE FLP 2X18 LIBRE DE HALOGENO Rendimiento: m

Costo unitario por m **2.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2.63**
300020106	CABLE FPL 2X18 AWG - ROJO	m	-	1.0500	2.5000	2.63

Partida: 1.7.1.3.6 SIRENAS Y/O LUCES ESTROBOSCOPICA Rendimiento:16 und/Día

Costo unitario por und **240.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**14.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	29.4000	14.70
MATERIALES						**225.00**
290020107	SIRENAS Y/O LUCES ESTROBOSCOPICA	und	-	1.0000	225.0000	225.00
EQUIPO						**0.44**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	14.7000	0.44

Partida: 1.7.1.3.7.1 TUBOS PVC-SAP 26.5mm Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **25.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.66**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010848	OFICIAL	hh	0.8000	0.1280	23.1100	2.96
MATERIALES						**17.48**
300020008	PEGAMENTO 1/8 GALON	und	-	0.0250	56.0000	1.40
300011101	ADAPTADOR PVC 3/4"	und	-	1.0000	2.9700	2.97
740011465	CURVA PVC SAP LUZ 3/4"	pza	-	1.0000	1.6100	1.61
720020011	TUBERIA SAP DE 26.5mm x 3m	m	-	1.0000	11.5000	11.50

Partida: 1.7.1.4.1.1 TUBOS PVC-SAP 26.5mm Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **25.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.66**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010848	OFICIAL	hh	0.8000	0.1280	23.1100	2.96
MATERIALES						**17.48**
300020008	PEGAMENTO 1/8 GALON	und	-	0.0250	56.0000	1.40
300011101	ADAPTADOR PVC 3/4"	und	-	1.0000	2.9700	2.97
740011465	CURVA PVC SAP LUZ 3/4"	pza	-	1.0000	1.6100	1.61
720020011	TUBERIA SAP DE 26.5mm x 3m	m	-	1.0000	11.5000	11.50

Partida: 1.7.1.4.2.1 CAJA DE PASE DE 100x100x50 CABLEADO ESTRUCTURADO Rendimiento:30 und/Día

Costo unitario por und **17.92**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.92**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.1333	23.1100	3.08
MATERIALES						**7.00**
120020001	CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 4"x4"x2 1/2	und	-	1.0000	7.0000	7.00

Partida: 1.7.1.4.2.2.1 CABLE F/UTP SOLIDO 4P CAT 6A 23AWG LSZH (COLOR VIOLETA) Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **7.49**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.90**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	0.3000	0.0240	23.1100	0.55
MATERIALES						**4.50**
060020001	CABLE F/UTP CAT 6A DE 23AWG, SOPORTA VELOCIDAD 10G (500 MHZ), 100% COBRE, CHAQUETA LSZH (ZERO HALOGENOS), COLOR VIOLETA	m	-	1.0000	4.5000	4.50
EQUIPO						**0.09**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.9000	0.09

Partida: 1.7.1.4.2.2.2 CAMARA IP DOMO 8 MEGAPIIXELES Rendimiento: und

Costo unitario por und **790.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**790.00**
490020004	CAMARA IP DOMO 8 MEGAPIXEL	und	0.0000	1.0000	790.0000	790.00

Partida: 1.7.1.4.2.2.3 CAMARA IP BULLET DE 8 MEGAPIXEL — Rendimiento: und

Costo unitario por und **820.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**820.00**
490020005	CAMARA IP BULLET DE 8 MEGAPIXEL	und	0.0000	1.0000	820.0000	820.00

Partida: 1.7.1.5.1 IMSTALACION DE BANDEJA PORTACBLE — Rendimiento: m

Costo unitario por m **22.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
SUB-CONTRATOS						**22.00**
010020135	INSTALACION DE BANDEJA METALICA	m	-	1.0000	22.0000	22.00

Partida: 1.7.1.5.2 BANDEJA PORTACALBE TIPO REJILLA DE 300X60X3000MM. — Rendimiento: m

Costo unitario por m **117.38**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.26**
470010847	OPERARIO	hh	0.0000	0.5000	29.4000	14.70
470010848	OFICIAL	hh	0.0000	0.5000	23.1100	11.56
MATERIALES						**91.12**
020020136	ESPARRAGO 3/8"x1.00m	und	-	1.0000	16.0000	16.00
020020137	TACO DE EXPANSION 3/8"x2"	und	-	1.0000	1.0000	1.00
560020001	ARANDELA A PRESION DE 3/8"	und	-	2.0000	0.8000	1.60
610020001	RIEL STRUT RANURADO	var	-	0.3400	28.0000	9.52
300020032	BANDEJA TIPO MALLA PORTACABLE 300*65*3000MM	m	-	1.0500	60.0000	63.00

Partida: 1.7.1.6.1 UPS DE 2KVA ONLINE RACKEABLE — Rendimiento: und

Costo unitario por und **3,500.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**3,500.00**
300020034	UPS DE 2KVA RACKEABLE ONLINE	und	-	1.0000	3,500.000	3,500.00

Partida: 1.7.2.1.1.1 SALIDA PARA DATA — Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **54.77**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**42.01**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	23.1100	18.49
MATERIALES						**11.50**
120020001	CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 4"x4"x2 1/2	und	-	1.0000	7.0000	7.00
650020001	TAPA GANG 10x10cm	und	-	1.0000	4.5000	4.50
EQUIPO						**1.26**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	42.0100	1.26

Partida: 1.7.2.1.1.2 SALIDA DE VOZ CABLEADO — Rendimiento:10 pto/Día

Costo unitario por pto **47.15**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**34.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	0.6000	0.4800	23.1100	11.09
MATERIALES						**11.50**
120020001	CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 4"x4"x2 1/2	und	-	1.0000	7.0000	7.00
650020001	TAPA GANG 10x10cm	und	-	1.0000	4.5000	4.50
EQUIPO						**1.04**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	34.6100	1.04

Partida: 1.7.2.1.1.3 SALIDA DE WIFI

Rendimiento:10 pto/Día

Costo unitario por pto **47.15**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**34.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	0.6000	0.4800	23.1100	11.09
MATERIALES						**11.50**
120020001	CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 4"x4"x2 1/2	und	-	1.0000	7.0000	7.00
650020001	TAPA GANG 10x10cm	und	-	1.0000	4.5000	4.50
EQUIPO						**1.04**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	34.6100	1.04

Partida: 1.7.2.1.2.1 CAJA DE PASE DE 100x100x50 CABLEADO ESTRUCTURADO

Rendimiento:30 und/Día

Costo unitario por und **17.92**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.92**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.1333	23.1100	3.08
MATERIALES						**7.00**
120020001	CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 4"x4"x2 1/2	und	-	1.0000	7.0000	7.00

Partida: 1.7.2.1.2.2 CAJA DE PASE DE 150x150x100 CABLEADO ESTRUCTURADO

Rendimiento:30 und/Día

Costo unitario por und **25.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.31**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
470010848	OFICIAL	hh	0.4000	0.1067	23.1100	2.47
MATERIALES						**15.00**
120020002	CAJA GALVANIZADA 150X150 X100 mm	und	-	1.0000	15.0000	15.00

Partida: 1.7.2.1.3.1 TUBOS PVC-SAP 26.5mm

Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **25.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.66**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010848	OFICIAL	hh	0.8000	0.1280	23.1100	2.96
MATERIALES						**17.48**
300020008	PEGAMENTO 1/8 GALON	und	-	0.0250	56.0000	1.40
300011101	ADAPTADOR PVC 3/4"	und	-	1.0000	2.9700	2.97
740011465	CURVA PVC SAP LUZ 3/4"	pza	-	1.0000	1.6100	1.61
720020011	TUBERIA SAP DE 26.5mm x 3m	m	-	1.0000	11.5000	11.50

Partida: 1.7.2.1.4.1 CABLE F/UTP SOLIDO 4P CAT 6A 23AWG LSZH (COLOR VIOLETA)

Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **7.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.90**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	0.3000	0.0240	23.1100	0.55
MATERIALES						**4.50**
060020001	CABLE F/UTP CAT 6A DE 23AWG, SOPORTA VELOCIDAD 10G (500 MHZ), 100% COBRE, CHAQUETA LSZH (ZERO HALOGENOS), COLOR VIOLETA	m	-	1.0000	4.5000	4.50

Partida: 1.7.2.1.4.2 SUMINISTRO DE JACK CAT6A PARA DATA

Rendimiento:60 und/Día

Costo unitario por und **49.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.54**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	0.2000	0.0267	23.1100	0.62
MATERIALES						**45.00**
390020001	JACK RJ45 CAT 6A AZUL (DATA)	und	-	1.0000	45.0000	45.00

Partida: 1.7.2.1.4.3 SUMINISTRO DE JACK CAT6A PARA VOZ Rendimiento:60 und/Día

Costo unitario por und **49.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.54**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	0.2000	0.0267	23.1100	0.62
MATERIALES						**45.00**
060020075	JACK CAT 6A S/FTP - ROJO	und	-	1.0000	45.0000	45.00

Partida: 1.7.2.1.4.4 SUMINISTRO DE JACK CAT6A PARA WIFI Rendimiento:60 und/Día

Costo unitario por und **49.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.54**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	0.2000	0.0267	23.1100	0.62
MATERIALES						**45.00**
390020076	JACK MODULAR CAT6A	und	-	1.0000	45.0000	45.00

Partida: 1.7.2.1.4.5 SUMINISTRO DE PATCH CORD LZOH 1M CAT6A PARA DATA Rendimiento:100 und/Día

Costo unitario por und **48.72**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.72**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	0.2000	0.0160	23.1100	0.37
MATERIALES						**46.00**
060020077	PATCH CORD CAT 6A 100 CM AZUL	und	-	1.0000	46.0000	46.00

Partida: 1.7.2.1.4.6 SUMINISTRO DE PATCH CORD LZOH 1M CAT6A PARA VOZ Rendimiento:100 und/Día

Costo unitario por und **48.72**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.72**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	0.2000	0.0160	23.1100	0.37
MATERIALES						**46.00**
060020078	PATCH CORD CAT 6A 100 CM ROJO	und	-	1.0000	46.0000	46.00

Partida: 1.7.2.1.4.7 PATCH CORD CAT 6A - 300CM NEGRO Rendimiento:16 und/Día

Costo unitario por und **60.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**14.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	29.4000	14.70
MATERIALES						**45.00**
060020079	PATCH CORD CAT 6A 100 CM NEGRO	und	-	1.0000	45.0000	45.00
EQUIPO						**0.44**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	14.7000	0.44

Partida: 1.7.2.1.4.8 PATCH PANEL MODULAR 24P CAT6A Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **486.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	0.6250	0.5000	23.1100	11.56
MATERIALES						**450.60**
390020082	CINTILLO DE AMARRE DE 50mm(CORREA PLASTICA)	und	-	0.0500	12.0000	0.60
300020009	PATCH PANEL MODULAR 24P CAT6A	und	-	1.0000	450.0000	450.00
EQUIPO						**1.05**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.0800	1.05

Partida: 1.7.2.1.4.9 GABINETE DE PISO 42RU

Rendimiento:2 und/Día

Costo unitario por und **4,513.82**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**163.82**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	29.4000	117.60
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	2.0000	23.1100	46.22
MATERIALES						**4,350.00**
060020087	GABINETE DE PISO 44RU 2.10x0.63x0.81M SATRA	und	-	1.0000	4,200.000	4,200.00
060020088	BANDEJA FIJA 49X60 (SATRA)	und	-	1.0000	150.0000	150.00

Partida: 1.7.2.1.4.10 POWER RACK DE 8 TOMAS

Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **226.38**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.38**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.1100	4.62
MATERIALES						**210.00**
060020089	POWERACK TOMACORRIENTE 8 TOMAS	und	-	1.0000	210.0000	210.00

Partida: 1.7.2.1.4.11 SWITCH 24P CAT 6A ADMINISTRABLE 10/100/1000 PoE+

Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **28,024.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
EQUIPO						**28,000.71**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71
490020001	SWITCH 24 PUERTOS GIGA POE +4SFP	und	0.0000	1.0000	28,000.00	28,000.00

Partida: 1.7.2.1.4.12 PIZARRA INTERACTIVA DIGITAL

Rendimiento:2 und/Día

Costo unitario por und **9,163.82**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**163.82**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	29.4000	117.60
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	2.0000	23.1100	46.22
EQUIPO						**9,000.00**
490020002	PIZARRA INTERACTIVA DIGITAL	und	0.0000	1.0000	6,000.000	6,000.00
490020003	PROYECTOR DE TIRO CORTO	und	0.0000	1.0000	3,000.000	3,000.00

Partida: 1.7.2.1.4.13 PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - PAI - 2.4Ghz/5Ghz, 802.11a/b/g/n/ac

Rendimiento:16 und/Día

Costo unitario por und **765.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**14.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	29.4000	14.70
MATERIALES						**750.00**
290020001	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO 300 Mbps 2.4Ghz/5Ghz,802.11a/b/g/n/ac	und	-	1.0000	750.0000	750.00
EQUIPO						**0.44**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	14.7000	0.44

Partida: 1.7.2.1.4.14 RELOJ CON SALIDA DE RJ45

Rendimiento: und

Costo unitario por und **250.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**250.00**
620020094	RELOJ IP DE UNA ESFERA	und	-	1.0000	250.0000	250.00

Partida: 1.7.2.1.4.15 PARALANTE DE PARED CON SALIDA RJ45

Rendimiento: und

Costo unitario por und **250.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**250.00**
290020095	PARLANTES DE PARED 12 WATTS	und	-	1.0000	250.0000	250.00

Partida: 1.7.2.2.1 PANEL DE FIBRA OPTICA DE 19" PARA GABINETES

Rendimiento:5 und/Día

Costo unitario por und **652.51**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**52.51**
470010847	OPERARIO	hh	0.6250	1.0000	29.4000	29.40
470010848	OFICIAL	hh	0.6250	1.0000	23.1100	23.11
MATERIALES						**600.00**
300020014	PANEL DE FIBRA OPTICA DE 19" PARA GABINETES	und	-	1.0000	600.0000	600.00

Partida: 1.7.2.3.1 PANEL DIRECCIONABLE

Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **8,032.76**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**32.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**8,000.00**
620020102	PANEL DE INCENDIO DIRECCIONABLE 3 LAZOS INCLUYE BATERIAS DE RESPALDO	und	-	1.0000	8,000.0000	8,000.00

Partida: 1.7.2.3.2 SENSOR DE HUMO DIRECCIONAL

Rendimiento: und

Costo unitario por und **225.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**225.00**
300020017	SENSOR HUMO DIRECCIONAL	und	-	1.0000	225.0000	225.00

Partida: 1.7.2.3.3 PULSADOR DIRECCIONAL

Rendimiento: und

Costo unitario por und **240.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**240.00**
300020018	PULSADOR FIRE DIRECCIONAL	und	-	1.0000	240.0000	240.00

Partida: 1.7.2.3.4 CABLE FLP 2X18 LIBRE DE HALOGENO

Rendimiento: m

Costo unitario por m **2.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2.63**
300020106	CABLE FPL 2X18 AWG - ROJO	m	-	1.0500	2.5000	2.63

Partida: 1.7.2.3.5 SIRENAS Y/O LUCES ESTROBOSCOPICA

Rendimiento:16 und/Día

Costo unitario por und **240.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**14.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	29.4000	14.70
MATERIALES						**225.00**
290020107	SIRENAS Y/O LUCES ESTROBOSCOPICA	und	-	1.0000	225.0000	225.00
EQUIPO						**0.44**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	14.7000	0.44

Partida: 1.7.2.3.6.1 TUBOS PVC-SAP 26.5mm

Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **25.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.66**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010848	OFICIAL	hh	0.8000	0.1280	23.1100	2.96
MATERIALES						**17.48**
300020008	PEGAMENTO 1/8 GALON	und	-	0.0250	56.0000	1.40
300011101	ADAPTADOR PVC 3/4"	und	-	1.0000	2.9700	2.97
740011465	CURVA PVC SAP LUZ 3/4"	pza	-	1.0000	1.6100	1.61
720020011	TUBERIA SAP DE 26.5mm x 3m	m	-	1.0000	11.5000	11.50

Partida: 1.7.2.4.1.1 TUBOS PVC-SAP 26.5mm — Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m: **25.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.66**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010848	OFICIAL	hh	0.8000	0.1280	23.1100	2.96
MATERIALES						**17.48**
300020008	PEGAMENTO 1/8 GALON	und	-	0.0250	56.0000	1.40
300011101	ADAPTADOR PVC 3/4"	und	-	1.0000	2.9700	2.97
740011465	CURVA PVC SAP LUZ 3/4"	pza	-	1.0000	1.6100	1.61
720020011	TUBERIA SAP DE 26.5mm x 3m	m	-	1.0000	11.5000	11.50

Partida: 1.7.2.4.2.1 CAJA DE PASE DE 100x100x50 CABLEADO ESTRUCTURADO — Rendimiento:30 und/Día

Costo unitario por und: **17.92**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.92**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.1333	23.1100	3.08
MATERIALES						**7.00**
120020001	CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 4"x4"x2 1/2	und	-	1.0000	7.0000	7.00

Partida: 1.7.2.4.2.2.1 CABLE F/UTP SOLIDO 4P CAT 6A 23AWG LSZH (COLOR VIOLETA) — Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m: **7.49**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.90**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	0.3000	0.0240	23.1100	0.55
MATERIALES						**4.50**
060020001	CABLE F/UTP CAT 6A DE 23AWG, SOPORTA VELOCIDAD 10G (500 MHZ), 100% COBRE, CHAQUETA LSZH (ZERO HALOGENOS), COLOR VIOLETA	m	-	1.0000	4.5000	4.50
EQUIPO						**0.09**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.9000	0.09

Partida: 1.7.2.4.2.2.2 CAMARA IP DOMO 8 MEGAPIIXELES — Rendimiento: und

Costo unitario por und: **790.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**790.00**
490020004	CAMARA IP DOMO 8 MEGAPIXEL	und	0.0000	1.0000	790.0000	790.00

Partida: 1.7.2.4.2.2.3 CAMARA IP BULLET DE 8 MEGAPIXEL — Rendimiento: und

Costo unitario por und: **820.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**820.00**
490020005	CAMARA IP BULLET DE 8 MEGAPIXEL	und	0.0000	1.0000	820.0000	820.00

Partida: 1.7.2.5.1 CABLE USB 2.0 — Rendimiento: und

Costo unitario por und: **30.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**30.00**
300020031	CABLE USB 2.0 DE 8 METROS	und	-	1.0000	30.0000	30.00

Partida: 1.7.2.5.2 CABLE HDMI FULL HD 1080p DE ALTA VELOCIDAD- 12m MIN. JACK HDMI - PDI — Rendimiento:16 und/Día

Costo unitario por und: **85.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**14.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	29.4000	14.70
MATERIALES						**70.00**
060020133	CABLE HDMI FULL HD 1080p DE ALTA VELOCIDAD COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS 3D-12m	und	-	1.0000	70.0000	70.00
EQUIPO						**0.44**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	14.7000	0.44

Partida: 1.7.2.6.1 IMSTALACION DE BANDEJA PORTACBLE

Rendimiento: m

Costo unitario por m **22.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
SUB-CONTRATOS						**22.00**
010020135	INSTALACION DE BANDEJA METALICA	m	-	1.0000	22.0000	22.00

Partida: 1.7.2.6.2 BANDEJA PORTACALBE TIPO REJILLA DE 300X60X3000MM.

Rendimiento: m

Costo unitario por m **117.38**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.26**
470010847	OPERARIO	hh	0.0000	0.5000	29.4000	14.70
470010848	OFICIAL	hh	0.0000	0.5000	23.1100	11.56
MATERIALES						**91.12**
020020136	ESPARRAGO 3/8"x1.00m	und	-	1.0000	16.0000	16.00
020020137	TACO DE EXPANSION 3/8"x2"	und	-	1.0000	1.0000	1.00
560020001	ARANDELA A PRESION DE 3/8"	und	-	2.0000	0.8000	1.60
610020001	RIEL STRUT RANURADO	var	-	0.3400	28.0000	9.52
300020032	BANDEJA TIPO MALLA PORTACABLE 300*65*3000MM	m	-	1.0500	60.0000	63.00

Partida: 1.7.2.7.1 UPS DE 3KVA PARA GABINETE DE DATA CENTER

Rendimiento: und

Costo unitario por und **4,200.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**4,200.00**
300020033	UPS DE 3KVA RACKEABLE PARA GABINTE DE COMUNICACIONES	und	-	1.0000	4,200.000	4,200.00

Partida: 1.7.3.1.1.1 SALIDA PARA DATA

Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **54.77**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**42.01**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	23.1100	18.49
MATERIALES						**11.50**
120020001	CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 4"x4"x2 1/2	und	-	1.0000	7.0000	7.00
650020001	TAPA GANG 10x10cm	und	-	1.0000	4.5000	4.50
EQUIPO						**1.26**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	42.0100	1.26

Partida: 1.7.3.1.1.2 SALIDA DE VOZ CABLEADO

Rendimiento:10 pto/Día

Costo unitario por pto **47.15**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**34.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	0.6000	0.4800	23.1100	11.09
MATERIALES						**11.50**
120020001	CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 4"x4"x2 1/2	und	-	1.0000	7.0000	7.00
650020001	TAPA GANG 10x10cm	und	-	1.0000	4.5000	4.50
EQUIPO						**1.04**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	34.6100	1.04

Partida: 1.7.3.1.1.3 SALIDA DE WIFI

Rendimiento:10 pto/Día

Costo unitario por pto **47.15**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**34.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	0.6000	0.4800	23.1100	11.09
MATERIALES						**11.50**
120020001	CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 4"x4"x2 1/2	und	-	1.0000	7.0000	7.00
650020001	TAPA GANG 10x10cm	und	-	1.0000	4.5000	4.50
EQUIPO						**1.04**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	34.6100	1.04

Partida: 1.7.3.1.2.1 CAJA DE PASE DE 100x100x50 CABLEADO ESTRUCTURADO — Rendimiento:30 und/Día

Costo unitario por und: **17.92**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.92**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.1333	23.1100	3.08
MATERIALES						**7.00**
120020001	CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 4"x4"x2 1/2	und	-	1.0000	7.0000	7.00

Partida: 1.7.3.1.2.2 CAJA DE PASE DE 150x150x100 CABLEADO ESTRUCTURADO — Rendimiento:30 und/Día

Costo unitario por und: **25.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.31**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
470010848	OFICIAL	hh	0.4000	0.1067	23.1100	2.47
MATERIALES						**15.00**
120020002	CAJA GALVANIZADA 150X150 X100 mm	und	-	1.0000	15.0000	15.00

Partida: 1.7.3.1.3.1 TUBOS PVC-SAP 26.5mm — Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m: **25.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.66**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010848	OFICIAL	hh	0.8000	0.1280	23.1100	2.96
MATERIALES						**17.48**
300020008	PEGAMENTO 1/8 GALON	und	-	0.0250	56.0000	1.40
300011101	ADAPTADOR PVC 3/4"	und	-	1.0000	2.9700	2.97
740011465	CURVA PVC SAP LUZ 3/4"	pza	-	1.0000	1.6100	1.61
720020011	TUBERIA SAP DE 26.5mm x 3m	m	-	1.0000	11.5000	11.50

Partida: 1.7.3.1.3.2 TUBOS PVC-SAP 33mm PARA HDMI — Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m: **19.37**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.66**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010848	OFICIAL	hh	0.8000	0.1280	23.1100	2.96
MATERIALES						**11.48**
300020008	PEGAMENTO 1/8 GALON	und	-	0.0500	56.0000	2.80
720020012	TUBO PVC SAP DE 33mm	m	-	0.3340	15.5000	5.18
720020013	CURVA DE PVC SAP DE 33MM	und	-	1.0000	3.5000	3.50
EQUIPO						**0.23**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.6600	0.23

Partida: 1.7.3.1.4.1 CABLE F/UTP SOLIDO 4P CAT 6A 23AWG LSZH (COLOR VIOLETA) — Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m: **7.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.90**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	0.3000	0.0240	23.1100	0.55
MATERIALES						**4.50**
060020001	CABLE F/UTP CAT 6A DE 23AWG, SOPORTA VELOCIDAD 10G (500 MHZ), 100% COBRE, CHAQUETA LSZH (ZERO HALOGENOS), COLOR VIOLETA	m	-	1.0000	4.5000	4.50

Partida: 1.7.3.1.4.2 SUMINISTRO DE JACK CAT6A PARA DATA — Rendimiento:60 und/Día

Costo unitario por und: **49.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.54**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	0.2000	0.0267	23.1100	0.62
MATERIALES						**45.00**
390020001	JACK RJ45 CAT 6A AZUL (DATA)	und	-	1.0000	45.0000	45.00

Partida: 1.7.3.1.4.3 SUMINISTRO DE JACK CAT6A PARA VOZ — Rendimiento:60 und/Día

Costo unitario por und **49.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.54**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	0.2000	0.0267	23.1100	0.62
MATERIALES						**45.00**
060020075	JACK CAT 6A S/FTP - ROJO	und	-	1.0000	45.0000	45.00

Partida: 1.7.3.1.4.4 SUMINISTRO DE JACK CAT6A PARA WIFI — Rendimiento:60 und/Día

Costo unitario por und **49.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.54**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	0.2000	0.0267	23.1100	0.62
MATERIALES						**45.00**
390020076	JACK MODULAR CAT6A	und	-	1.0000	45.0000	45.00

Partida: 1.7.3.1.4.5 SUMINISTRO DE PATCH CORD LZOH 1M CAT6A PARA DATA — Rendimiento:100 und/Día

Costo unitario por und **48.72**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.72**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	0.2000	0.0160	23.1100	0.37
MATERIALES						**46.00**
060020077	PATCH CORD CAT 6A 100 CM AZUL	und	-	1.0000	46.0000	46.00

Partida: 1.7.3.1.4.6 SUMINISTRO DE PATCH CORD LZOH 1M CAT6A PARA VOZ — Rendimiento:100 und/Día

Costo unitario por und **48.72**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.72**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	0.2000	0.0160	23.1100	0.37
MATERIALES						**46.00**
060020078	PATCH CORD CAT 6A 100 CM ROJO	und	-	1.0000	46.0000	46.00

Partida: 1.7.3.1.4.7 PATCH CORD CAT 6A - 300CM NEGRO — Rendimiento:16 und/Día

Costo unitario por und **60.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**14.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	29.4000	14.70
MATERIALES						**45.00**
060020079	PATCH CORD CAT 6A 100 CM NEGRO	und	-	1.0000	45.0000	45.00
EQUIPO						**0.44**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	14.7000	0.44

Partida: 1.7.3.1.4.8 PATCH PANEL MODULAR 24P CAT6A — Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **486.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	0.6250	0.5000	23.1100	11.56
MATERIALES						**450.60**
390020082	CINTILLO DE AMARRE DE 50mm(CORREA PLASTICA)	und	-	0.0500	12.0000	0.60
300020009	PATCH PANEL MODULAR 24P CAT6A	und	-	1.0000	450.0000	450.00
EQUIPO						**1.05**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.0800	1.05

Partida: 1.7.3.1.4.9 GABINETE DE PISO 42RU

Rendimiento:2 und/Día

Costo unitario por und **4,513.82**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**163.82**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	29.4000	117.60
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	2.0000	23.1100	46.22
MATERIALES						**4,350.00**
060020087	GABINETE DE PISO 44RU 2.10x0.63x0.81M SATRA	und	-	1.0000	4,200.000	4,200.00
060020088	BANDEJA FIJA 49X60 (SATRA)	und	-	1.0000	150.0000	150.00

Partida: 1.7.3.1.4.10 POWER RACK DE 8 TOMAS

Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **226.38**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.38**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.1100	4.62
MATERIALES						**210.00**
060020089	POWERACK TOMACORRIENTE 8 TOMAS	und	-	1.0000	210.0000	210.00

Partida: 1.7.3.1.4.11 SWITCH 24P CAT 6A ADMINISTRABLE 10/100/1000 PoE+

Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **28,024.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
EQUIPO						**28,000.71**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71
490020001	SWITCH 24 PUERTOS GIGA POE +4SFP	und	0.0000	1.0000	28,000.00	28,000.00

Partida: 1.7.3.1.4.12 PIZARRA INTERACTIVA DIGITAL

Rendimiento:2 und/Día

Costo unitario por und **9,163.82**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**163.82**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	29.4000	117.60
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	2.0000	23.1100	46.22
EQUIPO						**9,000.00**
490020002	PIZARRA INTERACTIVA DIGITAL	und	0.0000	1.0000	6,000.000	6,000.00
490020003	PROYECTOR DE TIRO CORTO	und	0.0000	1.0000	3,000.000	3,000.00

Partida: 1.7.3.1.4.13 PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - PAI - 2.4Ghz/5Ghz, 802.11a/b/g/n/ac

Rendimiento:16 und/Día

Costo unitario por und **765.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**14.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	29.4000	14.70
MATERIALES						**750.00**
290020001	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO 300 Mbps 2.4Ghz/5Ghz,802.11a/b/g/n/ac	und	-	1.0000	750.0000	750.00
EQUIPO						**0.44**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	14.7000	0.44

Partida: 1.7.3.1.4.14 SISTEMA CONTROL ACCESO

Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **1,424.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
EQUIPO						**1,400.71**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71
300020011	CONTROL DE ACCESO FACIAL	und	0.0000	1.0000	1,400.000	1,400.00

Partida: 1.7.3.1.4.15 RELOJ CON SALIDA DE RJ45

Rendimiento: und

Costo unitario por und **250.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**250.00**
620020094	RELOJ IP DE UNA ESFERA	und	-	1.0000	250.0000	250.00

Partida: 1.7.3.1.4.16 PARALANTE DE PARED CON SALIDA RJ45 Rendimiento: und

Costo unitario por und **250.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**250.00**
290020095	PARLANTES DE PARED 12 WATTS	und	-	1.0000	250.0000	250.00

Partida: 1.7.3.1.4.17 CONTROLADOR DE ACCES POINT Rendimiento: und

Costo unitario por und **5,800.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**5,800.00**
300020012	CONTROLADOR DE ACCES POINT	und	0.0000	1.0000	5,800.000	5,800.00

Partida: 1.7.3.2.1 PANEL DE FIBRA OPTICA DE 19" PARA GABINETES Rendimiento:5 und/Día

Costo unitario por und **652.51**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**52.51**
470010847	OPERARIO	hh	0.6250	1.0000	29.4000	29.40
470010848	OFICIAL	hh	0.6250	1.0000	23.1100	23.11
MATERIALES						**600.00**
300020014	PANEL DE FIBRA OPTICA DE 19" PARA GABINETES	und	-	1.0000	600.0000	600.00

Partida: 1.7.3.3.1 PANEL DIRECCIONABLE Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **8,032.76**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**32.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**8,000.00**
620020102	PANEL DE INCENDIO DIRECCIONABLE 3 LAZOS INCLUYE BATERIAS DE RESPALDO	und	-	1.0000	8,000.000 0	8,000.00

Partida: 1.7.3.3.2 SENSOR DE HUMO DIRECCIONAL Rendimiento: und

Costo unitario por und **225.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**225.00**
300020017	SENSOR HUMO DIRECCIONAL	und	-	1.0000	225.0000	225.00

Partida: 1.7.3.3.3 PULSADOR DIRECCIONAL Rendimiento: und

Costo unitario por und **240.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**240.00**
300020018	PULSADOR FIRE DIRECCIONAL	und	-	1.0000	240.0000	240.00

Partida: 1.7.3.3.4 CABLE FLP 2X18 LIBRE DE HALOGENO Rendimiento: m

Costo unitario por m **2.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2.63**
300020106	CABLE FPL 2X18 AWG - ROJO	m	-	1.0500	2.5000	2.63

Partida: 1.7.3.3.5 SIRENAS Y/O LUCES ESTROBOSCOPICA Rendimiento:16 und/Día

Costo unitario por und **240.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**14.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	29.4000	14.70
MATERIALES						**225.00**
290020107	SIRENAS Y/O LUCES ESTROBOSCOPICA	und	-	1.0000	225.0000	225.00
EQUIPO						**0.44**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	14.7000	0.44

Partida: 1.7.3.3.6.1 TUBOS PVC-SAP 26.5mm Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **25.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.66**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010848	OFICIAL	hh	0.8000	0.1280	23.1100	2.96
MATERIALES						**17.48**
300020008	PEGAMENTO 1/8 GALON	und	-	0.0250	56.0000	1.40
300011101	ADAPTADOR PVC 3/4"	und	-	1.0000	2.9700	2.97
740011465	CURVA PVC SAP LUZ 3/4"	pza	-	1.0000	1.6100	1.61
720020011	TUBERIA SAP DE 26.5mm x 3m	m	-	1.0000	11.5000	11.50

Partida: 1.7.3.4.1.1 TUBOS PVC-SAP 26.5mm Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **25.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.66**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010848	OFICIAL	hh	0.8000	0.1280	23.1100	2.96
MATERIALES						**17.48**
300020008	PEGAMENTO 1/8 GALON	und	-	0.0250	56.0000	1.40
300011101	ADAPTADOR PVC 3/4"	und	-	1.0000	2.9700	2.97
740011465	CURVA PVC SAP LUZ 3/4"	pza	-	1.0000	1.6100	1.61
720020011	TUBERIA SAP DE 26.5mm x 3m	m	-	1.0000	11.5000	11.50

Partida: 1.7.3.4.2.1 SALIDA DE PUNTOS DE CAMARAS Rendimiento:28 pto/Día

Costo unitario por pto **83.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.00**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2857	29.4000	8.40
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.2857	23.1100	6.60
MATERIALES						**68.50**
390010084	ACCESS POINT CAMARAS IP	und	-	1.0000	68.5000	68.50
EQUIPO						**0.45**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.0000	0.45

Partida: 1.7.3.4.2.2.1 PATCH CORD CAT 6A - 300CM NEGRO Rendimiento:16 und/Día

Costo unitario por und **60.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**14.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	29.4000	14.70
MATERIALES						**45.00**
060020079	PATCH CORD CAT 6A 100 CM NEGRO	und	-	1.0000	45.0000	45.00
EQUIPO						**0.44**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	14.7000	0.44

Partida: 1.7.3.4.2.2.2 CAMARA IP DOMO 8 MEGAPIIXELES Rendimiento: und

Costo unitario por und **790.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**790.00**
490020004	CAMARA IP DOMO 8 MEGAPIXEL	und	0.0000	1.0000	790.0000	790.00

Partida: 1.7.3.5.1 CABLE RCA (COLOR NEGRO) Rendimiento: m

Costo unitario por m **31.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	0.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**2.00**
060020131	CABLE RCA	und	-	1.0000	2.0000	2.00

Partida: 1.7.3.6.1 IMSTALACION DE BANDEJA PORTACBLE Rendimiento: m

Costo unitario por m **22.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
SUB-CONTRATOS						**22.00**
010020135	INSTALACION DE BANDEJA METALICA	m	-	1.0000	22.0000	22.00

Partida: 1.7.3.7.1 INSTALACION DEL SISTEMA ININTERRUMPIDA (UPS PARA COMUNICACIONES) Rendimiento: gln

Costo unitario por gln **1,000.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
SUB-CONTRATOS						**1,000.00**
010020141	INSTALACION DEL SISTEMA DE UPS	GLB	-	1.0000	1,000.000	1,000.00

Partida: 1.7.4.1.1.1 SALIDA PARA DATA Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **54.77**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**42.01**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	23.1100	18.49
MATERIALES						**11.50**
120020001	CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 4"x4"x2 1/2	und	-	1.0000	7.0000	7.00
650020001	TAPA GANG 10x10cm	und	-	1.0000	4.5000	4.50
EQUIPO						**1.26**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	42.0100	1.26

Partida: 1.7.4.1.1.2 SALIDA DE VOZ CABLEADO Rendimiento:10 pto/Día

Costo unitario por pto **47.15**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**34.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	0.6000	0.4800	23.1100	11.09
MATERIALES						**11.50**
120020001	CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 4"x4"x2 1/2	und	-	1.0000	7.0000	7.00
650020001	TAPA GANG 10x10cm	und	-	1.0000	4.5000	4.50
EQUIPO						**1.04**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	34.6100	1.04

Partida: 1.7.4.1.1.3 SALIDA DE WIFI Rendimiento:10 pto/Día

Costo unitario por pto **47.15**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**34.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	0.6000	0.4800	23.1100	11.09
MATERIALES						**11.50**
120020001	CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 4"x4"x2 1/2	und	-	1.0000	7.0000	7.00
650020001	TAPA GANG 10x10cm	und	-	1.0000	4.5000	4.50
EQUIPO						**1.04**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	34.6100	1.04

Partida: 1.7.4.1.2.1 CAJA DE PASE DE 100x100x50 CABLEADO ESTRUCTURADO Rendimiento:30 und/Día

Costo unitario por und **17.92**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.92**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.1333	23.1100	3.08
MATERIALES						**7.00**
120020001	CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 4"x4"x2 1/2	und	-	1.0000	7.0000	7.00

Partida: 1.7.4.1.2.2 CAJA DE PASE DE 150x150x100 CABLEADO ESTRUCTURADO — Rendimiento:30 und/Día

Costo unitario por und **25.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.31**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
470010848	OFICIAL	hh	0.4000	0.1067	23.1100	2.47
MATERIALES						**15.00**
120020002	CAJA GALVANIZADA 150X150 X100 mm	und	-	1.0000	15.0000	15.00

Partida: 1.7.4.1.3.1 TUBOS PVC-SAP 26.5mm — Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **25.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.66**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010848	OFICIAL	hh	0.8000	0.1280	23.1100	2.96
MATERIALES						**17.48**
300020008	PEGAMENTO 1/8 GALON	und	-	0.0250	56.0000	1.40
300011101	ADAPTADOR PVC 3/4"	und	-	1.0000	2.9700	2.97
740011465	CURVA PVC SAP LUZ 3/4"	pza	-	1.0000	1.6100	1.61
720020011	TUBERIA SAP DE 26.5mm x 3m	m	-	1.0000	11.5000	11.50

Partida: 1.7.4.1.4.1 CABLE F/UTP SOLIDO 4P CAT 6A 23AWG LSZH (COLOR VIOLETA) — Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **7.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.90**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	0.3000	0.0240	23.1100	0.55
MATERIALES						**4.50**
060020001	CABLE F/UTP CAT 6A DE 23AWG, SOPORTA VELOCIDAD 10G (500 MHZ), 100% COBRE, CHAQUETA LSZH (ZERO HALOGENOS), COLOR VIOLETA	m	-	1.0000	4.5000	4.50

Partida: 1.7.4.1.4.2 SUMINISTRO DE JACK CAT6A PARA DATA — Rendimiento:60 und/Día

Costo unitario por und **49.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.54**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	0.2000	0.0267	23.1100	0.62
MATERIALES						**45.00**
390020001	JACK RJ45 CAT 6A AZUL (DATA)	und	-	1.0000	45.0000	45.00

Partida: 1.7.4.1.4.3 SUMINISTRO DE JACK CAT6A PARA VOZ — Rendimiento:60 und/Día

Costo unitario por und **49.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.54**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	0.2000	0.0267	23.1100	0.62
MATERIALES						**45.00**
060020075	JACK CAT 6A S/FTP - ROJO	und	-	1.0000	45.0000	45.00

Partida: 1.7.4.1.4.4 SUMINISTRO DE JACK CAT6A PARA WIFI — Rendimiento:60 und/Día

Costo unitario por und **49.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.54**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	0.2000	0.0267	23.1100	0.62
MATERIALES						**45.00**
390020076	JACK MODULAR CAT6A	und	-	1.0000	45.0000	45.00

Partida: 1.7.4.1.4.5 SUMINISTRO DE PATCH CORD LZOH 1M CAT6A PARA DATA — Rendimiento:100 und/Día

Costo unitario por und **48.72**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.72**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	0.2000	0.0160	23.1100	0.37
MATERIALES						**46.00**
060020077	PATCH CORD CAT 6A 100 CM AZUL	und	-	1.0000	46.0000	46.00

Partida: 1.7.4.1.4.6 SUMINISTRO DE PATCH CORD LZOH 1M CAT6A PARA VOZ — Rendimiento:100 und/Día

Costo unitario por und **48.72**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.72**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	0.2000	0.0160	23.1100	0.37
MATERIALES						**46.00**
060020078	PATCH CORD CAT 6A 100 CM ROJO	und	-	1.0000	46.0000	46.00

Partida: 1.7.4.1.4.7 PATCH CORD CAT 6A - 300CM NEGRO — Rendimiento:16 und/Día

Costo unitario por und **60.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**14.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	29.4000	14.70
MATERIALES						**45.00**
060020079	PATCH CORD CAT 6A 100 CM NEGRO	und	-	1.0000	45.0000	45.00
EQUIPO						**0.44**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	14.7000	0.44

Partida: 1.7.4.1.4.8 PATCH PANEL MODULAR 24P CAT6A — Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **486.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	0.6250	0.5000	23.1100	11.56
MATERIALES						**450.60**
390020082	CINTILLO DE AMARRE DE 50mm(CORREA PLASTICA)	und	-	0.0500	12.0000	0.60
300020009	PATCH PANEL MODULAR 24P CAT6A	und	-	1.0000	450.0000	450.00
EQUIPO						**1.05**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.0800	1.05

Partida: 1.7.4.1.4.9 GABINETE DE PISO 42RU — Rendimiento:2 und/Día

Costo unitario por und **4,513.82**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**163.82**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	29.4000	117.60
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	2.0000	23.1100	46.22
MATERIALES						**4,350.00**
060020087	GABINETE DE PISO 44RU 2.10x0.63x0.81M SATRA	und	-	1.0000	4,200.000	4,200.00
060020088	BANDEJA FIJA 49X60 (SATRA)	und	-	1.0000	150.0000	150.00

Partida: 1.7.4.1.4.10 POWER RACK DE 8 TOMAS — Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **226.38**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.38**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.1100	4.62
MATERIALES						**210.00**
060020089	POWERACK TOMACORRIENTE 8 TOMAS	und	-	1.0000	210.0000	210.00

Partida: 1.7.4.1.4.11 SWITCH 24P CAT 6A ADMINISTRABLE 10/100/1000 PoE+ Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **28,024.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
EQUIPO						**28,000.71**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71
490020001	SWITCH 24 PUERTOS GIGA POE +4SFP	und	0.0000	1.0000	28,000.00	28,000.00

Partida: 1.7.4.1.4.12 PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - PAI - 2.4Ghz/5Ghz, 802.11a/b/g/n/ac Rendimiento:16 und/Día

Costo unitario por und **765.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**14.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	29.4000	14.70
MATERIALES						**750.00**
290020001	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO 300 Mbps 2.4Ghz/5Ghz,802.11a/b/g/n/ac	und	-	1.0000	750.0000	750.00
EQUIPO						**0.44**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	14.7000	0.44

Partida: 1.7.4.1.4.13 RELOJ CON SALIDA DE RJ45 Rendimiento: und

Costo unitario por und **250.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**250.00**
620020094	RELOJ IP DE UNA ESFERA	und	-	1.0000	250.0000	250.00

Partida: 1.7.4.1.4.14 PARALANTE DE PARED CON SALIDA RJ45 Rendimiento: und

Costo unitario por und **250.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**250.00**
290020095	PARLANTES DE PARED 12 WATTS	und	-	1.0000	250.0000	250.00

Partida: 1.7.4.2.1 PANEL DE FIBRA OPTICA DE 19" PARA GABINETES Rendimiento:5 und/Día

Costo unitario por und **652.51**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**52.51**
470010847	OPERARIO	hh	0.6250	1.0000	29.4000	29.40
470010848	OFICIAL	hh	0.6250	1.0000	23.1100	23.11
MATERIALES						**600.00**
300020014	PANEL DE FIBRA OPTICA DE 19" PARA GABINETES	und	-	1.0000	600.0000	600.00

Partida: 1.7.4.3.1 PANEL DIRECCIONABLE Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **8,032.76**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**32.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**8,000.00**
620020102	PANEL DE INCENDIO DIRECCIONABLE 3 LAZOS INCLUYE BATERIAS DE RESPALDO	und	-	1.0000	8,000.000 0	8,000.00

Partida: 1.7.4.3.2 SENSOR DE HUMO DIRECCIONAL Rendimiento: und

Costo unitario por und **225.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**225.00**
300020017	SENSOR HUMO DIRECCIONAL	und	-	1.0000	225.0000	225.00

Partida: 1.7.4.3.3 PULSADOR DIRECCIONAL Rendimiento: und

Costo unitario por und **240.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**240.00**
300020018	PULSADOR FIRE DIRECCIONAL	und	-	1.0000	240.0000	240.00

Partida: 1.7.4.3.4 SENSOR DIRECCIONABLE DE TEMPERATURA — Rendimiento: und

Costo unitario por und **225.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**225.00**
390020105	SENSOR DETECTOR DE TEMPERATURA	und	-	1.0000	225.0000	225.00

Partida: 1.7.4.3.5 CABLE FLP 2X18 LIBRE DE HALOGENO — Rendimiento: m

Costo unitario por m **2.63**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**2.63**
300020106	CABLE FPL 2X18 AWG - ROJO	m	-	1.0500	2.5000	2.63

Partida: 1.7.4.3.6 SIRENAS Y/O LUCES ESTROBOSCOPICA — Rendimiento:16 und/Día

Costo unitario por und **240.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**14.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	29.4000	14.70
MATERIALES						**225.00**
290020107	SIRENAS Y/O LUCES ESTROBOSCOPICA	und	-	1.0000	225.0000	225.00
EQUIPO						**0.44**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	14.7000	0.44

Partida: 1.7.4.3.7.1 TUBOS PVC-SAP 26.5mm — Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **25.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.66**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010848	OFICIAL	hh	0.8000	0.1280	23.1100	2.96
MATERIALES						**17.48**
300020008	PEGAMENTO 1/8 GALON	und	-	0.0250	56.0000	1.40
300011101	ADAPTADOR PVC 3/4"	und	-	1.0000	2.9700	2.97
740011465	CURVA PVC SAP LUZ 3/4"	pza	-	1.0000	1.6100	1.61
720020011	TUBERIA SAP DE 26.5mm x 3m	m	-	1.0000	11.5000	11.50

Partida: 1.7.4.4.1.1 TUBOS PVC-SAP 26.5mm — Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **25.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.66**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010848	OFICIAL	hh	0.8000	0.1280	23.1100	2.96
MATERIALES						**17.48**
300020008	PEGAMENTO 1/8 GALON	und	-	0.0250	56.0000	1.40
300011101	ADAPTADOR PVC 3/4"	und	-	1.0000	2.9700	2.97
740011465	CURVA PVC SAP LUZ 3/4"	pza	-	1.0000	1.6100	1.61
720020011	TUBERIA SAP DE 26.5mm x 3m	m	-	1.0000	11.5000	11.50

Partida: 1.7.4.4.2.1 CAJA DE PASE DE 100x100x50 CABLEADO ESTRUCTURADO — Rendimiento:30 und/Día

Costo unitario por und **17.92**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.92**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.1333	23.1100	3.08
MATERIALES						**7.00**
120020001	CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 4"x4"x2 1/2	und	-	1.0000	7.0000	7.00

Partida: 1.7.4.4.2.2.1 CABLE F/UTP SOLIDO 4P CAT 6A 23AWG LSZH (COLOR VIOLETA) Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **7.49**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.90**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	0.3000	0.0240	23.1100	0.55
MATERIALES						**4.50**
060020001	CABLE F/UTP CAT 6A DE 23AWG, SOPORTA VELOCIDAD 10G (500 MHZ), 100% COBRE, CHAQUETA LSZH (ZERO HALOGENOS), COLOR VIOLETA	m	-	1.0000	4.5000	4.50
EQUIPO						**0.09**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.9000	0.09

Partida: 1.7.4.4.2.2.2 CAMARA IP DOMO 8 MEGAPIIXELES Rendimiento: und

Costo unitario por und **790.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**790.00**
490020004	CAMARA IP DOMO 8 MEGAPIXEL	und	0.0000	1.0000	790.0000	790.00

Partida: 1.7.4.4.2.2.3 CAMARA IP BULLET DE 8 MEGAPIXEL Rendimiento: und

Costo unitario por und **820.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**820.00**
490020005	CAMARA IP BULLET DE 8 MEGAPIXEL	und	0.0000	1.0000	820.0000	820.00

Partida: 1.7.4.5.1 IMSTALACION DE BANDEJA PORTACBLE Rendimiento: m

Costo unitario por m **22.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
SUB-CONTRATOS						**22.00**
010020135	INSTALACION DE BANDEJA METALICA	m	-	1.0000	22.0000	22.00

Partida: 1.7.4.5.2 BANDEJA PORTACALBE TIPO REJILLA DE 300X60X3000MM. Rendimiento: m

Costo unitario por m **117.38**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**26.26**
470010847	OPERARIO	hh	0.0000	0.5000	29.4000	14.70
470010848	OFICIAL	hh	0.0000	0.5000	23.1100	11.56
MATERIALES						**91.12**
020020136	ESPARRAGO 3/8"x1.00m	und	-	1.0000	16.0000	16.00
020020137	TACO DE EXPANSION 3/8"x2"	und	-	1.0000	1.0000	1.00
560020001	ARANDELA A PRESION DE 3/8"	und	-	2.0000	0.8000	1.60
610020001	RIEL STRUT RANURADO	var	-	0.3400	28.0000	9.52
300020032	BANDEJA TIPO MALLA PORTACABLE 300*65*3000MM	m	-	1.0500	60.0000	63.00

Partida: 1.7.4.6.1 UPS DE 3KVA PARA GABINETE DE DATA CENTER Rendimiento: und

Costo unitario por und **4,200.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**4,200.00**
300020033	UPS DE 3KVA RACKEABLE PARA GABINTE DE COMUNICACIONES	und	-	1.0000	4,200.000	4,200.00

Partida: 1.7.5.1.1.1 SALIDA PARA DATA Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **54.77**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**42.01**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	23.1100	18.49
MATERIALES						**11.50**
120020001	CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 4"x4"x2 1/2	und	-	1.0000	7.0000	7.00
650020001	TAPA GANG 10x10cm	und	-	1.0000	4.5000	4.50
EQUIPO						**1.26**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	42.0100	1.26

Partida: 1.7.5.1.1.2 SALIDA DE VOZ CABLEADO

Rendimiento:10 pto/Día

Costo unitario por pto **47.15**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**34.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	0.6000	0.4800	23.1100	11.09
MATERIALES						**11.50**
120020001	CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 4"x4"x2 1/2	und	-	1.0000	7.0000	7.00
650020001	TAPA GANG 10x10cm	und	-	1.0000	4.5000	4.50
EQUIPO						**1.04**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	34.6100	1.04

Partida: 1.7.5.1.2.1 CAJA DE PASE DE 100x100x50 CABLEADO ESTRUCTURADO

Rendimiento:30 und/Día

Costo unitario por und **17.92**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.92**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.1333	23.1100	3.08
MATERIALES						**7.00**
120020001	CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 4"x4"x2 1/2	und	-	1.0000	7.0000	7.00

Partida: 1.7.5.1.2.2 CAJA DE PASE DE 150x150x100 CABLEADO ESTRUCTURADO

Rendimiento:30 und/Día

Costo unitario por und **25.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.31**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
470010848	OFICIAL	hh	0.4000	0.1067	23.1100	2.47
MATERIALES						**15.00**
120020002	CAJA GALVANIZADA 150X150 X100 mm	und	-	1.0000	15.0000	15.00

Partida: 1.7.5.1.3.1 TUBOS PVC-SAP 26.5mm

Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **25.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.66**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010848	OFICIAL	hh	0.8000	0.1280	23.1100	2.96
MATERIALES						**17.48**
300020008	PEGAMENTO 1/8 GALON	und	-	0.0250	56.0000	1.40
300011101	ADAPTADOR PVC 3/4"	und	-	1.0000	2.9700	2.97
740011465	CURVA PVC SAP LUZ 3/4"	pza	-	1.0000	1.6100	1.61
720020011	TUBERIA SAP DE 26.5mm x 3m	m	-	1.0000	11.5000	11.50

Partida: 1.7.5.1.4.1 GABINETE DE PARED 18RU ~(87x60x55 cm)

Rendimiento:2 und/Día

Costo unitario por und **1,116.34**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**210.04**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	29.4000	117.60
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	4.0000	23.1100	92.44
MATERIALES						**900.00**
060020074	GABINETE DE PARED 18 RU 87x53x53	und	-	1.0000	900.0000	900.00
EQUIPO						**6.30**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	210.0400	6.30

Partida: 1.7.5.1.4.2 PATCH PANEL MODULAR 24P CAT6A

Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **486.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	0.6250	0.5000	23.1100	11.56
MATERIALES						**450.60**
390020082	CINTILLO DE AMARRE DE 50mm(CORREA PLASTICA)	und	-	0.0500	12.0000	0.60
300020009	PATCH PANEL MODULAR 24P CAT6A	und	-	1.0000	450.0000	450.00
EQUIPO						**1.05**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.0800	1.05

Partida: 1.7.5.1.4.3 POWER RACK DE 8 TOMAS — Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **226.38**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.38**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.1100	4.62
MATERIALES						**210.00**
060020089	POWERACK TOMACORRIENTE 8 TOMAS	und	-	1.0000	210.0000	210.00

Partida: 1.7.5.1.4.4 SWITCH 24P CAT 6A ADMINISTRABLE 10/100/1000 PoE+ — Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **28,024.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
EQUIPO						**28,000.71**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71
490020001	SWITCH 24 PUERTOS GIGA POE +4SFP	und	0.0000	1.0000	28,000.00	28,000.00

Partida: 1.7.5.2.1 PANEL DE FIBRA OPTICA DE 19" PARA GABINETES — Rendimiento:5 und/Día

Costo unitario por und **652.51**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**52.51**
470010847	OPERARIO	hh	0.6250	1.0000	29.4000	29.40
470010848	OFICIAL	hh	0.6250	1.0000	23.1100	23.11
MATERIALES						**600.00**
300020014	PANEL DE FIBRA OPTICA DE 19" PARA GABINETES	und	-	1.0000	600.0000	600.00

Partida: 1.7.5.3.1.1 TUBOS PVC-SAP 26.5mm — Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **25.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.66**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010848	OFICIAL	hh	0.8000	0.1280	23.1100	2.96
MATERIALES						**17.48**
300020008	PEGAMENTO 1/8 GALON	und	-	0.0250	56.0000	1.40
300011101	ADAPTADOR PVC 3/4"	und	-	1.0000	2.9700	2.97
740011465	CURVA PVC SAP LUZ 3/4"	pza	-	1.0000	1.6100	1.61
720020011	TUBERIA SAP DE 26.5mm x 3m	m	-	1.0000	11.5000	11.50

Partida: 1.7.5.3.1.2 TUBO CONDUIT DE 3/4" PESADA — Rendimiento:30 m/Día

Costo unitario por m **22.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.08**
470010847	OPERARIO	hh	0.5000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**12.75**
750020001	TUBO CONDUIT SEL P/LUZ 3/4" X 3 MTS.	pza	-	0.3500	15.0000	5.25
300020022	CURVA DE 3/4 CONDUIT	und	-	1.0000	2.5000	2.50
300020023	CONECTORES CONDUIT 3/4	und	-	1.0000	2.5000	2.50
300020024	UNION DE 3/4 CONDUIT	und	-	1.0000	2.5000	2.50

Partida: 1.7.5.3.2.1 CAJA DE PASE DE 100x100x50 CABLEADO ESTRUCTURADO — Rendimiento:30 und/Día

Costo unitario por und **17.92**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.92**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.1333	23.1100	3.08
MATERIALES						**7.00**
120020001	CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 4"x4"x2 1/2	und	-	1.0000	7.0000	7.00

Partida: 1.7.5.3.2.2.1 CABLE F/UTP SOLIDO 4P CAT 6A 23AWG LSZH (COLOR VIOLETA) Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **7.49**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.90**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	0.3000	0.0240	23.1100	0.55
MATERIALES						**4.50**
060020001	CABLE F/UTP CAT 6A DE 23AWG, SOPORTA VELOCIDAD 10G (500 MHZ), 100% COBRE, CHAQUETA LSZH (ZERO HALOGENOS), COLOR VIOLETA	m	-	1.0000	4.5000	4.50
EQUIPO						**0.09**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.9000	0.09

Partida: 1.7.5.3.2.2.2 CAMARA IP BULLET CON SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA GALPONES Rendimiento: und

Costo unitario por und **920.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**920.00**
300020026	CAMARA IP BULLET CON SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD	und	-	1.0000	920.0000	920.00

Partida: 1.7.5.4.1 UPS DE 2KVA ONLINE RACKEABLE Rendimiento: und

Costo unitario por und **3,500.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**3,500.00**
300020034	UPS DE 2KVA RACKEABLE ONLINE	und	-	1.0000	3,500.000	3,500.00

Partida: 1.7.6.1.1.1 SALIDA PARA DATA Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **54.77**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**42.01**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	23.1100	18.49
MATERIALES						**11.50**
120020001	CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 4"x4"x2 1/2	und	-	1.0000	7.0000	7.00
650020001	TAPA GANG 10x10cm	und	-	1.0000	4.5000	4.50
EQUIPO						**1.26**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	42.0100	1.26

Partida: 1.7.6.1.1.2 SALIDA DE VOZ CABLEADO Rendimiento:10 pto/Día

Costo unitario por pto **47.15**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**34.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	0.6000	0.4800	23.1100	11.09
MATERIALES						**11.50**
120020001	CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 4"x4"x2 1/2	und	-	1.0000	7.0000	7.00
650020001	TAPA GANG 10x10cm	und	-	1.0000	4.5000	4.50
EQUIPO						**1.04**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	34.6100	1.04

Partida: 1.7.6.1.2.1 CAJA DE PASE DE 100x100x50 CABLEADO ESTRUCTURADO Rendimiento:30 und/Día

Costo unitario por und **17.92**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.92**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.1333	23.1100	3.08
MATERIALES						**7.00**
120020001	CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 4"x4"x2 1/2	und	-	1.0000	7.0000	7.00

Partida: 1.7.6.1.2.2 CAJA DE PASE DE 150x150x100 CABLEADO ESTRUCTURADO — Rendimiento:30 und/Día

Costo unitario por und **25.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.31**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
470010848	OFICIAL	hh	0.4000	0.1067	23.1100	2.47
MATERIALES						**15.00**
120020002	CAJA GALVANIZADA 150X150 X100 mm	und	-	1.0000	15.0000	15.00

Partida: 1.7.6.1.3.1 TUBOS PVC-SAP 26.5mm — Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **25.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.66**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010848	OFICIAL	hh	0.8000	0.1280	23.1100	2.96
MATERIALES						**17.48**
300020008	PEGAMENTO 1/8 GALON	und	-	0.0250	56.0000	1.40
300011101	ADAPTADOR PVC 3/4"	und	-	1.0000	2.9700	2.97
740011465	CURVA PVC SAP LUZ 3/4"	pza	-	1.0000	1.6100	1.61
720020011	TUBERIA SAP DE 26.5mm x 3m	m	-	1.0000	11.5000	11.50

Partida: 1.7.6.1.3.2 TUBOS PVC-SAP 33mm PARA HDMI — Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **19.37**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.66**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010848	OFICIAL	hh	0.8000	0.1280	23.1100	2.96
MATERIALES						**11.48**
300020008	PEGAMENTO 1/8 GALON	und	-	0.0500	56.0000	2.80
720020012	TUBO PVC SAP DE 33mm	m	-	0.3340	15.5000	5.18
720020013	CURVA DE PVC SAP DE 33MM	und	-	1.0000	3.5000	3.50
EQUIPO						**0.23**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.6600	0.23

Partida: 1.7.6.1.4.1 CABLE F/UTP SOLIDO 4P CAT 6A 23AWG LSZH (COLOR VIOLETA) — Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **7.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.90**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	0.3000	0.0240	23.1100	0.55
MATERIALES						**4.50**
060020001	CABLE F/UTP CAT 6A DE 23AWG, SOPORTA VELOCIDAD 10G (500 MHZ), 100% COBRE, CHAQUETA LSZH (ZERO HALOGENOS), COLOR VIOLETA	m	-	1.0000	4.5000	4.50

Partida: 1.7.6.1.4.2 GABINETE DE PARED 18RU ~(87x60x55 cm) — Rendimiento:2 und/Día

Costo unitario por und **1,116.34**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**210.04**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	29.4000	117.60
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	4.0000	23.1100	92.44
MATERIALES						**900.00**
060020074	GABINETE DE PARED 18 RU 87x53x53	und	-	1.0000	900.0000	900.00
EQUIPO						**6.30**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	210.0400	6.30

Partida: 1.7.6.1.4.3 SUMINISTRO DE JACK CAT6A PARA DATA — Rendimiento:60 und/Día

Costo unitario por und **49.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.54**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	0.2000	0.0267	23.1100	0.62
MATERIALES						**45.00**
390020001	JACK RJ45 CAT 6A AZUL (DATA)	und	-	1.0000	45.0000	45.00

Partida: 1.7.6.1.4.4 SUMINISTRO DE JACK CAT6A PARA VOZ — Rendimiento:60 und/Día

Costo unitario por und **49.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.54**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	0.2000	0.0267	23.1100	0.62
MATERIALES						**45.00**
060020075	JACK CAT 6A S/FTP - ROJO	und	-	1.0000	45.0000	45.00

Partida: 1.7.6.1.4.5 SUMINISTRO DE PATCH CORD LZOH 1M CAT6A PARA DATA — Rendimiento:100 und/Día

Costo unitario por und **48.72**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.72**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	0.2000	0.0160	23.1100	0.37
MATERIALES						**46.00**
060020077	PATCH CORD CAT 6A 100 CM AZUL	und	-	1.0000	46.0000	46.00

Partida: 1.7.6.1.4.6 SUMINISTRO DE PATCH CORD LZOH 1M CAT6A PARA VOZ — Rendimiento:100 und/Día

Costo unitario por und **48.72**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.72**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	0.2000	0.0160	23.1100	0.37
MATERIALES						**46.00**
060020078	PATCH CORD CAT 6A 100 CM ROJO	und	-	1.0000	46.0000	46.00

Partida: 1.7.6.1.4.7 PATCH PANEL MODULAR 24P CAT6A — Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **486.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	0.6250	0.5000	23.1100	11.56
MATERIALES						**450.60**
390020082	CINTILLO DE AMARRE DE 50mm(CORREA PLASTICA)	und	-	0.0500	12.0000	0.60
300020009	PATCH PANEL MODULAR 24P CAT6A	und	-	1.0000	450.0000	450.00
EQUIPO						**1.05**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.0800	1.05

Partida: 1.7.6.1.4.8 POWER RACK DE 8 TOMAS — Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **226.38**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.38**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.1100	4.62
MATERIALES						**210.00**
060020089	POWERACK TOMACORRIENTE 8 TOMAS	und	-	1.0000	210.0000	210.00

Partida: 1.7.6.1.4.9 SWITCH 24P CAT 6A ADMINISTRABLE 10/100/1000 PoE+ — Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **28,024.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
EQUIPO						**28,000.71**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71
490020001	SWITCH 24 PUERTOS GIGA POE +4SFP	und	0.0000	1.0000	28,000.00	28,000.00

Partida: 1.7.6.2.1 PANEL DE FIBRA OPTICA DE 19" PARA GABINETES Rendimiento:5 und/Día

Costo unitario por und **652.51**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**52.51**
470010847	OPERARIO	hh	0.6250	1.0000	29.4000	29.40
470010848	OFICIAL	hh	0.6250	1.0000	23.1100	23.11
MATERIALES						**600.00**
300020014	PANEL DE FIBRA OPTICA DE 19" PARA GABINETES	und	-	1.0000	600.0000	600.00

Partida: 1.7.6.3.1.1 TUBOS PVC-SAP 26.5mm Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **25.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.66**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010848	OFICIAL	hh	0.8000	0.1280	23.1100	2.96
MATERIALES						**17.48**
300020008	PEGAMENTO 1/8 GALON	und	-	0.0250	56.0000	1.40
300011101	ADAPTADOR PVC 3/4"	und	-	1.0000	2.9700	2.97
740011465	CURVA PVC SAP LUZ 3/4"	pza	-	1.0000	1.6100	1.61
720020011	TUBERIA SAP DE 26.5mm x 3m	m	-	1.0000	11.5000	11.50

Partida: 1.7.6.3.1.2 TUBO CONDUIT DE 3/4" PESADA Rendimiento:30 m/Día

Costo unitario por m **22.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.08**
470010847	OPERARIO	hh	0.5000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**12.75**
750020001	TUBO CONDUIT SEL P/LUZ 3/4" X 3 MTS.	pza	-	0.3500	15.0000	5.25
300020022	CURVA DE 3/4 CONDUIT	und	-	1.0000	2.5000	2.50
300020023	CONECTORES CONDUIT 3/4	und	-	1.0000	2.5000	2.50
300020024	UNION DE 3/4 CONDUIT	und	-	1.0000	2.5000	2.50

Partida: 1.7.6.3.2.1 CAJA DE PASE DE 100x100x50 CABLEADO ESTRUCTURADO Rendimiento:30 und/Día

Costo unitario por und **17.92**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.92**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.1333	23.1100	3.08
MATERIALES						**7.00**
120020001	CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 4"x4"x2 1/2	und	-	1.0000	7.0000	7.00

Partida: 1.7.6.3.2.2.1 CABLE F/UTP SOLIDO 4P CAT 6A 23AWG LSZH (COLOR VIOLETA) Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **7.49**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.90**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	0.3000	0.0240	23.1100	0.55
MATERIALES						**4.50**
060020001	CABLE F/UTP CAT 6A DE 23AWG, SOPORTA VELOCIDAD 10G (500 MHZ), 100% COBRE, CHAQUETA LSZH (ZERO HALOGENOS), COLOR VIOLETA	m	-	1.0000	4.5000	4.50
EQUIPO						**0.09**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.9000	0.09

Partida: 1.7.6.3.2.2.2 CAMARA IP BULLET CON SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA GALPONES Rendimiento: und

Costo unitario por und **920.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**920.00**
300020026	CAMARA IP BULLET CON SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD	und	-	1.0000	920.0000	920.00

Partida: 1.7.6.4.1 UPS DE 2KVA ONLINE RACKEABLE Rendimiento: und

Costo unitario por und **3,500.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**3,500.00**
300020034	UPS DE 2KVA RACKEABLE ONLINE	und	-	1.0000	3,500.000	3,500.00

Partida: 1.7.7.1.1.1 SALIDA PARA DATA Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **54.77**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**42.01**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	23.1100	18.49
MATERIALES						**11.50**
120020001	CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 4"x4"x2 1/2	und	-	1.0000	7.0000	7.00
650020001	TAPA GANG 10x10cm	und	-	1.0000	4.5000	4.50
EQUIPO						**1.26**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	42.0100	1.26

Partida: 1.7.7.1.1.2 SALIDA DE WIFI Rendimiento:10 pto/Día

Costo unitario por pto **47.15**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**34.61**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	0.6000	0.4800	23.1100	11.09
MATERIALES						**11.50**
120020001	CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 4"x4"x2 1/2	und	-	1.0000	7.0000	7.00
650020001	TAPA GANG 10x10cm	und	-	1.0000	4.5000	4.50
EQUIPO						**1.04**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	34.6100	1.04

Partida: 1.7.7.1.2.1 CAJA DE PASE DE 100x100x50 CABLEADO ESTRUCTURADO Rendimiento:30 und/Día

Costo unitario por und **17.92**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.92**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.1333	23.1100	3.08
MATERIALES						**7.00**
120020001	CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 4"x4"x2 1/2	und	-	1.0000	7.0000	7.00

Partida: 1.7.7.1.2.2 CAJA DE PASE DE 150x150x100 CABLEADO ESTRUCTURADO Rendimiento:30 und/Día

Costo unitario por und **25.31**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.31**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
470010848	OFICIAL	hh	0.4000	0.1067	23.1100	2.47
MATERIALES						**15.00**
120020002	CAJA GALVANIZADA 150X150 X100 mm	und	-	1.0000	15.0000	15.00

Partida: 1.7.7.1.3.1 TUBOS PVC-SAP 26.5mm Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **25.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.66**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010848	OFICIAL	hh	0.8000	0.1280	23.1100	2.96
MATERIALES						**17.48**
300020008	PEGAMENTO 1/8 GALON	und	-	0.0250	56.0000	1.40
300011101	ADAPTADOR PVC 3/4"	und	-	1.0000	2.9700	2.97
740011465	CURVA PVC SAP LUZ 3/4"	pza	-	1.0000	1.6100	1.61
720020011	TUBERIA SAP DE 26.5mm x 3m	m	-	1.0000	11.5000	11.50

Partida: 1.7.7.1.4.1 CABLE F/UTP SOLIDO 4P CAT 6A 23AWG LSZH (COLOR VIOLETA) Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **7.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.90**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	0.3000	0.0240	23.1100	0.55
MATERIALES						**4.50**
060020001	CABLE F/UTP CAT 6A DE 23AWG, SOPORTA VELOCIDAD 10G (500 MHZ), 100% COBRE, CHAQUETA LSZH (ZERO HALOGENOS), COLOR VIOLETA	m	-	1.0000	4.5000	4.50

Partida: 1.7.7.1.4.2 GABINETE DE PARED 18RU ~(87x60x55 cm) Rendimiento:2 und/Día

Costo unitario por und **1,116.34**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**210.04**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	29.4000	117.60
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	4.0000	23.1100	92.44
MATERIALES						**900.00**
060020074	GABINETE DE PARED 18 RU 87x53x53	und	-	1.0000	900.0000	900.00
EQUIPO						**6.30**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	210.0400	6.30

Partida: 1.7.7.1.4.3 SUMINISTRO DE JACK CAT6A PARA DATA Rendimiento:60 und/Día

Costo unitario por und **49.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.54**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	0.2000	0.0267	23.1100	0.62
MATERIALES						**45.00**
390020001	JACK RJ45 CAT 6A AZUL (DATA)	und	-	1.0000	45.0000	45.00

Partida: 1.7.7.1.4.4 SUMINISTRO DE JACK CAT6A PARA WIFI Rendimiento:60 und/Día

Costo unitario por und **49.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.54**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	0.2000	0.0267	23.1100	0.62
MATERIALES						**45.00**
390020076	JACK MODULAR CAT6A	und	-	1.0000	45.0000	45.00

Partida: 1.7.7.1.4.5 SUMINISTRO DE PATCH CORD LZOH 1M CAT6A PARA DATA Rendimiento:100 und/Día

Costo unitario por und **48.72**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.72**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	0.2000	0.0160	23.1100	0.37
MATERIALES						**46.00**
060020077	PATCH CORD CAT 6A 100 CM AZUL	und	-	1.0000	46.0000	46.00

Partida: 1.7.7.1.4.6 PATCH CORD CAT 6A - 300CM NEGRO Rendimiento:16 und/Día

Costo unitario por und **60.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**14.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	29.4000	14.70
MATERIALES						**45.00**
060020079	PATCH CORD CAT 6A 100 CM NEGRO	und	-	1.0000	45.0000	45.00
EQUIPO						**0.44**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	14.7000	0.44

Partida: 1.7.7.1.4.7 PATCH PANEL MODULAR 24P CAT6A — Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und: **486.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**35.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	0.6250	0.5000	23.1100	11.56
MATERIALES						**450.60**
390020082	CINTILLO DE AMARRE DE 50mm(CORREA PLASTICA)	und	-	0.0500	12.0000	0.60
300020009	PATCH PANEL MODULAR 24P CAT6A	und	-	1.0000	450.0000	450.00
EQUIPO						**1.05**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	35.0800	1.05

Partida: 1.7.7.1.4.8 POWER RACK DE 8 TOMAS — Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und: **226.38**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.38**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.1100	4.62
MATERIALES						**210.00**
060020089	POWERACK TOMACORRIENTE 8 TOMAS	und	-	1.0000	210.0000	210.00

Partida: 1.7.7.1.4.9 SWITCH 24P CAT 6A ADMINISTRABLE 10/100/1000 PoE+ — Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und: **28,024.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
EQUIPO						**28,000.71**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71
490020001	SWITCH 24 PUERTOS GIGA POE +4SFP	und	0.0000	1.0000	28,000.00	28,000.00

Partida: 1.7.7.1.4.10 PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - PAI - 2.4Ghz/5Ghz, 802.11a/b/g/n/ac — Rendimiento:16 und/Día

Costo unitario por und: **765.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**14.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	29.4000	14.70
MATERIALES						**750.00**
290020001	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO 300 Mbps 2.4Ghz/5Ghz,802.11a/b/g/n/ac	und	-	1.0000	750.0000	750.00
EQUIPO						**0.44**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	14.7000	0.44

Partida: 1.7.7.2.1 PANEL DE FIBRA OPTICA DE 19" PARA GABINETES — Rendimiento:5 und/Día

Costo unitario por und: **652.51**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**52.51**
470010847	OPERARIO	hh	0.6250	1.0000	29.4000	29.40
470010848	OFICIAL	hh	0.6250	1.0000	23.1100	23.11
MATERIALES						**600.00**
300020014	PANEL DE FIBRA OPTICA DE 19" PARA GABINETES	und	-	1.0000	600.0000	600.00

Partida: 1.7.7.3.1.1 TUBOS PVC-SAP 26.5mm — Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m: **25.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.66**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010848	OFICIAL	hh	0.8000	0.1280	23.1100	2.96
MATERIALES						**17.48**
300020008	PEGAMENTO 1/8 GALON	und	-	0.0250	56.0000	1.40
300011101	ADAPTADOR PVC 3/4"	und	-	1.0000	2.9700	2.97
740011465	CURVA PVC SAP LUZ 3/4"	pza	-	1.0000	1.6100	1.61
720020011	TUBERIA SAP DE 26.5mm x 3m	m	-	1.0000	11.5000	11.50

Partida: 1.7.7.3.1.2 TUBO CONDUIT DE 3/4" PESADA Rendimiento:30 m/Día

Costo unitario por m **22.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.08**
470010847	OPERARIO	hh	0.5000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.2667	23.1100	6.16
MATERIALES						**12.75**
750020001	TUBO CONDUIT SEL P/LUZ 3/4" X 3 MTS.	pza	-	0.3500	15.0000	5.25
300020022	CURVA DE 3/4 CONDUIT	und	-	1.0000	2.5000	2.50
300020023	CONECTORES CONDUIT 3/4	und	-	1.0000	2.5000	2.50
300020024	UNION DE 3/4 CONDUIT	und	-	1.0000	2.5000	2.50

Partida: 1.7.7.3.2.1 CAJA DE PASE DE 100x100x50 CABLEADO ESTRUCTURADO Rendimiento:30 und/Día

Costo unitario por und **17.92**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.92**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.1333	23.1100	3.08
MATERIALES						**7.00**
120020001	CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 4"x4"x2 1/2	und	-	1.0000	7.0000	7.00

Partida: 1.7.7.3.2.2.1 CABLE F/UTP SOLIDO 4P CAT 6A 23AWG LSZH (COLOR VIOLETA) Rendimiento:100 m/Día

Costo unitario por m **7.49**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.90**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	0.3000	0.0240	23.1100	0.55
MATERIALES						**4.50**
060020001	CABLE F/UTP CAT 6A DE 23AWG, SOPORTA VELOCIDAD 10G (500 MHZ), 100% COBRE, CHAQUETA LSZH (ZERO HALOGENOS), COLOR VIOLETA	m	-	1.0000	4.5000	4.50
EQUIPO						**0.09**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	2.9000	0.09

Partida: 1.7.7.3.2.2.2 CAMARA IP BULLET CON SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD PARA GALPONES Rendimiento: und

Costo unitario por und **920.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**920.00**
300020026	CAMARA IP BULLET CON SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD	und	-	1.0000	920.0000	920.00

Partida: 1.7.8.1.1.1 TUBOS PVC-SAP 4" PARA ACOMETIDAS Rendimiento:30 m/Día

Costo unitario por m **123.37**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.92**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	29.4000	7.84
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.1333	23.1100	3.08
MATERIALES						**112.45**
720020010	ADAPTADOR PVC SAP 4"	und	-	1.0000	9.0000	9.00
730020001	CURVA DE DUCTO PVC PESADO DE 4"	und	-	1.0000	36.0000	36.00
740020001	TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 4" X 3 M.	pza	-	0.3550	190.0000	67.45

Partida: 1.7.8.1.2.1 SUMINISTRO DE JACK CAT6A PARA VOZ Rendimiento:60 und/Día

Costo unitario por und **49.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.54**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	0.2000	0.0267	23.1100	0.62
MATERIALES						**45.00**
060020075	JACK CAT 6A S/FTP - ROJO	und	-	1.0000	45.0000	45.00

Partida: 1.7.8.1.2.2 SUMINISTRO DE PATCH CORD LZOH 1M CAT6A PARA DATA — Rendimiento:100 und/Día

Costo unitario por und **48.72**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**2.72**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	29.4000	2.35
470010848	OFICIAL	hh	0.2000	0.0160	23.1100	0.37
MATERIALES						**46.00**
060020077	PATCH CORD CAT 6A 100 CM AZUL	und	-	1.0000	46.0000	46.00

Partida: 1.7.8.1.2.3 PATCH CORD CAT 6A - 300CM AZUL — Rendimiento:60 und/Día

Costo unitario por und **54.04**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**3.92**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
MATERIALES						**50.00**
620020001	PATCH CORD UTP CAT 6A LSZH DE 3 METROS -AZUL	und	-	1.0000	50.0000	50.00
EQUIPO						**0.12**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	3.9200	0.12

Partida: 1.7.8.1.2.4 PATCH CORD CAT 6A - 300CM ROJO — Rendimiento:60 und/Día

Costo unitario por und **58.04**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**3.92**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
MATERIALES						**54.00**
060020080	PATCH CORD UTP CAT. 6A LSZH DE 3 METROS - ROJO	und	-	1.0000	54.0000	54.00
EQUIPO						**0.12**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	3.9200	0.12

Partida: 1.7.8.1.2.5 SUMINISTRO DE FACE PLATE PARA VOZ, DATA , WIFI — Rendimiento:60 und/Día

Costo unitario por und **16.54**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.54**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	29.4000	3.92
470010848	OFICIAL	hh	0.2000	0.0267	23.1100	0.62
MATERIALES						**12.00**
390020081	FACE PLATE SIMPLE	und	-	1.0000	12.0000	12.00

Partida: 1.7.8.1.2.6 ORDENADOR DE CABLES VERTICAL FRONTAL 42RU — Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **146.87**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.38**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.1100	4.62
MATERIALES						**130.00**
390020084	ORDENADOR DE CABLES HORIZONTAL FRONTAL 2RU (SERIES RS3)	und	-	1.0000	130.0000	130.00
EQUIPO						**0.49**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	16.3800	0.49

Partida: 1.7.8.1.2.7 ORDENADORDE CABLE HORIZONTAL DE 42 RU — Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **290.02**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**34.02**
470010847	OPERARIO	hh	1.2500	1.0000	29.4000	29.40
470010848	OFICIAL	hh	0.2500	0.2000	23.1100	4.62
MATERIALES						**256.00**
390020085	CINTA VELCRON 20MMX20MTR CE/ROHS COLOR NEGRO	rll	-	0.0800	75.0000	6.00
300020010	ORDENADOR DE CABLES VERTICAL FRONTAL 42RU	und	-	1.0000	250.0000	250.00

Partida: 1.7.8.1.2.8 FACEPLATE PARA VOZ Y DATOS — Rendimiento:40 und/Día

Costo unitario por und **18.80**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**6.80**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	29.4000	5.88
470010848	OFICIAL	hh	0.2000	0.0400	23.1100	0.92
MATERIALES						**12.00**
390020081	FACE PLATE SIMPLE	und	-	1.0000	12.0000	12.00

Partida: 1.7.8.1.2.9 SISTEMA CONTROL ACCESO — Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **1,424.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
EQUIPO						**1,400.71**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71
300020011	CONTROL DE ACCESO FACIAL	und	0.0000	1.0000	1,400.000	1,400.00

Partida: 1.7.8.1.2.10 CERTIFICACION DE PUNTOS DE RED — Rendimiento: pto

Costo unitario por pto **70.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
SUB-CONTRATOS						**70.00**
010020001	SUB CONTRATO PARA LA CERTIFICACION DE PUNTOS DE RED	pto	-	1.0000	70.0000	70.00

Partida: 1.7.8.1.2.11 INSTALACION DE PUNTOS PARA DATA VOZ VIDEO VIGILANCIA — Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **24.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
EQUIPO						**0.71**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71

Partida: 1.7.8.2.1 CABLE DE FIBRA OPTICA MULTIMODO OM4 — Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **34.90**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**8.40**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.1600	23.1100	3.70
MATERIALES						**26.50**
300020013	CABLE DE FIBBRA OPTICA MULTIMODO OM4	m	-	1.0000	26.5000	26.50

Partida: 1.7.8.2.2 PATCH PANEL MODULAR DE FO MULTIMODO — Rendimiento:2 und/Día

Costo unitario por und **860.04**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**210.04**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	29.4000	117.60
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	4.0000	23.1100	92.44
MATERIALES						**650.00**
060020099	PATCH PANEL MODULAR DE FO MULTIMODO	und	-	1.0000	650.0000	650.00

Partida: 1.7.8.2.3 PATCH CORD OM4 MULTIMODO DE FIBRA OPTICA — Rendimiento:40 und/Día

Costo unitario por und **60.80**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**6.80**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	29.4000	5.88
470010848	OFICIAL	hh	0.2000	0.0400	23.1100	0.92
MATERIALES						**54.00**
300020016	PATCH CORD DE FIBRA OPTICA MULTIMODO OM4 2M	und	-	1.0000	54.0000	54.00

Partida: 1.7.8.2.4 TRANSCEIVER 10G LC MULTIMODO — Rendimiento:2 und/Día

Costo unitario por und: **3,036.09**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**136.09**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	29.4000	117.60
470010848	OFICIAL	hh	0.2000	0.8000	23.1100	18.49
MATERIALES						**2,900.00**
620020101	TRANCEPTOR DE 10G MULTIMODO	und	-	1.0000	2,900.000	2,900.00

Partida: 1.7.8.2.5 PIGTAIL DE FIBRA OPTICA MULTIMODO — Rendimiento: und

Costo unitario por und: **35.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**35.00**
190020001	PIGTAIL 01FMM OM4 L = 1.00M	und	-	1.0000	35.0000	35.00

Partida: 1.7.8.2.6 ROTULACION DE FIBRA OPTICA — Rendimiento: pto

Costo unitario por pto: **51.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**31.71**
470010847	OPERARIO	hh	0.0000	1.0000	29.4000	29.40
470010848	OFICIAL	hh	0.0000	0.1000	23.1100	2.31
SUB-CONTRATOS						**20.00**
020020001	ROTULACION DE FIBRA OPTICA	und	-	1.0000	20.0000	20.00

Partida: 1.7.8.2.7 CERTIFICACION DE FIBRA OPTICA — Rendimiento: pto

Costo unitario por pto: **70.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**70.00**
430020001	CERTIFICACION DE COBRE Y FIBRA	ENV	-	1.0000	70.0000	70.00

Partida: 1.7.8.2.8 INSTALACION Y EMPALME DE FIBRA OPTICA — Rendimiento:10 pto/Día

Costo unitario por pto: **30.92**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**30.92**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	0.4000	0.3200	23.1100	7.40

Partida: 1.7.8.3.1 INSTALACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO — Rendimiento:1 GLB/Día

Costo unitario por GLB: **3,920.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**420.08**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	8.0000	23.1100	184.88
MATERIALES						**3,500.00**
300020020	INSTALACION DEL TABLERO CONTRAINCEDIO DIRECCIONAL	GLB	-	1.0000	2,500.000	2,500.00
300020021	CONFIGURACION Y PRUEBA DEL SISTEMA CONTRAINCEDIO	GLB	-	1.0000	1,000.000	1,000.00

Partida: 1.7.8.3.2.1 SALIDA DE SENSOR HUMO DIRECCIONL — Rendimiento:20 pto/Día

Costo unitario por pto: **20.88**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.38**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.1100	4.62
MATERIALES						**4.50**
120020110	CAJA OCTOGONAL GALV. LIVI. 100MM X 40MM	und	-	1.0000	4.5000	4.50

Partida: 1.7.8.3.2.2 SALIDA DE SIRENA ESTROBOSCOPICA — Rendimiento:10 pto/Día

Costo unitario por pto **44.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**32.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.4000	23.1100	9.24
MATERIALES						**11.50**
120020001	CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 4"x4"x2 1/2	und	-	1.0000	7.0000	7.00
650020001	TAPA GANG 10x10cm	und	-	1.0000	4.5000	4.50

Partida: 1.7.8.3.2.3 SALIDA DE PULSADOR DIRECCIONAL — Rendimiento:20 pto/Día

Costo unitario por pto **27.88**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**16.38**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
470010848	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	23.1100	4.62
MATERIALES						**11.50**
120020001	CAJA CUADRADA GALVAN. PESADA 4"x4"x2 1/2	und	-	1.0000	7.0000	7.00
650020001	TAPA GANG 10x10cm	und	-	1.0000	4.5000	4.50

Partida: 1.7.8.4.1.1.1 PATCH CORD CAT 6A - 300CM NEGRO — Rendimiento:16 und/Día

Costo unitario por und **60.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**14.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	29.4000	14.70
MATERIALES						**45.00**
060020079	PATCH CORD CAT 6A 100 CM NEGRO	und	-	1.0000	45.0000	45.00
EQUIPO						**0.44**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	14.7000	0.44

Partida: 1.7.8.4.1.1.2 GRABADOR DE VIDEO NVR — Rendimiento: und

Costo unitario por und **43,600.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**43,600.00**
620020116	SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO	und	-	1.0000	28,000.00	28,000.00
300020025	DISCO DURO DE 10TERAS	und	-	12.0000	1,300.000	15,600.00

Partida: 1.7.8.4.1.1.3 JOSTING DE MANDO PARA CAMARA — Rendimiento: und

Costo unitario por und **1,200.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,200.00**
430020119	JOYSTICK PARA MONITOREO DE CAMARAS CON PTZ	und	-	1.0000	1,200.000	1,200.00

Partida: 1.7.8.4.1.1.4 SISTEMA DE VIDEO WOLL — Rendimiento: und

Costo unitario por und **23,500.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**23,500.00**
300020027	PANTALLA DE VIDEO WOLL	und	-	6.0000	3,500.000	21,000.00
300020028	ESTRUCTURA DE SOPRTE METALICO DE VIDEO WOLL	GLB	-	1.0000	2,500.000	2,500.00

Partida: 1.7.8.4.1.1.5 ESTACION DE TRABAJO DE CCTV — Rendimiento: und

Costo unitario por und **4,500.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**4,500.00**
300020029	PC PARA ESTACION DE TRABAJO	und	-	1.0000	4,500.000	4,500.00

Partida: 1.7.8.4.1.1.6 INSTALACION Y CONFIGURACION DEL SISTTEMA CCTV — Rendimiento: GLB

Costo unitario por GLB **5,000.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**5,000.00**
390020002	INSTALACION Y CONFIGURACION DEL SISTEMA DE CCTV	GLB	-	1.0000	5,000.000	5,000.00

Partida: 1.7.8.4.2.1 CAMARA IP PTZ PARA EXTERIOR Rendimiento: und

Costo unitario por und **1,500.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,500.00**
300020030	CAMARA IP PTZ	und	-	1.0000	1,500.000	1,500.00

Partida: 1.7.8.4.2.2 POSTE DE CONCRETO DE 13M PARA CAMARA Rendimiento: und

Costo unitario por und **1,300.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,300.00**
620020003	POSTE DE CONCRETO DE 13 MT	und	-	1.0000	1,300.000	1,300.00

Partida: 1.7.8.4.2.3 POSTE DE CONCRETO 9M PARA FIBRA Y CAMARAS Rendimiento: und

Costo unitario por und **950.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**950.00**
620020002	POSTE DE CONCRETO DE 9MT	und	-	1.0000	950.0000	950.00

Partida: 1.7.8.5.1 PROYECTOR MULTIMEDIA RESOLUCION (1024X768) Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **3,200.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**3,200.00**
290020127	PROYECTOR MULTIMEDIA RESOLUCION (1024X768)	und	-	1.0000	3,200.000	3,200.00

Partida: 1.7.8.5.2 PARLANTES DE TECHO DE 8" 20W Rendimiento:5 und/Día

Costo unitario por und **198.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.04**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
MATERIALES						**150.00**
620020128	PARLANTES DE TECHO 8" 20W	und	-	1.0000	150.0000	150.00
EQUIPO						**1.41**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.0400	1.41

Partida: 1.7.8.5.3 AMPLIFICADOR DE AUDIO EN PARED PARA SISTEMA CONECCION DE PARLANTES Rendimiento:16 und/Día

Costo unitario por und **3,215.14**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**14.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	29.4000	14.70
MATERIALES						**3,200.00**
620020129	AMPLIFICADOR DE AUDIO EN PARED PARA SISTEMA CONECCION DE PARLANTES AMPLIFICADOR DE AUDIO EN PARED PARA SISTEMA CONECC	und	-	1.0000	3,200.000 0	3,200.00
EQUIPO						**0.44**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	14.7000	0.44

Partida: 1.7.8.5.4 CABLE PARA PARLANTES Rendimiento:50 m/Día

Costo unitario por m **7.57**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.70**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	29.4000	4.70
MATERIALES						**2.73**
060020130	CONDUCTOR DE Cu. XT (2 X 0.64 MM) Y TUBO PVC SEL 15 MM	m	-	1.0500	2.6000	2.73
EQUIPO						**0.14**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.7000	0.14

Partida: 1.7.8.5.5 CABLE RCA (COLOR NEGRO) Rendimiento: m

Costo unitario por m **31.40**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**29.40**
470010847	OPERARIO	hh	0.0000	1.0000	29.4000	29.40
MATERIALES						**2.00**
060020131	CABLE RCA	und	-	1.0000	2.0000	2.00

Partida: 1.7.8.5.6 INSTALACION DE PUNTOS PARA AUDIO Y VIDEO Rendimiento:5 und/Día

Costo unitario por und **48.45**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**47.04**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	29.4000	47.04
EQUIPO						**1.41**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	47.0400	1.41

Partida: 1.7.8.5.7 INSTALACION DE SISTEMA VIDEO PARA PIZARRAS ELECTRONICA Rendimiento: pto

Costo unitario por pto **350.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
SUB-CONTRATOS						**350.00**
010020134	INSTALACION DE PIZARRAS DIGITALES	GLB	-	1.0000	350.0000	350.00

Partida: 1.7.8.6.1 TUBERÍA PVC SAP Ø 4" Rendimiento:15 m/Día

Costo unitario por m **67.79**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**17.47**
470010847	OPERARIO	hh	0.8000	0.4267	29.4000	12.54
470010848	OFICIAL	hh	0.4000	0.2133	23.1100	4.93
MATERIALES						**49.80**
300011125	PEGAMENTO PARA PVC	gln	-	0.0500	450.0000	22.50
720010001	TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 4"	m	-	1.0300	26.5000	27.30
EQUIPO						**0.52**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	17.4700	0.52

Partida: 1.7.8.6.2 BUZON DE REGISTRO SEGUN DISEÑO Rendimiento:2 und/Día

Costo unitario por und **506.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**210.04**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	29.4000	117.60
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	4.0000	23.1100	92.44
MATERIALES						**290.31**
020010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16	kg	-	0.9500	5.7800	5.49
020010868	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg	-	0.9620	5.7800	5.56
020010869	CLAVOS PARA MADERA C/C 1"	kg	-	0.5000	5.9800	2.99
020010894	ACERO CONSTRUCCION CORRUGADO	kg	-	18.0000	4.6600	83.88
040010001	ARENA FINA	m³	-	0.0240	135.5900	3.25
210010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	-	1.0000	28.5000	28.50
210011038	TAPA DE CONCRETO ARMADO C/PERFIL FºFdo 0.60	und	-	1.0000	60.0000	60.00
380011169	HORMIGON (PUESTO EN OBRA)	m³	-	0.5000	76.2700	38.14
390011178	AGUA	m³	-	0.5000	5.0000	2.50
430020138	MADERA CORRIENTE PARA ENCOFRADO	p²	-	10.0000	6.0000	60.00
EQUIPO						**6.30**
370020002	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	210.0400	6.30

Partida: 1.7.8.7.1 INSTALACION DEL SISTEMA ININTERRUMPIDA (UPS PARA COMUNICACIONES) Rendimiento: gln

Costo unitario por gln **1,000.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
SUB-CONTRATOS						**1,000.00**
010020141	INSTALACION DEL SISTEMA DE UPS	GLB	-	1.0000	1,000.000	1,000.00

Partida: 1.8.1.1.1 SE - 01 LETRERO CORPOREO EN NOMBRE DE CENTRO DE SALUD Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **11,742.26**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**11,500.00**
300011138	LETRERO CORPOREO EN CENTRO DE SALUD	und	-	1.0000	11,500.00	11,500.00
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.8.1.2.1 SI - 02 INDICATIVO COLGANTE DE SERVICIOS 1.80x1.20 (SUB NIVEL 2) Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **317.43**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**75.17**
010010001	SI-02 INDICATIVO COLGANTE DE SERVICIOS	und	-	1.0000	75.1700	75.17
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.8.1.2.2 SI - 03 INDICATIVO COLGANTE DE SERVICIOS 1.80x1.20 (SUB NIVEL) Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **317.43**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**75.17**
010010861	SI-03 INDICATIVO COLGANTE DE SERVICIOS	und	-	1.0000	75.1700	75.17
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.8.1.2.3 SI - 04 INDICATIVO COLGANTE DE SERVICIOS 1.80x1.20 (NIVEL 1) Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **317.43**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**75.17**
010010862	SI-04 INDICATIVO COLGANTE DE SERVICIOS	und	-	1.0000	75.1700	75.17
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.8.1.2.4 SI - 05 INDICATIVO COLGANTE DE SERVICIOS 1.80x1.20 (NIVEL 2) Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **317.43**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**235.20**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	29.4000	235.20
MATERIALES						**75.17**
010010863	SI-05 INDICATIVO COLGANTE DE SERVICIOS	und	-	1.0000	75.1700	75.17
EQUIPO						**7.06**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	235.2000	7.06

Partida: 1.8.1.3.1 SI - 02 INDICATIVO COLGANTE DE CENTRO DE SALUD Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und **148.46**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**58.80**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.4000	58.80
MATERIALES						**87.90**
010010856	SI-02 INDICATIVO COLGANTE DE CENTRO DE SALUD	und	-	1.0000	87.9000	87.90
EQUIPO						**1.76**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	58.8000	1.76

Partida: 1.8.1.3.2 SI - 03 INDICATIVO DE PASADIZOS 120x30 cm (SUB NIVEL 2) Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **101.36**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
MATERIALES						**77.13**
010010857	SI-03 INDICATIVO DE PASADIZOS	und	-	1.0000	77.1300	77.13
EQUIPO						**0.71**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71

Partida: 1.8.1.3.3 SI - 04 INDICATIVO DE PASADIZOS 120x30 cm (SUB NIVEL 1) Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **101.36**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
MATERIALES						**77.13**
010010864	SI-04 INDICATIVO DE PASADIZOS	und	-	1.0000	77.1300	77.13
EQUIPO						**0.71**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71

Partida: 1.8.1.3.4 SI - 05 INDICATIVO DE PASADIZOS 120x30 cm (NIVEL 1) Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **101.36**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
MATERIALES						**77.13**
010010002	SI-05 INDICATIVO DE PASADIZOS	und	-	1.0000	77.1300	77.13
EQUIPO						**0.71**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71

Partida: 1.8.1.3.5 SI - 06 INDICATIVO DE PASADIZOS 120x30 cm (NIVEL 2) Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **101.36**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
MATERIALES						**77.13**
010010002	SI-05 INDICATIVO DE PASADIZOS	und	-	1.0000	77.1300	77.13
EQUIPO						**0.71**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71

Partida: 1.8.1.3.6 SI - 07 IDENTIFICATIVO COLGANTE DE 120 x 30 cm Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **84.38**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**72.27**
010010003	SI-07 IDENTIFICATIVO COLGANTE DE 120 x 30 cm	und	-	1.0000	72.2700	72.27
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.8.1.3.7 SI - 07 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE 120 x 30 cm Rendimiento:4 und/Día

Costo unitario por und **132.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**58.80**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	29.4000	58.80
MATERIALES						**72.27**
010010003	SI-07 IDENTIFICATIVO COLGANTE DE 120 x 30 cm	und	-	1.0000	72.2700	72.27
EQUIPO						**1.76**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	58.8000	1.76

Partida: 1.8.1.4.1 SI - 07 IDENTIFICATIVO ADOSADO A PUERTA DE 20x20 cm — Rendimiento:15 und/Día

Costo unitario por und **38.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**22.56**
010010004	SI-07 IDENTIFICADO ADOSADO A PUERTA DE 20 X 20 cm	und	-	1.0000	22.5600	22.56
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.8.1.4.2 SI - 08 IDENTIFICATIVO DE BANDERA DE 30 x 40 cm — Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **50.56**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**23.52**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	29.4000	23.52
MATERIALES						**26.33**
010010858	SI-08 IDENTIFICADO DE BANDERA DE 30 X 40 cm	und	-	1.0000	26.3300	26.33
EQUIPO						**0.71**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	23.5200	0.71

Partida: 1.8.1.4.3 SI - 09 IDENTIFICATIVO ADOSADO DE 30 x 40 cm — Rendimiento:15 und/Día

Costo unitario por und **42.48**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**15.68**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	29.4000	15.68
MATERIALES						**26.33**
010010859	SI-09 IDENTIFICADO ADOSADO DE 30 x 40 cm	und	-	1.0000	26.3300	26.33
EQUIPO						**0.47**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	15.6800	0.47

Partida: 1.8.1.5.1 SEÑAL DE ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO — Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **16.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**16.95**
300011150	STICKERS PLEGABLE ZONA SEGURA EN CASO DE SISMOS	und	-	1.0000	16.9500	16.95

Partida: 1.8.1.5.2 DIRECCIONAL DE SALIDA DERECHA — Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **16.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**16.95**
300011151	STICKERS PLEGABLE SALIDA (DERECHA)	und	-	1.0000	16.9500	16.95

Partida: 1.8.1.5.3 DIRECCIONAL DE SALIDA IZQUIERDA — Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **16.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**16.95**
300011152	STICKERS PLEGABLE SALIDA (IZQUIERDA)	und	-	1.0000	16.9500	16.95

Partida: 1.8.1.5.4 SEÑAL DE PELIGRO RIESGO ELECTRICO — Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **16.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**16.95**
300011149	STICKERS PLEGABLE RIESGO ELECTRICO	und	-	1.0000	16.9500	16.95

Partida: 1.8.1.5.5 SEÑAL DE SALIDA CON USO DE ESCALERA (DERECHA) — Rendimiento:32 und/Día

Costo unitario por und **16.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**16.95**
300011153	STICKERS PLEGABLE SEÑAL DE SALIDA CON USO DE ESCALERA (DERECHA)	und	-	1.0000	16.9500	16.95

Partida: 1.8.1.5.6 SEÑAL DE SALIDA CON USO DE ESCALERA (IZQUIERDA) Rendimiento:32 und/Día

Costo unitario por und **16.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**16.95**
300011154	STICKERS PLEGABLE SEÑAL DE SALIDA CON USO DE ESCALERA (IZQUIERDA)	und	-	1.0000	16.9500	16.95

Partida: 1.8.1.5.7 SEÑAL DE PROHIBICIÓN DE ASCENSOR EN CASO DE SISMO O INCENDIO Rendimiento:32 und/Día

Costo unitario por und **5.03**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**5.03**
300011155	SEÑAL DE PROHIBICIÓN DE ASCENSOR EN CASO DE SISMO O INCENDIO	und	-	1.0000	5.0300	5.03

Partida: 1.8.1.5.8 SEÑAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS Rendimiento:32 und/Día

Costo unitario por und **5.08**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**5.08**
300011156	STICKERS DE ALARMA CONTRA INCENCIOS	und	-	1.0000	5.0800	5.08

Partida: 1.8.1.5.9 SEÑAL DE AVISO SONORO Rendimiento:32 und/Día

Costo unitario por und **16.95**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**16.95**
300011157	STICKERS PLEGABLE DE AVISO SONORO	und	-	1.0000	16.9500	16.95

Partida: 1.8.1.5.10 ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO Rendimiento:20 und/Día

Costo unitario por und **13.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**11.76**
470010847	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	29.4000	11.76
MATERIALES						**1.78**
540011287	PINTURA LATEX	gln	-	0.0250	71.0000	1.78
EQUIPO						**0.35**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	11.7600	0.35

Partida: 1.9.1.1.1 INSTALACION DE POZOS PARA PUESTA A TIERRA Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **999.89**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**299.97**
390020010	MANO DE OBRA - PARA INSTALACION DE POZOS DE PUESTA A TIERRA	26.95	0.0000	1.0000	299.9700	299.97
MATERIALES						**699.92**
720020005	MATERIALES - PARA INSTALACION DE POZOS PARA PUESTA A TIERRA	26.95	-	1.0000	699.9200	699.92

Partida: 1.9.1.1.2 INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **140.33**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**140.33**
720020006	MATERIALES - PARA INSTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	26.95	-	1.0000	140.3300	140.33

Partida: 1.9.1.1.3 INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS PROVISIONALES CON CABLES INDUSTRIALES Rendimiento:1 m/Día

Costo unitario por m **3.25**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**3.25**
720020007	MATERIALES - PARA INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS PROVISIONALES CON CABLES INDUSTRIALES	26.95	-	1.0000	3.2500	3.25

Partida: 1.9.1.1.4 INSTALACION DE TOMACORRIENTES ELECTRICAS INDUSTRIALES — Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **36.73**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**36.73**
720020008	MATERIALES - PARA INSTALACION DE TOMACORRIENTES ELECTRICAS INDUSTRIALES	26.95	-	1.0000	36.7300	36.73

Partida: 1.9.1.1.5 SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL — Rendimiento:1 26.95/Día

Costo unitario por 26.9 **892.35**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**892.35**
300020019	SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL	26.95	-	1.0000	892.3500	892.35

Partida: 1.9.1.1.6 ESCALERA ANDAMIO PARA OBRAS INFRAESTRUCTURA — Rendimiento:1 mes/Día

Costo unitario por mes **4,650.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**4,650.00**
390010008	ALQUILER DE ESCALERA ANDAMIO	und	-	1.0000	4,650.000	4,650.00

Partida: 1.9.1.2.1 ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO — Rendimiento: und

Costo unitario por und **9,780.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**9,780.00**
390010073	PLAN DE CONTINGENCIA	und	-	1.0000	2,120.000	2,120.00
390010074	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	-	1.0000	1,920.000	1,920.00
390010075	MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	und	-	1.0000	2,120.000	2,120.00
390010076	REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	-	1.0000	2,120.000	2,120.00
390010078	CONFORMACION DEL COMITE TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	-	1.0000	1,500.000	1,500.00
					0	

Partida: 1.9.1.3.1 SUMINISTRO DE UNIFORMES AL PERSONAL OBRERO — Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **43,620.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**43,620.00**
390020012	SUMINISTRO DE UNIFORMES AL PERSONAL OBRERO	und	-	120.0000	363.5000	43,620.00

Partida: 1.9.1.4.1 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVO — Rendimiento: und

Costo unitario por und **19,200.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**19,200.00**
390020013	LINEA DE VIDA	und	-	30.0000	100.0000	3,000.00
390020014	LINEA DE VIDA C/AMORTIGUAMIENTO	und	-	30.0000	200.0000	6,000.00
390020015	LINEA DE POSICIONAMIENTO	und	-	30.0000	220.0000	6,600.00
390020016	ARNES DE SEGURIDAD	und	-	30.0000	120.0000	3,600.00

Partida: 1.9.1.5.1 EQUIPOS Y MATERIALES DE PROTECCIÓN Y CONTINGENCIA — Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **85,612.75**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**85,612.75**
390020017	EXTINTORES	und	-	20.0000	170.0000	3,400.00
390020018	PUENTES PARA CRUCE PEATONAL	und	-	25.0000	81.3700	2,034.25
390020019	ELABORACION DE SOPORTE PARA MALLAS DE SEGURIDAD	und	-	150.0000	20.1400	3,021.00
390020021	SISTEMAS DE ENTIBADO EN EXCAVACIONES	m	-	250.0000	23.6300	5,907.50
390020022	SOAT PARA VEHICULOS	und	-	15.0000	250.0000	3,750.00
390020023	SISTEMAS CONTRA CAIDAS (MALLAS ANTICAIDAS)	m	-	500.0000	135.0000	67,500.00

Partida: 1.9.1.6.1 SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL ESPECIALIZADO Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **111,900.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**111,900.00**
390020024	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJO EN CALIENTE	und	-	10.0000	1,939.100	19,391.00
390020025	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA CARPINTERIA METALICA	und	-	15.0000	408.0000	6,120.00
390020026	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS ELECTRICOS	und	-	30.0000	348.0000	10,440.00
390020027	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA CARPINTERIA DE MADERA	und	-	15.0000	707.0000	10,605.00
390020028	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA HIERRO DUCTIL	und	-	8.0000	1,098.000	8,784.00
390020029	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA TRABAJOS EN ALTURA	und	-	80.0000	707.0000	56,560.00

Partida: 1.9.1.7.1 SALUD OCUPACIONAL Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **34,800.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**34,800.00**
390020030	EVALUACION Y CERTIFICACION MEDICA OCUPACIONAL DE INGRESO	und	-	120.0000	170.0000	20,400.00
390020031	EVALUACION Y CERTIFICACION MEDICA OCUPACIONAL DE RETIRO	und	-	120.0000	120.0000	14,400.00

Partida: 1.9.1.8.1 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **27,706.13**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**27,706.13**
390020032	CONOS DE SEGURIDAD REFLECTIVOS	und	-	10.0000	35.0000	350.00
390020033	SEÑALIZACION REFLECTIVA 40x80CM	und	-	8.0000	44.4700	355.76
390020034	SEÑALIZACION REFLECTIVA 120x80CM	und	-	35.0000	78.4700	2,746.45
390020035	SEÑALIZACION REFLECTIVA 40x60CM	und	-	40.0000	41.4700	1,658.80
390020036	SEÑALIZACION REFLECTIVA 75x75CM	und	-	20.0000	57.4700	1,149.40
390020037	SEÑALIZACION REFLECTIVA 120x120CM	und	-	20.0000	93.4700	1,869.40
390020038	SEÑALIZACION REFLECTIVA 100x35CM	und	-	20.0000	50.4700	1,009.40
390020039	SEÑALIZACION REFLECTIVA 120x75CM	und	-	10.0000	73.4700	734.70
390020040	SEÑALIZACION REFLECTIVA 120x60CM	und	-	8.0000	65.4700	523.76
390020041	SEÑALIZACION REFLECTIVA 150x100CM	und	-	8.0000	140.4700	1,123.76
390020042	SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE 20x30CM	und	-	10.0000	30.4700	304.70
300020003	CERCO DE MALLA HDPE PARA LIMITE DE SEGURIDAD H=1.0M	m	-	1,500.000	1.2000	1,800.00
300020004	CINTA 3M COLOR ROJO Y BLANCO REFLECTIVA DE ALTA VISIBILIDAD	rll	-	20.0000	360.0000	7,200.00
300020005	CINTA PLASTICA DE SEÑALIZACION PARA LIMITE DE SEGURIDAD	m	-	1,500.000	0.2000	300.00
720020001	LISTONES PARA PROTECCION PERIMETRAL O BORDE 2´X2´	und	-	500.0000	12.5000	6,250.00
720020009	CARTELES DE PROMOCION DE SEGURIDAD TIPO BANNER C/MARCO DE MADERA	und	-	6.0000	55.0000	330.00

Partida: 1.9.1.9.1 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **45,340.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**45,340.00**
390020043	CHARLAS DE INDUCCION (PERSONAL INGRESANTE)	27.17	-	60.0000	200.0000	12,000.00
390020044	CHARLAS DE INSTRUCCION	27.17	-	60.0000	200.0000	12,000.00
390020045	CHARLAS DE SENSIBILIZACION	27.17	-	50.0000	200.0000	10,000.00
390020046	CHARLAS DE CAPACITACION	27.17	-	22.0000	270.0000	5,940.00
390020047	CAPACITACION PARA CUADRILLAS DE EMERGENCIA	27.17	-	20.0000	270.0000	5,400.00

Partida: 1.9.1.10.1 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **10,540.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
EQUIPO						**10,540.00**
300020006	CAMILLA	und	-	3.0000	180.0000	540.00
300020007	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	und	-	10.0000	300.0000	3,000.00
490010002	PLAN TE CONTINGENCIA EN CASOS DE EMERGENCIA	und	-	1.0000	7,000.000	7,000.00

Partida: 1.10.1.1.1 CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **180.59**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**180.59**
800011498	CONTENEDOR DE BASURA CON RUEDAS	und	-	1.0000	180.5900	180.59

Partida: 1.10.1.1.2 CONTENEDORES HERMÉTICOS — Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **135.59**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**135.59**
800011499	CONTENEDORES HERMÉTICOS	und	-	1.0000	135.5900	135.59

Partida: 1.10.1.1.3 PLATAFORMA ENTRE CONTENEDORES — Rendimiento:10 m²/Día

Costo unitario por m² **300.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**300.00**
210011034	PLATAFORMA ENTRE CONTENEDORES		-	1.0000	300.0000	300.00

Partida: 1.10.1.1.4 EMPRESA OPERADORA DE RESIDUOS SÓLIDOS (EO-RS) — Rendimiento:15 mes/Día

Costo unitario por mes **1,360.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,360.00**
390011010	EMPRESA OPERADORA DE RESIDUOS SÓLIDOS (EO-RS)	mes	-	1.0000	1,360.000	1,360.00

Partida: 1.10.1.2.1 RECIPIENTES/CONTENEDORES HERMÉTICOS — Rendimiento:10 und/Día

Costo unitario por und **180.59**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**180.59**
260011051	RECIPIENTES/CONTENEDORES HERMÉTICOS	und	-	1.0000	180.5900	180.59

Partida: 1.10.1.2.2 IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA — Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **54.36**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**54.36**
170010001	IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA		-	1.0000	54.3600	54.36

Partida: 1.10.1.2.3 CAPACITACION AL PERSONAL — Rendimiento:2 mes/Día

Costo unitario por mes **130.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**130.00**
390011011	CAPACITACION AL PERSONAL	mes	-	1.0000	130.0000	130.00

Partida: 1.10.1.2.4 SEÑALIZACION AMBIENTAL — Rendimiento:2 und/Día

Costo unitario por und **54.10**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**54.10**
430011223	SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL	und	-	1.0000	54.1000	54.10

Partida: 1.10.1.2.5 GEOMEMBRANA E=1mm — Rendimiento:75 m²/Día

Costo unitario por m² **13.35**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**13.35**
130011008	GEOMEMBRANA E=1mm		-	1.0000	13.3500	13.35

Partida: 1.10.1.2.6 RIEGO EN ZONAS POLVORIENTAS Y CRÍTICAS — Rendimiento:1 mes/Día

Costo unitario por mes **566.64**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**566.64**
510011267	RIEGO EN ZONAS POLVORIENTAS Y CRÍTICAS	mes	-	1.0000	566.6400	566.64

Partida: 1.10.1.2.7 MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO — Rendimiento:1 pto/Día

Costo unitario por pto **721.37**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**721.37**
040010900	MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO	pto	-	1.0000	721.3700	721.37

Partida: 1.10.1.2.8 MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE — Rendimiento:1 pto/Día

Costo unitario por pto **695.23**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**695.23**
040010899	MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE	pto	-	1.0000	695.2300	695.23

Partida: 1.10.1.2.9 MONITOREO DEL RUIDO AMBIENTAL — Rendimiento:1 pto/Día

Costo unitario por pto **54.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**54.50**
040010902	MONITOREO DEL RUIDO AMBIENTAL	pto	-	1.0000	54.5000	54.50

Partida: 1.10.1.3.1 CAPACITACION AL PERSONAL — Rendimiento:2 mes/Día

Costo unitario por mes **130.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**130.00**
390011011	CAPACITACION AL PERSONAL	mes	-	1.0000	130.0000	130.00

Partida: 1.10.1.3.2 BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS — Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **1,200.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**1,200.00**
040010901	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS		-	1.0000	1,200.000	1,200.00

Partida: 1.10.1.3.3 EXTINTOR 5KG — Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **105.93**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**105.93**
300011146	EXTINTOR 5KG	und	-	1.0000	105.9300	105.93

Partida: 1.10.1.3.4 SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, INFORMATIVA Y DE OBLIGACIÓN — Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **400.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**400.00**
430011224	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, INFORMATIVA Y DE OBLIGACIÓN	und	-	1.0000	400.0000	400.00

Partida: 1.10.2.1.1 MONITOREO DE LA CALIDAD DE SUELO (01 ESTACIÓN X 04 VECES) — Rendimiento:1 pto/Día

Costo unitario por pto **721.37**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**721.37**
040010900	MONITOREO DE CALIDAD DE SUELO	pto	-	1.0000	721.3700	721.37

Partida: 1.10.2.1.2 MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE (02 ESTACIONES X 04 VECES) — Rendimiento:1 pto/Día

Costo unitario por pto **695.24**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**695.24**
040010906	MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE (02 ESTACIONES X 04 VECES)	pto	-	1.0000	695.2400	695.24

Partida: 1.10.2.1.3 MONITOREO DEL RUIDO AMBIENTAL (02 ESTACIONES X 04 VECES) Rendimiento:1 pto/Día

Costo unitario por pto **54.50**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**54.50**
040010902	MONITOREO DEL RUIDO AMBIENTAL	pto	-	1.0000	54.5000	54.50

Partida: 1.10.2.2.1 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - ETAPA DE OPERACIÓN Rendimiento: gbl

Costo unitario por gbl **28,000.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**28,000.00**
040010903	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - ETAPA DE OPERACIÓN		-	1.0000	28,000.0000	28,000.00

Partida: 1.10.2.2.2 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD (ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA SOLUCION DE SITUACIONES DE EMERGENCIA) Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **7,650.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**7,650.00**
040010904	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD (ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA SOLUCION DE SITUACIONES DE EMERGENCIA)	und	-	1.0000	7,650.0000	7,650.00

Partida: 1.10.2.2.3 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) - EMERGENCIAS PARA EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **630.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MATERIALES						**630.00**
040010905	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) - EMERGENCIAS PARA EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	und	-	1.0000	630.0000	630.00

Detalle de sub-partidas del presupuesto

CU0010012 CONCRETO PARA FALSO PISO e=4"MEZCLA 1:8 C:H — Rendimiento:1 m²/Día

Costo unitario por m² **39.58**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
SUB-CONTRATOS						**39.58**
800010002	CONCRETO PARA FALSO PISO e=4" MEZCLA 1:8 C:H	m²	-	1.0000	39.5800	39.58

CU0010013 EMPALME A RED EXISTENTE DE AGUA — Rendimiento:1 m²/Día

Costo unitario por m² **104.19**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
SUB-CONTRATOS						**104.19**
390010005	EMPALME A RED EXISTENTE DE AGUA	und	-	1.0000	104.1900	104.19

CU0010014 CONCRETO CICLOPEO PARA SOBRECIMIENTO, 1:6 + 25% PM. — Rendimiento:1 m³/Día

Costo unitario por m³ **378.83**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
SUB-CONTRATOS						**378.83**
800010003	CONCRETO CICLOPEO PARA SOBRECIMIENTO, 1:6 + 25% PM.	m³	-	1.0000	378.8300	378.83

CU0010001 DESENCOFRADO DE COLUMNAS — Rendimiento:25 m²/Día

Costo unitario por m² **7.62**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**7.40**
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	23.1100	7.40
EQUIPO						**0.22**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	7.4000	0.22

CU0010002 DESENCOFRADO DE PLACAS — Rendimiento:40 m²/Día

Costo unitario por m² **4.76**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**4.62**
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.2000	23.1100	4.62
EQUIPO						**0.14**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	4.6200	0.14

CU0010003 DESENCOFRADO DE VIGAS — Rendimiento:36 m²/Día

Costo unitario por m² **5.29**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**5.14**
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.2222	23.1100	5.14
EQUIPO						**0.15**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	5.1400	0.15

CU0010004 DESENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA — Rendimiento:36 m²/Día

Costo unitario por m² **5.29**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**5.14**
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.2222	23.1100	5.14
EQUIPO						**0.15**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	5.1400	0.15

CU0010005 DESENCOFRADO DE ESCALERAS — Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **10.58**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.27**
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
EQUIPO						**0.31**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.2700	0.31

CU0010008 DESENCOFRADO DE COLUMNETAS Rendimiento:30 m²/Día

Costo unitario por m² **6.34**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**6.16**
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.2667	23.1100	6.16
EQUIPO						**0.18**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	6.1600	0.18

CU0010009 DESENCOFRADO EN VIGUETAS Rendimiento:50 m²/Día

Costo unitario por m² **3.81**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**3.70**
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.1600	23.1100	3.70
EQUIPO						**0.11**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	3.7000	0.11

CU0010007 DESENCOFRADO DE MURO DE CONTENCION Rendimiento:18 m²/Día

Costo unitario por m² **10.58**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.27**
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
EQUIPO						**0.31**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.2700	0.31

CU0010019 DESENCOFRADO DE CANAL DE DRENAJE Rendimiento:60 m²/Día

Costo unitario por m² **3.17**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**3.08**
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	23.1100	3.08
EQUIPO						**0.09**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	3.0800	0.09

CU0010011 DESENCOFRADO DE VEREDAS Rendimiento:1 m²/Día

Costo unitario por m² **5.75**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
SUB-CONTRATOS						**5.75**
390010004	DESENCONFRADO DE VEREDAS	m²	-	1.0000	5.7500	5.75

CU0010006 DESENCOFRADO DE RAMPAS Rendimiento:18 und/Día

Costo unitario por und **10.58**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**10.27**
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	23.1100	10.27
EQUIPO						**0.31**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	10.2700	0.31

CU0010021 DESENCOFRADO DE ESCALINATAS Rendimiento:50 und/Día

Costo unitario por und **3.81**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**3.70**
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.1600	23.1100	3.70
EQUIPO						**0.11**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	3.7000	0.11

CU0010018 DESENCOFRADO DE PAVIMENTOS Rendimiento:60 m²/Día

Costo unitario por m² **3.17**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
MANO DE OBRA						**3.08**
470010848	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	23.1100	3.08
EQUIPO						**0.09**
370010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	-	3.0000	3.0800	0.09

CU0020001 PISO DE CEMENTO ESTAMPADO TIPO LAJA SEGMENTADA O SIMILAR EN COLOR NATURAL, MEZCLA C:A, 1:4 Rendimiento:1 m²/Día

Costo unitario por m² **59.76**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
SUB-CONTRATOS						**59.76**
390010003	PISO DE CEMENTO ESTAMPADO TIPO LAJA SEGMENTADA O SIMILAR EN COLOR NATURAL, MEZCLA C:A, 1:4	m²	-	1.0000	59.7600	59.76

CU0020003 PISO DE CEMENTO ESTAMPADO TIPO LAJA SEGMENTADA O SIMILAR EN COLOR MARRON OSCURO Rendimiento:1 m²/Día

Costo unitario por m² **66.17**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
SUB-CONTRATOS						**66.17**
240010004	PISO DE CEMENTO ESTAMPADO TIPO LAJA SEGMENTADA O SIMILAR EN COLOR MARRON OSCURO	m²	-	1.0000	66.1700	66.17

CU0020002 PISO DE CEMENTO ESTAMPADO TIPO LAJA SEGMENTADA O SIMILAR EN COLOR ROJO TERRACOTA Rendimiento:1 m²/Día

Costo unitario por m² **59.76**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
SUB-CONTRATOS						**59.76**
240010005	PISO DE CEMENTO ESTAMPADO TIPO LAJA SEGMENTADA O SIMILAR EN COLOR ROJO TERRACOTA	m²	-	1.0000	59.7600	59.76

CU0010027 DESENCOFRADO DE LADOS LATERALES DE LA CUNETA Rendimiento:1 und/Día

Costo unitario por und **5.75**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
SUB-CONTRATOS						**5.75**
390010010	DESENCOFRADO DE LADOS LATERALES DE LA CUNETA	m²	-	1.0000	5.7500	5.75

CU0010015 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO HASTA 10 KM Rendimiento:1 m³/Día

Costo unitario por m³ **15.00**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
SUB-CONTRATOS						**15.00**
320010002	TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A BOTADERO HASTA 10 KM	m³	-	1.0000	15.0000	15.00

CU0010016 CARGUIO, REGION SIERRA, DE 2300 A 3800 MSNM Rendimiento:1 m³/Día

Costo unitario por m³ **3.48**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
SUB-CONTRATOS						**3.48**
320010003	CARGUIO, REGION SIERRA, DE 2300 A 3800 MSNM	m³	-	1.0000	3.4800	3.48

CU0010024 ACERO EN CANALETA DE DESAGUE PLUVIAL GRADO 60 Rendimiento:1 kg/Día

Costo unitario por kg **7.47**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
SUB-CONTRATOS						**7.47**
390010007	ACERO EN CANALETA DE DESAGUE PLUVIAL GRADO 60	kg	-	1.0000	7.4700	7.47

CU0010025 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA CANALETA TIMPANO Rendimiento:1 m²/Día

Costo unitario por m² **97.71**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
SUB-CONTRATOS						**97.71**
390010008	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGA CANALETA TIMPANO	m²	-	1.0000	97.7100	97.71

CU0010026 CONCRETO EN CANAL PLUVIAL F'C=175 KG/CM2 Rendimiento:1 m³/Día

Costo unitario por m³ **403.65**

Código	Descripción	Unid.	Recursos	Cantidad	Precio	Parcial
SUB-CONTRATOS						**403.65**
390010009	CONCRETO EN CANAL PLUVIAL F'C=175 KG/CM2	m³	-	1.0000	403.6500	403.65